4	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	241,85	16,96	242	187	17	7	248	128%
		шт		186,64	7,09						
5	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	12	241,85	16,96	2902	2240	203	85	2976	128%
		шт		186,64	7,09						
6	Спрайс-лист	Решетка вентиляционная 1515РЦ	1	60,87	0	61	0	0	0	0	
	ТОО WAT	*шт*		0	0						
7	Спрайс-лист	Решетка вентиляционная 1825РЦ, 2020РЦ	12	73,15	0	878	0	0	0	0	
	ТОО WAT	*шт*		0	0						
8	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,66	29,9	713	683	30	12	889	128%
		шт		682,76	11,81						
9	Спрайс-лист	Вентилятор оконный реверсивный HV230RC	1	23635,02	0	23635	0	0	0	0	
	ТОО WAT	*шт*		0	0						
		Локальная смета 2-1-3									
		Водопровод и канализация									
		Раздел 1. Водопровод В1									
13	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	139	10,99	0	1528	1486	0	0	1902	128%
		м		10,69	0						
14	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	5	11,13	0	56	53	0	0	68	128%
		м		10,69	0						
17	С131103-9	Рукава резинотканевые, d 15мм	60	362	0	21720	0	0	0	0	
	Прим.	*м*		0	0						
23	Спрайс-лист	Огнетушитель порошковый ОП-10	4	3144,22	0	12577	0	0	0	0	
	«Пожцентр.»	*шт*		0	0						
28	Спрайс-лист	Гибкая вставка фланцевая диаметром 50 мм	2	5428,32	0	10857	0	0	0	0	
	«DanfOss»	*шт*		0	0						
29	Е0116-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	68	2	0	86	128%
		счетчик		67,5	0						
30	С131102-17	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВКСМ 20	1	14400	0	14400	0	0	0	0	
	Прим.	*шт*		0	0						
31	Спрайс-лист	Фильтр сетчатый д 20 мм	1	388,78	0	389	0	0	0	0	
	ТОО Водозап.	*шт*		0	0						
35	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	958,45	1,57	958	56	2	0	72	128%
		комплект		56,25	0						

36	С130904-57	Краны трухходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328	0	328	0	0	0	0	
	Прим.	*шт*		0	0						
40	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	3,92	10,99	0	43	42	0	0	54	128%
		м		10,69	0						
41	Е0116-16-2	Установка задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм	1	595,88	12,33	596	265	12	5	346	128%
		шт		265,5	4,5						
42	Спрайс-лист	Задвижка с электроприводом д 100 мм 30ч906бр	1	68738,88	0	68739	0	0	0	0	
	ТОО Водозап.	*шт*		0	0						
43	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали Вст3сп2, Вст3сп3 на Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285	0	1710	0	0	0	0	
		шт		0	0						
44	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	8	508,25	8,47	4066	441	68	25	466	100%
	Прим.	*м*		55,13	3,15						
45	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм фольгой при толщине изоляционного слоя 40 мм	8	114,31	6,39	915	239	51	20	259	100%
	Прим.	*шт*		29,93	2,48						
46	С11031-178	Маты теплоизоляционные OSOVER, фольгированные	0,1	7605	0	761	0	0	0	0	
		м3		0	0						
47	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,4	21,8	0,05	31	8	0	0	7	90%
		м2		5,81	0,02						
48	Е0113-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-51 за два раза	19	89,18	0,12	1694	81	2	1	74	90%
	К=2	*м2*		4,28	0,05						
49	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200	0	4000	0	0	0	0	
		кг		0	0						
50	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 Мпа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 16 мм	3	659	0	1977	0	0	0	0	
	Прим.	*комплект*		0	0						
		Раздел 2. Горячий водопровод ТЗ									
51	Ц0108-602-2	Установка водонагревателя	3	763,4	5,4	2290	1878	16	7	1791	95%
		шт		626	2,3						
52	Спрайс-лист	Электронагреватель Термекс ER 80 H	1	9553,39	0	9553	0	0	0	0	
	ТОО ИнТех.	*шт*		0	0						

53	Спрайс-лист	Электронагреватель Термекс ER 100 H	2	10730,59	0	21461	0	0	0	0	
	ТОО ИнТех.	*шт*		0	0						
59	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	36	10,99	0	396	385	0	0	493	128%
		м		10,69	0						
60	Е0113-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 за два раза	2,5	89,18	0,12	223	11	0	0	10	90%
	К=2	*м2*		4,28	0,05						
62	Е0117-2-3	Установка смесителей для душа	3	1793,32	1,57	5380	378	5	0	484	128%
		шт		126	0						
63	Е0117-2-3	Установка смесителей для мойки	1	1573,32	1,57	1573	126	2	0	161	128%
		шт		126	0						
		Раздел 3. Бытовая канализация К1									
72	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	4	5750,28	21,53	23001	1386	86	36	1820	128%
		комплект		346,5	9						
73	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	3	9126,62	39,24	27380	1161	118	47	1547	128%
		комплект		387	15,75						
74	Е0117-1-10	Установка стальных мелких душевых поддонов	1	3900,08	54,7	3900	167	55	20	239	128%
		комплект		166,5	20,25						
		Локальная смета 2-1-4									
		Электроосвещение									
3	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	2	325,07	92,47	650	406	185	105	552	108%
		шт		203,18	52,49						
4	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	32	244,37	65,36	7820	4853	2092	1102	6432	108%
		шт		151,65	34,45						
5	Е0121-18-5	Монтаж светильников люминесцентных подвесных одноламповых с повышенной пыльностью и влажностью в помещении	60	235,27	53,84	14116	9207	3230	1916	12012	108%
		шт		153,45	31,93						
6	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	8	169,86	57,56	1359	695	460	287	1061	108%
		шт		86,85	35,93						
7	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	19	246,62	79,51	4686	2719	1511	960	3973	108%
		шт		143,1	50,54						
8	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью «Вход», «Выход», Въезд», «Подъезд» и т.д.	3	135,55	0	407	373	0	0	402	108%
		шт		124,2	0						

9	Е0121-24-13	Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	314,3	20,67	629	441	41	16	494	108%
		шт		220,5	8,19						
10	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	16	36,26	0	580	432	0	0	467	108%
		шт		27	0						
11	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных утопленного типа при скрытой проводке	11	35,4	0	389	324	0	0	350	108%
		шт		29,48	0						
12	ЦЕ0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	9	45,74	0	412	279	0	0	302	108%
		шт		31,05	0						
13	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	6	82,17	0	493	321	0	0	347	108%
		шт		53,55	0						
		Раздел 1. Материалы не учтенные ценником									
19	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600	0	18600	0	0	0	0	
		шт		0	0						
20	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	1	11000	0	11000	0	0	0	0	
		шт		0	0						
21	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	32	2480	0	79360	0	0	0	0	
		шт		0	0						
22	С151702-57	Светильники тип ЛСП23-2Х40-001-У3.5	2	3140	0	6280	0	0	0	0	
	Прим.	*шт*		0	0						
23	Спрайс-лист	Светильники люминесцентный потолочный PRS/S258-2x58 Sport	61	3005,79	0	183353	0	0	0	0	
		шт		0	0						
24	С151701-80	Светильники тип НБ018-60	8	158	0	1264	0	0	0	0	
		шт		0	0						
25	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	19	871	0	16549	0	0	0	0	
		шт		0	0						
26	Спрайс-лист	Указатель «Выход» НББ02-25	3	257,07	0	771	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
27	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	69	99	0	6831	0	0	0	0	
		шт		0	0						
28	С151706-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ58, ЛД65, ЛДЦ65, ЛДБ65, ЛХБ65	122	131	0	15982	0	0	0	0	
		шт		0	0						
29	С151705-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	188	14	0	2632	0	0	0	0	

		шт		0	0						
30	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	13	39	0	507	0	0	0	0	
		шт		0	0						
31	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	14	24	0	336	0	0	0	0	
		шт		0	0						
32	С151706-31	Лампы вакуумные в баллончиках из прозрачного стекла /ГОСТ 2239-79/, тип В230-240-25	3	23	0	69	0	0	0	0	
		шт		0	0						
33	С151706-58	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-25	1	17	0	17	0	0	0	0	
		шт		0	0						
34	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561	0	561	0	0	0	0	
		шт		0	0						
35	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 (ЯТП1-36УЗ)	2	4720	0	9440	0	0	0	0	
	Прим.	*шт*		0	0						
36	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	8	134	0	1072	0	0	0	0	
		шт		0	0						
37	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	8	182	0	1456	0	0	0	0	
		шт		0	0						
38	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	11	156	0	1716	0	0	0	0	
		шт		0	0						
39	С151801-14	Выключатель на 2 направления для скрытой установки (С-2-06-6/220)	9	182	0	1638	0	0	0	0	
		шт		0	0						
40	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6А, тип 0-4-Б-01-6/220	6	215	0	1290	0	0	0	0	
		шт		0	0						
41	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,036	16300	0	587	0	0	0	0	
		1000 шт		0	0						
42	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛЗ	0,03	24200	0	726	0	0	0	0	
		1000 шт		0	0						
43	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	95	509	0	48355	0	0	0	0	
		шт		0	0						
44	Спрайс-лист	Шпилька для подвешивания светильников К122УЗ	61	29,66	0	1809	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
		Локальная смета 2-1-5									
		Силовое электрооборудование									

1	Ц0108-572-6	Установка ВРУ	1	2862	172	2862	540	172	41	551	95%
		шт		540	40,5						
2	Прайс-лист	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-26-63УХЛ4	1	51794,48	0	51794	0	0	0	0	
	ТД Казтранс.	*к-т*		0	0						
3	Ц0108-572-3	Распределительный пункт ПР-8-РУ навесного исполнения	0	1299,3	68,3	0	0	0	0	0	95%
		шт		317	13,5						
		Пункт силовой распределительный на 25 модулей ПР-8-РУ-1204-31(2ЩС)									
10	Прайс-лист	Бокс металлический 2-1-Н IP31 466x350x95	1	2452,49	0	2452	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
11	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	340	28	4	327	95%
		шт		340	4,5						
12	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	15	501,2	13,2	7518	3405	198	34	3268	95%
		шт		227	2,3						
13	Прайс-лист	Автомат дифференцированный 63А АД14 4Р 63А вводной	1	1811,07	0	1811	0	0	0	0	
	ТОО Бако	*шт*		0	0						
14	Прайс-лист	Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 25А	15	83,01	0	1245	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
		По месту									
32	Ц0108-531-2	Пускатель ручной общего назначения, на ток до 25А, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	1	558,8	14,8	559	290	15	2	278	95%
		шт		290	2,3						
33	Прайс-лист	Пускатель ручной ВКИ-211	1	253,63	0	254	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
34	Ц0108-591-1-1	Розетки штепсельные трехполюсные	8	123,9	0,7	991	888	6	2	845	95%
		шт		111	0,2						
39	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514	105	514	254	105	20	261	95%
		шт		254	20,3						
40	Прайс-лист	Бокс металлический 2-1-Н IP31 250x350x170	1	997,77	0	998	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
		Молниезащита									
41	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 40x40x4мм	12	431,6	21,6	5179	1788	259	35	1732	95%
		шт		149	2,9						
42	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	74	61,9	3,3	4581	1702	244	30	1645	95%
		м		23	0,4						

43	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 м2	10	55	7,6	550	232	76	9	229	95%
		м		23,2	0,9						
44	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	60	93,5	3,1	5610	1944	186	18	1864	95%
		м		32,4	0,3						
45	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	23	125,6	64,1	2889	952	1474	363	1250	95%
		м		41,4	15,8						
		Материалы не учтенные ценником									
49	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	5	1660	0	8300	0	0	0	0	
		шт		0	0						
50	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	8	68	0	544	0	0	0	0	
		шт		0	0						
51	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,017	16300	0	277	0	0	0	0	
		1000 шт		0	0						
52	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛЗ	0,015	24200	0	363	0	0	0	0	
		1000 шт		0	0						
		Локальная смета 2-1-6									
		Пожарная сигнализация									
		Раздел 1. Пожарная сигнализация									
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	4275	2	0	3848	90%
	Прим.	*шт*		4275	0						
2	Прайс-лист	Прибор приемно-контрольный на 8 шлейфов ВЭРС-ПК-8П	1	5081,06	0	5081	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*шт*		0	0						
3	Ц0108-121-4	Аккумулятор	1	596,4	0	596	509	0	0	484	95%
		шт		509	0						
4	Прайс-лист	Аккумулятор АК12/7	1	905,53	0	906	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*шт*		0	0						
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	42	369,9	1,6	15536	14574	67	0	13117	90%
		шт		347	0						
6	Прайс-лист	Извещатель дымовой ИП 212-141	42	337,48	0	14174	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*шт*		0	0						
7	Ц0110-668-4	Извещатели ПС автоматические: ручной	4	195,7	0	783	712	0	0	641	90%

		шт		178	0						
8	Прайс-лист	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	4	398,27	0	1593	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*шт*		0	0						
9	Ц0110-349-4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	25	702,3	0	17558	16200	0	0	16362	101%
		шт		648	0						
10	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	255	27,7	2,1	7064	5024	536	128	4893	95%
		м		19,7	0,5						
11	Ц0110-898-1-4	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной (Прокладка кабельных каналов)	150	129	52,7	19350	5070	7905	2025	7805	110%
	Прим.	*м*		33,8	13,5						
12	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	145	72,9	0	10571	7729	0	0	6956	90%
		м		53,3	0						
13	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	255	108,6	48,9	27693	10098	12470	3111	12549	95%
		м		39,6	12,2						
		Материалы не учтенные ценником									
14	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	25	59	0	1475	0	0	0	0	
		шт		0	0						
15	С130804-87	Трубы поливинилхлоридные	5	158	0	790	0	0	0	0	
		м		0	0						
16	Спрайс-лист	Кабель с медными жилами КСПВ 2х0,5	150	6,72	0	1009	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*м*		0	0						
17	Спрайс-лист	Кабель с медными жилами КСПВ 4х0,5	350	11,86	0	4153	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*м*		0	0						
18	Спрайс-лист	Кабельный канал 15х10 мм (цена за 2 м)	75	47,46	0	3559	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*м*		0	0						
19	Спрайс-лист	Трубка гофрированная с зонтом	250	13,05	0	3263	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*м*		0	0						
		Раздел 2. Система оповещения									
20	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	4	369,9	1,6	1480	1388	6	0	1249	90%
		шт		347	0						
21	Спрайс-лист	Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП	4	474,6	0	1898	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*шт*		0	0						
22	Ц0110-682-1	Оповещатель звуковой	1	768	0	768	716	0	0	644	90%
	Прим.	*шт*		716	0						
23	Спрайс-лист	Оповещатель звуковой внутреннего исполнения Маяк-12К	1	664,44	0	664	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*шт*		0	0						

24	Ц0108-593-1-1	Световые настенные указатели	5	241,7	91	1209	655	455	129	744	95%
		шт		131	25,7						
25	Спрайс-лист	Указатель световой «Шыгу» СУВ-Н-УЗ (НБО-12В-01)	5	324,31	0	1622	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*шт*		0	0						
26	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	180	72,9	0	13122	9594	0	0	8635	90%
		м		53,3	0						
27	Спрайс-лист	Кабель с медными жилами КСПВ 2х0,5	90	6,72	0	605	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*м*		0	0						
28	Спрайс-лист	Кабель с медными жилами КСПВ 4х0,5	90	11,86	0	1068	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*м*		0	0						
		Раздел 3. Телефонизация									
29	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	2	978,9	0	1958	1894	0	0	1705	90%
		шт		947	0						
30	Спрайс-лист	Телефонный аппарат системы АТС КХ-Т2350	2	2263,84	0	4528	0	0	0	0	
		шт		0	0						
31	Ц0110-349-7	Аппарат настенного типа. Розетка телефонная	2	107,3	0	215	198	0	0	200	101%
		шт		99	0						
32	Ц0110-55-3	Прокладка провода по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	30	72,9	0	2187	1599	0	0	1439	90%
		м		53,3	0						
		Материалы неучтенные ценником									
33	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	2	222	0	444	0	0	0	0	
		шт		0	0						
34	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,03	2980	0	89	0	0	0	0	
		м		0	0						
		Локальная смета 2-1-7									
		Технологическое оборудование									
		Борцовский зал									
10	СССНЗ сб 5.1	Стеллаж для хранения галтелей	1	8063	0	8063	0	0	0	0	
	стр.10 п.75	*шт*		0	0						
11	СССНЗ сб 5.3	Урна плевательница	1	540	0	540	0	0	0	0	
	стр.13 п.170	*шт*		0	0						
12	СССНЗ сб 5.3	Скамейка для жима под углом вниз	2	3440	0	6880	0	0	0	0	
	стр.5 п.2	*шт*		0	0						
		Игровой зал									
15	СССНЗ сб 5.3	Скамья для переодевания	6	3010	0	18060	0	0	0	0	
	стр.9 п.21	*шт*		0	0						
		Раздевалка									
18	СССНЗ сб 5.5	Шкаф для спортивных раздевалок	22	6515	0	143330	0	0	0	0	
	стр.38 п.1	*шт*		0	0						

19	СССНЗ сб 5.3	Скамья для переодевания	5	3010	0	15050	0	0	0	0	
	стр.9 п.21	*шт*		0	0						
20	СССНЗ сб 1.9	Электросушитель	3	3300	0	9900	0	0	0	0	
	стр.13 п.32	*шт*		0	0						
21	СССНЗ сб 1.9	Аппарат для сушки волос	3	3300	0	9900	0	0	0	0	
	стр.13 п.32	*шт*		0	0						
22	СССНЗ сб 5.3	Зеркало	3	1832	0	5496	0	0	0	0	
	стр.15 п.236	*шт*		0	0						
		Комната тренера, администратора, медсестры, раздевалка для персонала									
23	СССНЗ сб 5.3	Стол	3	9675	0	29025	0	0	0	0	
	стр.9 п.25	*шт*		0	0						
24	СССНЗ сб 5.3	Стул	13	2258	0	29354	0	0	0	0	
	стр.9 п.26	*шт*		0	0						
25	СССНЗ сб 5.3	Шкаф для одежды	3	15480	0	46440	0	0	0	0	
	стр.9 п.27	*шт*		0	0						
26	СССНЗ сб 5.3	Шкаф для документов	2	19135	0	38270	0	0	0	0	
	стр.9 п.10	*шт*		0	0						
27	СССНЗ сб 1.9	Компьютер	1	56800	0	56800	0	0	0	0	
	стр.13 п.46	*шт*		0	0						
28	СССНЗ сб 8.1	Принтер	1	56215	0	56215	0	0	0	0	
	стр.9 п.132	*шт*		0	0						
29	СССНЗ сб 1.3	Музыкальный центр	1	36000	0	36000	0	0	0	0	
	стр.20 п.87	*шт*		0	0						
30	СССНЗ сб 5.1	Холодильник	1	34000	0	34000	0	0	0	0	
	стр.14 п.129	*шт*		0	0						
31	СССНЗ сб 5.3	Стол медсестры	1	3763	0	3763	0	0	0	0	
	стр.10 п.56	*шт*		0	0						
32	СССНЗ сб 1.9	Шкаф медицинский	1	15050	0	15050	0	0	0	0	
	стр.9 п.8	*шт*		0	0						
33	СССНЗ сб 5.1	Кушетка смотровая	1	6480	0	6480	0	0	0	0	
	стр.8 п.21	*шт*		0	0						
34	СССНЗ сб 1.9	Ширма медицинская	1	5000	0	5000	0	0	0	0	
	стр.10 п.42	*шт*		0	0						
35	СССНЗ сб 8.1	Стол приставка компьютерная	1	9675	0	9675	0	0	0	0	
	стр.5 п.7	*шт*		0	0						
		Комната для хранения инвентаря									
36	СССНЗ сб 5.1	Стелажи для хранения инвентаря	6	8063	0	48378	0	0	0	0	
	стр.10 п.75	*шт*		0	0						
		Холл									
37	СССНЗ сб 1.9	Кресло	2	10105	0	20210	0	0	0	0	
	стр.12 п.8	*шт*		0	0						
38	СССНЗ сб 1.8	Диван	1	17093	0	17093	0	0	0	0	

	стр.49 п.14	*шт*		0	0						
39	СССНЗ сб 1.9	Журнальный стол	1	4730	0	4730	0	0	0	0	
	стр.6 п.4	*шт*		0	0						
40	СССНЗ сб 5.1	Ширма из плотной материи	1	11825	0	11825	0	0	0	0	
	стр.14 п.116	*шт*		0	0						
		Локальная смета 5-1-1									
		Наружные сети телефонизации									
1	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/ без крепления с вертикальными стенками/	6,72	155,34	0	1044	1044	0	0	1180	113%
	К=0,8	*м3*		155,34	0						
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6,72	122,18	0	821	821	0	0	928	113%
		м3		122,18	0						
3	Ц0110-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	34	47,8	19,6	1625	826	666	156	1081	110%
		м		24,3	4,6						
4	Спрайс-лист	Кабель телефонный с медными жилами малопарный МКППэп 5х2х0,4 мм	0,034	27684,93	0	941	0	0	0	0	
	«ИнтелКабель»	*км*		0	0						
5	Е0134-115-1	Установка опор деревянных средствами малой механизации одинарных высотой до 6,5 м	1	786,51	90,13	787	538	90	34	629	110%
		опора		537,75	33,75						
6	С11021-11	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ /ГОСТ 9463-88, ГОСТ 2002 2.5-75/, диаметром 14-24 см, длиной до 13 м	0,17	17600	0	2992	0	0	0	0	
		м3		0	0						
7	Е0134-118-1	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	1	542,38	90,13	542	295	90	34	361	110%
		шт		294,75	33,75						
8	С143019-57	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 3,25 м, марка ПТ 33-1	1	4080	0	4080	0	0	0	0	
		шт		0	0						
9	Ц0110-898-1-0	Разные работы: ящик кабельный на столбе, емкость 10х2	1	3825	1565	3825	2144	1565	369	2764	110%
		ящик		2144	369						
10	С151802-40	Ящики кабельные для городских телефонных сетей, ЯГК 10х2	1	2170	0	2170	0	0	0	0	
		шт		0	0						
11	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	3	51,7	2,8	155	83	8	1	79	95%
		м		27,5	0,3						

12	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм (токоотвод)	7	84,6	2,8	592	227	20	1	217	95%
		м		32,4	0,2						
13	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм (молниеотвод)	7	93,5	3,1	655	227	22	2	217	95%
		м		32,4	0,3						
14	Ц0110-898-1-4	Разные работы: защита кабеля стальной трубой по стене деревянной, кирпичной	3	129	52,7	387	101	158	41	156	110%
		м		33,8	13,5						
15	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	3	191	0	573	0	0	0	0	
		м		0	0						
16	Спрайс-лист	Анкер К675 УЗ	3	395,5	0	1187	0	0	0	0	
	ТОО СЭЛЛ	*шт*		0	0						
17	Спрайс-лист	Муфта натяжная К804УЗ	2	264,98	0	530	0	0	0	0	
	ТОО СЭЛЛ	*шт*		0	0						
18	Спрайс-лист	Подвес тросовый КЛ-ПТУЗ	4	264,98	0	1060	0	0	0	0	
	ТОО СЭЛЛ	*шт*		0	0						
19	С11041-56	Консоль для малопарного кабеля	1	411	0	411	0	0	0	0	
		шт		0	0						
20	С11041-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	1	101	0	101	0	0	0	0	
		шт		0	0						
21	С11041-34	Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ-12	0,01	2560	0	26	0	0	0	0	
	Прим.	*100 шт*		0	0						
		Локальная смета 6-1-1									
		Наружный водопровод									
20	Спрайс-лист	Указатель пожарного гидранта	2	1166,72	0	2333	0	0	0	0	
		шт		0	0						
28	С131104-8	Люк чугунный, тип Л (А15)	1	8060	0	8060	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
29	Е0110-9-2	Устройство деревянной крышки	0,35	834,73	14,05	292	62	5	2	77	120%
		м2		178,2	5,31						
30	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона кл. В7,5	0,81	8552,17	66,01	6927	159	53	20	188	105%
		м3		195,75	24,93						
		Локальная смета 6-1-2									
		Наружные сети канализации									
15	Е0110-9-2	Устройство крышки деревянной	0,35	834,73	14,05	292	62	5	2	77	120%
		м2		178,2	5,31						
		Локальная смета 6-2-1									
		Резервуар сточных вод емк. 50 м3									

59	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	12	364,12	34,29	4369	72	411	106	236	133%
		м2		6,01	8,79						
60	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять и исключать к гр.1,2	48	-28,03	-1,37	-1345	-5	-66	-19	-32	133%
	К=4	*м2*		-0,1	-0,4						
61	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих осфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,2-2,9 т/м3, типа АБВ	12	24,52	15,35	294	71	184	61	176	133%
		м2		5,94	5,06						
62	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	36	-24,52	-15,35	-883	-214	-553	-182	-527	133%
	К=3	*м2 покрытия*		-5,94	-5,06						
63	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,72	6100	0	4392	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Локальная смета 7-1-1									
		Вертикальная планировка									
7	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (недостающий плодородный грунт)	127	23,71	22,86	3011	100	2903	972	1040	97%
		м3		0,79	7,65						
8	Е010333-А5-1	Перевозка недостающего плодородного грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	177,8	45	45	8001	0	8001	1600	1600	100%
		т		0	9						
		Локальная смета 7-1-3									
		Малые архитектурные формы									
1	У1-49-2	Урна, тип 2 - строительные работы	4	3005,91	74,49	12024	3458	298	79	3714	105%
		урна		864,6	19,74						
2	У1-43-20	Скамья, тип I - строительные работы	3	10009,05	242,88	30027	4816	729	203	5270	105%
		скамья		1605,45	67,68						
		Локальная смета 7-1-4									
		Озеленение									
1	Е0147-15-3	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	54	204,22	12,39	11028	3998	669	254	5484	129%
		яма		74,03	4,7						
2	Е0147-17-2	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,7х0,5 м	54	35,28	0	1905	1895	0	0	2445	129%
		шт		35,1	0						

3	С143012-44	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спидея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), без кома	54	203	0	10962	0	0	0	0	
		шт		0	0						
4	Е0147-19-8	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	125	330,61	6,06	41326	13444	758	354	17800	129%
		м		107,55	2,84						
5	Е0147-21-2	Посадка кустарников-саженцев в двухрядную живую изгородь	125	186,61	0	23326	23260	0	0	30005	129%
		м		186,08	0						
6	С143012-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди, без кома	625	81	0	50625	0	0	0	0	
		шт		0	0						
7	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли слоем 15 см механизированным способом	500	225,58	0,34	112792	19620	172	65	25394	129%
		м2		39,24	0,13						
8	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять, исключать	500	69,97	0	34985	3985	0	0	5141	129%
		м2		7,97	0						
9	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	500	19,01	0	9505	4105	0	0	5295	129%
		м2		8,21	0						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**3895528**				**452769**	

Накладные расходы	452769
Итого, в том числе:	4348297
СМР	2879353
Оборудование	1468944
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	172761
Итого	3052115
Временные здания и сооружения 3,4%	103772
Итого	3155886
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	69430
Затраты на выслугу лет 1%	31559
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	12624
Средства, связанные с командированием работников СК=0,08615955	271910
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,00692957	21869
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	5032221
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года К=2,08774	10148475
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	202970
Итого, в том числе:	**10351445**
СМР	7284669

Оборудование	3066775
НДС 12%	**1242173**
ВСЕГО ПО АКТУ	**11593618**

Заказчик:

Начальник ГУ «Управление строительства ВКО»

_____ **Литвинов И.А.**

Начальник сметно-технического отдела

_____ **Токтыбаев Д.Ж.**

(без тех решений)

Начальник отдела строительства

_____ **Курмангалиев Д.Б.**

Старший специалист отдела строительства

_____ **Кусаинов А.Г.**

Расценки проверил СТО: Мусабаева

(без тех. решений)

Технадзор:

Директор ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **Тусупбеков С.С.**

22.10.12 г

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Шоранов Е.К.**