303	Е15-68-2	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг	33,6	662,27	6,14	22252	6895	206	65	7308	105%
		м2 горизонтальной проекции (поэтажно)		205,2	1,94						
		Локальная смета 7-1-6 (по техническому решению)									
		Добавить:									
297	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементным раствором	7,65	168,08	4,07	1286	1038	31	7	1098	105%
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97						
299	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3,24	306,5	2,1	993	211	7	3	224	105%
		м2 оштукатуриваемой поверхности		65,03	0,79						
300	Е15-165-8	Улучшенная окраска по штукатурке колером масляным разбеленным	4,44	173,11	1,88	769	348	8	3	368	105%
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72						
		Локальная смета 2-1-2									
		Электроосвещение и электросиловое оборудование									
		Раздел 2. Монтажные работы									
		2.15 Электропроводка (провода, кабели)									
43	С16-1-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,0204	99700	0	2034	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
44	С16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1,5 мм2	3,366	9230	0	31068	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
45	С16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2	0,4896	13300	0	6512	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
46	С16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2	0,0969	19900	0	1928	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
47	С16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 6 мм2	0,2321	29000	0	6731	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
48	С16-7-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 16 мм2	0,00306	82200	0	252	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						

49	С16-7-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 25 мм2	0,00459	127900	0	587	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
50	С16-3-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,00612	109700	0	671	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
51	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке сечением до 2,5 мм2	329	9,33	0,82	3070	2629	270	165	3017	108%
		м		7,99	0,5						
52	Е21-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	329	3,98	0	1309	1221	0	0	1318	108%
		м		3,71	0						
53	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода кабеля в общей оплетке сеч. до 6 мм2	3	11,05	1,1	33	28	3	2	32	108%
		м		9,23	0,66						
54	Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава кабеля в общей оплетке сечением до 16 мм2	16	16,24	1,95	260	213	31	18	250	108%
		м		13,34	1,15						
55	Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	1803	26,92	0	48537	44624	0	0	48194	108%
		м провода		24,75	0						
		2.16. Электроустановочные изделия, трубы, разное									
56	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	348	36,51	0	12705	9163	0	0	9896	108%
		м труб		26,33	0						
57	С99-2-11	Труба гофрированная из самотухающего ПХВ д16мм	114,8	6	0	689	0	0	0	0	
		м		0	0						
58	С99-2-11	Труба гофрированная из самотухающего ПХВ д20мм	173,4	7	0	1214	0	0	0	0	
		м		0	0						
59	С99-2-11	Труба гофрированная из самотухающего ПХВ д25мм	66,3	11	0	729	0	0	0	0	
		м		0	0						
		Локальная смета 2-1-5									
		Отопление									
		Раздел 3. Узел управления									
45	С9-1-57	Вентилипроходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 25 мм	1	489	0	489	0	0	0	0	
		шт		0	0						
46	Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диам. патрубков 89 мм	2	15851,34	160,26	31703	1293	321	121	1810	128%
		шт		646,58	60,26						
		Локальная смета 2-1-6									
		Вентиляция									

1	Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	6	1830,92	13,82	10986	1559	83	31	2035	128%
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18						
2	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	46,8	1805,51	11,11	84498	11167	520	195	14543	128%
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16						
3	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	86,9	1889,73	9,61	164218	17964	835	312	23393	128%
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59						
4	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	98	1939,73	9,61	190094	20259	942	352	26382	128%
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59						
5	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,46	1975,51	11,11	4860	587	27	10	764	128%
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16						
		0.3 приточная устновка П2									
41	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	13,5	1939,73	9,61	26186	2791	130	48	3634	128%
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59						
		0.4. В1									
56	Е20-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,8	1490,92	8,82	7156	745	42	16	974	128%
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31						
57	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,2	1939,73	9,61	21725	2315	108	40	3014	128%
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59						
58	Е20-1-10	Прокладка (переход с 400х150 на Д 280) воздуховодов класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,56	1889,73	9,61	1058	116	5	2	151	128%
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59						
		0.5. В2									
64	Е20-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4	1490,92	8,82	5964	621	35	13	812	128%
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31						
65	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,1	1939,73	9,61	17652	1881	87	33	2450	128%
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59						
66	Е20-1-10	Прокладка (переход с 500х200 на Д 280) воздуховодов класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,56	1889,73	9,61	1058	116	5	2	151	128%
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59						
		0.6. В3									
72	Е20-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,2	1490,92	8,82	4771	497	28	11	650	128%
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31						

73	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,8	1939,73	9,61	17070	1819	85	32	2369	128%
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59						
		Локальная смета 6-1-1									
		Тепловые сети									
		Раздел 15. Каналы									
		Локальная смета 7-1-6 (по техническому решению)									
		Добавить:									
		Демонтажные работы									
	Е068-1-5	Разборка асфальтовых покрытий толщиной до 110 мм	1834	77,11	74,08	141420	5557	135863	23182	34400	119,7%
	Прим.	*м2*		3,03	12,64						
	П9-29-1	Мусор строительный – погрузка	400,338	27,1	27,1	10849	0	10849	7594	7594	100%
		т		0	18,97						
	П8-12-1	Перевозка строительного мусора на 12 км, 1 класс груза	400,338	89,2	89,2	35710	0	35710	7142	7142	100%
		т		0	17,84						
		Тип 1 по проезду S= 1834 м2									
94	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	1045	33,43	29,06	34934	1076	30368	10722	15691	133%
		м3 корыта		1,03	10,26						
95	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	156,1	1510,68	73,75	235817	3337	11512	1822	6862	133%
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67						
96	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1045	209,69	34,3	219126	6280	35844	9196	20584	133%
		м2 основания		6,01	8,8						
97	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плот. каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ (6 см)	1045	513,32	15,35	536419	6207	16041	5288	15288	133%
		м2 покрытия		5,94	5,06						
98	Е27-54-1	При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к смесям плотным мелкозернистым типа АБВ, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 к=4	4180	61,25	0	256025	42	0	0	56	133%
		м2 покрытия		0,01	0						
		Локальная смета 6-4-1									
		Резервуар пожарный прямоугольный ж/бетонный сборный емкостью 100 м3 (2штук)									
31	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	1985,49	310,26	7942	1026	1241	377	1964	140%
		шт сборных конструкций		256,5	94,27						
32	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2796,11	414,99	2796	340	415	129	656	140%
		шт сборных конструкций		339,75	128,68						

33	С30-18-21	Плиты покрытий ребристые для сооружений резервуаров из тяжелого бетона класса В22,5 (В25), В6, Мрз150	4,25	24400	0	103700	0	0	0	0	
		м3		0	0						
34	С30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого 22,5 до 25	4,25	119	0	506	0	0	0	0	
		м3		0	0						
35	С30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,25	118	0	502	0	0	0	0	
		м3		0	0						
36	С30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменениии марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,25	274	0	1165	0	0	0	0	
		м3		0	0						
37	С4-1-129	Дополнительные закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,06776	63800	0	4323	0	0	0	0	
		т		0	0						
38	С4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,39152	40200	0	15739	0	0	0	0	
		т		0	0						
39	Е7-31-2	Установка камеры лаза и камеры приборов	2,56	1900,09	1247,36	4864	1289	3193	1072	3305	140%
		м3 сборного железобетона		503,55	418,91						
40	30-18-26	Колпаки камеры из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3 (В-15)	2,56	16500	0	42240	0	0	0	0	
		м3		0	0						
41	С30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение кл. бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	-2,56	119	0	-305	0	0	0	0	
		м3		0	0						
42	С30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	-2,56	221	0	-566	0	0	0	0	
		м3		0	0						
43	С30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,56	236	0	604	0	0	0	0	
		м3		0	0						
44	С30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,56	274	0	701	0	0	0	0	
		м3		0	0						
45	Е7-27-1	Обетонирование бетоном В-15 камер	1,6	7582,2	181,66	12132	354	291	110	650	140%
		м3 бетона в деле		221,18	68,63						
46	С30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,6	236	0	378	0	0	0	0	
		м3		0	0						
47	С30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,6	274	0	438	0	0	0	0	
		м3		0	0						

48	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (патрубки из труб д 50х3 мм, 80х4мм для камеры приборов)	0,0412	93997,62	304,24	3873	1363	13	5	1436	105%
		т		33075	114,75						
55	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	-107,46	37,41	0,67	-4020	-68	-72	-27	-117	123%
		м2 стяжки		0,63	0,25						
56	Е41-1-3	Изоляция бетонной поверхности днища мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	107,4578	193,98	48,92	20845	15571	5257	1985	18258	104%
		м2		144,9	18,47						
57	Е11-11-1	Устройство цементных защитных стяжек по перекрытии толщиной 20 мм	72	239,64	9,95	17254	3758	716	269	4953	123%
		м2 стяжки		52,2	3,74						
58	Е11-4-1	Оклеечной гидроизоляции стеклотканью торцевых сторон плит покрытия и верх покрытия плит шириной 400мм на битумной мастике	24	383,01	18,42	9192	2063	442	166	2742	123%
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91						
59	Е41-1-4	Изоляция бетонной поверхности покрытия и боковых торцов панелей мастикой асфальтовой в 3 слоя по 5 мм	92,565	223,15	69,76	20656	14184	6457	2439	17288	104%
		м2		153,23	26,35						
60	Е41-1-3	Изоляция вертикальной бетонной поверхности стен мастикой асфальтовой в два намета по 5 мм	188,76	193,98	48,92	36616	27351	9234	3486	32070	104%
		м2		144,9	18,47						
61	Е41-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	6,4	16648,76	1042,69	106552	13666	6673	2477	16789	104%
		т		2135,25	387,08						
62	Е11-4-1	Оклеечной гидроизоляции стеклотканью шириной 500 мм на битумной мастике боковых стен фундамента	29,32	383,01	18,42	11230	2520	540	203	3349	123%
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91						
63	Е7-57-1	Герметизация стыков панелей резиновыми прокладками на мастике	60	38,15	0,18	2289	636	11	4	896	140%
		м шва		10,6	0,07						
64	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	200	24,6	0,69	4920	2340	138	54	2514	105%
		м3 емкости		11,7	0,27						
65	Е16-10-8	Прокладка отводящего трубопровода из стальных электросварных труб диаметром 200 мм	5,42	2717,22	45,33	14727	1573	246	92	2131	128%
		м трубопровода		290,25	16,97						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**4923364**				**736563**	

Накладные расходы	736563
Итого, в том числе:	5659928
СМР	5659928
Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	339596
Итого	5999523
Временные здания и сооружения 1,8%	107991
Итого	6107515

Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	134365
Затраты на выслугу лет 1%	61075
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	24430
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	6327385
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2007 года СК=2,088	13211580
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	264232
Итого, в том числе:	**13475812**
СМР	13475812
Оборудование	0
НДС 12%	**1617097**
ВСЕГО ПО АКТУ	**15092909**

Заказчик:

ИО начальника ГУ «Управление строительства ВКО»

_____ **Айманбетов Н.Н.**

В соотв. с процентовкой тех.надзора

Технадзор:

Директор КГКП «Облжилкомхозстрой»

_____ **Каребаев А.И.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Шоранов Е.К.**

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства ВКО"**
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2, тел. 35-07-29,33-40-53, 35-96-69
РНН 511700058524
ИИК KZ 79 319T 0100 0040 3218 в АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Объект: "Пристройка учебных мастерских с теплым переходом к вспомогательной школе-интернат № 5 г.Семей ВКО"
Договор: Договор № 65 от 4 мая 2012 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **октябрь** от 25 октября 2012 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 6	67 662 485	28 648 896	5 697 438	0	9 011 171	1 482 113	5 697 438	0
Итого:	67 662 485	28 648 896	5 697 438	0	9 011 171	1 482 113	5 697 438	0
НДС 12 %	8 119 499				1 081 341			
Итого:	75 781 984				10 092 512			
Исключить аванс 30%	22 734 596				3 027 754			
Всего к оплате:	53 047 388				7 064 758			

Заказчик:

Начальник ГУ "Управления строительства ВКО"

_____ **И.А. Литвинов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

Директор ТОО «Облжилкомхозстрой»

_____ **А.И. Каребаев**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства ВКО»**
г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ 48070102KSN1801000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2 тел 35-07-29, 33-40-53, 35-96-69
РНН 511700058524
ИИК RZ 79 319T 0100 0040 3218
АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Договор № 65 от 4 мая 2012 г.

Акт № 6
выполненных работ за октябрь 2012 года

объект: «Пристройка учебных мастерских с теплым переходом к вспомогательной школе-интернат № 5 в г.Семей ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. Расходы, тенге	%
				Всего	Экспл. машин	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 13. Перекрытие									
259	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	1	375,5	30,89	376	192	31	12	245	120%
		м2 проемов		191,93	11,68						
260	С6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П	1	12300	0	12300	0	0	0	0	
		м2		0	0						
261	С1-1-791	Скобяные изд. для однопольных вх. дверей в помещение	1	1380	0	1380	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
		Раздел 14. Крыша									
274	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	7,734	22541,72	316,57	174338	26972	2448	922	33473	120%
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25						
275	Е10-14-1	Установка стропил	7,83	21304,82	334,28	166817	26602	2617	987	33107	120%
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126						

		14.2 Вентканалы									
291	Е8-6-1	Кладка вентшахты от отм. 7,30 до отм. 10,50 и 12,30 из силикатного кирпича	26,6	5703,24	335,84	151706	18613	8933	3352	25919	118%
		м3 кладки		699,75	126						
		Локальная смета 2-1-2									
		Электроосвещение и электросиловое оборудование									
		Раздел 2. Монтажные работы									
		2.16. Электроустановочные изделия, трубы, разное									
64	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	3,6	167,4	0	603	603	0	0	681	113%
		м3 грунта		167,4	0						
65	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	3,6	122,18	0	440	440	0	0	497	113%
		м3 грунта		122,18	0						
		Локальная смета 2-1-7									
		Внутренный водопровод и канализация									
		Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный									
3	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д 15 мм	42	329,67	4,19	13846	2514	176	66	3302	128%
		м трубопровода		59,85	1,58						
4	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д 20 мм	64	364,67	4,19	23339	3830	268	101	5032	128%
		м трубопровода		59,85	1,58						
5	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д 25 мм	14	362,67	4,19	5077	838	59	22	1101	128%
		м трубопровода		59,85	1,58						
		Раздел 2. Трубопроводы горячей воды									
36	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д 15 мм	18	329,67	4,19	5934	1077	75	28	1414	128%
		м трубопровода		59,85	1,58						
37	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д 20 мм	74	364,67	4,19	26986	4429	310	117	5819	128%
		м трубопровода		59,85	1,58						
38	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д 25 мм	31	362,67	4,19	11243	1855	130	49	2437	128%
		м трубопровода		59,85	1,58						
39	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д 32 мм	32	471,67	4,19	15093	1915	134	51	2516	128%
		м трубопровода		59,85	1,58						
52	Ц8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, хомуты)	30,44	200	0	6088	0	0	0	0	
		кг		0	0						

		Локальная смета 4-1-1									
		Сети 0,4 кв									
		Раздел 1. Сети 0,4 кв									
1	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	19,2	167,4	0	3214	3214	0	0	3632	113%
		м3 грунта		167,4	0						
2	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	19,2	122,18	0	2346	2346	0	0	2651	113%
		м3 грунта		122,18	0						
3	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	40	31,5	7,5	1260	792	300	64	813	95%
		м кабеля		19,8	1,6						
4	Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	40	45	6,7	1800	1288	268	64	1284	95%
		м кабеля		32,2	1,6						
5	Ц8-146-4	Кабели до 35 кв, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	20	93,4	32,3	1868	626	646	140	728	95%
		м кабеля		31,3	7						
6	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	40	36,7	27,8	1468	352	1112	276	597	95%
		м кабеля		8,8	6,9						
7	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	40	11,2	7,9	448	132	316	80	201	95%
		м кабеля		3,3	2						
8	Ц30-8-92	Песок природный	1,1	1050	0	1155	0	0	0	0	
		м3		0	0						
9	Е34-101-1	Усройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,04	234505,88	0	9380	1263	0	0	1389	110%
		канало-километр трубопровода		31567,5	0						
10	Ц16-1-412	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке (ГОСТ 18410-73*) на напряжение 1000В, марка ААБлГ, чичло жил и сечение 3х50+1х25 мм2	0,102	754300	0	76939	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
11	Ц8-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	4	2300,7	1439	9203	3376	5756	1268	4412	95%
		шт		844	317						
12	Ц99-1-16	Муфта концевая термоусаженная внутренней установки 1КнТп4-50/70-СП-М	4	8029	0	32116	0	0	0	0	
		шт		0	0						
13	Ц99-1-16	Лента сигнальная «Осторожно кабель» ЛСЭ-300	40	25	0	1000	0	0	0	0	
		м		0	0						

14	Ц8-399-4	Провод для подключения шкафов, сечение до 120 мм2	50	20,7	8,3	1035	575	415	115	656	95%
		м		11,5	2,3						
15	Ц16-7-131	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряженме до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 95 мм2	0,051	469100	0	23924	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
16	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	4	84,6	2,8	338	130	11	1	124	95%
		м		32,4	0,2						
		Раздел 2. Комплектация существующей ТП в габаритах 2х400									
29	Ц75-3-6	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 250/6-10 У1	2	323400	0	646800	0	0	0	0	
		шт		0	0						
30	Ц8-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор массой до 3 т	2	12982	3792	25964	9000	7584	1624	10093	95%
		шт		4500	812						
31	Ц8-84-2	Камера сборных распределительных устройств серии КСО, камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	2	3913	425	7826	6706	850	212	6572	95%
		шт		3353	106						
32	Ц8-84-4	Камера сборных распределительных устройств серии КСО, камера с выключателем нагрузки	6	4266	242	25596	23220	1452	365	22406	95%
		шт		3870	60,8						
33	Ц75-5-15	Камера серии КСО 366.4Н (с выключателем нагрузки)	2	150000	0	300000	0	0	0	0	
		шт		0	0						
34	Ц75-5-14	Камера серии КСО 366.3Н (с выключателем нагрузки)	4	141900	0	567600	0	0	0	0	
		шт		0	0						
35	Ц75-5-16	Камера серии КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)	2	97900	0	195800	0	0	0	0	
		шт		0	0						
36	Ц8-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	7	3458	241	24206	4410	1687	394	4564	95%
		шт		630	56,3						
37	Ц8-573-3	Вставка угловая напольная, глубина до 700 мм	2	513	165	1026	370	330	68	416	95%
		шт		185	33,8						
38	Ц75-6-103	Секционная панель распределительных щитов ЩО 70-70УЗ	1	54500	0	54500	0	0	0	0	
		шт		0	0						
39	Ц75-6-92	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-07УЗ	5	150500	0	752500	0	0	0	0	
		шт		0	0						

40	Ц80-1-1	Вводная с автоматами на ток 600А ЩО-70-32УЗ	2	42216	0	84432	0	0	0	0	
	ТОО «ДиНВА»	*шт*		0	0						
41	Ц80-1-1	Вводная с автоматами на ток 600А ЩО-70-43УЗ	1	127026	0	127026	0	0	0	0	
	ТОО «ДиНВА»	*шт*		0	0						
42	Ц8-79-1	Мост шинный для сборных распределительных устройств	2	3272,7	77,7	6545	4082	155	27	3904	95%
		шт		2041	13,5						
43	Ц99-1-1	Шинный мост для монтажа оцинковки В РУ-6кв ШМР-600	2	54104	0	108208	0	0	0	0	
	ТОО «ВЭС»	*шт*		0	0						
44	Ц8-415-1	Шинопровод открытый на установленных конструкциях, сечение до 250 мм2	40,5	208,6	18,6	8448	2471	753	162	2501	95%
		м однопроводной линии		61	4						
45	Ц16-9-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм АД-31Т-50*5	0,03375	336000	0	11340	0	0	0	0	
		т		0	0						
46	Ц16-9-8	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 1000 мм АД-31Т-6*800	0,0576	322300	0	18564	0	0	0	0	
		т		0	0						
47	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,7	2,1	277	197	21	5	192	95%
		м кабеля		19,7	0,5						
48	Ц99-1-1	Кабель АВВГ сеч 5х4мм2	10	33	0	330	0	0	0	0	
		м		0	0						
49	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	15,75	167,4	0	2637	2637	0	0	2980	113%
		м3 грунта		167,4	0						
50	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	15,75	122,18	0	1924	1924	0	0	2174	113%
		м3 грунта		122,18	0						
		Локальная смета 6-3-1									
		Наружная канализация К-1									
		Раздел 1. Канализация К-1									
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	145,94105	22,04	20,73	3217	191	3025	832	992	97%
		м3 грунта		1,31	5,7						
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы (доработка)	4,51361	200,88	0	907	907	0	0	1025	113%
		м3 грунта		200,88	0						
3	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	4,51	122,18	0	551	551	0	0	623	113%

		м3 грунта		122,18	0						
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	145,94	6,83	6,83	997	0	997	273	265	97%
		м3 грунта		0	1,87						
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневмотрамбовками	145,94	21,55	4,52	3145	2485	660	0	2410	97%
		м3 уплотненного грунта		17,03	0						
6	Е22-6-5	Укладка чугунных напорных раструбных труб диаметром 150 мм при заделке раструбов асбестоцементных	0,019	1055600,94	1969,36	20056	1265	37	14	1663	130%
		км трубопровода		66600	744,75						
7	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	0,75	9008,48	2308,84	6756	1715	1732	649	3073	130%
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68						
8	С11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	1	10500	0	10500	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
10	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	23900	0	6692	0	0	0	0	
		м3		0	0						
11	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КЦ10-9)	0,89	3760	0	3346	0	0	0	0	
		м		0	0						
12	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КЦ7-3, КСО-1)	0,36	3588	0	1292	0	0	0	0	
		м		0	0						
		Локальная смета 6-4-1									
		Резервуар пожарный прямоугольный ж/бетонный сботный емкостью 100м3 (2 шт)									
3	Е1-186-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	8,54	134,1	0	1145	1145	0	0	1294	113%
		м3 грунта		134,1	0						
5	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» емкостью 0,5 м3 с грейферным ковшом (обваловка)	613,1575	40,36	37,95	24747	1478	23269	6401	7643	97%
		м3 грунта		2,41	10,44						
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневмотрамбовками	613,16	21,55	4,52	13214	10442	2771	0	10129	97%
		м3 уплотненного грунта		17,03	0						
7	Е1-145-4	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную	240	9,45	0	2268	2268	0	0	2200	97%
		м2 спланированной площади		9,45	0						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**3853442**				**219146**	

Накладные расходы	219146
Итого, в том числе:	4072588
СМР	1343930
Оборудование	2728658
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	80636
Итого	1424566
Временные здания и сооружения 1,8%	25642
Итого	1450208
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	31905
Затраты на выслугу лет 1%	14502
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	5801
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	4231074
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года К=2,088	8834482
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	176690
Итого	**9011171**
СМР	3313733
Оборудование	5697438
НДС 12%	**1081341**
ВСЕГО ПО АКТУ	**10092512**

Заказчик:

Начальник ГУ «Управление строительства ВКО»

_____ **Литвинов И.А.**

Начальник сметно-технического отдела

_____ **Токтыбаев Д.Ж.**

(без тех. решения)

Начальник отдела строительства

_____ **Курмангалиев Д.Б.**

Старший специалист отдела строительства

_____ **Кусаинов А.Г.**

Расценки проверил СТО Онжаев А.Ш.

Технадзор:

Директор КГКП «Облжилкомхозстрой»

_____ **Каребаев А.И.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Шоранов Е.К.**

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства ВКО"**
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2, тел. 35-07-29,33-40-53, 35-96-69
РНН 511700058524
ИИК KZ 79 319T 0100 0040 3218 в АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Объект: "Пристройка учебных мастерских с теплым переходом к вспомогательной школе-интернат № 5 г.Семей ВКО"
Договор: Договор № 65 от 4 мая 2012 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **ноябрь** от 12 ноября 2012 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 7	80 249 188	34 478 948	5 697 438	0	12 586 703	5 830 052	0	0
Итого:	80 249 188	34 478 948	5 697 438	0	12 586 703	5 830 052	0	0
НДС 12 %	9 629 903				1 510 404			
Итого:	89 879 091				14 097 107			
Исключить аванс 30%	26 963 728				4 229 132			
Всего к оплате:	62 915 363				9 867 975			

Заказчик:
Начальник ГУ "Управления строительства ВКО"
_____ **И.А. Литвинов**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"
_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:
Директор ТОО «Облжилкомхозстрой»
_____ **А.И. Каребаев**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства ВКО»**
г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ 48070102KSN1801000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2 тел 35-07-29, 33-40-53, 35-96-69
РНН 511700058524
ИИК KZ 79 319T 0100 0040 3218
АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Договор № 65 от 4 мая 2012 г.

Акт № 7
выполненных работ за ноябрь 2012 года

объект: «Пристройка учебных мастерских с теплым переходом к вспомогательной школе-интернат № 5 в г.Семей ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. Расходы, тенге	%
				Всего	Экспл. машин	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 4. Проемы подвала									
44	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы площадью до 2 м2	5,05776	375,5	30,89	1899	971	156	59	1236	120%
		м2 проемов		191,93	11,68						
45	С6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	5,05776	12300	0	62210	0	0	0	0	
		м2		0	0						
46	С1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380	0	5520	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
		Раздел 6. Отделочные работы подвала									
56	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен	93,94	17,43	0,12	1637	1290	11	5	1360	105%
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05						

57	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	41,06	58,34	0,35	2395	2134	14	6	2247	105%
		м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14						
58	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке потолков	41,06	17,43	0,12	716	564	5	2	594	105%
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05						
60	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке откосов	2,85	17,43	0,12	50	39	0	0	41	105%
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05						
		Раздел 8. Разные работы (ниже отм. 0,00)									
		8.1. Крыльцо К-1									
62	Е6-13-1	Устройство бетонных стен, площадок и ступени крыльца	1,2	8397,67	86,6	10077	589	104	39	659	105%
		м3		490,5	32,72						
63	Е8-3-1	Устройство основания под крыльца из ПГС	2,304	1491,2	97,07	3436	259	224	83	404	118%
		м3 основания		112,5	36						
64	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0182	46439,08	327,33	845	34	6	2	38	105%
		т		1890	123,75						
		8.2. Крыльцо К-2									
70	Е6-13-1	Устройство бетонных стен, площадок и ступени крыльца К=3,0	5,4	8397,67	86,6	45347	2649	468	177	2967	105%
		м3		490,5	32,72						
71	Е8-3-1	Устройство основания под крыльца из ПГС К=3,0	11,34	1491,2	97,07	16910	1276	1101	408	1987	118%
		м3 основания		112,5	36						
72	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок К=3,0	0,0585	46439,08	327,33	2717	111	19	7	124	105%
		т		1890	123,75						
73	Е9-29-1	Монтаж прямолинейных ограждений крыльца К=3,0	0,174	147438,26	5475,86	25654	877	953	270	1032	90%
		т конструкций		5040	1552,87						
74	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков К=3,0	0,0228	176047,1	1941,97	4014	159	44	17	208	118%
		т металлических изделий		6975	726,75						
75	С95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-155, 133 в один слой (за 2 раза) К=3,0	0,1968	5940	0	1169	0	0	0	0	
		тн		0	0						
		8.3. Крыльцо К-3									
78	Е6-13-1	Устройство бетонных стен, площадок и ступени крыльца	2	8397,67	86,6	16795	981	173	65	1098	105%
		м3		490,5	32,72						
79	Е8-3-1	Устройство основания под крыльца из ПГС	2,688	1491,2	97,07	4008	302	261	97	471	118%
		м3 основания		112,5	36						
80	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0162	46439,08	327,33	752	31	5	2	35	105%
		т		1890	123,75						
81	Е9-29-1	Монтаж прямолинейных ограждений крыльца	0,052	147438,26	5475,86	7667	262	285	81	309	90%
		т конструкций		5040	1552,87						
82	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0076	176047,1	1941,97	1338	53	15	6	70	118%
		т металлических изделий		6975	726,75						

83	С95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-155, 133 в один слой (за 2 раза)	0,0576	5940	0	342	0	0	0	0	
		тн		0	0						
		8.4 Входная площадка перед главным входом									
86	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками (входная группа)	0,72	8049,08	0	5795	408	0	0	502	123%
		м3 подстилающего слоя		567	0						
		8.10 Оконные приямки									
109	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки К=4,0	1,188	7491,37	66,01	8900	233	78	30	276	105%
		м3		195,75	24,93						
110	Е8-6-9	Кладка стен приямков из кирпича керамического К=4,0	5,2	7943,65	296,6	41307	4762	1542	573	6295	118%
		м3 кладки		915,75	110,25						
112	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10-30мм) К=4,0	6	239,64	9,95	1438	313	60	22	412	123%
		м2 стяжки		52,2	3,74						
113	Е15-14-2	Облицовка оконных приямков керамическими плитками на цементном растворе К=4,0	27,5	1800,07	2,56	49502	12870	70	27	13542	105%
		м2 поверхности облицовки		468	0,97						
114	Е6-39-2	Загрузка дренажа гравием К=4,0	1,2	1079,98	161,51	1296	272	194	73	362	105%
		м3 загрузки		227,03	61,02						
115	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков К=4,0	0,11688	176047,1	1941,97	20576	815	227	85	1062	118%
		т металлических изделий		6975	726,75						
		8.12 Воздухозаборная шахта									
118	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,26	7491,37	66,01	1948	51	17	6	60	105%
		м3		195,75	24,93						
119	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01	69339,08	327,33	693	19	3	1	21	105%
		т		1890	123,75						
120	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	6,84	245,44	3,82	1679	255	26	10	313	118%
		м2 поверхности		37,35	1,44						
121	Е8-6-9	Кладка стен вентшахт из кирпича	4,0025	6251,65	296,6	25022	3665	1187	441	4845	118%
		м3 кладки		915,75	110,25						
122	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (плита каналов) массой до 0,5 т	1	411,54	24,15	412	172	24	9	253	140%
		шт сборных конструкций		171,9	8,83						
123	С30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 плоские площадью до 3 м2 (ПТП8-13-13)	0,0792	18800	0	1489	0	0	0	0	
		м3		0	0						
124	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	1,69	229,96	1,19	389	46	2	1	56	119%

		м2 изолируемой поверхности		27	0,45						
		8.14 Отмостка									
133	Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки с уплотнением трамбовками	6,21	7559,48	0	46944	3521	0	0	4331	123%
		м3 подстилающего слоя		567	0						
134	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	62,1	68,27	2,62	4240	653	163	61	878	123%
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99						
		Раздел 10. Лестница									
		10.1. Лестница в осях 4-5									
155	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолининейных и криволинейных, пожарных с ограждением (стремянки) т.ч. п.3,2: к1тр=1,1; к1зпр=1,1:	0,0274	147915,46	5475,86	4053	152	150	43	176	90%
		т конструкций		5544	1552,87						
160	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (плиты ПТ12.5-16,14) масса до 0,5 т	2	411,54	24,15	823	344	48	18	507	140%
		шт сборных конструкций		171,9	8,83						
		Раздел 12. Полы выше отм.0,00									
		12.1. тип 240 S=37,2 м2									
196	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	37,2	68,27	2,62	2540	391	97	37	526	123%
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99						
197	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,976	7559,48	0	22497	1687	0	0	2075	123%
		м3 подстилающего слоя		567	0						
		12.2. тип 155 S=31,55 м2									
200	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм (40мм)	31,55	239,64	9,95	7561	1647	314	118	2171	123%
		м2 стяжки		52,2	3,74						
201	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки к=4	126,2	37,41	0,67	4721	80	85	32	138	123%
		м2 стяжки		0,63	0,25						
202	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло и звукоизоляции из плит П-175 толщиной 140 мм	31,55	759,17	5,55	23952	1356	175	65	1748	123%
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07						
		12.3. тип 10 S=265,18 м2									
206	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (23мм)	265,18	239,64	9,95	63548	13842	2639	992	18246	123%
		м2 стяжки		52,2	3,74						
207	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	265,18	37,41	0,67	9920	167	178	66	287	123%
		м2 стяжки		0,63	0,25						
		12.4. тип 175 S=151,2 м2									
213	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	151,2	239,64	9,95	36234	7893	1504	565	10403	123%
		м2 стяжки		52,2	3,74						
214	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=4	604,8	37,41	0,67	22626	381	405	151	654	123%