1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А3 диам. 18мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0627672	190925,00	--	11983,83	--	11983,83	--	12942,53
					--	--	--	--		958,71	
6	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А1 диам. 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0217397	200578,00	--	4360,51	--	4360,51	--	4709,35
					--	--	--	--		348,84	
7	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	/МН 118-4/Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
		НР - 91%, СП - 8%	т	0,0193966	238347,38	1291,38	4623,13	25,05	3170,45	1309,48	6407,22
					73602,00	585,96	1427,63	11,37		474,61	
		Междуэтажные перекрытия по Л-2									
8	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	2,25	34395,73	2632,28	77390,38	5922,62	49688,68	21012,74	106275,37
					9679,59	583,04	21779,08	1311,84		7872,25	
9	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%, СП - 8%	т	0,1545595	20556,08	1306,22	3177,14	201,89	44,98	2722,05	6371,12
					18958,86	394,60	2930,27	60,99		471,93	
10	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А3 диам. 10мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,058694	194900,00	--	11439,46	--	11439,46	--	12354,62
					--	--	--	--		915,16	
11	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А3 диам. 12мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,2487181	194900,00	--	48475,16	--	48475,16	--	52353,17
					--	--	--	--		3878,01	
12	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А3 диам. 18мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0627672	190925,00	--	11983,83	--	11983,83	--	12942,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		958,71	
13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А1 диам. 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0217397	200578,00	--	4360,51	--	4360,51	--	4709,35
		СП - 8%			--	--	--	--		348,84	
14	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	/МН 118-4/Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0193966	238347,38	1291,38	4623,13	25,05	3170,45	1309,48	6407,22
		НР - 91%, СП - 8%			73602,00	585,96	1427,63	11,37		474,61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			321455,05	12207,36	258305,68	48851,24	399930,79
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50942,01	2740,67	--	29624,50	
		Материалы -		Тенге			321455,05				
		Всего заработная плата -		Тенге			105787,78				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				53682,68			
		Накладные расходы -		Тенге			152517,90				
		Сметная прибыль -		Тенге			48851,24				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29624,50				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			399930,79				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							44,70
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				53682,68			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			399930,79				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							44,70
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				53682,68			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			321455,05	12207,36	258305,68	48851,24	399930,79
		Материалы -		Тенге			50942,01	2740,67	--	29624,50	
		Всего заработная плата -		Тенге			321455,05				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			105787,78				
		Накладные расходы -		Тенге				53682,68			
		Сметная прибыль -		Тенге			152517,90				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48851,24				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			29624,50				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч			399930,79				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							44,70
		Нормативная трудоемкость -		Тенге				53682,68			
		Сметная заработная плата -		чел.-ч			399930,79				
				Тенге							44,70
								53682,68			

		Итого	Тенге			399 931
		оборудование	Тенге			0,00
		без оборудования	Тенге			399 931
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%	5 999	405 930
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 2,2%	Тенге	2,20%	8 930	414 860
		ИТОГО				414 860
		Непредвиденные работы и затраты 2%	2%			8 297
		Всего				423 157
		Итого в ценах 2018				423 157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с НДС			Тенге	12%		50 779		473 936	
		ИТОГО к оплате с учетом скидки			Тенге			0,898210601517596		425 695	

Сдал: *ТОО " Астана-Көктем С", БИН 010040003286*

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор: *Дощанов Д.З.*

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Разработчик проекта строительства и эксперт(ы) авторского надзора: *Эксперт ТОО "Промпроект "Тисар" Тойходжаев С.О., ИИН: 820720301757, KZ47VJE00023019, KZ11VJE00010669, KZ69VJE00027570, Приказ №5 от 22.08.2018 г.*

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял: *ГУ "Управление по регенерации городской среды г. Астаны", БИН 991040001460*

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Заместитель руководителя: *Алпысбаев А. А.*

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт технического надзора: *Эксперт ТОО "Астанасертификация", Ешенкельдиев Н.А., ИИН: 610315301860, KZ43VJE00002430, KZ69VJE00014281, KZ66VJE00042756*

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление регенерации городской среды г. Астаны", БИН 991040001460, г.Астана, пр.Сарыарка, дом №3/1, тел. 8 (7172) 55-75-23
Подрядчик: ТОО "Астана-Коктем С", БИН 011040003286, г. Астана, ул.Б.Майлина, дом №16/1, тел. 8 (778) 638-52-26
Наименование стройки: Строительство пристройки к школе №28 по ул. Петрова 8, г. Астаны.
Договор: №180131 от 08.08.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 5
за ДЕКАБРЬ 2018 года
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ (ЛС 4-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	38,25		171,59	161,71	6563,23	6185,51	0,00	1477,95	8684,48
		НР - 72%; СП - 8%				9,88	43,79	377,72	1675,00		643,29	
2	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	18,54		227,80	216,86	4223,50	4020,62	0,00	1010,18	5652,37
		НР - 72%; СП - 8%				10,94	64,73	202,88	1200,15		418,69	
3	С341-010105-1015 4101-0105-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	32,445		687,00	--	22289,72	--		--	24072,89
		СП - 8%				--	--	--	--		1783,18	
4	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	38,25		18,99	18,99	726,54	726,54	--	207,98	1009,29
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,55	--	288,87		74,76	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	38,25		181,59	81,11	6945,88	3102,60	0,00	3915,27	11730,04
		НР - 72%; СП - 8%				100,48	41,69	3843,28	1594,60		868,89	
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	9,57		1976,44	--	18914,49	--	--	13618,43	35135,56
		НР - 72%; СП - 8%				1976,44	--	18914,49	--		2602,63	
7	Е11-010102-0301 1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	4,77		163,75	156,02	781,10	744,21	0,53	229,06	1090,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			7,62	59,07	36,37	281,78		80,81	
8	С341-010105-1015 4101-0105-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	8,3475	687,00	--	5734,73	--		--	6193,51
		СП - 8%			--	--	--	--		458,78	
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	9,57	939,38	--	8989,90	--	--	6472,73	16699,63
		НР - 72%; СП - 8%			939,38	--	8989,90	--		1237,01	
10	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	316	595,51	500,23	188182,44	158071,11	0,00	65470,77	273945,46
		НР - 72%; СП - 8%			95,29	192,47	30111,32	60820,30		20292,26	
11	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	165	175,11	143,35	28893,82	23652,93	--	10326,04	42357,45
		НР - 72%; СП - 8%			31,76	55,16	5240,90	9100,83		3137,59	
12	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	23,91	3046,00	--	72829,86	--	72829,86	--	78656,25
		СП - 8%			--	--	--	--		5826,39	
		Земляные работы колодцы ==========									
13	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	4,57	171,59	161,71	784,16	739,03	0,00	176,58	1037,60
		НР - 72%; СП - 8%			9,88	43,79	45,13	200,12		76,86	
14	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	4,57	227,80	216,86	1041,07	991,06	0,00	249,00	1393,28
		НР - 72%; СП - 8%			10,94	64,73	50,01	295,83		103,21	
15	С341-010105-1015 4101-0105-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	7,998	687,00	--	5494,28	--		--	5933,83
		СП - 8%			--	--	--	--		439,54	
16	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	4,57	18,99	18,99	86,81	86,81	--	24,85	120,59
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,55	--	34,51		8,93	
17	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	4,57	181,59	81,11	829,87	370,69	0,00	467,79	1401,47
		НР - 72%; СП - 8%			100,48	41,69	459,18	190,52		103,81	
18	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	0,76	8040,01	1859,71	6110,41	1413,38	3909,55	1356,00	8063,72
		НР - 93%; СП - 8%			1036,15	882,35	787,47	670,59		597,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					379421,80	200104,49	76739,94	105002,64	523178,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							69058,64	76353,09	--	38753,95	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			217076,26				
	Всего заработная плата -			Тенге				105273,34			
		Накладные расходы -		Тенге			75796,81				
		Сметная прибыль -		Тенге			23429,85				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			316302,91				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							67,29
		Сметная заработная плата -		Тенге				105273,34			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			162345,54				
	Материалы -			Тенге			3910,08				
	Всего заработная плата -			Тенге				40138,39			
	Местные материалы -			Тенге			72829,86				
	Транспортные расходы -			Тенге			33518,73				
		Накладные расходы -		Тенге			29205,83				
		Сметная прибыль -		Тенге			15324,11				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			206875,48				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							37,30
		Сметная заработная плата -		Тенге				40138,39			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			523178,39				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							104,59
		Сметная заработная плата -		Тенге				145411,73			
		РАЗДЕЛ 2. Строительно-монтажные работы									
19	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,264	175131,05	--	46234,60	--	404,66	34830,75	87550,58
		НР - 76%; СП - 8%			173598,25	--	45829,94	--		6485,23	
20	С123-010501-0804 2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	264	694,00	--	183216,00	--	183216,00	--	197873,28
		СП - 8%			--	--	--	--		14657,28	
21	С123-020308-1201 2302-0308-1201 РСНБ РК 2015	**Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	шт.	42	254,00	--	10668,00	--	10668,00	--	11521,44
		СП - 8%			--	--	--	--		853,44	
22	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	174	484,80	256,56	84355,48	44640,93	6553,98	34892,08	128787,36
		НР - 72%; СП - 8%			190,58	87,93	33160,57	15300,65		9539,80	
23	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	166	694,67	347,25	115315,79	57643,13	7582,41	49897,31	178430,15
		НР - 72%; СП - 8%			301,75	115,73	50090,25	19211,57		13217,05	
24	Ц13-080201-0803 1308-0201-0803 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	20	547,32	248,59	10946,35	4971,73	892,54	4825,28	17033,36
		НР - 72%; СП - 8%			254,10	80,98	5082,08	1619,69		1261,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С123-060603-1941 2306-0603-1941 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,378	5416561,00	--	2047460,06	--	2047460,06	--	2211256,86
		СП - 8%			--	--	--	--		163796,80	
26	Ц13-080201-2503 1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	36284,48	26682,65	72568,96	53365,29	145,87	28312,63	108952,12
		НР - 72%; СП - 8%			9528,90	10132,65	19057,80	20265,30		8070,53	
27	С123-061703-1603 2306-1703-1603 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ЕРКТ 006-L12	шт.	2	14877,00	--	29754,00	--	29754,00	--	32134,32
		СП - 8%			--	--	--	--		2380,32	
28	Ц13-080201-2704 1308-0201-2704 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	18800,54	100,25	18800,54	100,25	2818,79	11462,45	32684,03
		НР - 72%; СП - 8%			15881,50	38,57	15881,50	38,57		2421,04	
29	С123-061703-1003 2306-1703-1003 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, POLJ-01/4x150-240	шт.	1	18376,00	--	18376,00	--	18376,00	--	19846,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1470,08	
30	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	151	484,80	256,56	73205,04	38740,12	5687,65	30279,91	111763,74
		НР - 72%; СП - 8%			190,58	87,93	28777,28	13278,15		8278,80	
31	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	19	694,67	347,25	13198,80	6597,71	867,87	5711,14	20422,73
		НР - 72%; СП - 8%			301,75	115,73	5733,22	2198,91		1512,79	
32	Ц13-080201-0803 1308-0201-0803 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	15	547,32	248,59	8209,76	3728,80	669,41	3618,96	12775,02
		НР - 72%; СП - 8%			254,10	80,98	3811,56	1214,77		946,30	
33	С123-060603-1905 2306-0603-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,194	558194,00	--	108289,64	--	108289,64	--	116952,81
		СП - 8%			--	--	--	--		8663,17	
		Колодец КК									
40	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,1	47426,04	8365,66	99594,69	17567,89	47825,48	41405,65	152280,37
		НР - 99%; СП - 8%			16286,35	3629,79	34201,33	7622,56		11280,03	
41	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22171,00	--	44342,00	--	44342,00	--	47889,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3547,36	
42	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**22765,00**	--	**45530,00**	--	**45530,00**	--	**49172,40**
		СП - 8%			--	--	--	--		3642,40	
44	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**14061,00**	--	**28122,00**	--	**28122,00**	--	**30371,76**
		СП - 8%			--	--	--	--		2249,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**3058187,71**	**227355,83**	**2589206,35**	**245236,15**	**3567697,76**
							241625,53	**80750,17**	--	**264273,91**	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			**2600480,42**				
	Материалы -			Тенге			**25218,51**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**234721,87**			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**2203879,69**				
		Накладные расходы -		Тенге			**168999,74**				
		Сметная прибыль -		Тенге			**221558,41**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**2991038,57**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**168,63**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**234721,87**			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**263823,29**				
	Материалы -			Тенге			**48230,14**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**87653,83**			
	Местные материалы -			Тенге			**117994,00**				
		Накладные расходы -		Тенге			**76236,40**				
		Сметная прибыль -		Тенге			**27204,78**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**367264,47**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**71,66**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**87653,83**			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**193884,00**				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**193884,00**				
		Сметная прибыль -		Тенге			**15510,72**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**209394,72**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			**3567697,76**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**240,29**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**322375,70**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**3437609,51**	**427460,33**	**2665946,29**	**350238,79**	**4090876,16**
							310684,17	**157103,26**	--	**303027,86**	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			**2817556,68**				
	Материалы -			Тенге			**25218,51**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**339995,21**			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**2203879,69**				
		Накладные расходы -		Тенге			**244796,55**				
		Сметная прибыль -		Тенге			**244988,26**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**3307341,48**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**235,93**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**339995,21**			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**426168,83**				
	Материалы -			Тенге			**52140,22**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**127792,21**			
	Местные материалы -			Тенге			**190823,86**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы -			Тенге			33518,73				
		Накладные расходы -		Тенге			105442,23				
		Сметная прибыль -		Тенге			42528,89				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			574139,95				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							108,96
		Сметная заработная плата -		Тенге				127792,21			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			193884,00				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			193884,00				
		Сметная прибыль -		Тенге			15510,72				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			209394,72				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			4090876,16				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							344,89
		Сметная заработная плата -		Тенге				467787,42			
		Итого			Тенге					4 090 876	
		оборудование			Тенге					0,00	
		без оборудования			Тенге					4 090 876	
		Временные здания и сооружения 1,5%			Тенге	1,50%		61 363		4 152 239	
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 2,2%			Тенге	2,20%		91 349		4 243 589	
		ИТОГО								4 243 589	
		Непредвиденные работы и затраты 2%			2%					84 872	
		Всего								4 328 460	
		Итого в ценах 2018								4 328 460	
		ИТОГО с НДС			Тенге			519 415		4 847 876	
		ИТОГО к оплате с учетом скидки			Тенге			0,898210601517596		4 354 413	

Сдал: *ТОО "Астана-Коктем С", БИН 010040003286*
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор: *Дощанов Д.З.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Разработчик проекта строительства и эксперт(ы) авторского надзора: *Эксперт ТОО "Промпроект "Тисар" Тойходжаев С.О., ИИН: 820720301757, KZ47VJE00023019, KZ11VJE00010669, KZ69VJE00027570, Приказ №5 от 22.08.2018 г.*

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял: *ГУ "Управление ревитализации городской среды г. Астаны", БИН 991040001460*
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель *Алпысбаев А. А.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт технического надзора: *Эксперт ТОО "Астанасертификация", Каскабаев Т.К., ИИН: 620401300376, KZ52VJE00028749, KZ25VJE00028750, KZ95VJE00028751*

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление регенерации городской среды г. Астаны", БИН 991040001460, г.Астана, пр.Сарыарка, дом №3/1, тел. 8 (7172) 55-75-23

Подрядчик: ТОО "Астана-Коктем С", БИН 010040003286, г. Астана, ул.Б.Майлина, дом №16/1, тел. 8 (778) 638-52-26

Наименование стройки: Строительство пристройки к школе №28 по ул. Петрова 8, г. Астаны.

Договор: №180131 от 08.08.2018 г.

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

Конструкции железобетонные (ЛС 2-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях; на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6											
	РАЗДЕЛ 1. Колонны											
	Км 1-3шт блок В											
1	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,464		50624,68	7515,93	74114,53	11003,32	32376,75	30222,47	112683,96
		НР=91%, СП=8%				20993,48	1691,97	30734,45	2477,05		8346,96	
2	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0503454		200578,00	--	10098,18	--	10098,18	--	10906,03
		СП=8%				--	--	--	--		807,85	
3	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 18 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2057733		190925,00	--	39287,27	--	39287,27	--	42430,25
		СП=8%				--	--	--	--		3142,98	
	Км 2-21шт (11 кв) блок В											
4	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	5,368		50624,68	7515,93	271753,27	40345,52	118714,75	110815,72	413174,51
		НР=91%, СП=8%				20993,48	1691,97	112693,00	9082,52		30605,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1845998	200578,00	--	37026,66	--	37026,66	--	39988,79
		СП - 8%			--	--	--	--		2962,13	
6	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 18 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7736454	190925,00	--	147708,25	--	147708,25	--	159524,91
		СП - 8%			--	--	--	--		11816,66	
		Км 3-17шт Блок В									
7	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	8,296 ✓	50624,68	7515,93	419982,32	62352,16	183468,25	171260,66	638542,43
		НР - 28%, СП - 8%			20993,48	1691,97	174161,91	14036,62		47299,44	
8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2852906	200578,00	--	57223,02	--	57223,02	--	61800,86
		СП - 8%			--	--	--	--		4577,84	
9	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 18 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1660487	190925,00	--	222627,85	--	222627,85	--	240438,08
		СП - 8%			--	--	--	--		17810,23	
		Км 4-4шт Блок В									
10	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,952 ✓	50624,68	7515,93	98819,37	14671,10	43169,00	40296,63	150245,28
		НР - 28%, СП - 8%			20993,48	1691,97	40979,27	3302,73		11129,28	
11	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0671272	200578,00	--	13464,24	--	13464,24	--	14541,38
		СП - 8%			--	--	--	--		1077,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 16 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2125512	190925,00	--	40581,34	--	40581,34	--	43827,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3246,51	
		Км 5-4шт									
13	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,048	50624,68	7515,93	103679,34	15392,63	45292,07	42278,43	157634,39
		НР - 91% , СП - 8%			20993,48	1691,97	42994,65	3465,16		11676,62	
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0476452	200578,00	--	9556,58	--	9556,58	--	10321,11
		СП - 8%			--	--	--	--		764,53	
15	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 16 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1241532	190925,00	--	23703,95	--	23703,95	--	25600,27
		СП - 8%			--	--	--	--		1896,32	
		Км 6-8шт									
16	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	4,096	50624,68	7515,93	207358,68	30785,25	90584,13	84556,86	315268,78
		НР - 91% , СП - 8%			20993,48	1691,97	85989,29	6930,33		23353,24	
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1282048	200578,00	--	25715,06	--	25715,06	--	27772,27
		СП - 8%			--	--	--	--		2057,20	
18	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 20 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6868176	190925,00	--	131130,65	--	131130,65	--	141621,10
		СП - 8%			--	--	--	--		10490,45	
		Км 7-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,024	50624,68	7515,93	51839,67	7696,31	22646,03	21139,21	78817,19
		НР - 91%, СП - 8%			20993,48	1691,97	21497,32	1732,58		5838,31	
20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0372068	200578,00	--	7462,87	--	7462,87	--	8059,89
		СП - 8%			--	--	--	--		597,03	
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 25 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2770824	190925,00	--	52901,96	--	52901,96	--	57134,11
		СП - 8%			--	--	--	--		4232,16	
	Блок Б	Км 7/1-2шт									
22	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,976	50624,68	7515,93	49409,69	7335,55	21584,50	20148,31	75122,64
		НР - 91%, СП - 8%			20993,48	1691,97	20489,64	1651,37		5564,64	
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035495	200578,00	--	7119,52	--	7119,52	--	7689,08
		СП - 8%			--	--	--	--		569,56	
24	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 25 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2707018	190925,00	--	51683,74	--	51683,74	--	55818,44
		СП - 8%			--	--	--	--		4134,70	
	Блок Б	Км 7/2-2шт									
25	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,976	50624,68	7515,93	49409,69	7335,55	21584,50	20148,31	75122,64
		НР - 91%, СП - 8%			20993,48	1691,97	20489,64	1651,37		5564,64	