Счет-фактура № 00000000014 от 30.06.10 (1)

Поставщик: ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)" **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 150100256090, БИН: 070840003590, Адрес: 060009, г. Атырау, пр Исатая 1К, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 15001 № 0003347 от 15.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ548560000000417479 в АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор на выполнение работ №9 от 20.05.10г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кульсары, Западная часть промзоны

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО КОССК **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 150900009282, БИН:, г. Кульсары, Западная часть промзоны (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ188560000000381170 в АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство кабельной вставки взамен участка ВЛ-110 кВ между опорами №56, №57	раб	1	4 072 225,89	4 072 225,89	12%	488 667,11	4 560 893,00		
Всего по счету:					**4 072 225,89**		**488 667,11**	**4 560 893,00**		

Руководитель организации Капиев С. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Аскарова Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Жанна

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"	АУП

Номер документа	Дата составления
00000000011	30.06.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: ТОО КОССК
Основание: Договор на выполнение работ №9 от 20.05.10г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство кабельной вставки взамен участка ВЛ-110 кВ между опорами №56, №57	раб	1	4 560 893,00	4 560 893,00

Всего работ на сумму: 4 560 893,00
в т.ч НДС 488 667,11

Итого сумма: Четыре миллиона пятьсот шестьдесят тысяч восемьсот девяносто три тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

РНН: 150100256090,
Адрес: 060009, г. Атырау, пр Исатая 1К
Расчетный счет: KZ548560000000417479 в АО БанкЦентрКредит, ,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ТОО КОССК

РНН: 150900009282,
Адрес: г. Кульсары, Западная часть промзоны
Расчетный счет: KZ188560000000381170 в АО БанкЦентрКредит,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик ТОО "КОССК"

Форма N 2в

Подрядчик
Исполнитель ТОО "ТЭСС-Проект"
Договор №9 от 20.05.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция объектов электроснабжения г.Атырау и Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство кабельной вставки

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	СЦеновое	Переход через автомобильную дорогу методом прокола Д315 мм	м	50,00	28798,68	--	1439934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	СПрайс	Труба полиэтиленовая Д 315 мм	м	100,00	5828,30	--	582830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С130804-5	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	5,00	2900,00	--	14500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						2037264	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0
Итого с накладными 2037264

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 122236

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 2159500
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 2168138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2189733
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	3992378
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	79848
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4072226
Налог на добавленную стоимость, 12 %	488667
Итого с НДС	4560893

Заказчик:
Директор ТОО "КОССК" Ергалиев С.С.

Исполнитель:
Директор ТОО "ТЭСС-Проект" Калиев С.Б.

Объём вып. работ подтверждаю!
16.07.10г.

Расценки пров.
21.07.10.

Счет-фактура № 00000000015 от 30.07.10 (1)

Поставщик: ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 150100256090, БИН: 070840003590, Адрес: 060009, г. Атырау, пр Исатая 1К, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 15001 № 0003347 от 15.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ548560000000417479 в АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор на выполнение работ №9 от 20.05.10г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кульсары, Западная часть промзоны

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО КОССК (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 150900009282, БИН:, г. Кульсары, Западная часть промзоны (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ188560000000381170 в АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство кабельной вставки взамен участка ВЛ-110 кВ между опорами №56, №57	раб	1	9 007 892,86	9 007 892,86	12%	1 080 947,14	10 088 840,00		
Всего по счету:					**9 007 892,86**		**1 080 947,14**	**10 088 840,00**		

Руководитель организации Калиев С. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Аскарова Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Жанна

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"	АУП

Номер документа	Дата составления
00000000012	30.07.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: ТОО КОССК
Основание: Договор на выполнение работ №9 от 20.05.10г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство кабельной вставки взамен участка ВЛ-110 кВ между опорами №56, №57	раб	1	10 088 840,00	10 088 840,00

Всего работ на сумму: 10 088 840,00
в т.ч НДС 1 080 947,14

Итого сумма: Десять миллионов восемьдесят восемь тысяч восемьсот сорок тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

РНН: 150100256090,
Адрес: 060009, г. Атырау, пр Исатая 1К
Расчетный счет: KZ548560000000417479 в АО БанкЦентрКредит,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ТОО КОССК

РНН: 150900009282,
Адрес: г. Кульсары, Западная часть промзоны
Расчетный счет: KZ188560000000381170 в АО БанкЦентрКредит,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Форма N 2в

Заказчик ТОО "КОССК"

Подрядчик
Исполнитель ТОО "ТЭСС-Проект"
Договор №9 от 20.05.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция объектов электроснабжения г.Атырау и Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство кабельной вставки

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	СЦеновое	Переход через автомобильную дорогу методом прокола Д315 мм	м	100,00	28798,68	--	--	2879868	--	--	--	--
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	675,00	218,93	--	--	147778	--	--	1,54	1040
3.	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	проход	6,00	373,80	--	--	2243	--	--	--	--
4.	Е0122-46-17	Пересечение кабельной линии с трубопроводом	м	6,00	1416,58	885,34	8499	5312	2,72	16		
					492,75	486,61	2956	2920	1,57	9		
5.	Е0122-46-17	Пересечение траншеи с кабелем связи	м	4,00	1416,58	885,34	5666	3541	2,72	11		
					492,75	486,61	1971	1946	1,57	6		
6.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	120,00	387,27	12,65	46473	1518	0,02	3		
					3,56	3,63	427	436	0,01	2		
7.	С143008-94	Грунт природный	м3	140,00	2570,00	--	359800	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0108-143 -3	Покрытие плитами одного кабеля, проложенного в траншее	м	580,00	39,20	29,60	22736	17168	0,06	35
					9,50	7,40	5510	4292	0,04	25
9.	С143017-50	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27108-86), толщина 16 см, нормативная нагрузка 500 кг/м2	м2	280,00	3010,00	--	842800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						4315863	27539		1104
							159115	9594		42

Накладные расходы :

На монтажные работы	9761
На общестроительные работы	180869
Всего накладных расходов:	190630
Итого с накладными	4506493

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	270390
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4776883
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4795991
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4843760
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	8831268
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	176625
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9007893
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1080947
Итого с НДС	10088840

Заказчик:
Директор ТОО "КОСЕК" Ергалиев С.С.

Исполнитель:
Директор ТОО "ТЭСС-Проект" Калиев С.Б.

Объемы вып. работ подтверждаю!

Расценки согл. смета

07.10.

Счет-фактура № 00000000020 от 31.10.10 (1)

Поставщик: ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)" **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 150100256090, БИН: 070840003590, Адрес: 060009, г. Атырау, пр Исатая 1К, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 15001 № 0003347 от 15.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ548560000000417479 в АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор на выполнение работ №9 от 20.05.10г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кульсары, Западная часть промзоны

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО КОССК **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 150900009282, БИН:, г. Кульсары, Западная часть промзоны (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ188560000000381170 в АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство кабельной вставки взамен участка ВЛ-110 кВ между опорами №56, №57	раб	1	8 535 331,25	8 535 331,25	12%	1 024 239,75	9 559 571,00		
Всего по счету:					**8 535 331,25**		**1 024 239,75**	**9 559 571,00**		

Руководитель организации Калиев С. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Бердіғалиева А. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Жанна

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)" БИН 070840003590	АУП

Номер документа	Дата составления
00000000017	31.10.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: ТОО КОССК
Основание: Договор на выполнение работ №9 от 20.05.10г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство кабельной вставки взамен участка ВЛ-110 кВ между опорами №56, №57	раб	1	9 559 571,00	9 559 571,00

Всего работ на сумму: **9 559 571,00**
в т.ч НДС **1 024 239,75**

Итого сумма: Девять миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят один тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

РНН: 150100256090,
Адрес: 060009, г. Атырау, пр Исатая 1К
Расчетный счет: KZ548560000000417479 в АО БанкЦентрКредит, ,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ТОО КОССК

РНН: 150900009282,
Адрес: г. Кульсары, Западная часть промзоны
Расчетный счет: KZ188560000000381170 в АО БанкЦентрКредит,
, БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция объектов электроснабжения г.Атырау и Атырауской области

Наименование обьекта: Строительство кабельной вставки

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2000 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	843,76	268,20	--	226296	--	1,94	1640
					268,20	--	226296	--	--	--
2.	Ц0108-184 -1	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией	м	1998,00	673,72	323,72	1346090	646790	1,88	3756
					330,00	30,45	659340	60839	0,18	353
3.	СПрайс	Лента сигнальная кабельная	м	918,00	97,95	--	89922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0108-143 -3	Покрытие плитами одного кабеля, проложенного в траншее	м	408,00	98,23	79,13	40078	32285	0,12	49
					19,00	11,10	7752	4529	0,06	26
5.	С143017-50	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27108-86), толщина 16 см, нормативная нагрузка 500 кг/м2	м2	155,71	3010,00	--	468687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0108-178 -1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	шт	8,00	325,00	--	2600	--	1,24	10
					208,00	--	1664	--	--	--
7.	СПрайс	Столбики указатели	шт	8,00	3125,00	--	25000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,37	106866,70	47432,70	39327	17455	346,00	127
					--	--	--	--	--	--
					59400,00	7048,02	21859	2594	27,15	10
9.	СПрайс	Труба полиэтиленовая Д 32 мм	м	368,00	710,17	--	261343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	3025040	787592	5593
Накладные расходы :	1215619	133346	770
На монтажные работы		845984
На общестроительные работы		226769
Всего накладных расходов:		1072753
Итого с накладными		4097793
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		
от сметной себестоимости - 6 %		245867
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		4343660
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		4361035
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		4404646
Итого с затратами на разработку проектно-сметной документации, 4,2 %		4589641
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323		8367971
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		167360
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		8535331
Налог на добавленную стоимость, 12 %		1024240
Итого с НДС		9559571

Заказчик:
Директор ТОО "КОССК" Ергалиев С.С.

Исполнитель:
Директор ТОО "ТЭСС-Проект" Калиев С.Б.