ДОГОВОР № 14

по государственным закупкам работ

по лоту №2 «Текущий ремонт здания с проэктно-сметной документацией сельского клуба в селе Еңбек»

с.Аса «10» августа 2011 г.

«Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің «Аудандық мәдениет Үйі» КМҚК-ны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», лице директора Бейбитова Г.Т. с одной стороны, **ТОО «Бегманов-курылыс»**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании устава, в лице директора **Бегманов Сайд Аблекович**, с другой стороны, на основании ст.28 п.2,3, ст.32 п.2, Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (способом открытого конкурса) протокол №1 от 05 августа 2011 года заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 по лоту №2 «Текущий ремонт здания с проэктно-сметной документацией сельского клуба в селе Енбек», на общую сумму **2 334 000-00 (два миллиона тристо тридцать четыре тысяч) тенге 00 тиын**, именуемого в дальнейшем «Работа».

1.2 Окончательный срок исполнения работ до 31 октября 2011 года.

1.3 Стоимость транспортных расходов, разгрузочно-погрузочных работ и без НДС.

2. Порядок расчета

2.1 Оплата производится перечислением на расчетный счет «Поставщика» в национальной валюте Республики Казахстан – тенге, согласно предмету договора.

2.2 Оплата производится **по программе 003 000 – Культорно-просветительская деятельность**

по специфике 149 – Прочие услуги и работы

3. Гарантия качества и условия поставки.

3.1 Поставщик гарантирует качество выполненных работ;

3.2 Заказчик или его представители могут проводить технический контроль за исполнения работы для подтверждения их соответствия технической спецификации. Заказчик должен в письменном виде и своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, какого рода проверки и испытания требуются Заказчику, а также где они должны проводиться.

3.3 Некачественно выполненные работы подлежат исправлению за счет Поставщика;

4. Обязанности сторон

4.1 «Поставщик» обязуется:

- произвести работу в полном объеме, качестве, указанные в приложении к договору; в сроки, указанных в пункте 1.2 настоящего договора;
- предоставить сопроводительные документы (счет-фактура, акт выполненных работ).
- безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в течение 5 дней.

4.2 «Заказчик» обязуется:

- произвести предоплату в размере **30%** в сумме **700 200-00 (Семьсот тысяча двесте) тенге 00 тиын.**

- оставшиеся 70% (семьдесят процентов) от общей суммы **1 633 800-00 (один миллион шестьсот тридцать три тысяча восемьсот) тенге 00 тиын** перечисляется в течение 30 (тридцати) календарных дней согласно п.1.1 настоящего договора по факту исполнения работ, согласно акту выполненных работ.

5. Ответственность сторон

5.1 За несвоевременное выполнение работ «Заказчику», «Поставщик» платит пеню в размере 0,01% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.

5.1 За несвоевременную оплату за выполненные работы, согласно, п.4.2 «Заказчик» платит пеню в размере 0,01% за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы сделки.

5.2 При недовыполнении работ товара к моменту истечения сроков договора общий размер суммы сделки уменьшается на стоимость недовыполненных работ .

5.3 Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств и ответственностью, разрешается в обоюдном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Если стороны не пришли к согласию, то их спор разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РК.

5.4 Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

6. Дополнительные условия

6.1 В случае ликвидации организационно-правовой реорганизации «Поставщика», настоящий договор, не теряя юридической силы, переносится на его правопреемника.

6.2 Приложение к настоящему договору является неотъемлемой частью, самостоятельной юридической силы не имеет, и действует на период действия договора.

7. Форс – мажор

7.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения договора, а именно: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин или эмбарго на поставки товаров, что влечет невозможность или ограничивает возможность исполнения обязательств, фактическое их исполнение отодвигается соразмерно сроку действующих обязательств.

7.2 Сторона, для которой создалась невозможность или ограничения возможности исполнения обязательств, вследствие вышеуказанных обстоятельств, обязана не позднее 10 дней в письменном виде известить другую сторону о наступлении этих обстоятельств, а также о предполагаемом сроке исполнения обязательств по договору. К сообщению должен быть приложен документ, подтверждающий наличия вышеуказанных обязательств и выданный соответствующим компетентным органом.

8. Заключительные положение

8.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

8.3 Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или одной из них в случае нарушения другой стороной условий договора. Одностороннее расторжение договора осуществляется стороной договора путем письменного уведомления, направляемые заказным письмом. При получении ответа на уведомление в 5 дневной срок, договор считается расторгнутым.

9. Срок действия договора

9.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами
9.2 Настоящий договор действителен до 31.12.2011 года.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

«ЗАКАЗЧИК»	«Исполнитель»
«Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің «Аудандық мәдениет Үйі» КМҚК-ны РРН 210200003424 БИН 99064002527 БИК HSBKZKX ИИК KZ546010161000022689 Код 16 АО «Народный Банк Казахстана»	ТОО «Бегманов-курылыс» РНН 2102 0021 1736 БИН 100 140 016 664 БИК KCJB KZKX ИИК KZ 638 560 000 003 131 377 Филиал АО «Банк Центр Кредит» Жамбылской обл., г.Тараз, ул Казыбек би №182

Директор

_____Бейбитов Г.Т

Директор

_____Бегманов С.А.

Заказчик ГККП «Районный дом культуры» отдела культуры и развития языков акимата Жамбылского района,Жамбылской области

Подрядчик ТОО "Бегманов курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания сельского клуба в с.Енбек Жамбылского района,Жамбылской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2011 г.

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат							Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы 3			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	НДС	
			СМР в текущих ценах	Из них				
				В отчетном месяце	Оборудов.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	2334000	1867000	1867000	1867000	-	36520	-	1867000
В том числе за месяц	1867000	1867000	1867000	1867000	-	36520	-	1867000
Погашение аванса	700200	-	-	-	-	-	-	700200
К оплате	1166800	1166800	-	-	-	-	-	1166800

Заказчик

Подрядчик

Форма N 2в

Заказчик ГККП "Районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Жамбылского района,Жамбылской области

Подрядчик ТОО "Бегманов курылыс"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания сельского клуба в с.Енбек Жамбылского района,Жамбылской области

Наименование обьекта:

А К Т N 1

приемки выполненных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0146-24-2	Частичная отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	285,00	32,87	—	9368	—	0,23	65
					32,87	—	9368	—	—	—
2.	Е0115-61-3	Частичное оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	285,00	314,92	5,08	89753	1448	0,85	243
					156,03	1,21	44469	346	0,06	18
3.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	285,00	387,04	2,63	110306	748	0,45	128
					74,78	0,99	21314	281	0,00	1
4.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	122,00	395,67	2,33	48271	284	0,49	60
					81,23	0,88	9910	107	0,00	1
5.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	3,00	21304,82	334,28	63914	1003	22,10	66
					3397,50	126,00	10192	378	0,62	2
6.	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	212,00	164,33	2,55	34838	541	0,20	42
					28,78	0,41	6101	87	0,01	1
7.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2,00	3246,04	102,01	6492	204	6,99	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1107,45	39,37	2215	79	0,19	0
8.	С12065-79	Створки оконные для слуховых окон	м2	1,00	4940,00	—	4940	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
9.	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом слуховых окон	м2	1,00	394,27	2,06	394	2	0,25	0
					38,30	0,79	38	1	0,00	0
10.	С11011-797	Скобяные изделия окон с одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	2,00	360,00	—	720	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
11.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий из оцинкованного листа	м2	212,00	128,68	42,80	27279	9075	0,36	77
					58,74	10,56	12453	2239	0,04	8
12.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,6	м2	222,60	896,00	—	199450	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
13.	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,02	525600,00	—	12089	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
14.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	3,00	599,34	35,14	1798	105	0,90	3
					142,31	13,23	427	40	0,07	0
15.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и кастилы по фермам	м2	212,00	21,41	1,14	4539	241	0,03	7
					5,38	0,42	1141	90	0,00	0
16.	Е0156-11-1	Частичный демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	4,00	320,85	30,15	1283	121	1,96	8
					290,70	2,90	1163	12	0,19	1
17.	Е0110-23-1	Установка заполнений в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	7,56	398,48	102,53	3013	775	0,90	7
					151,65	35,67	1146	270	0,14	1
18.	С12062-3	Дверные заполнения однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	7,56	4010,00	—	30316	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
19.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	4,00	1380,00	—	5520	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
20.	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	4,00	583,00	—	2332	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					—	—	—	—	—	—
21.	Е0111-11-1	Частичное устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	66,60	204,71	9,95	13633	663	0,36	24
					52,20	3,74	3477	249	0,02	1
22.	Е0111-36-1	Частичное устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	60,00	925,06	4,90	55504	294	0,38	23
					58,50	1,85	3510	111	0,01	1
23.	Е0167-4-1	Частичный демонтаж скрытой электропроводки	м	100,00	3,69	—	369	—	0,03	3
					3,69	—	369	—	—	—
24.	Е0167-7-1	Частичный демонтаж выключателей, розеток	шт	6,00	8,42	—	51	—	0,06	0
					8,42	—	51	—	—	—
25.	Е0167-7-3	Частичный демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	6,00	9,32	0,23	56	1	0,06	0
					9,09	0,05	55	—	0,00	0
26.	Е0121-9-1	Замена провода сечением до 10 мм2	м	100,00	30,63	—	3063	—	0,17	17
					28,46	—	2846	—	—	—
27.	Е0121-17-4	Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах	шт	6,00	255,06	61,89	1530	371	1,02	6
					174,40	37,18	1046	223	0,16	1
28.	Е0121-22-2	Замена 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	6,00	39,82	—	239	—	0,22	1
					33,90	—	203	—	—	—
29.	Е0121-22-8	Замена штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	6,00	39,12	—	235	—	0,22	1
					33,90	—	203	—	—	—
30.	С151607-244	Провода с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка АППВС, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,10	23700,00	—	2370	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
31.	С151701-20	Светильник подвесной	шт	6,00	848,00	—	5088	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
32.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	6,00	134,00	—	804	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
33.	С151801-1	Розетка штепсельная с плоскими	шт	6,00	46,00	—	276	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	43	контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4			—	—	—	—	—	—
34.	ТЦена	Счетчик САЧУ	шт	1,00	2621,00	—	2621	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
35.	Е0146-24-2	Частичная отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и цоколя	м2	306,00	32,87	—	10058	—	0,23	70
					32,87	—	10058	—	—	—
36.	Е0115-61-3	Улучшенная штукатурка стен фасада	м2	205,30	314,92	5,08	64653	1043	0,85	175
					156,03	1,21	32033	249	0,06	13
	ИТОГО:						817165	16920		1040
							173788	4762		50

Накладные расходы :

На монтажные работы	4857
На общестроительные работы	158872
На металломонтажные работы	11901
Всего накладных расходов:	175630
Итого с накладными	992795

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1040
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	50
- в накладных расходах, чел-ч.	88
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1178

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	59568
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1052363
Пересчет в текущих ценах, К-1,7394	1830480
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	36520
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1867000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Принял:

Сдал:

ТОО "Бегманов-құрылыс" ЖШС

Заказчик **ГККП «Районный дом культуры» отдела культуры и развития языков акимата Жамбылского района,Жамбылской области**

Подрядчик ТОО "Бегманов курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания сельского клуба в с.Енбек Жамбылского района,Жамбылской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2011 г.

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат							Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы 3			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	НДС	
			СМР в текущих ценах	Из них				
				В отчетном месяце	Оборудов.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	2334000	300000	300000	300000	-	5894	-	300000
В том числе за месяц	300000	300000	300000	300000	-	5894	-	300000
Погашение аванса	-	-	-	-	-	-	-	-
К оплате	300000	300000	-	-	-	-	-	300000

Заказчик

Подрядчик

Форма N 2в

Заказчик ГККП "Районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Жамбылского района,Жамбылской области

Подрядчик ТОО "Бегманов курылыс"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания сельского клуба в с.Енбек Жамбылского района,Жамбылской области

Наименование обьекта:

А К Т N 2

приемки выполненных работ за октябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0115-61-3	Улучшенная штукатурка стен фасада	м2	100,70	314,92	5,08	31713	512	0,85	86
					156,03	1,21	15712	122	0,06	7
2.	Е0162-19-1	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	м2	306,00	46,56	0,05	14248	15	0,18	56
					28,24	0,02	8641	6	0,00	0
3.	Е0106-3-1	Частичный ремонт бетонных крылец	м3	2,20	8130,31	260,48	17887	573	3,94	9
					614,25	89,46	1351	197	0,35	1
4.	У1-32-32	Ограда металлическая,монтаж металлоконструкций	м	37,60	1077,81	1,88	40526	71	0,74	28
					127,36	0,58	4789	22	0,00	0
5.	У1-34-10	Ворота металлические решетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ3Б, монтаж металлоконструкций	ворота	1,00	23523,58	40,59	23524	41	16,00	16
					2792,59	13,09	2793	13	0,05	0
ИТОГО:							127898	1212		195
							33286	360		7

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						24761		
		На металломонтажные работы						6855		
		Всего накладных расходов:						31616		
		Итого с накладными						159514		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							195	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							7	
		- в накладных расходах, чел-ч.							16	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							218	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						9571		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						169085		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,7394						294106		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						5894		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						300000		

Принял:

Сдал:

ТОО "Бегманов-құрылыс" ЖШС

Заказчик КГКП "Районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Жамбылского района,Жамбылской области

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Бегманов курылыс"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания сельского клуба в с.Енбек Жамбылского района,Жамбылской области

Наименование обьекта:

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	У1-32-32	Ограда металлическая,монтаж металлоконструкций	м	74,40	1077,81	1,88	80189	140	0,74	55
					127,36	0,58	9476	43	0,00	0
ИТОГО:							80189	140		55
							9476	43		
Накладные расходы :										
На металломонтажные работы								8567		
Всего накладных расходов:								8567		
Итого с накладными								88756		
Показатели трудозатрат :										
- основных рабочих, чел-ч.									55	
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.									-	
- в накладных расходах, чел-ч.									4	
Всего трудозатрат, чел-ч.:									59	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								5325		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	94081
Пересчет в текущих ценах, К-1,74026	163725
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3275
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	167000

Принял:

Сдал:

ТОО "Бегманов-Құрылыс" ЖШС