80	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек К=10,0	104,1	7,5	0,14	781	11	15	5	19	119%
		м2 стяжки		0,11	0,05						
81	Е12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	10,41	1085,69	9,15	11302	473	95	36	606	119%
		м2 кровли		45,45	3,42						
82	Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	4,2	870,14	4,29	3655	294	18	7	358	119%
		м премыканий		69,98	1,6						
		5.3 Козырек									
83	Е12-15-1	Устройство покрытий из рубероида РКП-350б в один слой	8,1	207,96	1,19	1684	219	10	4	265	119%
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45						
		Раздел 6. Полы									
		6.1 Тип 1									
86	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	107,26	397,67	13,43	42654	7144	1441	541	9453	123%
		м2 стяжки		66,6	5,04						
		6.2 Тип 2									
90	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток «Керамогранит» на цементном растворе	159,73	1659,41	16,79	265058	17826	2682	1003	23160	123%
		м2 покрытия		111,6	6,28						
		6.3 Тип 3									
93	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	19,21	340,45	18,42	6540	1651	354	133	2194	123%
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91						
94	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике К=2,0	38,42	232,19	9,05	8921	1954	348	131	2565	123%
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4						
95	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	19,21	1479,82	11,72	28427	3298	225	84	4160	123%
		м2 покрытия		171,68	4,39						
		6.4 Тип 4									
98	Е11-15-1	Устойство бетонных покрытий толщиной 30 мм	9	369,95	14,76	3330	472	133	50	642	123%
		м2 покрытия		52,43	5,54						
99	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий К=-2,0	-18	45,76	0,67	-824	-30	-12	-5	-43	123%
		м2 покрытия		1,69	0,25						
		6.5 Плинтусы									
100	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	176,08	259,76	0,32	45739	7330	56	19	9039	123%
		м плинтусов		41,63	0,11						

		Раздел 7. Проемы									
		7.1 Двери									
102	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних кирпичных стен площадью до 3 м2	53,34	398,48	102,53	21255	8089	5469	1903	11990	120%
		м2 проема		151,65	35,67						
103	Ц6-3-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13; ДН 21-13Б, ДН21-12А (прим.)	10,71	5850	0	62654	0	0	0	0	
		м2		0	0						
104	Ц6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	2,939	4250	0	12491	0	0	0	0	
		м2		0	0						
105	Ц6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	39,69	4010	0	159157	0	0	0	0	
		м2		0	0						
106	Ц1-1-788	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в здание	4	2980	0	11920	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
107	Ц1-1-791	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	23	1380	0	31740	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
108	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	10,71	104,4	0,09	1118	605	1	1	727	120%
		м2 проемов		56,48	0,05						
		7.2 Окна.									
109	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	36	346,04	18,87	12457	4912	679	230	6170	120%
		м2 проемов		136,44	6,39						
110	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных, двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	1,8	427,5	19,32	770	334	35	12	415	120%
		м2 проемов		185,83	6,39						
111	Ц6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, двухэлементные с поворотными створками	36	14416	0	518976	0	0	0	0	
		м2		0	0						
112	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуга)	0,54	498,08	19,17	269	125	10	3	154	120%
		м2 проемов		230,97	6,18						
113	Ц6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с одинарным остеклением, одноэлементные глухие	0,54	3853	0	2081	0	0	0	0	
		м2		0	0						

114	Ц6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, одноэлементные глухие	1,8	3853	0	6935	0	0	0	0	
		м2		0	0						
115	Е10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	37,8	210,48	5,58	7956	3555	211	80	4362	120%
		м2 проемов		94,05	2,12						
116	Ц6-1-196	Доски подоконныеиз ПХВ профилей, ширина 450 мм	26,9	3680	0	98992	0	0	0	0	
		м		0	0						
123	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (сливов) из листовой оцинкованной стали	51	715,87	1,24	36509	7815	63	24	9328	119%
		м2 покрытия		153,23	0,47						
		Раздел 8. Отделочные работы									
		8.1 Внутренняя отделка									
124	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску	297,39	59,3	0,35	17635	15458	104	42	16275	105%
		м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14						
125	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	156,96	325,41	2,33	51076	12750	366	138	13532	105%
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88						
126	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	131,43	200,36	1,65	26333	3224	217	83	3472	105%
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63						
127	Е15-152-1	Известковая окраска потолков по штукатурке	9	17,43	0,12	157	124	1	0	130	105%
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05						
128	Е15-61-5	Высококачественная штукатурка по камню и бетону стен цементным раствором	670,72	472,62	4,55	316996	149101	3052	771	157366	105%
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,3	1,15						
129	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементным раствором	238,34	282,59	3,39	67353	27886	808	172	29461	105%
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72						
130	Е15-152-1	Известковая окраска по штуатурке	33,9	17,43	0,12	591	465	4	2	490	105%
		м2 оштукатуриваемой поверхности		13,73	0,05						
131	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	272,33	197,34	1,19	53742	6068	324	123	6501	105%
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45						
132	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	414,75	173,11	1,88	71797	32475	780	299	34413	105%
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72						
133	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	221,94	1904,86	2,1	422765	73906	466	175	77785	105%
		м2 поверхности облицовки		333	0,79						

134	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону (умывальников)	19,89	1904,86	2,1	37888	6623	42	16	6971	105%
		м2 поверхности облицовки		333	0,79						
135	Е15-36-2	Облицовка стен на клее	16,4	431,05	4,97	7069	1873	82	25	1993	105%
		м2		114,18	1,5						
136	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	16,4	48,53	5,55	796	705	91	34	909	123%
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07						
137	Ц1-3-171	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50 К=0,1	1,64	7370	0	12087	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		8.2 Наружняя отделка									
138	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности цоколя фасадными керамическими цветными плитками типа «Искусственный гранит» на цементном растворе	50,4	2435,08	2,56	122728	21206	129	49	22318	105%
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97						
		Раздел 9. Крыльцо									
		9.1 Крыльцо № 1									
151	Е6-1-15	Устройство крыльца и пандуса из бетона В12,5	2	8826,62	100,65	17653	293	201	76	387	105%
		м3		146,25	38,03						
152	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0355	5239,08	327,33	186	67	12	4	75	105%
		т		1890	123,75						
153	Ц4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0355	41200	0	1463	0	0	0	0	
		т		0	0						
154	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,013	93997,62	304,24	1222	430	4	1	453	105%
		т		33075	114,75						
158	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	4	388	14,76	1552	210	59	22	285	123%
		м2 покрытия		52,43	5,54						
159	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (до 50мм) К=4,0	16	49,64	0,67	794	27	11	4	38	123%
		м2 покрытия		1,69	0,25						
160	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных нескользских (неглазурованных) плиток с красителем на цементном растворе (ступени, площадка)	10,9	1472,02	11,72	16045	1871	128	48	2360	123%
		м2 покрытия		171,68	4,39						
161	Е9-29-1	Монтаж ограждения	0,0447	13711,46	5475,86	613	225	245	69	265	90%
		т конструкций		5040	1552,87						
162	Ц2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0447	133700	0	5976	0	0	0	0	
		т		0	0						
		9.2 Крыльцо № 2									

172	Е6-1-16	Устройство крыльца	0,85	9127,16	196,62	7758	231	167	63	309	105%
		м3		272,25	74,27						
173	Ц4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0165	41200	0	680	0	0	0	0	
		т		0	0						
174	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,6	1472,02	11,72	6771	790	54	20	996	123%
		м2 покрытия		171,68	4,39						
175	Е27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором (прим.покрытие крыльца)	4,6	972,79	49,85	4475	318	229	81	531	133%
		м2 тротуара		69,08	17,6						
176	Е9-29-1	Монтаж ограждения	0,09626	13711,46	5475,86	1320	485	527	149	571	90%
		т конструкций		5040	1552,87						
177	Ц2-1-268	Сварная решетка ограждения (ОГ-1, ОГ-2)	0,09626	134000	0	12899	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Раздел 10. Разные работы									
		10.1 Отмостка									
179	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	6,673	2748,77	100,89	18343	826	673	255	1276	118%
		м3 основания		123,75	38,25						
180	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	5,67	8552,17	66,01	48491	1110	374	141	1314	105%
		м3		195,75	24,93						
		10.3 Козырек входа									
186	Е9-29-1	Монтаж козырька входа	0,08417	13711,46	5475,86	1154	424	461	131	500	90%
		т конструкций		5040	1552,87						
187	Ц4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,00823	50800	0	418	0	0	0	0	
		т		0	0						
188	Ц2-1-117	Стойки и связи из трубы (прим.)	0,07594	113100	0	8589	0	0	0	0	
		т		0	0						
189	Е34-60-13	Облицовка каркасов козырька поликарбонатом (прим.)	9	146,07	1,2	1315	1272	11	4	1289	101%
		м2 поверхности		141,3	0,45						
190	Ц99-1-1 (пл)	Поликарбонат	9	722,14	0	6499	0	0	0	0	
	POLIGAL	*м2*		0	0						
		10.4 Вентканал и вентшахта									
191	Е14-15-6	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 400х400, 200х400 мм в здании с чердачным перекрытием	8,03	3552,06	32,58	28523	3866	262	98	4202	106%
		м2 внутренней поверхности шахт		481,5	12,2						
192	Е8-6-9	Кладка стен вентканалов из кирпича керамического	0,96	9437,25	296,6	9060	879	285	106	1162	118%
		м3 кладки		915,75	110,25						
193	Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2	18	116,66	37,48	2100	1166	675	195	1905	140%
		шт сборных конструкций		64,8	10,81						
194	Ц30-18-67	Плиты перекрытия площадью до 3 м2	0,46333	21000	0	9730	0	0	0	0	

		м3		0	0						
195	Е26-12-2	Изоляция стен плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125	9,2	164,72	50,12	1515	847	461	172	1019	100%
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68						
196	Ц1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	0,46	14600	0	6716	0	0	0	0	
		м3		0	0						
197	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	3	341,53	229,14	1025	337	687	265	602	100%
		отверстие		112,39	88,29						
198	Е69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 250 мм	8	951,46	638,8	7612	2501	5110	1970	4471	100%
		отверстие		312,66	246,28						
199	Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода в бетонных перекрытиях под вентиляцию	11	304,62	3,8	3351	2319	42	7	2326	100%
		отверстие		210,85	0,61						
		Локальная смета 2-1-2									
		Водопровод и канализация									
		Раздел 1. Водопровод холодной воды В1									
9	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	3	402,02	9,63	1206	647	29	11	842	128%
		м трубопровода		215,78	3,6						
10	Ц8-4-854	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=0,946	2,838	76	0	216	0	0	0	0	
		м		0	0						
11	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	20	310,32	5,28	6206	3771	106	40	4878	128%
		м трубопровода		188,55	1,98						
12	Ц8-4-911	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6-32х2 (прим.) питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=0,938	18,76	62	0	1163	0	0	0	0	
		м		0	0						
13	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	37	367,19	7,9	13586	8575	292	109	11116	128%
		м трубопровода		231,75	2,95						
14	Ц8-4-911	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6-25х2 (прим.) питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=0,929	34,373	62	0	2131	0	0	0	0	
		м		0	0						
15	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	66	471,48	12,19	31118	19305	805	302	25097	128%

		м трубопровода		292,5	4,57						
16	Ц8-4-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=0,899	59,334	30	0	1780	0	0	0	0	
		м		0	0						
22	Ц8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, хомуты)	2,3	200	0	460	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Раздел 3. Канализация бытовая К1									
29	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	65	620,54	0,64	40335	6903	42	16	8856	128%
		м трубопровода		106,2	0,25						
30	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 110 мм	35	748,88	1,43	26211	3583	50	19	4611	128%
		м трубопровода		102,38	0,54						
39	Ц8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, хомуты)	1,6	200	0	320	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Раздел 4. Канализация производственная К3									
42	Е16-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм	10	865,58	21,19	8656	1962	212	79	2612	128%
		м труб		196,2	7,94						
		Локальная смета 2-1-3									
		Отопление и вентиляция									
		Раздел 1. Отопление									
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	21	266,17	4,08	5590	1129	86	32	1486	128%
		м трубопровода		53,77	1,53						
6	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	111	295,13	14,54	32759	11473	1614	605	15460	128%
		м трубопровода		103,36	5,45						
7	Ц8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, хомуты)	22,9	200	0	4580	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Раздел 2. Вентиляция									
		2.1 В1									
17	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,099	1009,92	13,82	1110	286	15	6	374	128%
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18						
18	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм (прим.)	5,1025	1009,92	13,82	5153	1326	71	26	1731	128%
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18						
19	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных диаметром до 250 мм	2	255,18	5,65	510	369	11	5	479	128%
		заслонка или клапан		184,28	2,36						

20	Ц13-10-17	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром 100 мм	1	984	0	984	0	0	0	0	
		шт		0	0						
21	Ц13-10-18	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром 250 мм	1	1140	0	1140	0	0	0	0	
		шт		0	0						
23	Ц8-10-45	Крепления для воздуховодов (кронштейны, хомуты)	5,45	200	0	1090	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		2.2 ВЕ1-ВЕ13									
24	Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,74	1009,92	13,82	1757	452	24	9	590	128%
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18						
25	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 640, 720, 760 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	21,44	984,51	11,11	21108	5116	238	89	6662	128%
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16						
26	Е20-11-1	Установка решеток с выверкой и закреплением	23	241,85	16,96	5563	4293	390	163	5704	128%
		решетка		186,64	7,09						
27	Ц7-1-84	Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой (Р1515П, Р1313Г) прим.	23	369	0	8487	0	0	0	0	
		шт		0	0						
28	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-200	5,64	164,72	50,15	929	519	283	105	624	100%
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68						
29	Ц1-3-171	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	0,223	7370	0	1644	0	0	0	0	
		м3		0	0						
30	Ц8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, хомуты)	26,96	200	0	5392	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Локальная смета 2-1-4									
		Электроосвещение									
1	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	254	105	20	260	95%
		шт		254	20,3						
2	Ц18-3-159	Щиток осветительный ПР-8-РУ-1201-20 (прим.)	1	14900	0	14900	0	0	0	0	
		шт		0	0						
4	Ц99-1-1(пл)	Светильник люминесцентный ЛПО09У-4х36 (прим.)	38	3144,26	0	119482	0	0	0	0	
	ПарасатЭнерго	*шт*		0	0						
6	Ц99-1-2(пл)	Светильник люминесцентный ЛПО09У-2х36 (прим.)	16	760,15	0	12162	0	0	0	0	
	ПарасатЭнерго	*шт*		0	0						
8	Ц99-1-3(пл)ТОО	Светильник накаливания НПО22-100	10	345,52	0	3455	0	0	0	0	
	ЭнерджиТараз	*шт*		0	0						
9	Ц99-1-4(пл)ТОО	Светильник накаливания НПО18-60 прим.	2	345,52	0	691	0	0	0	0	

	ЭнерджиТараз	*шт*		0	0						
10	Ц17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУЗ	4	157	0	628	0	0	0	0	
		шт		0	0						
11	Ц17-1-31	Светильник подвесной, тип НСП21х100-003-УЗ (прим.)	1	338	0	338	0	0	0	0	
		шт		0	0						
17	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	25	62,7	0,2	1568	1445	5	3	1376	95%
		шт		57,8	0,1						
18	Ц18-1-139	Розетки штепсельные с 3-им заземляющим контактом, на напряжение 220 В, на 10А, тип РС16-264	25	126	0	3150	0	0	0	0	
		шт		0	0						
19	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	36	47	0,2	1692	1638	7	4	1560	95%
		шт		45,5	0,1						
20	Ц18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-В1-10/220	36	156	0	5616	0	0	0	0	
		шт		0	0						
21	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	3	48,5	0,2	146	141	1	0	134	95%
		шт		47	0,1						
22	Ц18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-182-10/220	3	182	0	546	0	0	0	0	
		шт		0	0						
23	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	5	134,8	3,6	674	575	18	1	547	95%
		шт		115	0,2						
24	Ц18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	5	215	0	1075	0	0	0	0	
		шт		0	0						
25	Ц18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48 УХЛ3	0,075	16300	0	1223	0	0	0	0	
		1000 шт		0	0						
26	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	187	92,4	0	17279	16830	0	0	15147	90%
		шт		90	0						
27	Ц18-3-49	Коробка ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	0,15	16100	0	2415	0	0	0	0	
		1000 шт		0	0						
28	Ц18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,03	24200	0	726	0	0	0	0	
		1000 шт		0	0						
29	Ц18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для присоединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 (КЭМ 1-10-4 прим.)	0,007	26100	0	183	0	0	0	0	

		1000 шт		0	0						
30	Ц10-39-3	Детали разные: угольник настенный (уголок) отдельный (Кронштейн для подвески светильника, прим.)	4	207,4	0	830	820	0	0	738	90%
		шт		205	0						
31	Ц99-1-68(пл)	Кронштейн для светильники У 116УЗ	4	380,08	0	1520	0	0	0	0	
	КЭМО НТ	*шт*		0	0						
33	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	926	175,2	75,7	162235	67320	70098	19076	82076	95%
		м		72,7	20,6						
34	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,7	2,1	554	394	42	10	384	95%
		м кабеля		19,7	0,5						
35	Ц16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (прим.) К=1,020	0,58752	52100	0	30610	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
36	Ц16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 (прим.) К=1,020	0,1734	60500	0	10491	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
37	Ц16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 (прим.) К=1,020	0,204	28900	0	5896	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
38	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	20	34,2	1,2	684	464	24	4	445	95%
		м		23,2	0,2						
39	Ц8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	2	777	0	1554	0	0	0	0	
		10 м		0	0						
		Локальная смета 2-1-5									
		Силовое оборудование									
14	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм	685	8,5	0,1	5823	5001	69	0	4751	95%
		м		7,3	0						
15	Ц16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1,5 мм2 К=1,030	1,3081	9230	0	12074	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
16	Ц16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2 К=1,030	0,2369	13300	0	3151	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						

17	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	106	175,2	75,7	18571	7706	8024	2184	9396	95%
		м		72,7	20,6						
18	Ц16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (прим.) К=1,020	0,0714	52100	0	3720	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
19	Ц16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2 (прим.) К=1,020	0,0306	360600	0	11034	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
20	Ц16-1-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2 (прим.) К=1,020	0,00306	593100	0	1815	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
21	Ц16-1-348	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2 К=1,020	0,00306	754845,71	0	2310	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
25	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	685	34,2	1,2	23427	15892	822	137	15228	95%
		м		23,2	0,2						
26	Ц8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	68,5	777	0	53225	0	0	0	0	
		10 м		0	0						
27	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	55	7,6	1100	464	152	18	458	95%
		м		23,2	0,9						
28	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,9	3,3	929	345	50	6	333	95%
		м		23	0,4						
29	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 40х40х4 мм	3	431,6	21,6	1295	447	65	9	433	95%
		м		149	2,9						
30	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы (для заземления)	6,3	294,75	0	1857	1855	0	0	2098	113%
		м3 грунта		294,5	0						
31	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы (для заземления)	6,3	134,1	0	845	845	0	0	955	113%
		м3 грунта		134,1	0						
32	Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 (для розеток)	25	42,56	19,79	1064	569	495	187	756	100%
		м борозд		22,77	7,47						

		Электрокотельная									
		Локальная смета 2-2-2									
		Силовое электрооборудование									
10	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	54	23,2	2,1	1253	891	113	16	862	95%
		м кабеля		16,5	0,3						
11	Ц8-148-1	Кабель до 35 кВ, проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,7	2,1	554	394	42	10	384	95%
		м кабеля		19,7	0,5						
12	Е16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 К=1,020;	0,00102	28900	0	29	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
13	Е16-1-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2 (прим.) К=1,020;	0,02346	593100	0	13914	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
14	Е16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 (прим.) К=1,020;	0,01428	159700	0	2281	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
15	Е16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 К=1,020;	0,02652	60500	0	1604	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
16	Е16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 К=1,020;	0,0102	52100	0	531	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
17	Ц8-411-5	Ввод гибкий, Dн металлорукова до 48 мм	2	202,9	0	406	212	0	0	201	95%
		ввод		106	0						
18	Ц18-2-2	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметр присоединения трубы 25-27 мм, длина 429 мм, тип К1080 УЗ	2	313	0	626	0	0	0	0	
		шт		0	0						
19	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые диаметр до 25 мм	11	34,2	1,2	376	255	13	2	244	95%
		м		23,2	0,2						
20	Ц8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	1,1	777	0	855	0	0	0	0	
		10 м		0	0						
21	Ц99-1-1 (пл)	Закладная подвеска К342	32	23,15	0	741	0	0	0	0	
	Севзапэлектр.	*шт*		0	0						
22	Ц99-1-1 (пл)	Швеллер монтажный К347	10	268,82	0	2688	0	0	0	0	
	Севзапэлектр.	*шт*		0	0						

23	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	55	7,6	1100	464	152	18	458	95%
		м		23,2	0,9						
24	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	14	61,9	3,3	867	322	46	6	312	95%
		м		23	0,4						
25	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 40х40х4 мм	3	431,6	21,6	1295	447	65	9	433	95%
		шт		149	2,9						
26	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	2	14,6	0,2	29	24	0	0	23	95%
		м		11,8	0,1						
27	Ц16-7-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 16 мм2 К=1,020	0,00204	82200	0	168	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
28	Ц8-407-2	Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 40 мм	2	159,9	81,1	320	109	162	41	143	95%
		м		54,5	20,3						
29	Ц8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,2 мм	2	112	0	224	0	0	0	0	
		м		0	0						
30	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	7	114,4	7,8	801	342	55	4	329	95%
		м		48,8	0,5						
31	Ц18-2-7	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметр присоединения трубы 32-34 мм, длина 934 мм, тип К1085 У3 (прим.)	7	534	0	3738	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета 2-2-5									
		Отопление и вентиляция									
		Раздел 2. Вентиляция									
3	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,2608	1009,92	13,82	2283	588	31	12	768	128%
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18						
4	Е61-28-1	Затягивание продухов сеткой	0,03	703,51	0,85	21	4	0	0	4	105%
		м2		117,5	0,13						
6	Е26-9-8	Изоляция воздуховода диаметром 180 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 30 мм (прим.)	2,1	157,66	13,79	331	194	29	11	205	100%
		м трубопровода		92,48	5,18						
7	Ц1-3-166	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 200 (прим.)	0,036	4330	0	156	0	0	0	0	

		м3		0	0						
		Локальная смета 6-1-1									
		Наружный водопровод и канализация									
		Раздел 1. Наружный водопровод В1, В2									
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,39	134,1	0	455	455	0	0	514	113%
		м3 грунта		134,1	0						
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	76,96	6,48	6,48	499	0	499	162	157	97%
		м3 грунта		0	2,1						
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневмотрамбовками	76,96	21,55	4,52	1658	1311	348	0	1272	97%
		м3 уплотненного грунта		17,03	0						
8	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	1026	934	351	1790	130%
		задвижка или клапан		513	175,5						
9	Ц9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 200 мм	2	16300	0	32600	0	0	0	0	
		шт		0	0						
10	Е22-37-4	Установка колонок управления задвижкой	2	2410,81	83,18	4822	2282	166	63	3049	130%
		шт		1140,75	31,5						
11	Ц99-1-1 (пл)	Колонка управления задвижкой ф 200 мм	2	24052,57	0	48105	0	0	0	0	
	Реком	*шт*		0	0						
12	Ц11-3-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения норм, d 51 мм	50	523	0	26150	0	0	0	0	
		м		0	0						
13	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,016	2042411,68	66009,8	32679	1123	1056	399	1979	130%
		км трубопровода		70200	24936,75						
14	Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,016	566134,23	80990,95	9058	774	1296	490	1643	130%
		км трубопровода		48375	30595,5						
15	Ц8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	4	1140	0	4560	0	0	0	0	
		шт		0	0						
25	Ц8-4-40	Муфта, d=150 мм (прим.)	0,2	594	0	119	0	0	0	0	
		10 шт		0	0						
26	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (переходы, патрубки)	0,00516	121294,13	49389,75	626	324	255	96	546	130%
		т фасонных частей		62775	18657						
42	Ц80-1-1 (пл)	Мотопомпа Вепрь МП 120 ДЯ	2	111645,44	0	223291	0	0	0	0	
	Вепрь	*комплект*		0	0						
		Локальная смета 6-3-1									

		Пожарный резервуар емк. 50 м3 (поз.6-7)									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3	334,4	23,36	22,08	7812	428	7384	1859	2218	97%
		м3 грунта		1,28	5,56						
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2	17,6	262,72	0	4624	4624	0	0	5225	113%
		м3 грунта		262,72	0						
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы в карьере одноковшовыми экскаваторами емкостью 0, 65м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	126	32,27	30,77	4066	179	3877	1051	1193	97%
		м3 грунта		1,42	8,34						
4	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза К=1,7;	214,2	24,6	24,6	5269	0	5269	1054	1054	100%
		т		0	4,92						
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	17,6	134,1	0	2360	2360	0	0	2667	113%
		м3 грунта		134,1	0						
6	Е1-28-2	Засыпка пазух котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 100 м	48	6,83	6,83	328	0	328	90	87	97%
		м3 грунта		0	1,87						
7	Е1-12-8	Обвалование резервуара грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3	414,4	23,36	22,08	9680	530	9150	2304	2749	97%
		м3 грунта		1,28	5,56						
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневмотрамбовками	478	21,55	4,52	10301	8140	2161	0	7896	97%
		м3 уплотненного грунта		17,03	0						
9	Е1-152-1	Уплотнение откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	186	223,65	0,23	41599	9040	43	17	8785	97%
		м2		48,6	0,09						
10	Е1-153-1	Полив посевов трав водой	182,25	19,29	16,91	3516	386	3082	705	1058	97%
		м2		2,12	3,87						
		Раздел 2. Монолитные и сборные железобетонные конструкции									
11	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5 М-50	4,4	8419,57	66,01	37046	861	290	110	1020	105%
		м3		195,75	24,93						
12	Е6-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей с пазом и обетонированием из бетона М200	20,6	10772,84	672,63	221921	19096	13856	4828	25120	105%
		м3		927	234,39						

13	Ц30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	20,6	83	0	1710	0	0	0	0	
		м3		0	0						
14	Ц30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	20,6	236	0	4862	0	0	0	0	
		м3		0	0						
15	Ц30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	20,6	274	0	5644	0	0	0	0	
		м3		0	0						
16	Ц4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,0878	73000	0	6409	0	0	0	0	
		т		0	0						
17	Ц4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,5094	68200	0	34741	0	0	0	0	
		т		0	0						
18	Ц4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,3072	67700	0	20797	0	0	0	0	
		т		0	0						
19	Ц4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0598	65900	0	3941	0	0	0	0	
		т		0	0						
20	Ц4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,0856	61300	0	5247	0	0	0	0	
		т		0	0						
21	Ц4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0782	41200	0	3222	0	0	0	0	
		т		0	0						
22	Е6-1-1	Создание уклона из цементного раствора	0,2	8541,97	66,01	1708	39	13	5	46	105%
		м3		195,75	24,93						
23	Е7-30-3	Установка стеновых панелей площадью до 12 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном (блок угловой)	13,36	4999,01	1085,26	66787	13737	14499	5082	26347	140%
		м3 сборных железобетонных конструкций		1028,25	380,37						
24	Ц30-18-15	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортом	13,36	21500	0	287240	0	0	0	0	
		м3		0	0						
25	Ц30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,36	236	0	3153	0	0	0	0	
		м3		0	0						
26	Ц30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	13,36	274	0	3661	0	0	0	0	

		м3		0	0						
27	Ц30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	13,36	339	0	4529	0	0	0	0	
		м3		0	0						
28	Ц4-1-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали доп	0,3344	91000	0	30430	0	0	0	0	
		т		0	0						
29	Ц4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3344	40200	0	13443	0	0	0	0	
		т		0	0						
30	Ц30-18-14	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	7,72	18700	0	144364	0	0	0	0	
		м3		0	0						
31	Ц30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,72	236	0	1822	0	0	0	0	
		м3		0	0						
32	Ц30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,72	274	0	2115	0	0	0	0	
		м3		0	0						
33	Ц30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	7,72	339	0	2617	0	0	0	0	
		м3		0	0						
34	Ц4-1-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали доп	0,0452	91000	0	4113	0	0	0	0	
		т		0	0						
34	Ц4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0452	40200	0	1817	0	0	0	0	
		т		0	0						
36	Е8-12-1	Армирование в стыках панелей	0,0576	72779,65	422,15	4192	476	24	9	572	118%
		т металлических изделий		8257,5	157,5						
37	Е7-45-2	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру	2	1242,48	385,94	2485	986	772	277	1768	140%
		шт сборных конструкций		492,75	138,4						
38	Ц30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	3,78	26600	0	100548	0	0	0	0	
		м3		0	0						
39	Ц30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,7	236	0	873	0	0	0	0	
		м3		0	0						

40	Ц4-1-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали доп	0,01152	91000	0	1048	0	0	0	0	
		т		0	0						
41	Ц4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01152	40200	0	463	0	0	0	0	
		т		0	0						
42	Е7-31-2	Установка колпаков-лаза диаметром более 1000 мм	1,28	1924,91	1247,36	2464	645	1597	536	1653	140%
		м3 сборных железобетонных конструкций		503,55	418,91						
43	Ц 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	2	7030	0	14060	0	0	0	0	
		м		0	0						
44	Е6-22-1	Обетонирование камер покрытий и лестниц бетоном	1,6	13489,54	241,1	21583	2052	386	146	2308	105%
		м3		1282,5	91,08						
45	Ц30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,6	236	0	378	0	0	0	0	
		м3		0	0						
46	Ц30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,6	274	0	438	0	0	0	0	
		м3		0	0						
47	Ц30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,6	339	0	542	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Раздел 3. Металлоконструкции									
48	Е9-29-1	Монтаж конструкций лестниц	0,19576	13711,46	5475,86	2684	987	1072	304	1162	90%
		т конструкций		5040	1552,87						
49	Ц2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,19576	151200	0	29599	0	0	0	0	
		т		0	0						
50	Е39-7-2	Монтаж металлических люков-лазов	0,356	23944,63	13191,88	8524	3710	4696	748	4012	90%
		т конструкций		10422	2101,77						
51	Ц2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800	0	88217	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Раздел 4. Изоляционные работы									
52	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 20 мм	38	211,39	15,94	8033	1317	606	226	1836	119%
		м2 стяжки		34,65	5,96						
53	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек К=5,0	190	8,02	0,14	1524	21	27	10	37	119%
		м2 стяжки		0,11	0,05						
54	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции покрытия мастикой Хамаст АМ-20 двухслойной стен колпаков горловины	25,4	347,5	13,7	8827	2612	348	128	2987	109%
		м2		102,83	5,04						

55	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,138	72779,65	422,15	10044	1140	58	22	1371	118%
		т металлических изделий		8257,5	157,5						
56	Е13-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на битумно-резиновой мастике в местах стыков плит и по периметру плит покрытия	33,56	633,78	1,57	21270	3927	53	0	3534	90%
		м2		117	0						
57	Е7-57-7	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой «Гэлан»	376	188,7	63,44	70951	10998	23853	9009	28010	140%
		м шва		29,25	23,96						
58	Е12-17-5	Устройство выравнивающих сборных стяжек из плоских асбестоцементных листов	11,18	727,99	6,58	8139	400	74	28	509	119%
		м2 стяжки		35,78	2,48						
59	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 75 мм по днищу	34	279,63	9,95	9507	1775	338	127	2339	123%
		м2 стяжки		52,2	3,74						
60	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=11,0	374	45,11	0,67	16871	236	251	94	406	123%
		м2 стяжки		0,63	0,25						
61	Е6-36-4	Железнение поверхности цементной стяжки	34	59,59	0,23	2026	1744	8	3	1834	105%
		м2 поверхности		51,3	0,09						
62	Е6-36-2	Торкретирование внутренней поверхности при толщине слоя до 20 мм	44	592,67	132,35	26077	8148	5823	2221	10887	105%
		м2 поверхности		185,18	50,47						
63	Е6-36-4	Железнение поверхности	44	59,59	0,23	2622	2257	10	4	2374	105%
		м2 поверхности		51,3	0,09						
64	Е13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	30	31,99	0,05	960	132	2	1	120	90%
		м2		4,41	0,02						
65	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 К=4,0	120	70,08	0,12	8410	332	14	6	304	90%
		м2		2,77	0,05						
		Раздел 5. Монтаж технологических трубопроводов									
66	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,024	612313,47	10674,97	14696	1172	256	97	1650	130%
		км трубопровода		48825	4032						
67	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,028	1050360,32	31953,19	29410	1859	895	338	2856	130%
		км трубопровода		66375	12071,25						
68	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	4	770,63	0	3083	1206	0	0	1544	128%
		сальник		301,5	0						
69	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	4	2017,57	1,57	8070	1575	6	0	2016	128%
		сальник		393,75	0						

		Раздел 6. Разные работы									
70	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	100	24,6	0,69	2460	1170	69	27	1257	105%
		м3 емкости		11,7	0,27						
71	Е23-2-2	Стояк из асбестоцементных безнапорных труб д. 200 мм	0,004	511141,41	19866,96	2045	253	79	30	368	130%
		км трубопровода		63306	7440,75						
72	Е20-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметр 400 мм	2	1310,45	9,2	2621	185	18	9	248	128%
		зонт		92,25	4,5						
73	Е11-2-9	Обетонирование труб бетоном М 200	0,4	9202,88	0	3681	227	0	0	279	123%
		м3 подстилающего слоя		567	0						
74	Ц30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,4	339	0	136	0	0	0	0	
		м3		0	0						
75	Ц30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,4	236	0	94	0	0	0	0	
		м3		0	0						
76	Ц30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,4	274	0	110	0	0	0	0	
		м3		0	0						
77	Ц11-32-2	Уравномер попловковый с мерной лентой (типа РУС) для подземных резервуаров	2	2456,74	76,18	4913	2444	152	23	2220	90%
		комплект		1221,75	11,25						
78	Ц9-5-4	Уравномер РУС-0 (прим.)	2	5200	0	10400	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета 7-1-3									
		Ограждение									
1	Т1-32-25	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой, без цоколя, высота 1,3 м, тип М6А- строительные работы	81	441,19	66,68	35736	2967	5401	1942	6873	140%
		м		36,63	23,97						
2	Т1-32-26	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой, без цоколя, высота 1,3 м, тип М6А- монтаж металлоконструкций	81	1688,21	2,95	136745	16177	239	73	14625	90%
		м		199,71	0,9						
3	Т1-34-39	Ворота металлические, типы I, II – строительные работы	1	3771,65	91,91	3772	601	92	23	874	140%
		ворота		600,6	22,56						
4	Т1-34-40	Ворота металлические, типы I, II – монтаж металлоконструкций	1	15117,23	24,98	15117	2475	25	7	2234	90%
		ворота		2475,25	7,48						
5	Т1-34-57	Калитки металлические, высота 1,3 м, тип КМ6А- монтаж металлоконструкций	1	7043,32	11,24	7043	798	11	4	722	90%
		калитка		797,58	3,74						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**7589195**				**1301397**	

Накладные расходы 1301397