54	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380	0	5520	0	0	0	0
		комплект		0	0	0	0	0	0	0
55	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	7	583	0	4081	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				136632				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				12845				
		Итого:				149477				
		Раздел 7. Полы подвала								
		Тип 245								
56	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщ. 30 мм (толщ 20 мм)	74,3	369,95	14,76	27487	1097	5298	0,36	27
		м2		52,43	5,54	3896	412	123	0,03	2
57	Е0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	148,6	-45,76	-0,67	-6800	-100	-355	-0,01	-2
	К=2	*м2*		-1,69	-0,25	-251	-37	123	0	0
58	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,944	9202,88	0	54702	0	4145	3,66	22
		м3		567	0	3370	0	123	0	0
59	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	74,3	119,27	2,62	8862	195	1051	0,07	5
		м2		10,51	0,99	781	74	123	0	0
60	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	85,45	33,66	0,22	2877	19	1954	0,1	9
		м		18,5	0,09	1581	8	123	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				87128				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				12093				
		Итого:				99221				
		Раздел 8. Внутренняя отделка подвала								
63	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цем.-известковым или цем. раствором по камню и бетону стен	159,2	351,52	4,07	55962	647	22842	0,74	118
		м2		135,68	0,97	21600	154	105	0,05	8
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				55962				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				22842				
		Итого:				78804				
		Раздел 9. Разные работы								
		Лестница № 4								
68	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9,6	119,27	2,62	1145	25	136	0,07	1
		м2		10,51	0,99	101	10	123	0	0
69	Е0106-3-4	Устройство набивных ступеней и площадки из бетона В12,5	0,96	10171,36	257,71	9765	247	732	4,05	4
		м3		634,5	91,69	609	88	105	0,4	0
70	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,019	65000	0	1235	0	0	0	0

		т		0	0	0	0	0	0	0
71	Е0106-36-4	Железнение поверхности набивных ступеней	3,75	58,37	0,23	219	1	202	0,29	1
		м2		51,3	0,09	192	0	105	0	0
72	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,36	9202,88	0	3313	0	251	3,66	1
		м3		567	0	204	0	123	0	0
73	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,6	279,63	9,95	1007	36	248	0,36	1
		м2		52,2	3,74	188	13	123	0,02	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				16684				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				1569				
		Итого:				18253				
		Раздел 12. Окна								
149	С12061-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	6,64	4884	0	32430	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
150	С12061-706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	13,92	6433	0	89547	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
151	С12061-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	192,47	6433	0	1238160	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				1360137				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				0				
		Итого:				1360137				
		Раздел 15. Кровля								
219	Е0110-49-2	Устройство обрешетки из брусьев	4,7	20617,97	309,62	96904	1455	14492	13,8	65
		м3		2452,5	117	11527	550	120	0,57	3
225	Е0108-8-3	Кладка столбиков из кирпича силикатного М100 под стойки	1,66875	8264,52	365,89	13791	611	2543	6,66	11
		м3		1154,25	137,25	1926	229	118	0,67	1
234	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ЛВ-6.27	0,02738	13711,47	5475,87	375	150	162	28,9	1
		т		5040	1552,87	138	43	90	5,46	0
235	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,02738	133700	0	3661	0	0	0	0

		т		0	0	0	0	0	0	0
238	Е0112-15-1	Устройство пароизоляции в один слой рубероида и дополнительный слой по периметру чердака	969	207,96	1,19	201508	1153	31653	0,16	150
		м2		27	0,45	26163	436	119	0	2
239	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	162,8	2139,46	330,46	348304	53799	314652	10,58	1722
		м3		1809	123,75	294505	20146	100	0,6	98
240	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 150	166,056	11576	0	1922264	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
241	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 25 мм	814	211,39	15,94	172068	12975	39337	0,24	198
		м2		34,65	5,96	28205	4851	119	0,03	24
242	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8140	8,02	0,14	65302	1140	1550	0	7
	К=10	*м2*		0,11	0,05	895	407	119	0	2
243	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа с полимерным покрытием	995,25	112,45	34,24	111920	34081	53323	0,32	315
		м2		51,08	8,45	50837	8410	90	0,03	30
244	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,254784	525600	0	133914	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
245	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный НС44-1000-0,7	1100,7465	896	0	986269	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
246	Спрайс-лист	Добавка на полимерное покрытие 800:1,12:2,39:1,02:1,06	1100,7465	276,42	0	304267	0	0	0	0
	Семкровля	*м2*		0	0	0	0	0	0	0
247	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением МЛ-1т	0,212	13711,47	5475,87	2907	1161	1258	28,9	6
		т		5040	1552,87	1068	329	90	5,46	1
248	С12021-267	Пожарная лестница МЛ-1	0,212	133700	0	28344	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
250	С130810-45	Крепления-хомуты ММ2, крюки ММ-1,обжимное кольцо	4,41	200	0	882	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0	0	0	0
251	Е0109-29-1	Монтаж стремянки	0,0722	13711,47	5475,87	990	395	428	28,9	2
		т		5040	1552,87	364	112	90	5,46	0
252	С12021-267	Стремянка ЛВ-6,18	0,0722	133700	0	9653	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				4403323				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				459398				
		Итого:				4862721				

		Раздел 16. Полы 1 этажа								
		Тип 122 керамическая плитка S= 23,3 м2								
257	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщ. 20 мм (толщ 40 мм)	23,3	279,63	9,95	6515	232	1603	0,36	8
		м2		52,2	3,74	1216	87	123	0,02	0
258	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	93,2	180,44	2,68	16817	250	404	0,02	2
	К=4	*м2*		2,52	1	235	93	123	0	0
		Тип 222 линолеум S= 130,3 м2								
263	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	130,3	279,63	9,95	36435	1296	8965	0,36	46
		м2		52,2	3,74	6802	487	123	0,02	2
		Тип 230 линолеум S= 226,8 м2								
268	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5	18,144	9202,88	0	166977	0	12654	3,66	66
		м3		567	0	10288	0	123	0	0
269	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм марки В 3,5	226,8	397,67	13,43	90192	3046	19985	0,45	102
		м2		66,6	5,04	15105	1143	123	0,02	6
		Тип 152 линолеум S= 39,3 м2								
274	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщ, 20 мм (толщ 40мм)	39,3	279,63	9,95	10989	391	2704	0,36	14
		м2		52,2	3,74	2051	147	123	0,02	1
275	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	157,2	180,44	2,68	28365	421	681	0,02	3
	К=4	*м2*		2,52	1	396	157	123	0	0
		Тип 250 керамическая плитка S= 119,5 м2								
281	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	119,5	279,63	9,95	33415	1189	8222	0,36	43
		м2		52,2	3,74	6238	447	123	0,02	2
282	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой изолом	119,5	340,45	18,42	40684	2201	13649	0,42	50
		м2		85,95	6,91	10271	826	123	0,03	4
283	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	119,5	232,19	9,05	27746	1081	7974	0,25	30
		м2		50,85	3,4	6077	406	123	0,02	2
284	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	119,5	279,63	9,95	33415	1189	8222	0,36	43
		м2		52,2	3,74	6238	447	123	0,02	2
		Тип 127 керамическая плитка S= 13,4 м2								
287	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщ. 20 мм (толщ 51мм)	13,4	279,63	9,95	3747	133	922	0,36	5
		м2		52,2	3,74	699	50	123	0,02	0
288	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	80,4	270,65	4,02	21761	323	522	0,03	2
	К=6	*м2*		3,78	1,5	304	121	123	0,01	1
289	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой изолом	13,4	340,45	18,42	4562	247	1531	0,42	6

		м2		85,95	6,91	1152	93	123	0,03	0
290	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	13,4	232,19	9,05	3111	121	894	0,25	3
		м2		50,85	3,4	681	46	123	0,02	0
291	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщ. 20 мм (толщ 51мм)	13,4	279,63	9,95	3747	133	922	0,36	5
		м2		52,2	3,74	699	50	123	0,02	0
292	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	80,4	270,65	4,02	21761	323	522	0,03	2
	К=6	*м2*		3,78	1,5	304	121	123	0,01	1
		Тип 240 керамическая плитка S= 17,2 м2								
296	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,989	9202,88	0	9102	0	690	3,66	4
		м3		567	0	561	0	123	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				559341				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				91066				
		Итого:				650407				
		Раздел 18. Лестницы								
		Лестница № 1								
335	Е0109-25-1 К=1,1	Монтаж площадочных балок по ж/бетонным и каменным опорам	0,5994	5257,75	2020,02	3151	1211	1620	15,51	9
		т		2499,75	502,43	1498	301	90	1,79	1
336	С12021-120	Площадочные балки из прокатных профилей	0,5994	101700	0	60959	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
337	Е0109-24-1	Монтаж косоуров по ж/бетонным и каменным опорам	0,5432	14773,97	4022,39	8025	2185	5412	62,15	34
	К=1,1	*т*		9999	1071,86	5431	582	90	3,81	2
338	С12021-146	Косоуры	0,5432	108500	0	58937	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
339	Е0109-48-2	Электродуговая сварка при монтаже балок и косоуров	1,1426	542,84	144,52	620	165	301	1,34	2
		т		292,5	0	334	0	90	0	0
341	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	29,7	210,34	12,56	6247	373	7682	1,08	32
		м		180	4,75	5346	141	140	0,02	1
342	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	29,7	865	0	25691	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
345	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны пл. до 10 м2	5	1588,1	373,54	7940	1868	4206	2,66	13
		шт		465,75	135,07	2329	675	140	0,61	3
346	С143017-8	Плиты ПК60.12-8AIVт	7,12	3151	0	22435	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
347	С143017-8	Плиты ПК60.10-8AIVт	11,84	3151	0	37308	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0

348	С143017-8	Плиты ПК51.12-8AIVт	12,1	3151	0	38121	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
349	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (ОП4)	0,32	13489,54	241,1	4317	77	462	8,06	3
		м3		1282,5	91,08	410	29	105	0,44	0
350	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,008	73000	0	584	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
351	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,002	47400	0	95	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
352	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	110,26	66,43	221	133	134	0,15	0
		шт		23,85	23,85	48	48	140	0,11	0
353	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ 9пб18-37-2шт	0,0824	25100	0	2068	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
354	Е0106-19-2	Устройство вкладыша из легкого бетона	0,16	15429,2	283,24	2469	45	139	4,15	1
		м3		722,25	106,99	116	17	105	0,52	0
355	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм ум 8,ум 9	0,07	14406,73	383,89	1008	27	179	14,2	1
		м3		2295	145,01	161	10	105	0,71	0
356	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01517	67700	0	1027	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
357	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	65000	0	130	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
358	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг зд1= 29шт	0,03712	93997,62	304,24	3489	11	1294	198	7
		1т		33075	114,75	1228	4	105	0,56	0
359	Е0106-1-2	Устройство опорной подушки из бетона В7,5	0,027	9892,34	98,32	267	3	21	4,41	0
		м3		695,25	37,15	19	1	105	0,18	0
360	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,001	175710,1	1826,1	176	2	12	42,7	0
		т		8100	690,75	8	1	140	3,37	0
361	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изд. и вып. арматуры	0,001	40200	0	40	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
		Лестница № 2								
363	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	4	26,45	24,88	106	100	33	0,01	0
	п-3.37 К=1,2	*м3*		1,57	6,84	6	27	97	0,02	0

364	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 гр. в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6	42,35	39,83	254	239	78	0,02	0
	п- 3.37, К=1,2	*м3*		2,52	10,96	15	66	97	0,04	0
365	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	535,68	0	536	0	605	3,24	3
	п-3.185 К=0,8	*м3*		535,68	0	536	0	113	0	0
366	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещ. 2 группы грунтов до 5 м	3	6,48	6,48	19	19	6	0	0
		м3		0	2,1	0	6	97	0,01	0
367	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3	21,55	4,52	65	14	50	0,11	0
		м3		17,03	0	51	0	97	0	0
368	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,5	134,1	0	67	0	76	0,97	0
		м3		134,1	0	67	0	113	0	0
369	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	12	368,4	172,69	4421	2072	2293	0,48	6
		шт		76,28	60,21	915	723	140	0,24	3
370	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	526,64	243,37	3160	1460	1612	0,67	4
		шт		106,88	85,08	641	510	140	0,34	2
371	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	791,83	389,08	1584	778	814	0,94	2
		шт		153,9	136,92	308	274	140	0,55	1
372	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	4,092	12000	0	49104	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
373	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,104	11200	0	12365	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
374	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона кл.В7.5	1,05	9488,65	311,32	9963	327	616	2,82	3
		м3		441	117,61	463	123	105	0,57	1
377	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	2	1923,92	924,97	3848	1850	3149	4,83	10
		шт		807,75	316,76	1616	634	140	1,25	3
378	С143021-1	Балконные плиты ПБК33.13-6а	4,41	1785	0	7872	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
379	С143021-1	Балконные плиты ПБК24.13-6а	3,2	1785	0	5712	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
		Лестница № 3								

393	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	6	26,45	24,88	159	149	49	0,01	0
	п-3.37, К=1,2	*м3*		1,57	6,84	9	41	97	0,02	0
394	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 гр. в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	9	42,35	39,83	381	358	118	0,02	0
	п-3.37, К=1,2	*м3*		2,52	10,96	23	99	97	0,04	0
395	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	535,68	0	536	0	605	3,24	3
		м3		535,68	0	536	0	113	0	0
396	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещ. 2 группы грунтов до 5 м	4	6,48	6,48	26	26	8	0	0
		м3		0	2,1	0	8	97	0,01	0
397	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4	21,55	4,52	86	18	66	0,11	0
		м3		17,03	0	68	0	97	0	0
398	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,1	0	268	0	303	0,97	2
		м3		134,1	0	268	0	113	0	0
399	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	368,4	172,69	2947	1382	1529	0,48	4
		шт		76,28	60,21	610	482	140	0,24	2
400	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	3	526,64	243,37	1580	730	806	0,67	2
		шт		106,88	85,08	321	255	140	0,34	1
401	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	8	791,83	389,08	6335	3113	3257	0,94	7
		шт		153,9	136,92	1231	1095	140	0,55	4
402	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	2,454	12000	0	29448	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
403	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	4,416	11200	0	49459	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
404	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона кл.В7.5	0,25	9488,65	311,32	2372	78	147	2,82	1
		м3		441	117,61	110	29	105	0,57	0
407	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	2	1923,92	924,97	3848	1850	3149	4,83	10
		шт		807,75	316,76	1616	634	140	1,25	3
408	С143021-1	Балконные плиты ПБК33.13-6а	4,41	1785	0	7872	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
409	С143021-1	Балконные плиты ПБК24.13-6а	3,2	1785	0	5712	0	0	0	0

		м2		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				495436				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				40831				
		Итого:				536267				
		Раздел 19. Внутренняя отделка 1 и 2 этажа								
422	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	300,6	500,43	4,55	150429	1368	70527	1,17	352
		м2		222,3	1,15	66823	346	105	0,05	15
424	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цем.-известковым или цем. раствором по камню и бетону стен	92,3	282,58	3,39	26082	313	11408	0,65	60
		м2		117	0,72	10799	66	105	0,05	5
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				176511				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				81935				
		Итого:				258446				
		Раздел 21. Разные работы								
		Крыльца № 5,6								
435	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	13	26,45	24,88	344	323	106	0,01	0
		м3		1,57	6,84	20	89	97	0,02	0
436	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмест. 0,5 м3	19	42,35	39,83	805	757	248	0,02	0
	К=1	*м3*		2,52	10,96	48	208	97	0,04	1
437	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	535,68	0	536	0	605	3,24	3
		м3		535,68	0	536	0	113	0	0
438	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 гр. грунтов до 5 м	17	6,48	6,48	110	110	35	0	0
		м3		0	2,1	0	36	97	0,01	0
439	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	17	21,55	4,52	366	77	281	0,11	2
		м3		17,03	0	290	0	97	0	0
440	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8	134,1	0	1073	0	1212	0,97	8
		м3		134,1	0	1073	0	113	0	0
441	Е0101-166-2	Подсыпка грунта под крыльцо в грунтах 2 группы	5	134,1	0	671	0	758	0,97	5

		м3		134,1	0	671	0	113	0	0
442	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	18	368,4	172,69	6631	3108	3440	0,48	9
		шт		76,28	60,21	1373	1084	140	0,24	4
443	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	526,64	243,37	2107	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
444	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	791,83	389,08	4751	2334	2443	0,94	6
		шт		153,9	136,92	923	822	140	0,55	3
445	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	4,768	12000	0	57216	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
446	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	3,312	11200	0	37094	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
447	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона кл.В7.5	0,686	9488,65	311,32	6509	214	402	2,82	2
		м3		441	117,61	303	81	105	0,57	0
		Лифт № 1								
460	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,49	10364,21	257,71	25807	642	1899	4,05	10
		м3		634,5	91,69	1580	228	105	0,4	1
461	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01679	68200	0	1145	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
462	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг зд1	0,0123	93997,62	304,24	1156	4	429	198	2
		1т		33075	114,75	407	1	105	0,56	0
463	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0123	40200	0	494	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
464	Е0109-17-1	Монтаж стойки СТ-1 из труб с пластиной	0,101	4804,8	2285,57	485	231	214	10,29	1
	п-3.2 К=1,1	*т*		1737,45	617,13	175	62	90	2,34	0
465	С12021-245	Стойки СТ-1	0,097	172800	0	16762	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
466	С12021-250	Пластина -6х150	0,004	154200	0	617	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
467	Е0106-14-1	Заполнение бетоном трубы д=121х8	0,049	11260,6	884,81	552	43	98	9,96	0
		м3		1579,5	334,24	77	16	105	1,63	0
468	Е0109-25-1	Монтаж балки из двутавра	0,094	5030,5	2020,02	473	190	235	14,1	1
		т		2272,5	502,43	214	47	90	1,79	0
469	С12021-120	Балка из двутавра №24	0,094	101700	0	9560	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
470	Е0109-48-2	Электродуговая сварка металлоконструкций	0,195	542,84	144,52	106	28	51	1,34	0
		т		292,5	0	57	0	90	0	0
		Вентканалы								