483	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100	30,84	9082,24	335,84	280096	10357	30050	4,54	140
		м3		699,75	126	21580	3886	118	0,61	19
		Крыльцо № 1								
499	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	25	26,45	24,88	661	622	204	0,01	0
	К=1,2	*м3*		1,57	6,84	39	171	97	0,02	1
500	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	26	42,35	39,83	1101	1036	340	0,02	0
	К=1,2	*м3*		2,52	10,96	66	285	97	0,04	1
501	Е0101-163-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	291,6	0	583	0	659	1,94	4
	К=1,2	*м3*		291,6	0	583	0	113	0	0
502	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	13	122,18	0	1588	0	1794	0,89	12
		м3		122,18	0	1588	0	113	0	0
503	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 гр. грунтов до 5 м	29	6,48	6,48	188	188	59	0	0
		м3		0	2,1	0	61	97	0,01	0
504	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	29	21,55	4,52	625	131	479	0,11	3
		м3		17,03	0	494	0	97	0	0
505	Е0101-166-1	Подсыпка грунта под крыльцо и пандус	15	122,18	0	1833	0	2071	0,89	13
		м3		122,18	0	1833	0	113	0	0
506	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	15	378,96	172,69	5684	2590	2866	0,48	7
		шт		76,28	60,21	1144	903	140	0,24	4
507	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	541,16	243,37	4329	1947	2150	0,67	5
		шт		106,88	85,08	855	681	140	0,34	3
508	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	10	817,79	389,08	8178	3891	4071	0,94	9
		шт		153,9	136,92	1539	1369	140	0,55	6
509	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ фбс 9.4.6-т 15шт фбс 12.4.6-т	5,252	12000	0	63024	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
510	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ ФБС24.4.6-4т -10шт	5,52	11200	0	61824	0	0	0	0

		м3		0	0	0	0	0	0	0
511	Е0106-1-15	Устройство монолитного бетона В 7,5	0,75	8500,22	100,65	6375	75	145	0,97	1
		м3		146,25	38,03	110	29	105	0,19	0
		Крыльца № 2								
541	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	16	26,45	24,88	423	398	131	0,01	0
	К=1,2	*м3*		1,57	6,84	25	109	97	0,02	0
542	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	15	42,35	39,83	635	597	196	0,02	0
	К=1,2	*м3*		2,52	10,96	38	164	97	0,04	1
543	Е0101-163-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	291,6	0	292	0	330	1,94	2
	К=1,2	*м3*		291,6	0	292	0	113	0	0
544	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	8	122,18	0	977	0	1105	0,89	7
		м3		122,18	0	977	0	113	0	0
545	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 гр. грунтов до 5 м	18	5,55	5,55	100	100	31	0	0
		м3		0	1,8	0	32	97	0,01	0
546	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18	21,55	4,52	388	81	297	0,11	2
		м3		17,03	0	307	0	97	0	0
547	Е0101-166-1	Подсыпка грунта под крыльцо и пандус	8	122,18	0	977	0	1105	0,89	7
		м3		122,18	0	977	0	113	0	0
548	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	5	378,96	172,69	1895	863	955	0,48	2
		шт		76,28	60,21	381	301	140	0,24	1
549	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	10	541,16	243,37	5412	2434	2687	0,67	7
		шт		106,88	85,08	1069	851	140	0,34	3
550	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	3	817,79	389,08	2453	1167	1221	0,94	3
		шт		153,9	136,92	462	411	140	0,55	2
551	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ фбс 9.4.6-т 10 шт фбс 12.4.6-т	3,76	12000	0	45120	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
552	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ ФБС 24.4.6-4т -3 шт	1,656	11200	0	18547	0	0	0	0

		м3		0	0	0	0	0	0	0
553	Е0106-1-15	Устройство монолитного бетона В 7,5	0,54	8500,22	100,65	4590	54	104	0,97	1
		м3		146,25	38,03	79	21	105	0,19	0
		Крыльцо № 3,4								
573	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	13	26,45	24,88	344	323	106	0,01	0
	К=1,2	*м3*		1,57	6,84	20	89	97	0,02	0
574	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	15	42,35	39,83	635	597	196	0,02	0
	К=1,2	*м3*		2,52	10,96	38	164	97	0,04	1
575	Е0101-163-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/	3	291,6	0	875	0	989	1,94	6
	К=1,2	*м3*		291,6	0	875	0	113	0	0
576	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6	122,18	0	733	0	828	0,89	5
		м3		122,18	0	733	0	113	0	0
577	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 гр. грунтов до 5 м	14	5,55	5,55	78	78	24	0	0
		м3		0	1,8	0	25	97	0,01	0
578	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14	21,55	4,52	302	63	231	0,11	2
		м3		17,03	0	238	0	97	0	0
579	Е0101-166-1	Подсыпка грунта под крыльцо и пандус	3	122,18	0	367	0	414	0,89	3
		м3		122,18	0	367	0	113	0	0
580	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	24	378,96	172,69	9095	4145	4586	0,48	11
		шт		76,28	60,21	1831	1445	140	0,24	6
581	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	12	541,16	243,37	6494	2920	3225	0,67	8
		шт		106,88	85,08	1283	1021	140	0,34	4
582	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	817,79	389,08	3271	1556	1629	0,94	4
		шт		153,9	136,92	616	548	140	0,55	2
583	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	8,184	12000	0	98208	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
584	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ ФБС24.4.6-4т -4шт	2,208	11200	0	24730	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0

585	Е0106-1-15	Устройство монолитного бетона В 7,5	0,42	8500,22	100,65	3570	42	81	0,97	0
		м3		146,25	38,03	61	16	105	0,19	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				841970				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				78890				
		Итого:				920860				
		Локальная смета 2-1-2								
		Водопровод и канализация								
		Раздел 3. Бытовая канализация								
94	Ц99-1-1	Ревизия д.110	8	270	0	2160	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
97	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 110 мм	122,2	748,88	1,43	91513	175	16099	0,56	68
		м трубопровода		102,38	0,54	12511	66	128	0,0026	0
98	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	29,6	620,54	0,64	18368	19	4033	0,584	17
		м трубопровода		106,2	0,25	3144	7	128	0,0012	0
99	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	39	42,35	39,83	1652	1553	509	0,01752	1
		м3 грунта		2,52	10,96	98	427	97	0,03804	1
100	Е1-163-9	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1	847,8	0	848	0	958	5,088	5
		м3 грунта		847,8	0	848	0	113	0	0
101	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощ. 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	28	7,57	7,57	212	212	67	0	0
		м3 грунта		0	2,46	0	69	97	0,00942	0
102	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	12	167,18	0	2006	0	2267	1,21	15
		м3 грунта		167,18	0	2006	0	113	0	0
103	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 110 мм (на выпуске)	15	748,88	1,43	11233	21	1976	0,56	8
		м трубопровода		102,38	0,54	1536	8	128	0,0026	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				127992				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				25909				
		Итого:				153901				
		Раздел 4. Производственная канализация К3								
111	Ц99-1-1	Ревизия д.50	2	135	0	270	0	0	0	0

		шт		0	0	0	0	0	0	0
114	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 110 мм	88,5	748,88	1,43	66276	127	11660	0,56	50
		м трубопровода		102,38	0,54	9061	48	128	0,0026	0
115	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	42,2	620,54	0,64	26187	27	5751	0,584	25
		м трубопровода		106,2	0,25	4482	11	128	0,0012	0
116	Е22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 600 мм с гидравлическим испытанием	0,007	412519,5	181879,25	2888	1273	2352	997	7
		км трубопровода		189675	68706	1328	481	130	335,56	2
117	Ц8-6-129	Прим. Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 529 мм, толщина стенки 7,0 мм К=1,004;	7,028	7392	0	51951	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
118	Е22-47-1	Прим. Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	7	244,98	0,28	1715	2	1339	0,844	6
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	1029	1	130	0,0005	0
119	Ц8-4-5	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,7	2900	0	2030	0	0	0	0
		10м		0	0	0	0	0	0	0
121	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ktpp1=1,2; ktpм1=1,2; kзпр1=1,2; kэкс1=1,2; kзпм1=1,2;	38	42,35	39,83	1609	1514	497	0,01752	1
		м3 грунта		2,52	10,96	96	416	97	0,03804	1
122	Е1-163-9	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	1	847,8	0	848	0	958	5,088	5
		м3 грунта		847,8	0	848	0	113	0	0
123	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощ. 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	27	7,57	7,57	204	204	64	0	0
		м3 грунта		0	2,46	0	66	97	0,00942	0
124	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	12	167,18	0	2006	0	2267	1,21	15
		м3 грунта		167,18	0	2006	0	113	0	0
125	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 110 мм (на выпуске)	15	748,88	1,43	11233	21	1976	0,56	8
		м трубопровода		102,38	0,54	1536	8	128	0,0026	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				167217				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				26864				

		Итого:				194031				
		Локальная смета 2-1-3								
		Отопление								
		Раздел 1. Отопление								
7	Ц9-1-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	919	0	3676	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
8	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	21	266,17	4,08	5590	86	1486	0,30591	6
		м трубопровода		53,77	1,53	1129	32	128	0,00752	0
9	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	118	345,17	4,08	40730	481	8353	0,30591	36
		м трубопровода		53,77	1,53	6345	181	128	0,00752	1
10	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	156	424,17	4,08	66171	636	11043	0,30591	48
		м трубопровода		53,77	1,53	8388	239	128	0,00752	1
11	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	16	474,17	4,08	7587	65	1132	0,30591	5
		м трубопровода		53,77	1,53	860	24	128	0,00752	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				123754				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				22014				
		Итого:				145768				
		Раздел 3. Узел управления								
33	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	4	1245,29	21,42	4981	86	730	0,74675	3
		м трубопровода		134,42	8,02	538	32	128	0,03914	0
34	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	4,6	940,29	21,42	4325	99	838	0,74675	3
		м трубопровода		134,42	8,02	618	37	128	0,03914	0
35	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	2,2	627,13	14,54	1380	32	306	0,56959	1
		м трубопровода		103,36	5,45	227	12	128	0,02657	0
36	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	1,1	334,13	14,54	368	16	154	0,56959	1
		м трубопровода		103,36	5,45	114	6	128	0,02657	0
37	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	1	429,13	14,54	429	15	138	0,56959	1
		м трубопровода		103,36	5,45	103	5	128	0,02657	0
40	Е18-16-3	Установка грязевиков д. 80 мм 16-80 Т34.04	2	15851,34	160,26	31703	321	1810	3,6874	7
		шт		646,58	60,26	1293	121	128	0,2884	1

45	Ц9-1-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	919	0	1838	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
46	Ц9-1-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	641	0	1282	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
49	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	908,06	92,83	1816	186	1270	2,678	5
		шт		461,18	34,76	922	70	128	0,1648	0
50	Ц9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм	2	10400	0	20800	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
51	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	482,28	40,42	1929	162	1425	1,5141	6
		шт		261,88	16,22	1048	65	128	0,0721	0
52	Ц9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	3500	0	14000	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
53	Ц1-1-897	Сталь прокатная угловая L50x50x5	0,0181	58700	0	1062	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				85913				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				6671				
		Итого:				92584				
		Локальная смета 2-1-4								
		Вентиляция								
		Раздел 1. П1								
15	Е20-3-3	Прим. Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	9,1	1144,51	11,11	10415	101	2828	1,4805	13
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	2171	38	128	0,02037	0
16	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,36	1169,92	13,82	6271	74	1819	1,617	9
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	1393	28	128	0,02531	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				16686				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				4647				
		Итого:				21333				
		Локальная смета 2-1-5								
		Электроосвещение								

29	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	1434	94,79	10,91	135929	15645	131966	0,48	688
		м кабеля		78,3	6,91	112282	9909	108	0,03	43
		Материалы не учтенные ценником								
65	С151601-341	2.41 Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (0,173 кг/м)	2	52100	0	104200	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
66	С151601-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 (0,175 кг/м)	0,5	83600	0	41800	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
67	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 600 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 (0,157 кг/м)	0,23	28900	0	6647	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
68	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 600 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 (0,211 кг/м)	0,12	60500	0	7260	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
69	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,321	10001	0	3210	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				299046				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				131966				
		Итого:				431012				
		Локальная смета 2-1-6								
		Силовое электрооборудование								
		Раздел 9. П9								
112	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	15	66,8	18,1	1002	272	344	0,12	2
		м кабеля		20,3	3,8	305	57	95	0,022	0
113	16-1-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,0485	99700	0	4835	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
114	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,0153	248700	0	3805	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
118	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	375	108,6	48,9	40725	18338	18454	0,22	83

		м		39,6	12,2	14856	4575	95	0,071	27
119	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	195	147,3	73	28724	14235	12561	0,29	57
		м		49,5	18,3	9653	3569	95	0,107	21
120	Ц8-409-3	Прим. Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 90 мм	20	180,3	91,6	3606	1832	1528	0,33	7
		м		57,4	23	1148	460	95	0,134	3
121	Ц8-4-1	Трубы винипластовые	84,156	660	0	55543	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				138240				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				32887				
		Итого:				171127				
		Котельная с электрокотлами								
		Локальная смета 6-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 4. Перегородки								
39	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100	28,53	1220,2	34,37	34812	981	6796	1,21	35
		м2		189	12,87	5392	367	118	0,06	2
40	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщ. в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100	8,3	1038,76	34,37	8622	285	1977	1,21	10
		м2		189	12,87	1569	107	118	0,06	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				43434				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				8773				
		Итого:				52207				
		Раздел 10. Полы								
97	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,25	6657,36	261,86	14979	589	1656	3,44	8
		м3		499,5	99	1124	223	123	0,48	1
		Тип Т1								
98	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,1605	3259	0	7041	0	1411	3,24	7
		м3		531	0	1147	0	123	0	0
		Тип Т2								
102	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,918	3259	0	2992	0	599	3,24	3
		м3		531	0	487	0	123	0	0
		Тип Т3								
106	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,03	119,27	2,62	481	11	57	0,07	0

		м2		10,51	0,99	42	4	123	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				25493				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				3723				
		Итого:				29216				
		Локальная смета № 6-2-2								
		Наружная канализация								
		Раздел 1. Наружная канализация К1								
1	Е1-12-13	Разработка грунта в отвал грунта 1 гр. экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмест. 0,5 м3	74	26,45	24,88	1957	1841	603	0,01093	1
		м3 грунта		1,57	6,84	116	506	97	0,02376	2
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	2	200,88	0	402	0	454	1,416	3
		м3 грунта		200,88	0	402	0	113	0	0
3	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 гр. экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	675	42,35	39,83	28586	26885	8826	0,01752	12
		м3 грунта		2,52	10,96	1701	7398	97	0,03804	26
4	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	21	467,1	0	9809	0	11084	2,976	62
		м3 грунта		467,1	0	9809	0	113	0	0
5	Е1-27-3	Засыпка траншей и устройство валика грунтом 3 гр. бульдозерами мощ. 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	506	7,57	7,57	3830	3830	1208	0	0
		м3 грунта		0	2,46	0	1245	97	0,00942	5
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	212	134,1	0	28429	0	32125	0,972	206
		м3 грунта		134,1	0	28429	0	113	0	0
7	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	66,88	1791,2	152,52	119795	10201	18330	1,02	68
		м3 основания		153,68	57,15	10278	3822	130	0,279	19
9	Ц99-1-1 Прайс-лист	Труба гофрированная двухслойная полипропиленовая д=160 мм К=1,01	146,854	660	0	96924	0	0	0	0
	ТОО "КазПл."	*м*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				289732				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				72630				
		Итого:				362362				
		Раздел 2. Сборные ж/б элементы серия 3.900-1-3								
18	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	4,64	14707,38	2308,84	68242	10713	19005	13,869	64
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	10607	4012	130	4,223	20

19	Ц30-18-33	К=1,25 Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) (КО6-14шт, КС7.3-4шт)	2,14	4063	0	8695	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
20	Ц30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) (КС10.9-8шт)	7,12	4360	0	31043	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				107980				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				19005				
		Итого:				126985				
		Локальная смета № 6-2-3								
		Тепловые сети								
9	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 (Л6д8-22шт, Л6-8*-4шт)	4,22	21500	0	90730	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
10	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1 (Л6-8-17шт, Л6-8-7шт)	21,39	20300	0	434217	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				524947				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				0				
		Итого:				524947				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**10083558**				

Стоимость: материалов, тенге	2520890
Накладные расходы	1156558
Итого, в том числе:	11240116
- СМР	11240116
- Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	674407
Итого	11914523
Временные здания и сооружения 3,4%	405094
Итого	12319617
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	271032
Затраты на выслугу лет 1%	123196
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	49278
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,010161587	125187