4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2	134,1	0	268	0	303	0,972	2
		м3 грунта		134,1	0	268	0	113	0	0
5	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бет. В7,5	3,9	9488,65	311,32	37006	1214	2288	2,82	11
		м3		441	117,61	1720	459	105	0,5744	2
6	Ц30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,9	236	0	920	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
7	Ц30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,9	274	0	1069	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
8	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	0,0035	341347,02	1733,92	1195	6	280	361	1
		км трубопровода		60966	650,25	213	2	130	3,17	0
9	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	0,66	8552,17	66,01	5644	44	152	1,35	1
		м3		195,75	24,93	129	16	105	0,1218	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				46995				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				3684				
		Итого:				50679				
		Локальная смета 4-1-6								
		Фундаменты под ДЭУ-150.2РК-Я								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмест. 0,5 м3	13	42,35	39,83	551	518	170	0,01752	0
		м3 грунта		2,52	10,96	33	142	97	0,03804	0
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	1	467,1	0	467	0	528	2,976	3
		м3 грунта		467,1	0	467	0	113	0	0
3	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещ. до 5 м	8	7,57	7,57	61	61	19	0	0
		м3 грунта		0	2,46	0	20	97	0,00942	0
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3	134,1	0	402	0	454	0,972	3
		м3 грунта		134,1	0	402	0	113	0	0
5	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бет. В7,5	5,46	9488,65	311,32	51808	1700	3203	2,82	15
		м3		441	117,61	2408	642	105	0,5744	3
6	Ц30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,46	236	0	1289	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
7	Ц30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,46	274	0	1496	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0

8	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	0,002	341347,02	1733,92	683	3	160	361	1
		км трубопровода		60966	650,25	122	1	130	3,17	0
9	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	0,86	8552,17	66,01	7355	57	198	1,35	1
		м3		195,75	24,93	168	21	105	0,1218	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				64112				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				4732				
		Итого:				68844				
		Котельная с электрокотлами								
		Локальная смета 6-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 6. Кровля								
50	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	72	72,27	0,42	5203	30	1292	0,09	7
		м2		14,92	0,16	1074	12	119	0	0
51	Е0112-13-3	Утепление покрытий минераловатными плитами на битумной мастике в один слой	72	189,45	4,72	13640	340	6226	0,4	29
		м2		70,88	1,78	5103	128	119	0,01	1
52	С110031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	7,6014	7634	0	58029	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
53	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты на битумной мастике	25,2	157,89	4,72	3979	119	1693	0,31	8
		м2		54,68	1,78	1378	45	119	0,01	0
54	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек М100 толщиной 15 мм	72	217,05	15,94	15627	1148	3479	0,24	17
		м2		34,65	5,96	2495	429	119	0,03	2
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				96478				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				12690				
		Итого:				109168				
		Раздел 7. Окна								
63	С12061-158	Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВД 9-12	6,04	4690	0	28328	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
64	С12061-115	Блоки оконные двустворные с раздельно-спаренными створками и форточкой ОРС 18-15В для общественных зданий с тройным остеклением	2,558	8700	0	22255	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
65	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	6	763	0	4578	0	0	0	0

		комплект		0	0	0	0	0	0	0
66	С11011-803	Скобяные изделия окон высотой до 1,8 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой	1	1030	0	1030	0	0	0	0
		комплект		0	0	0	0	0	0	0
67	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	6,04	718,72	2,93	4341	18	407	0,41	2
		м2		63	1,1	381	7	105	0,01	0
68	Е0115-204-1	Тройное остекление окон в два спаренных переплета оконным стеклом толщиной 3 мм ОРС	2,59	1140,26	5,38	2953	14	252	0,75	2
		м2		90,68	2,03	235	5	105	0,01	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				63485				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				659				
		Итого:				64144				
		Раздел 10. Полы								
		Тип Т1								
99	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В12,5	4,321	9529,28	0	41176	0	3014	3,66	16
		м3		567	0	2450	0	123	0	0
100	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	43,21	369,95	14,76	15985	638	3081	0,36	16
		м2		52,43	5,54	2266	239	123	0,03	1
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				57161				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				6095				
		Итого:				63256				
		Раздел 11. Внутренние работы								
117	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цем. раствором по камню и бетону стен	130,54	282,58	3,39	36888	443	16136	0,65	85
		м2		117	0,72	15273	94	105	0,05	7
119	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цем. раствором по камню и бетону стен	34,28	351,52	4,07	12050	139	4919	0,74	25
		м2		135,68	0,97	4651	33	105	0,05	2
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				48938				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				21055				
		Итого:				69993				
		Раздел 12. Разные работы								
		Подпольные каналы								
129	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,38	8419,57	66,01	3199	25	88	1,35	1
		м3		195,75	24,93	74	9	105	0,12	0
130	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подпольных каналов	2,8	12147,19	360,48	34012	1009	4634	8,99	25
		м3		1440	136,17	4032	381	105	0,67	2

131	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,103	29400	0	3028	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
132	Е0106-13-1	Устройство подпольных каналов из бетона В7,5	1,56	9458,47	86,6	14755	135	857	3,06	5
		м3		490,5	32,72	765	51	105	0,16	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				54994				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				5579				
		Итого:				60573				
		Локальная смета № 6-1-8								
		Тепломеханическое оборудование								
2	Прайс-лист	Котел электрический ЭВН-240 № 132 кВт, U	1	423024,86	0	423025	0	0	0	0
	Центр нас.об.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				423025				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				0				
		Итого:				423025				
		Локальная смета № 6-2-2								
		Наружная канализация								
		Раздел 1. Наружная канализация К1								
8	Е22-11-6	Прим. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,1454	139706,75	90794,12	20313	13201	12845	286	42
		км трубопровода		48375	19582,83	7034	2847	130	84,07	12
10	Ц11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	6	8060	0	48360	0	0	0	0
		комплект		0	0	0	0	0	0	0
11	Ц11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	13400	0	26800	0	0	0	0
		комплект		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				95473				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				12845				
		Итого:				108318				
		Локальная смета № 6-2-3								
		Тепловые сети								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмест. 0,5 м3	153	26,45	24,88	4047	3807	1248	0,01093	2
		м3 грунта		1,57	6,84	240	1047	97	0,02376	4
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	5	200,88	0	1004	0	1135	1,416	7
		м3 грунта		200,88	0	1004	0	113	0	0
3	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмест. 0,5 м3	210	42,35	39,83	8894	8364	2746	0,01752	4
		м3 грунта		2,52	10,96	529	2302	97	0,03804	8

4	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	6	467,1	0	2803	0	3167	2,976	18
		м3 грунта		467,1	0	2803	0	113	0	0
5	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 гр. бульдозерами мощ. 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	206	7,57	7,57	1559	1559	492	0	0
		м3 грунта		0	2,46	0	507	97	0,00942	2
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	88	134,1	0	11801	0	13335	0,972	86
		м3 грунта		134,1	0	11801	0	113	0	0
7	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневмотрамбовками	206	25,65	5,38	5284	1108	4051	0,129	27
		м3 уплотненного грунта		20,27	0	4176	0	97	0	0
8	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	48,706	1986,57	564,43	96758	27491	51993	3,33	162
		м3 сборных конструкций		567	195,49	27616	9522	140	0,7533	37
11	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	6,31	21000	0	132510	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
12	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	15,75	20600	0	324450	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
13	Ц30-1-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5, К=-1,0	-20,52	119	0	-2442	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
14	Ц30-1-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20, К=-1,0	-20,52	221	0	-4535	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
15	30-15-31	Балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,35	21200	0	7420	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
16	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (7ПП14-4)	0,686	25100	0	17219	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
17	Е6-1-15	Прим.Устройство монолитных участков из бетона кл.В12,5	1,5	8826,62	100,65	13240	151	290	0,97	1
		м3		146,25	38,03	219	57	105	0,1857	0
18	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	0,06	8552,17	66,01	513	4	14	1,35	0
		м3		195,75	24,93	12	1	105	0,1218	0
19	Е7-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона (Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7)	0,25	11846,51	248,05	2962	62	497	7,85	2
		м3 конструкций		1329,75	91,83	332	23	140	0,427	0

20	Ц4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d=5 мм	0,00542	41200	0	223	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
21	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0616	70437,87	304,24	4339	19	633	58	4
		т		9675	114,75	596	7	105	0,56	0
22	Е24-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 Мпа и температуре 115С	0,364	145291,21	52000,33	52886	18928	48936	482	175
		км трубопровода		86400	17013	31450	6193	130	88,37	32
23	Ц8-6-74	Трубы стальные электросварные общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм, К=1,0	367,64	400	0	147056	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
29	2-1-262	Опоры скользящие	0,1144	107900	0	12344	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
30	Е7-53-11	Установка опорных подушек	104	459,72	24,15	47811	2512	26314	1,03	107
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	17878	918	140	0,0405	4
31	30-14-3	Опорные подушки ОП-2	0,52	18100	0	9412	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
38	Ц8-10-78	Отводы круглоизогнутые под углом 90 на Ру 10 Мпа из ст. марки 20 с радиусом кривизны R=1,5,Dy 80,89x3,5 мм	14	321	0	4494	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		0.1 Теплофикационная камера УТ-1								
41	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмест. 0,5 м3	8	26,45	24,88	212	199	66	0,01083	0
		м3 грунта		1,57	6,84	13	55	97	0,02376	0
42	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы	1	402,3	0	402	0	454	2,676	3
		м3 грунта		402,3	0	402	0	113	0	0
43	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмест. 0,5 м3	119	42,35	39,83	5040	4740	1556	0,01752	2
		м3 грунта		2,52	10,96	300	1304	97	0,03804	5
44	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 3 группы	2	847,8	0	1696	0	1916	5,088	10
		м3 грунта		847,8	0	1696	0	113	0	0
45	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощ. 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	80	7,57	7,57	606	606	191	0	0
		м3 грунта		0	2,46	0	197	97	0,00942	1
46	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	34	134,1	0	4559	0	5152	0,972	33
		м3 грунта		134,1	0	4559	0	113	0	0

		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				91456				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				164186				
		Итого:				1078753				
		Локальная смета № 6-3-1								
		Жироуловитель								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмест. 0,5 м3	9	26,45	24,88	238	224	74	0,01093	0
		м3 грунта		1,57	6,84	14	62	97	0,02376	0
2	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы	1	402,3	0	402	0	454	2,676	3
		м3 грунта		402,3	0	402	0	113	0	0
3	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмест. 0,5 м3	124	42,35	39,83	5251	4939	1621	0,01752	2
		м3 грунта		2,52	10,96	312	1359	97	0,03804	5
4	Е1-163-9	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 3 группы	2	847,8	0	1696	0	1916	5,088	10
		м3 грунта		847,8	0	1696	0	113	0	0
5	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощ. 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	88	7,57	7,57	666	666	210	0	0
		м3 грунта		0	2,46	0	216	97	0,00942	1
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	38	134,1	0	5096	0	5758	0,972	37
		м3 грунта		134,1	0	5096	0	113	0	0
7	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневмотрамбовками	88	25,65	5,38	2257	473	1730	0,129	11
		м3 уплотненного грунта		20,27	0	1784	0	97	0	0
8	Е1-173-2	Водоотлив из котлована	35	343,74	343,74	12031	12031	7532	0	0
		м3 мокрого грунта		0	221,85	0	7765	97	1,02	36
9	Е6-1-15	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	0,35	8367,62	100,62	2929	35	67	0,97	0
		м3		146,25	38,03	51	13	105	0,1857	0
10	Е11-11-1	Выравнивающая стяжка из цем. раствора толщ. 20 мм	3,462	267,39	9,95	926	34	239	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	181	13	123	0,0182	0
11	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	3,462	340,45	18,42	1179	64	396	0,416	1
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	298	24	123	0,0337	0
12	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	3,462	232,19	9,05	804	31	231	0,251	1
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	176	12	123	0,0165	0
13	Е11-11-1	Защитная стяжка из цементного раствора толщиной 20 мм	3,462	267,39	9,95	926	34	239	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	181	13	123	0,0182	0

14	Е23-13-6	Устройство жироуловителя из сборных железобетонных элементов	2,04	18196,13	1686,97	37120	3441	6627	11,16	23
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	3809	1289	130	3,085	6
15	Ц30-18-33	К=1,25 Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6-3шт)	0,21	4063	0	853	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
16	Ц30-18-37	К=1,1 Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15-6-2шт)	1,18	7733	0	9125	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
17	Ц30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15-9-2шт)	1,78	7030	0	12513	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
18	Ц11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060	0	8060	0	0	0	0
		комплект		0	0	0	0	0	0	0
25	Е6-16-1	Устройство бетонных стен в перегородках высотой до 3 м, толщиной до 100 мм из бетона В12,5	0,32	19860,54	334,73	6355	107	1365	24,8	8
		м3		3937,5	126,45	1260	40	105	0,6176	0
28	Е15-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону (стен и днища)	8,831	425,88	3,58	3761	32	1167	0,73	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		124,88	0,88	1103	8	105	0,0433	0
29	Е8-6-9	Кладка защитной стенки из керамического кирпича М100 на растворе М50	0,598	9355,65	296,6	5595	177	725	5,95	4
		м3 кладки		915,75	110,25	548	66	118	0,54	0
30	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	9,891	711,48	8,23	7037	81	989	0,468	5
		м2 поверхности		81,68	3,08	808	30	118	0,0151	0
31	Е15-64-1	Прим. Штукатурка стен цементным раствором	9,891	120,35	1,19	1190	12	630	0,37	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	596	4	105	0,0022	0
32	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	19,782	245,44	3,82	4855	76	905	0,212	4
		м2 поверхности		37,35	1,44	739	28	118	0,007	0
33	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,0074	58881,69	25695,31	436	190	384	194	1
		км трубопровода		33075	6813,45	245	50	130	26,38	0
34	Ц8-4-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	7,474	208	0	1555	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
35	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,56	225,63	902	677	502	0,414	1

		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,226	1
36	Ц8-4-50	Прим. Колено , d=110 мм	0,3	1220	0	366	0	0	0	0
		10 шт		0	0	0	0	0	0	0
37	Е20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	859,88	5,38	860	5	81	0,36	0
		зонт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				134984				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				33842				
		Итого:				168826				
		Локальная смета № 6-4-1								
		Резервуар сточных вод емк. 100 м3								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е11-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмест. 0,5 м3	798	42,35	39,83	33795	31784	10434	0,01752	14
		м3 грунта		2,52	10,96	2011	8746	97	0,03804	30
2	Е1-163-9	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 3 группы	14	847,8	0	11869	0	13412	5,088	71
		м3 грунта		847,8	0	11869	0	113	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				45664				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				23846				
		Итого:				69510				
		Раздел 2. Конструкции железобетонные								
21	Ц30-18-15	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортом	7,29	21500	0	156735	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
26	Ц30-18-69	Плиты перекрытия ребристые из бетона В22,5	5,42	21500	0	116530	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				273265				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				0				
		Итого:				273265				
		Техническое решение № 2								
		Исключить:								
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 12. Окна								

151	С12061-710	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные -импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	-192,47	6433	0	-1238160	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				-1238160				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				0				
		Итого:				-1238160				
		Добавить:								
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 12. Окна								
148	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных, трехстворчатых, в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	184,86	348,93	18,88	64503	3490	39393	1,02	189
		м2		171,01	6,57	31613	1215	120	0,03	6
151	С12061-716	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	184,86	5781	0	1068676	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
	Е0110-93-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2	22,86	409,3	21,39	9357	489	5348	1,12	26
		м2		187,54	7,43	4287	170	120	0,04	1
	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	22,86	10900	0	249174	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				1391710				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				44741				
		Итого:				1436451				
		Раздел 15. Кровля								
217	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов, лобовой доски из плит OSB	87,95	647,96	7,54	56988	663	22956	1,43	126
		м2		214,65	2,86	18878	252	120	0,01	1
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				56988				

		- оборудования				0				
		Накладные расходы				22956				
		Итого:				79944				
		Котельная с электрокотлами								
		Локальная смета 6-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 6. Кровля								
55	Е0108-6-1	Кирпичная кладка стен парапета толщ. 250 мм	5,54	2727,44	335,84	15110	1861	5398	4,54	25
		м3		699,75	126	3877	698	118	0,61	3
56	С143007-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/ М-100, 250х120х65 мм	2,1	8570	0	17997	0	0	0	0
		1000 шт		0	0	0	0	0	0	0
57	Е0110-14-1	Установка стропил	1,35	21304,82	334,28	28762	451	5708	22,1	30
		м3		3397,5	126	4587	170	120	0,62	1
58	Е0110-49-2	Устройство обрешетки из брусьев	0,45	20617,97	309,62	9278	139	1388	13,8	6
		м3		2452,5	117	1104	53	120	0,57	0
	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,35	153,44	28,11	207	38	218	0,78	1
		м3		123,75	10,58	167	14	120	0,05	0
	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки из брусьев	85,0	5,89	0,91	501	77	512	0,03	3
		м2		4,68	0,34	398	29	120	0	0
	Спрайс-лист	Огнезащитная композиция"СПАРК-древесина"	45,84	193,49	0	8870	0	0	0	0
	Корунд LTD	*кг*		0	0	0	0	0	0	0
	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа с полимерным покрытием	89,05	112,45	34,24	10014	3049	4771	0,32	28
		м2		51,08	8,45	4549	752	90	0,03	3
	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0228	525600	0	11984	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный НС44-1000-0,7	98,489	896	0	88246	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
	Спрайс-лист	Добавка на полимерное покрытие	98,489	276,42	0	27224	0	0	0	0
	Семкровля	*м2*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				218192				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				17994				
		Итого:				236186				
			Тенге			**12471669**				

Стоимость: материалов, тенге 3117917

Накладные расходы 1653364

Итого, в том числе: 14125033

- СМР	14125053
- Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	847502
Итого	14972535
Временные здания и сооружения 3,4%	509066
Итого	15481601
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	340595
Затраты на выслугу лет 1%	154816
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	61926
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,010161587	157318
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	16196256
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2014 года К=2,38968	38703869
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	774077
Итого, в том числе:	**39477946**
- СМР	39477946
- Оборудование	0
НДС 12%	**4737354**
ВСЕГО ПО АКТУ	**44215300**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО

_____ **Н.А. Шалтабанов**

Технадзор:

ИП «Слямбеков С.М.»

_____ **С.М. Слямбеков**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Д.Е. Шоранов**