19	Ц9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	350	0	1050	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
22	Ц80-1-1	Задвижка с электроприводом диаметром 80 30ч906бр	1	67230	0	67230	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
32	Е16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм	1	3564,63	70,85	3565	71	484	1,98	2
		м трубопровода		351	26,53	351	27	128	0,1296	0
36	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	15	362,67	4,19	5440	63	1180	0,337	5
		м трубопровода		59,85	1,58	898	24	128	0,0076	0
38	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	160	329,67	4,19	52747	670	12581	0,337	54
		м трубопровода		59,85	1,58	9576	253	128	0,0076	1
42	Ц10-2-16	Насосы конденсатные консольные центробежные моноблочные, тип КМ 50-32-125, подача 12,5 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	2	34300	0	68600	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
43	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1848	2,6	8
		шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	0
44	Ц9-1-81	Вентили проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	3	4510	0	13530	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
45	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
46	Ц9-1-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	869	0	1738	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
47	Е16-16-1	Установка клапанов обратных, из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм	3	322,61	5,38	968	16	588	0,9	3
		шт		150,75	2,25	452	7	128	0,01	0
48	Ц9-3-21	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	1	3200	0	3200	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
49	Ц9-3-17	Прим.Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм (16кч9п)	2	1250	0	2500	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				240954				

		- оборудования				75610				
		Накладные расходы				18237				
		Итого:				259191				
		Раздел 2. Горячий водопровод Т3, Т4								
66	Ц9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	31	280	0	8680	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
73	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	38	362,67	4,19	13781	159	2988	0,337	13
		м трубопровода		59,85	1,58	2274	60	128	0,0076	0
75	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	120	329,67	4,19	39560	503	9436	0,337	40
		м трубопровода		59,85	1,58	7182	190	128	0,0076	1
81	Ц8-10-45	Крепление труб	21	200	0	4200	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0	0	0	0
82	Е17-2-1	Уст-ка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	6	686,2	6,95	4117	42	796	0,61	4
		шт		101,25	2,25	608	14	128	0,01	0
83	Ц9-4-53	Прим. Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 32 мм (11Б41п)	6	1390	0	8340	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				78678				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				13220				
		Итого:				91898				
		Раздел 3. Бытовая канализация К1								
105	Ц8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, хомуты)	13,6	200	0	2720	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				2720				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				0				
		Итого:				2720				
		Раздел 4. Производственная канализация К3								
109	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	3	2898,08	9,2	8694	28	554	0,79	2
		комплект		139,5	4,5	419	14	128	0,02	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				8694				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				554				
		Итого:				9248				

		Локальная смета 2-1-3								
		Отопление								
		Раздел 1. Отопление								
2	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	55	193,78	0	10658	0	8131	1	55
		шт		164,25	0	9034	0	90	0	0
3	Ц80-1-1	Радиаторный терморегулятор д.20 RTD-3120	55	1877	0	103235	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
4	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	44	62,81	0	2764	0	1306	0,1236	5
		комплект		23,18	0	1020	0	128	0	0
5	Ц9-1-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	52	437	0	22724	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
8	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100	266,17	4,08	26617	408	7078	0,30591	31
		м трубопровода		53,77	1,53	5377	153	128	0,00752	1
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				165998				
		- оборудования				103235				
		Накладные расходы				16515				
		Итого:				182513				
		Раздел 2. Кабельная система отопления								
27	Ц99-1-1	Секция нагревательная кабельная 20ТЛОЭ2-90	10	15441	0	154410	0	0	0	0
		секция		0	0	0	0	0	0	0
28	Ц99-1-1	Монтажная лента	224	116	0	25984	0	0	0	0
		п.м		0	0	0	0	0	0	0
29	Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диам. до 25 мм	2	48,7	2,6	97	5	55	0,17	0
		м		28,8	0,2	58	0	95	0,001	0
30	Ц99-1-1	Труба гофрированная	2,04	9	0	18	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
32	Ц99-1-1	Теплоизоляция	112	252	0	28224	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				208733				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				55				
		Итого:				208788				
		Раздел 3. Узел управления								

38	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	2,1	11,31	0	24	0	29	0,0516	0
		м трубопровода		11,01	0	23	0	128	0	0
39	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	10,8	11,45	0	124	0	152	0,0516	1
		м трубопровода		11,01	0	119	0	128	0	0
44	Ц9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	328	0	656	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
46	Ц9-1-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	641	0	641	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
47	Е16-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	482,28	40,42	482	40	356	1,5141	2
		шт		261,88	16,22	262	16	128	0,0721	0
48	Ц9-3-56	Прим. Клапан обратный DN 32 мм	1	1057	0	1057	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				2984				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				537				
		Итого:				3521				
		Локальная смета 2-1-4								
		Вентиляция								
		Раздел 2. В1								
22	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,66	29,9	713	30	890	3,8325	4
		вентилятор		682,76	11,81	683	12	128	0,0525	0
23	Ц99-1-1	Проходной канальный вентилятор WK 200 (оцинк)	1	6131	0	6131	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
26	Е20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм 1750х900х650	1	1149,1	7,3	1149	7	111	0,5145	1
		зонт		85,05	2,36	85	2	128	0,0105	0
27	Е20-13-1	Установка обратных клапанов диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	229	1,0815	1
		клапан		177,19	2,36	177	2	128	0,0105	0
28	Е20-13-1	Клапан обратный КоП-02 250Х250	1	5388	0	5388	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
29	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	495	1,1235	2

		решетка		186,64	7,09	373	14	128	0,0315	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				14287				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				1725				
		Итого:				16012				
		Раздел 3. В2								
30	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,66	22,9	713	30	890	3,8325	4
		вентилятор		682,76	11,81	683	12	128	0,0525	0
31	Ц99-1-1	Вентилятор канальный КВП 70-40 4Т1	1	75497	0	75497	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
36	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,1235	1
		решетка		186,64	7,09	187	7	128	0,0315	0
37	Е20-13-1	Установка обратных клапанов диаметром до 355 мм	3	263,84	5,65	792	17	690	1,0815	3
		клапан		177,19	2,36	532	7	128	0,0105	0
38	Ц99-1-1	Клапан обратный КОп 150Х150	2	4006	0	8012	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
39	Ц99-1-1	Клапан обратный КОп -01 200Х200	1	4468	0	4468	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				89803				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				1828				
		Итого:				91631				
		Раздел 5. В4								
45	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,66	29,9	713	30	890	3,8325	4
		вентилятор		682,76	11,81	683	12	128	0,0525	0
46	Ц99-1-1	Канальный вентилятор CKR 250 B1	1	9709	0	9709	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				10422				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				890				
		Итого:				11312				
		Раздел 6. В5, В5*, В8, В8*, В9, В12								
51	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	6	712,66	29,9	4276	179	5335	3,8325	23
		вентилятор		682,76	11,81	4097	71	128	0,0525	0
52	Ц99-1-1	Проходной канальный вентилятор WK 200 (оцинк)	6	6131	0	36786	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
54	Е20-13-1	Установка обратных клапанов диаметром до 355 мм	6	263,84	5,65	1583	34	1379	1,0815	6
		клапан		177,19	2,36	1063	14	128	0,0105	0

55	Ц99-1-1	Клапан обратный КОп 150Х150	6	4006	0	24036	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				66681				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				6714				
		Итого:				73395				
		Раздел 7. В6, В7, В10, В11, В13, В14								
59	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	6	712,66	29,9	4276	179	5335	3,8325	23
		вентилятор		682,76	11,81	4097	71	128	0,0525	0
60	Ц99-1-1	Вентилятор осевой малогаборитный ВО-1,7	6	3282	0	19692	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				23968				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				5335				
		Итого:				29303				
		Локальная смета 2-1-5								
		Электроосвещение								
2	Прайс-лист	Бокс металлический 1-0-Н 250х350х95мм	5	2051,03	0	10255	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А (Вводных)	5	862	28	4310	140	1636	2	10
		шт		340	4,5	1700	22	95	0,03	0
4	Прайс-лист	Выключатель автоматический ВА 47-29-3 Iн 63А	5	323,29	0	1616	0	0	0	0
	ИП"Дворятк."	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А(групп распределения)	49	501,2	13,2	24559	647	10674	1	49
		шт		227	2,3	11123	113	95	0,01	0
6	Прайс-лист	Выключатель автоматический ВА 47-29-1 Iн 16А	49	76,66	0	3756	0	0	0	0
	ИП"Дворятк."	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А (дифференциальный)	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
		шт		227	2,3	1135	11	95	0,01	0
8	Прайс-лист ИП"Дворяткина	Выключатель дифференциальный автоматический АД-12 Iн 10А,16А	5	610,88	0	3054	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
9	Е0121-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	807,67	51,67	808	52	720	3,71	4

		шт		645,75	20,48	646	20	108	0,1	0
		Материалы не учтенные ценником								
30	С151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4 (УОЩВ-9)	1	14900	0	14900	0	0	0	0
	Прим.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
31	Спрайс-лист	Светильники люминисцентные накладные тип OPL/S 236	61	3079,14	0	187827	0	0	0	0
	ИП"Дворятк."	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
32	Спрайс-лист	Светильники люминисцентные накладные тип OPL/S 436	87	6218,91	0	541045	0	0	0	0
	ИП"Дворятк."	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
33	Спрайс-лист	Светильники люминисцентные накладные тип OPL/S 418	7	2850,05	0	19950	0	0	0	0
	ИП"Дворятк."	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
34	Спрайс-лист	Светильники люминисцентные накладные тип OPL/S 218	5	2162,81	0	10814	0	0	0	0
	ИП"Дворятк."	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
35	Спрайс-лист	Светильники люминисцентные накладные тип OPL/S 118	3	2162,81	0	6488	0	0	0	0
	ИП"Дворятк."	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
36	С151702-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4(ЦИКЛОН 2х18 А50)	7	4770	0	33390	0	0	0	0
	Прим.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
37	С151702-10	Светильники тип ЛСП18-36-001-УХЛ4(ЦИКЛОН 1х36 А51)	26	3300	0	85800	0	0	0	0
	Прим.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
38	С151702-57	Светильники тип ЛСП23-2Х40-001-У3.5(ЛСП 42-2х40)	40	3140	0	125600	0	0	0	0
	Прим.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
39	С151701-84	Светильники тип НС011-100-003-УХЛ4(НСО17-150-004)	51	523	0	26673	0	0	0	0
	Прим.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
42	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	2	157	0	314	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
45	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/,ЛБ-36	558	101	0	56358	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
46	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, ЛБ-18	56	82	0	4592	0	0	0	0
	Прим.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
49	Спрайс-лист ИП"Дворят."	Лампа люминисцентная компактная мощностью 23Вт OS DULUX EL	57	251,09	0	14312	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
50	Спрайс-лист ИП"Дворят."	Лампа люминисцентная компактная мощностью 11Вт OS DULUX EL	20	258,28	0	5166	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
53	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25(ЯТП1-36У3)	1	4720	0	4720	0	0	0	0
	Прим.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0

54	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	2	90	0	180	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
55	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220(РС10-830)	7	96	0	672	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
57	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220(С-1-16-10/220)	100	156	0	15600	0	0	0	0
	Прим.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				1205265				
		- оборудования				18681				
		Накладные расходы				14119				
		Итого:				1219384				
		Локальная смета 2-1-6								
		Силовое электрооборудование								
		Раздел 1. Вводно-распределительное устройство ВРУ1								
2	Ц75-6-41	Вводная панель ВРУ-1-11-10	1	120700	0	120700	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				120700				
		- оборудования				120700				
		Накладные расходы				0				
		Итого:				120700				
		Раздел 2. Шкаф распределительный ШР								
4	Ц75-6-59	Прим. Шкаф распределительный ШР-11-73509-54У2 (ШР11-73509-22У3)	2	52400	0	104800	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				104800				
		- оборудования				104800				
		Накладные расходы				0				
		Итого:				104800				
		Раздел 3. Пункт силовой распределительный навесного исполнения ЩС1								
7	Ц8-573-4	Пункт силовой распределительный ПР-8РУ навесного исполнения	1	514	105	514	105	260	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,118	0
8	Ц80-1-1	Бокс металлический 350х682х170	1	5311	0	5311	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0

9	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	0
10	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-100 100А 3ф	1	1091	0	1091	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
11	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	0
12	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 40А 3ф	1	225	0	225	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
13	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
		шт		227	2,3	1589	16	95	0,013	0
14	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 10А 3ф	4	227	0	908	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
15	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 16А 3ф	3	227	0	681	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
16	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
		шт		227	2,3	681	7	95	0,013	0
17	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 10А 1ф	1	77	0	77	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
18	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 16А 1ф	2	77	0	154	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
19	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
		шт		340	4,5	680	9	95	0,026	0
20	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 50А 1ф	2	99	0	198	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
21	Ц8-83-1	Прим. Устройство защитного отключения	4	357,8	0	1431	0	1068	2	8
		шт		281	0	1124	0	95	0	0
22	Ц80-1-1	Устройство защитного отключения 5 SM 1314-01	4	611	0	2444	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				21494				
		- оборудования				11089				
		Накладные расходы				4818				
		Итого:				26312				
		Раздел 4. Пункт силовой распределительный навесного исполнения ЩС2								
23	Ц8-573-4	Пункт силовой распределительный ПР-8РУ навесного исполнения	1	514	105	514	105	260	2	2

		шт		254	20,3	254	20	95	0,118	0
24	Ц80-1-1	Бокс металлический 250х350х95	1	2051	0	2051	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
25	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	0
26	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 31,5А 3ф	1	225	0	225	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
27	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
		шт		227	2,3	681	7	95	0,013	0
28	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 10А 3ф	1	227	0	227	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
29	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 10А 1ф	2	77	0	154	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
30	Ц8-83-1	Прим. Устройство защитного отключения	1	357,8	0	358	0	267	2	2
		шт		281	0	281	0	95	0	0
31	Ц80-1-1	Устройство защитного отключения 5 SM 1314-01	1	611	0	611	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				6506				
		- оборудования				3268				
		Накладные расходы				1509				
		Итого:				8015				
		Раздел 5. Пункт силовой распределительный навесного исполнения ЩС3								
32	Ц8-573-4	Пункт силовой распределительный ПР-8РУ навесного исполнения	1	514	105	514	105	260	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,118	0
33	Ц80-1-1	Бокс металлический 466х350х95	1	3003	0	3003	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
34	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	0
35	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-100 100А 3ф	1	1091	0	1091	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
36	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,013	0
37	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 16А 3ф	1	227	0	227	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
38	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 10А 1ф	1	77	0	77	0	0	0	0

		шт		0	0	0	0	0	0	0
39	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862	28	2586	84	982	2	6
		шт		340	4,5	1020	14	95	0,026	0
40	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 40А 3ф	2	225	0	450	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
42	Ц8-83-1	Прим. Устройство защитного отключения	2	357,8	0	716	0	534	2	4
		шт		281	0	562	0	95	0	0
43	Ц80-1-1	Устройство защитного отключения 5 SM 1314-01	2	611	0	1222	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				11750				
		- оборудования				6070				
		Накладные расходы				2540				
		Итого:				14290				
		Раздел 6. Пункт силовой распределительный навесного исполнения ЩС4								
44	Ц8-573-4	Пункт силовой распределительный ПР-8РУ навесного исполнения	1	514	105	514	105	260	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,118	0
45	Ц80-1-1	Бокс металлический 466х350х95	1	3003	0	3003	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
46	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	0
47	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА57-31 31,5С	1	3343	0	3343	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
48	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,013	0
49	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 10А 3ф	2	227	0	454	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
50	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 10А 1ф	4	77	0	308	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				11491				
		- оборудования				7108				
		Накладные расходы				1895				
		Итого:				13386				
		Раздел 7. Пункт силовой распределительный навесного исполнения ЩС5								