51	Ц8-573-4	Пункт силовой распределительный ПР-8РУ навесного исполнения	1	514	105	514	105	260	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,118	0
52	Ц80-1-1	Бокс металлический 466х350х95	1	3003	0	3003	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
53	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	0
54	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-100 100А 3ф	1	1091	0	1091	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
55	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	11	501,2	13,2	5513	145	2396	1	11
		шт		227	2,3	2497	25	95	0,013	0
56	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 16А 3ф	2	227	0	454	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
57	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 10А 3ф	1	227	0	227	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
58	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 10А 1ф	5	77	0	385	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
59	Ц80-1-1	Вводный автомат ВА47-29 16А 1ф	3	77	0	231	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
60	Ц8-83-1	Прим. Устройство защитного отключения	7	357,8	0	2505	0	1869	2	14
		шт		281	0	1967	0	95	0	0
61	Ц80-1-1	Устройство защитного отключения 5 SM 1314-01	7	611	0	4277	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				19062				
		- оборудования				9668				
		Накладные расходы				4853				
		Итого:				23915				
		Раздел 9. П9								
88	Ц18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	2	1660	0	3320	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
127	Ц18-3-78	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип К1161 У3	0,016	43600	0	698	0	0	0	0
		1000 шт		0	0	0	0	0	0	0
128	Ц18-3-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм	7	509	0	3563	0	0	0	0

		шт		0	0	0	0	0	0	0
129	Ц99-1-1	Кабель-канал 25х16	25	39	0	975	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
130	Е1-162-1	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 1 группы	8,75	194,18	0	1699	0	1920	1,25	11
		м3 грунта		194,18	0	1699	0	113	0	0
131	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	8,75	122,18	0	1069	0	1208	0,885	8
		м3 грунта		122,18	0	1069	0	113	0	0
132	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	61,9	3,3	1548	83	556	0,14	4
		м		23	0,4	575	10	95	0,002	0
133	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
		шт		149	2,9	447	9	95	0,017	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				14167				
		- оборудования				**0**				
		Накладные расходы				4117				
		Итого:				18284				
		Локальная смета 4-1-1								
		Трансформаторная подстанция КТПН-630-10/0,4								
3	75-4-48	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальноенапряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2200х2060х2300 мм	1	612200	0	612200	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
4	75-3-8	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570х1100х1950 мм	1	634700	0	634700	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЭС4								
5	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	1	9028	5815	9028	5815	3331	12	12
		компл		2138	1367,98	2138	1368	95	7,93	8

6	СПрайс-лист ТОО"ИмпульсЭ	Ограничители перенапряжения, ОПН-КР/TEL-10/11,5УХЛ2	3	3894,39	0	11683	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
7	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
		шт		347	4,5	1041	14	95	0,03	0
8	СПрайс-лист	Трансформаторы тока ТАЗ1-ТАЗ6	3	957,03	0	2871	0	0	0	0
	ИП"Дворятк."	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
10	Прайс-лист	Электросчетчик Меркурий 230ART-03	1	10987,66	0	10988	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				1282951				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				4333				
		Итого:				1287284				
		Локальная смета 4-1-2и								
		ЛЭП-0,4 кВ								
		Раздел 1. Сети электроснабжения 0,4 кВ								
1	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Т-2,Т-3,Т-5)	58,23	167,4	0	9748	0	11015	1,18	69
		м3		167,4	0	9748	0	113	0	0
11	С151601-547	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк) - 1 (1,938 кг/м)	0,1326	609000	0	80753	0	0	0	0
	доп.вып.5	*км*		0	0	0	0	0	0	0
12	С151601-548 Изм. и	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х95 мм2 (2,991 кг/м)	0,714	790100	0	564131	0	0	0	0
	доп.вып.5	*1000 м*		0	0	0	0	0	0	0
13	С151601-186	Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок) - 1 (0,404 кг/м)	0,0153	85800	0	1313	0	0	0	0
		км		0	0	0	0	0	0	0
14	С151601-593 Изм. и	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 (0,431 кг/м)	0,0663	248700	0	16489	0	0	0	0
	доп.вып.5	*1000 м*		0	0	0	0	0	0	0
15	Спрайс-лист	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	153	24,28	0	3715	0	0	0	0
	ИП "Дворят."	*м*		0	0	0	0	0	0	0
16	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 (0,211кг/м)	0,0408	30200	0	1232	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
20	С143008-92	Песок природный	19,41	1350	0	26204	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0

21	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	3	1660	0	4980	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
22	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,133	13900	0	1849	0	0	0	0
		1000 шт		0	0	0	0	0	0	0
24	Спрайс-лист	Лента сигнальная пластмассовая ширина 150мм	1,45	1614,09	0	2340	0	0	0	0
	ИП "Дворят."	*100м*		0	0	0	0	0	0	0
25	Спрайс-лист	Лента сигнальная пластмассовая ширина 250мм	3,05	2642,53	0	8060	0	0	0	0
	ИП "Дворят."	*100м*		0	0	0	0	0	0	0
		Установка светильников наружного освещения на кронштейнах для установки светильников на стене 12 шт (ЭС 5)								
31	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	12	1660	0	19920	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
33	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	12	4800	0	57600	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
34	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	12	537	0	6444	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				804778				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				11015				
		Итого:				815793				
		Котельная с электрокотлами								
		Локальная смета 6-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 3. Стены								
35	Е0115-180-3	Покрытие внутренних стен жидко-керамическим теплоизоляционным материалом Корунд Фасад	22,11	68,24	2,1	1509	46	1528	0,39	9
	прим.	*м2*		65,03	0,79	1438	17	105	0	0
36	Спрайс-лист	Корунд- Фасад	22,11	725,6	0	16043	0	0	0	0
	ТОО «Камкор-Шыгыс»	*литр*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				17552				
		- оборудования				0				

		Накладные расходы				1528				
		Итого:				19080				
		Раздел 7. Окна								
61	Е0110-16-4	Установка блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	2,59	828,03	65,84	2145	171	891	1,6	4
		м2		263,25	23,43	682	61	120	0,1	0
62	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	6,04	1075,24	62,79	6494	379	1633	1,32	8
		м2		202,73	22,52	1224	136	120	0,1	1
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				8639				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				2524				
		Итого:				11163				
		Раздел 8. Двери								
71	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	9,95	398,48	102,53	3965	1020	2237	0,9	9
		м2		151,65	35,67	1509	355	120	0,14	1
72	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	2,78	634,99	31,85	1765	89	677	1,15	3
		м2		190,8	12,04	530	33	120	0,06	0
73	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	6,76	104,4	0,09	706	1	459	0,36	2
		м2		56,48	0,05	382	0	120	0	0
77	С12063-9	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10А	4,1	6290	0	25789	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
78	С12063-12	Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13Б	2,66	6100	0	16226	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
79	С12062-3	Блоки дверные ДГ 21-9	1,84	4010	0	7378	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
80	С12062-2	Блоки дверные ДГ 21-7	4,17	4250	0	17723	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
81	С11011-788	Скобяные изд. для двухпольных вх. дверей в здание	1	2980	0	2980	0	0	0	0
		комплект		0	0	0	0	0	0	0
82	С11011-790	Скобяные изд. для однопольных вх. дверей в здание	2	1960	0	3920	0	0	0	0
		комплект		0	0	0	0	0	0	0
83	С11011-791	Скобяные изд. для однопольных вх. дверей в помещение	5	1380	0	6900	0	0	0	0

		комплект		0	0	0	0	0	0	0
84	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	5	583	0	2915	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				90267				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				3373				
		Итого:				93640				
		Раздел 10. Полы								
		Тип Т2								
103	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В12,5	0,918	9529,28	0	8748	0	640	3,66	3
		м3		567	0	521	0	123	0	0
		Тип Т3								
107	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В12,5	0,403	9529,28	0	3840	0	281	3,66	1
		м3		567	0	229	0	123	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				12588				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				921				
		Итого:				13509				
		Раздел 11. Внутренние работы								
112	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных ребристых	58,48	59,3	0,35	3468	20	3200	0,3	17
	К=1,6	*м2*		51,98	0,14	3040	8	105	0	0
113	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	27,35	59,3	0,35	1622	10	1497	0,3	8
		м2		51,98	0,14	1422	4	105	0	0
114	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков ребристых	58,48	9,9	0,12	579	7	418	0,04	3
	К=1,6	*м2*		6,75	0,05	395	3	105	0,00	0
115	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	25,62	9,9	0,12	254	3	183	0,04	1
		м2		6,75	0,05	173	1	105	0	0
118	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	143,62	17,43	0,12	2503	17	2078	0,09	13
		м2		13,73	0,05	1972	7	105	0,00	0
122	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	17,67	675,47	6,33	11936	112	5847	1,79	32
		м2		312,75	2,39	5526	42	105	0,01	0

123	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке (откосов)	17,67	17,43	0,12	308	2	256	0,09	2
		м2		13,75	0,05	243	1	105	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				20670				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				13479				
		Итого:				34149				
		Раздел 13. Продувочный колодец								
143	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	3	26,45	24,88	79	75	25	0,01	0
	п-3.37 К=1,2	*м3*		1,57	6,84	5	21	97	0,02	0
144	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	23	42,35	39,83	974	916	301	0,02	0
	п-3.37 К=1,2	*м3*		2,52	10,96	58	252	97	0,04	1
145	Е0101-163-7 п-1.55, п-3.180	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,2	402,3	0	80	0	91	2,68	1
	К=1,2	*м3*		402,3	0	80	0	113	0	0
146	Е0101-163-3 п-1.55, п-3.180	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	0,2	669,6	0	134	0	151	4,04	1
	К=1,2	*м3*		669,6	0	134	0	113	0	0
147	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 гр. до 5 м	5	6,48	6,48	32	32	10	0	0
		м3		0	2,1	0	11	97	0,01	0
148	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотрамбовками	5	21,55	4,52	108	23	82	0,11	1
		м3		17,03	0	85	0	97	0	0
149	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2	122,18	0	244	0	276	0,89	2
		м3		122,18	0	244	0	113	0	0
150	Е0123-14-3	Устройство канализационных круглых кирпичных колодцев с покрытием из сборного железобетона диам. 1,5 м в сухих грунтах	2,5824	11247,45	228,01	29045	589	6282	10,6	27
		м3		1785,6	85,5	4611	221	130	0,42	1

151	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПП15-1,П5д-5	0,35	21000	0	7350	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
152	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,0224	25100	0	562	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
153	Е0106-11-10	Армирование в слое раствора М100	0,00291	5239,08	327,33	15	1	6	11,6	0
		1т		1890	123,75	5	0	105	0,6	0
154	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00291	52400	0	152	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				38775				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				7224				
		Итого:				45999				
		Локальная смета № 6-1-2								
		Водопровод и канализация								
		Раздел 1. Холодный водопровод В1								
1	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	0
		счетчик (водомер)		67,5	0	68	0	128	0	0
2	Ц11-2-17	Прим.Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СВМ-40	1	14400	0	14400	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
3	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	0
		комплект		40,5	0	41	0	128	0	0
4	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
5	Ц9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	3500	0	10500	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
6	Е18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	235,1	70,85	235	71	233	0,91	1
		фильтр		155,25	27	155	27	128	0,13	0
7	Ц99-1-1	Фильтр сетчатый d=40 мм ФСМ-40	1	959	0	959	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
8	Ц9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	623	0	623	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0

9	Ц9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	500	0	500	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
10	Ц9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	5	350	0	1750	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
13	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	3	402,02	9,63	1206	29	842	1,22	4
		м трубопровода		215,78	3,6	647	11	128	0,0176	0
14	Ц8-4-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3	105	0	315	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
15	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	29,12	693,07	10,34	20182	301	3013	0,433	13
		м трубопровода		76,95	3,87	2241	113	128	0,0189	1
16	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	4	596,67	4,19	2387	17	314	0,337	1
		м трубопровода		59,85	1,58	239	6	128	0,0076	0
17	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	0,3	471,67	4,19	142	1	23	0,337	0
		м трубопровода		59,85	1,58	18	0	128	0,0076	0
18	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	15	362,67	4,19	5440	63	1180	0,337	5
		м трубопровода		59,85	1,58	898	24	128	0,0078	0
19	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	11,7	329,67	4,19	3857	49	919	0,337	4
		м трубопровода		59,85	1,58	700	18	128	0,0076	0
22	Ц8-10-45	Крепление труб из круглого металла,уголка	4	200	0	800	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0	0	0	0
		Раздел 2. Горячий водопровод Т3								
29	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	12	329,67	4,19	3956	50	943	0,337	4
		м трубопровода		59,85	1,58	718	19	128	0,0076	0
33	Ц8-10-46	Крепление труб из круглого металла,уголка	2	200	0	400	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0	0	0	0
		Раздел 3. Бытовая канализация К1								
36	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	21	748,88	1,43	15726	30	2766	0,56	12
		м трубопровода		102,38	0,54	2150	11	128	0,0026	0

37	Ц99-1-1	Ревизия пластмассовая d=110 мм	1	270	0	270	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
38	Ц99-1-1	Заглушка d=110 мм	2	270	0	540	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
39	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	2	2898,08	9,2	5796	18	369	0,79	2
		комплект		139,5	4,5	279	9	128	0,02	0
40	Ц8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, хомуты)	2,1	200	0	420	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0	0	0	0
		Раздел 5. Производственная канализация К3								
41	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	20	748,88	1,43	14978	29	2636	0,56	11
		м трубопровода		102,38	0,54	2048	11	128	0,0026	0
42	Ц99-1-1	Заглушка d=110 мм	3	270	0	810	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
45	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	1	2898,08	9,2	2898	9	186	0,79	1
		комплект		139,5	4,5	140	5	128	0,02	0
46	Ц8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, хомуты)	2	200	0	400	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				111845				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				14600				
		Итого:				126445				
		Локальная смета № 6-1-3								
		Отопление								
1	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	45	266,17	4,08	11978	184	3186	0,30591	14
		м трубопровода		53,77	1,53	2420	69	128	0,00752	0
3	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	7,2	4331,43	35,77	31186	258	1152	0,70246	5
		кВт		111,7	13,4	804	96	128	0,06541	0
4	Е18-22-5	Установка кранов Маевского	6	62,13	0	373	0	173	0,12	1
		комплект		22,5	0	135	0	128	0	0
5	Ц9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	371	0	742	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				44279				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				4511				
		Итого:				48790				
		Локальная смета № 6-1-4								