		Вентиляция								
		0.1 Вентиляция								
1	Е20-23-2	Прим.Установка дефлектора д=315мм	1	3355,13	12,95	3355	13	690	3,297	3
		дефлектор		533,93	4,73	534	5	128	0,021	0
2	Е20-21-3	Прим.Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1600 мм	3	1641,23	12,95	4924	39	544	0,8085	2
		зонт		137,03	4,73	411	14	128	0,021	0
3	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,12	1169,92	13,82	1310	15	380	1,617	2
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	291	6	128	0,02531	0
4	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,8	1144,51	11,11	916	9	248	1,4805	1
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	191	3	128	0,02037	0
5	Е20-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1,385	1209,51	11,11	1675	15	430	1,4805	2
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	330	6	128	0,02037	0
7	Е20-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 355 мм	1	548,46	25,89	548	26	602	2,961	3
		узел		460,69	9,45	461	9	128	0,0525	0
8	Ц13-5-56	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата марки УП-3-211, d патрубка 315 мм	1	4530	0	4530	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				17258				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				2894				
		Итого:				20152				
		Локальная смета № 6-1-5								
		Силовое электрооборудование								
2	Цен.предлож.	ВРУ 1	1	882675,25	0	882675	0	0	0	0
	"АзияЭнерго"	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
4	Ц75-6-59	Шкаф распределительный, типа ШР-11-73509-54У2, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 4шт/ПН2-100 4шт, габаритные размеры 600х300х1600 мм (ЩР11-73510-54У2)	2	52400	0	104800	0	0	0	0
	Прим.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
5	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	2	1008,7	32,7	2017	65	846	2	4
		шт		441	4,5	882	9	95	0,03	0

6	Прайс-лист	Выключатель автоматический ВА57-35 Iн 250А	2	4899,4	0	9799	0	0	0	0
	ИП"Дворят."	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
7	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	6	782,9	17,9	4697	107	2219	3	18
		шт		387	2,3	2322	14	95	0,01	0
8	Прайс-лист	Пускатель магнитный нереверсивный в защищенном исполнении с тепловым реле со встроенными кнопками управления ПМ 12-010-260	6	1780,73	0	10684	0	0	0	0
	ИП"Дворят."	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
		шт		227	2,3	1135	11	95	0,01	0
10	Прайс-лист	Выключатель автоматический двухполюсный Iн 10А АП50Б-2МТ	4	842,75	0	3371	0	0	0	0
	ИП"Дворят."	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
11	Прайс-лист	Выключатель автоматический двухполюсный Iн 6,3А АП50Б-2МТ	1	842,75	0	843	0	0	0	0
	ИП"Дворят."	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
		Материалы не учтенные ценником								
67	С151803-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм	18	509	0	9162	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				1030554				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				4154				
		Итого:				1034708				
		Локальная смета № 6-2-1								
		Наружный водопровод								
		Раздел 2. Сборные ж/б элементы серия 3.900-3 в.7								
43	С11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	8060	0	16120	0	0	0	0
		комплект		0	0	0	0	0	0	0
44	С1-1-774	Скобы ходовые	19,04	129	0	2456	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0	0	0	0
45	Е8-6-9	Кладка горловины колодцев	0,09	8805,25	296,6	792	27	109	5,95	1
		м3 кладки		915,75	110,25	82	10	118	0,54	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				19368				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				109				
		Итого:				19477				

		Локальная смета № 6-2-2								
		Наружная канализация								
		Раздел 2. Сборные ж/б элементы серия 3.900-1-3								
22	Е8-6-9	Кладка горловины колодцев	0,585	8805,25	296,6	5151	174	708	5,95	3
		м3 кладки		915,75	110,25	536	64	118	0,54	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				5151				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				708				
		Итого:				5859				
		Локальная смета № 6-2-3								
		Тепловые сети								
24	Е24-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 Мпа и температуре 115С	0,008	127242,19	47322,94	1018	379	967	430	3
		км трубопровода		76050	16992,75	608	136	130	88,27	1
25	Ц8-6-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм, К=1,010	8,08	333	0	2691	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
26	Е24-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 Мпа и температуре 115С	0,002	122464,88	45997,13	245	92	234	415	1
		км трубопровода		73125	16970,25	146	34	130	88,16	0
27	Ц8-6-62	Прим. Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2 мм, К=1,010	0,00202	168	0	0	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
28	Ц9-1-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 40 мм	2	919	0	1838	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
39	Е24-11-1	Установка сильфонное компенсационное устройство	2	777,3	96,55	1555	191	1551	3,05	6
		компенсатор		587,25	9	1175	18	130	0,04	0
40	99-1-1	Прим. Сильфонное компенсационное устройство СКУ 80-16-70	2	11402	0	22804	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		0.1 Теплофикационная камера УТ-1								
47	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневмотрамбовками	80	25,65	5,38	2052	430	1573	0,129	10
		м3 уплотненного грунта		20,27	0	1622	0	97	0	0
48	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	36	343,74	343,74	12375	12375	7747	0	0
		м3 мокрого грунта		0	221,85	0	7987	97	1,02	37
49	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	1,08	8552,17	66,01	9236	71	250	1,35	1

		м3		195,75	24,93	211	27	105	0,1218	0
55	Ц30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,206	25100	0	5171	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
56	Ц30-18-33	К=1,25 Кольцо опорное КО6-6 шт	0,42	4063	0	1706	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
57	Ц1-1-774	Скобы ходовые	20,88	129	0	2694	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0	0	0	0
66	Е8-4-6	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности стен из 2-х слоев гидроизола	19,21	711,48	8,23	13668	158	1921	0,468	9
		м2 поверхности		81,68	3,08	1569	59	118	0,0151	0
		0.2 Сбросной колодец СК-1								
74	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 гр. экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмест. 0,5 м3	4	26,45	24,88	106	100	32	0,01093	0
		м3 грунта		1,57	6,84	6	27	97	0,02376	0
75	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадъю сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы	1	402,3	0	402	0	454	2,676	3
		м3 грунта		402,3	0	402	0	113	0	0
76	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 гр. экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмест. 0,5 м3	275	42,35	39,83	11646	10953	3596	0,01752	5
		м3 грунта		2,52	10,96	693	3014	97	0,03804	10
77	Е1-163-9	Разработка траншей более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 3 группы	5	847,8	0	4239	0	4790	5,088	25
		м3 грунта		847,8	0	4239	0	113	0	0
78	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 гр. бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	190	7,57	7,57	1438	1438	453	0	0
		м3 грунта		0	2,46	0	467	97	0,00942	2
79	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	82	134,1	0	10996	0	12425	0,972	80
		м3 грунта		134,1	0	10996	0	113	0	0
80	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневмотрамбовками	190	25,65	5,38	4874	1022	3735	0,129	25
		м3 уплотненного грунта		20,27	0	3851	0	97	0	0
81	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	117	343,74	343,74	40218	40218	25177	0	0
		м2 мокрого грунта		0	221,85	0	25956	97	1,02	119
82	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	0,95	8419,57	66,01	7999	63	221	1,35	1
		м3		195,75	24,93	186	24	105	0,1218	0
83	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,3	26997,07	2104,76	35096	2736	5047	13,9	18
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	3071	811	130	2,475	3

84	Ц30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО-6, КС7.3)	0,79	4063	0	3210	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
85	Ц30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	0,59	4796	0	2830	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
86	Ц30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.9, КС10.9а)	2,67	4360	0	11641	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
87	Ц1-1-774	Скобы ходовые	0,0104	129	0	1	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				211749				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				70173				
		Итого:				281922				
		Локальная смета № 6-4-1								
		Резервуар сточных вод емк. 100 м3								
		Раздел 1. Земляные работы								
6	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	420	343,74	343,74	144371	144371	90382	0	0
		м3 мокрого грунта		0	221,85	0	93177	97	1,02	428
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				144371				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				90382				
		Итого:				234753				
		Раздел 2. Конструкции железобетонные								
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В5	7,8	8521,57	66,01	66468	515	1807	1,35	11
		м3		195,75	24,93	1527	194	105	0,1218	1
8	Е6-1-17	Устройство монолитного днища из бетона В25	17	10150,67	367,51	172561	6248	8864	2,37	40
		м3		357,75	138,83	6082	2360	105	0,678	12
9	Ц30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	17,26	83	0	1433	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
10	Ц30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	17,26	118	0	2037	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
11	Ц30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	17,26	274	0	4729	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0

12	Ц30-1-59	Скидка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 цикловК=-1,000;	-17,26	425	0	-7336	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
13	Ц4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,037	41200	0	1524	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
14	Ц4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,344	62000	0	21328	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
15	Ц4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,63	68200	0	42966	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
16	Ц4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,81	67700	0	54837	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
17	Ц4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,076	65900	0	5008	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
18	Ц4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,109	61200	0	6671	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
19	Е6-36-4	Железнение поверхности днища	46,33	58,37	0,23	2704	11	2500	0,289	13
		м2 поверхности		51,3	0,09	2377	4	105	0,0004	0
20	Е7-30-1	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 6м2	7,29	7969,2	1982,18	58095	14450	28721	12,71	93
		м3 сборных железобетонных конструкций		2101,5	712,58	15320	5195	140	3,2883	24
22	Ц30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,29	274	0	1997	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
23	Ц4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,313	40200	0	12583	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
24	Ц4-1-130	Дополнительные закладные изделия	0,1	91000	0	9100	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
27	Ц30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	5,42	119	0	645	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
28	Ц30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,42	118	0	640	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
29	Ц30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,42	274	0	1485	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0

30	Ц4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,097	40200	0	3899	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
31	Ц4-12-130	Дополнительные закладные изделия	0,005	91000	0	455	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
32	Е7-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей в углах гернитом в два ряда	10	76,31	0,36	763	4	298	0,1266	1
		м шва		21,2	0,14	212	1	140	0,0006	0
33	Е7-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой	10	199,47	35,34	1995	353	567	0,162	2
		м шва		27,23	13,34	272	133	140	0,0652	1
34	Е7-57-1	Устройство герметизации в местах прохода трубы через стену двумя рядами гернита	1	76,31	0,36	76	0	29	0,1266	0
		м шва		21,2	0,14	21	0	140	0,0006	0
35	Е7-57-6	Устройство герметизации в местах прохода трубы через стены тиоколовой мастикой с 2-х сторон стыка	2	199,47	35,34	399	71	113	0,162	0
		м шва		27,23	13,34	54	27	140	0,0652	0
36	Е6-19-1	Замоноличивание углов бетоном В25	0,52	11771,87	316,01	6121	164	812	8,25	4
		м3		1368	119,39	711	62	105	0,583	0
37	Ц4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02	65900	0	1318	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
38	Ц30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,53	118	0	63	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
39	Ц30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,53	274	0	145	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
40	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,003	93997,62	304,24	282	1	104	198	1
		т		33075	114,75	99	0	105	0,56	0
41	Е6-19-1	Устройство обвязочного пояса в опалубке из бетона В25	1,86	11771,87	316,01	21896	588	2904	8,25	15
		м3		1368	119,39	2544	222	105	0,583	1
42	Ц30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,89	118	0	223	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
43	Ц30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,89	274	0	518	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
47	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов	0,046	175710,1	1826,1	8083	84	567	42,7	2
		т стальных элементов		8100	690,75	373	32	140	3,37	0
48	Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	52	72,27	0,42	3758	22	933	0,093	5

		м2 изолируемой поверхности		14,92	0,16	776	8	119	0,0008	0
49	Е12-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	52	46,06	0,22	2395	11	417	0,0411	2
		м2 изолируемой поверхности		6,64	0,09	345	5	119	0,0004	0
52	Ц4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,011	40200	0	442	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				512306				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				48636				
		Итого:				560942				
		Техническое решение № 2								
		Включить:								
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 15. Кровля								
5	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов, лобовой доски из плит OSB	87,0	647,96	7,54	56373	656	22709	1,43	124
		м2		214,65	2,86	18675	249	120	0,01	1
6	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа с полимерным покрытием	102,0	112,45	34,24	11470	3492	5465	0,32	33
		м2		51,08	8,45	5210	862	90	0,03	3
7	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,02946	525600	0	15482	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
8	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный НС44-1000-0,7	112,0	896	0	100352	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
9	Спрайс-лист	Добавка на полимерное покрытие	112,0	276,42	0	30959	0	0	0	0
	Семкровля	*м2*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				214636				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				28174				
		Итого:				242810				
		Локальная смета 6-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 6. Кровля								
30	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов, лобовой доски из плит OSB	4,5	647,96	7,54	2916	34	1175	1,43	6

		м2		214,65	2,86	966	13	120	0,01	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				2916				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				1175				
		Итого:				4091				
		Локальная смета 6-2-3								
		Тепловые сети								
33	Е13-37-1	Изоляция трубопроводов рубероидом в один слой	101,73	365,53	5,38	37185	547	17304	0,94	96
		м2		186,75	2,25	18998	229	90	0,01	1
34	Е0126-11-4	Утепление трубопроводов рулонным утеплителем ISOVER П15 толщиной 90 мм	364	171,9	39,06	62572	14218	40954	0,54	197
		м		97,88	14,63	35628	5325	100	0,07	25
35	С11031-177	Рулонный утеплитель ISOVER П15	10,192	2890	0	29455	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
		Теплофикационная камера УТ-1								
36	Е0107-42-3	Устройство камер со стенками из фундаментных блоков массой до 1,5 т	23	751,91	389,08	17294	8949	9364	0,94	22
		шт		153,9	136,92	3540	3149	140	0,55	13
37	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	12,546	9860	0	123704	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				270210				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				67622				
		Итого:				337832				
		Локальная смета 7-1-4								
		Ограждение								
38	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	37	7945,85	311,32	293996	11519	21702	2,82	104
		м3		441	117,61	16317	4352	105	0,57	21
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				293996				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				21702				
		Итого:				315698				
			Тенге			**9989950**				

Стоимость: материалов, тенге	2497488
Накладные расходы	1072643
Итого, в том числе:	11062593
- СМР	10602364
- Оборудование	460229

Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	636142
Итого	11238506
Временные здания и сооружения 3,4%	382109
Итого	11620615
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	255654
Затраты на выслугу лет 1%	116206
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	46482
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,010161587	118084
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	12617270
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2014 года К=2,38968	30151238
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	603025
Итого, в том числе:	**30754263**
- СМР	29654463
- Оборудование	1099800
НДС 12%	**3690512**
ВСЕГО ПО АКТУ	**34444775**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО

_____ **Н.А. Шалтабанов**

Технадзор:

ИП «Слямбеков С.М.»

_____ **С.М. Слямбеков**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Д.Е. Шоранов**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Абайского района ВКО
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 050240008249
Код ГУ 4951502
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Курылыс"
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 140 мест в с.Караул Абайского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **июль** от 25 июля 2015 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4951502	11750	2	27.04.2015г.	Обл.бюджет	495037000431	ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1						налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Детсад на 140 мест	175 036 447	36 778 273	63 006 437	15 088 686	2 570 237	817 468	3 017 737	0	4 413 393	41 191 666

М.П. **Заказчик:** Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО — **Н.А. Шалтабанов**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» — **Д.Е. Шоранов**

М.П. **Технадзор:** ИП "Слямбеков" — **С.М. Слямбеков**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 050240008249
Код ГУ – 4951502
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 140 мест в с.Караул Абайского района ВКО»

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

Акт № 5
приемки выполненных работ за **июль** от 25 июня 2015 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка подвала								
61	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных м2	72,5	59,30 51,98	0,35 0,14	4299 3769	25 10	3968 105	0,30 --	22 --
62	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	72,5	17,43 13,73	0,12 0,05	1264 995	9 4	1049 105	0,09 --	7 --
64	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен м2	145	17,43 13,73	0,12 0,05	2527 1991	17 7	2098 105	0,09 --	13 --
65	Е0115-164-7	Простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен м2	14,2	96,56 30,38	1,42 0,54	1371 431	20 8	461 105	0,19 --	3 --