РАЗДЕЛ 13.Продувочный колодец

155	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002,	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
156	С11011-774	Скобы ходовые	кг	9,6	129,00	--	1238	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
157	Е0108-5-1	Устройство глиняного замка	м3	4,37	2119,57	274,19	9263	1198	5662	6,93	30
					994,50	103,50	4346	452	118	0,50	2
158	Е0111-19-1	Устройство стяжки из асфальта по днищу колодца	м2	3,49	66,04	15,09	230	53	198	0,24	1
					40,50	5,65	141	20	123	0,03	--
159	Е0111-19-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения	м2	3,49	-7,70	-2,97	-27	-10	-25	-0,03	--
					-4,73	-1,10	-17	-4	123	-0,01	--
160	С143010-8	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-II	т	0,17	6000,00	--	1020	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
161	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,	м2	8,2	245,44	3,82	2013	31	375	0,21	2
					37,35	1,44	306	12	118	0,01	--
162	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и днищ из раствора 1:2	м2	3,93	294,51	3,39	1157	13	486	0,65	3
					117,00	0,72	460	3	105	0,05	--
163	Е0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	м2	1,25	834,73	14,05	1043	18	275	1,19	1
					178,20	5,31	223	7	120	0,03	--
164	Е0110-52-1	Огнезащита перегородок	м2	1,25	20,48	0,91	26	1	8	0,03	--
					4,68	0,34	6	--	120	--	--
165	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0134	70437,87	304,24	944	4	138	58,00	1
					9675,00	114,75	130	2	105	0,56	--
166	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и	т	0,0134	40200,00	--	539	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
167	Е0109-53-1	Монтаж опоры для труб	т	0,0095	14806,01	1133,15	141	11	114	82,10	1
					12892,50	398,25	122	4	90	1,95	--
168	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм,	т	0,0095	59200,00	--	562	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
169	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,26	21,80	0,05	6	--	1	0,03	--
					5,81	0,02	2	--	90	--	--
170	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза			20,36	0,02	10	--	2	0,02	--

171	Е0127-39-17	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	м2	0,512	4,16	--	2	--	90	--	--
					1801,31	26,34	9637	141	381	0,30	2
172	Е0127-39-18 к=10	Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	м2	5,35	47,03	6,58	252	35	133	0,03	--
					-84,58	-0,03	-4525	-2	-70	-0,01	--
			м2	53,5	-0,97	-0,01	-52	-1	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		**Тенге**			**31337**	**1458**	**7545**		**41**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**5921**	**530**			**2**
				Тенге			**221208**	**4386**	**48716**		**248**
		Локальная смета №6-1-2					**42550**				**6**
		Водопровод и канализация									

Раздел 1 Холодный водопровод В1

11	Е16-20-2	Прим.Установка кранов поливочных диаметром 15 мм	кран	1	12107,57	1,57	12108	2	69	0,3	–
					54	–	54	–	128	–	–
12	9-4-22	Прим. Краны шаровые д=15 мм 11Б41П	шт	1	326		326				
31	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2	280		560				
		Итого по смете					**12994**	**2**	**69**		
		Локальная смета №6-1-5					**54**				
		на Силовое электрооборудование									
1	Ц0108-572-6	Установка ВРУ1-11	шт	1	2862,00	172,00	2862	172	551	3,00	3
					540,00	40,50	540	41	95	0,23	0,23
3	Ц0108-572-3	Установка шкафа распределительного ШР11	шт	2	1299,30	68,30	2599	137	628	2,00	4
					317,00	13,50	634	27	95	0,08	0,16
12	Ц0108-524-10	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с	шт	1	1054,60	39,60	1055	40	402	2,00	2,00
					416,00	6,80	416	7	95	0,04	0,04
13	Прайс-лист ИП"Дворяткина" прим	Ящик с рубильником и предохранителем на ток 100А Я8601-40-30120-32УХЛ3	шт	1	7280,06	--	7280	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-522-1	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый	шт	1	446,80	14,80	447	15	243	1,00	1,00
					254,00	2,30	254	2	95	0,01	0,01
15	Прайс-лист Центр	Переключатель на 2 направления ВР3235В7122032	шт	1	3069,22	--	3069	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	1	467,40	9,40	467	9	250	2,00	2,00
					263,00	--	263	--	95	--	--

17	Прайс-лист ИП"Дворяткина"	Пост управления двухштифтовый ПКЕ222-2	шт	1	438,04	--	438	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Сборка аварийной сигнализации САС,монтажные изделия к сборке(ЭЛ 7,8)п.спецификации 1.18									
18	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	1	598,80	14,80	599	15	276	2,00	2,00
					288,00	2,30	288	2	95	0,01	0,01
19	С151801-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса	шт	1	377,00	--	377	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	3	467,40	9,40	1402	28	750	2,00	2,00
					263,00	--	789	--	95	--	--
21	Прайс-лист ИП"Дворяткина"	Пост управления двухштифтовый ПКЕ222-1	шт	3	228,54	--	686	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-81-1	Указатель световой	шт	4	97,70	1,60	391	6	325	1,00	1,00
					85,50	--	342	--	95	--	--
23	С151704-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	шт	4	441,00	--	1764	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-81-1	Звонок	шт	1	97,70	1,60	98	2	81	1,00	1,00
					85,50	--	86	--	95	--	--
25	Прайс-лист Центр	Звонок громкого боя электрический ЭВП-220	шт	1	1014,53	--	1015	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-80-1 прим.	Установка диода	шт	4	108,50	1,60	434	6	384	1,00	1,00
					101,00	--	404	--	95	--	--
27	Прайс-лист Центр комлектации	Диод кремниевый Д226Б	шт	4	50,94	--	204	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	1	782,90	17,90	783	18	370	3,00	3,00
					387,00	2,30	387	2	95	0,01	0,01
29	Прайс-лист Центр	Пускатель магнитный без теплового реле ПМЛ111102	шт	1	450,49	--	450	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

30	Ц0108-152-14	Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 2 кг	шт	2	107,90 30,40	3,90 1,20	216 61	8 2	60 95	0,15 0,01	0,15 0,01
31	СПрайс-лист ТОО Азиясвязь	Профиль монтажный Z-образный К-239	шт	2	771,90 --	-- --	1544 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	Ц0108-152-14	Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 2 кг	шт	8	107,90 30,40	3,90 1,20	863 243	31 10	240 95	0,15 0,01	0,15 0,01
33	СПрайс-лист ТОО Азиясвязь прим.	Полоса К-202	шт	8	315,46		2524				
34	Ц0108-545-3	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 32	шт	1	1699,20 1026,00	24,20 2,30	1699 1026	24 2	977 95	6,00 0,01	6,00 0,01
35	С151801-135 прим.	Коробка на 32 зажима КЗН-32У2	шт	1	2690,00 --	-- --	2690 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	СПрайс-лист ТОО"Усть-Каменогорск-Электрика"	Рамка для надписей РПМ-26х66	шт	4	16,48 --	-- --	66 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	ввод	8	186,90 90,00	-- --	1495 720	-- --	684 95	1,00 --	1,00 --
38	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	4	170,10 15,80	15,30 3,20	680 63	61 13	72 95	0,09 0,02	0,09 0,02
39	Ц0108-152-15	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля массой до 6,5 кг	шт	60	3,50 3,10	0,30 --	210 186	18 --	177 95	0,02 --	0,02 --
40	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	12	71,50 43,70	5,70 1,00	858 524	68 12	510 95	0,24 0,01	0,24 0,01
41	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	шт	20	3,80 3,20	0,40 0,20	76 64	8 4	65 95	0,02 --	0,02 --
42	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	т	0,09354	18664,00 9720,00	7302,00 1850,03	1746 909	683 173	1028 95	57,00 10,73	57,00 10,73
43	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2(25х4мм)	м	36	55,00 23,20	7,60 0,90	1980 835	274 32	824 95	0,13 0,01	0,13 0,01
44	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до			108,60	48,90	4670	2103	2116	0,22	

58	С151601-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х1 мм2(0,165кг/м)	1000м	0,1377	26000,00	--	3580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59	С151607-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1000м	0,1545	2599,00	--	402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60	СПрайс-лист ТОО "Казэлектромаш"	Кабели контрольные с ПХВ изоляцией 0,66кВ с алюминиевыми жилами АКВВГ сеч.4х2,5мм2(0,11кг/м)	м	86,7	19,30	--	1673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61	С151802-3	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 659 мм, тип К1081 У3	шт	8	355,00	--	2840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62	СПрайс-лист КЭМОНТ	Швеллер перфорированный монтажный К347У2	шт	10	207,31	--	2073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63	СПрайс-лист КЭМОНТ	Закладная подвеска К342У2	шт	60	25,91	--	1555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64	СПрайс-лист КЭМОНТ	Стойка монтажная(для напольной установки аппаратов К314)	шт	2	310,97	--	622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65	С151803-90	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные оцинкованные, габаритные размеры 400х60х26	1000шт	0,01	93200,00	--	932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66	С151803-83	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 367х46х75 мм, тип К1162Ц УТ1,5	1000шт	0,02	80600,00	--	1612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68	С151803-66	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ-У45 У3, габаритные размеры 300х300х75 мм	шт	2	139,00	--	278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы винипластовые	кг	7,6704	650,00	--	4986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	6,18	333,00	--	2058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

71	"СПрайс-лист ИП"Дворяткина"	Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластика Дн 20мм	м	3,06	9,43	--	29	--	--	--	--
		Молниезащита и заземление ЭМ11			--	--	--	--	--	--	--
72	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях	м3	22,4	167,40	--	3750	--	4237	1,18	--
					167,40	--	3750	--	113	--	1,18
73	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	22,4	122,18	--	2737	--	3093	0,89	--
					122,18	--	2737	--	113	--	0,89
74	Ц0108-472-1 прим.	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	80	51,70	2,80	4136	224	2113	0,16	--
					27,50	0,30	2200	24	95	--	0,16
75	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	--
					149,00	2,90	447	9	95	0,02	0,90
76	Ц0108-472-9 прим.	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10	м	10	93,50	3,10	935	31	311	0,18	0,02
					32,40	0,30	324	3	95	--	0,18
77	Ц0108-472-8 прим.	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	м	50	84,60	2,80	4230	140	1549	0,17	--
					32,40	0,20	1620	10	95	--	0,17
78	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм(Защита	м	12	159,90	81,10	1919	973	853	0,35	--
					54,50	20,30	654	244	95	0,12	0,35
79	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм(30х2)	м	12,36	99,00	--	1224	--	--	--	0,12
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				196029	23118	51886		--
			Тенге				31173	5966			

Локальная смета №6-1-8

на Тепломеханическое оборудование

1	Ц0108-104-3 прим.	Установка электрокотла мощностью до 100 кВт	котел	2	4653,00	1170,00	9306	2340	6314	18,00	36
					3060,00	263,00	6120	526	95	1,53	3,06
2	Прайс-лист Центр насосного оборудования	Котел электрический ЭВН-240 N 132кВт, U	шт	1	423024,86		423025				
3	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13,00	26
					2218,50	45,00	4437	90	128	0,22	0,44
4	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	1насос	2	4271,56	221,06	8543	442	7356	16,30	32,6
					2790,00	83,25	5580	167	128	0,41	0,82

5	СПрайс-лист магазин профессионально	Насос сетевой горизонтальный грундфос, CH 12-30, G 12м3/ч, H	шт	2	26629,52		53259				
6	СПрайс-лист магазин профессионально	Насос сетевой горизонтальный, грундфос CH 4-20, G 6м3/ч, H	шт	2	15030,29		30061				
7	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13,00	26
					2218,50	45,00	4437	90	128	0,22	0
8	СПрайс-лист WILO	Насос исходной воды вило,TOP-S/25/5, G 6м3/ч, H	шт	2	20034,86		40070				
9	Ц0112-900-2	Противонакипное устройство	шт	2	3630,00	617,00	7260	1234	4654	14,00	28
					2543,00	42,80	5086	86	90	0,25	0,5
10	Прайс-лист Энергетическая	Противонакипное устройство ПМУ-1	шт	2	5043,34		10087				
11	Ц0112-900-2	Устновка антирелаксационного контура	шт	2	3630,00	617,00	7260	1234	4654	14,00	28
					2543,00	42,80	5086	86	90	0,25	0,5
12	Прайс-лист Энергетическая	Противонакипное устройство ПМУ-1	шт	2	5043,34		10087				
13	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1шт	1	15827,84	155,59	15828	156	878	3,58	3,58
					627,75	58,50	628	58	128	0,28	0,28
14	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1бак	1	737,98	68,60	738	69	827	3,63	3,63
					621,00	24,75	621	25	128	0,13	0,13
15	Прайс-лист ТОО "Автоматика сервис"	Расширительный мембранный бак емк.100л, ER-CE 100-1, Рмах	шт	1	9023,31		9023				
16	Ц0112-791-3	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 65-100	шт	2	877,30	86,00	1755	172	1446	5,00	10
					783,00	20,30	1566	41	90	0,12	0,24
17	С130902-15	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2	16300,00		32600				
18	Ц0112-801-3	Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6-1 МПа, диаметр условного	шт	6	595,00	51,10	3570	307	2978	3,00	18
					538,00	13,50	3228	81	90	0,08	0,48

19	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру . МПа, Dy 80 мм	шт	6	5190,00		31140			
20	Ц0112-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	шт	24	426,10 416,00	5,40 2,30	10226 9984	130 55	9035 90	3,00 0,01
21	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4	367,00		1468			
22	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2	437,00		874			
23	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	14	489,00		6846			
24	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4	641,00		2564			
25	Ц0112-800-1	Вентили чугунные фланцевые на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 20-50 мм	шт	13	457,30 434,00	18,60 4,50	5945 5642	242 59	5130 90	3,00 0,03
26	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2	682,00		1364			
27	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	7	869,00		6083			
28	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	шт	4	1270,00		5080			
29	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и	шт	2	684,50 619,00	59,60 15,80	1369 1238	119 32	1143 90	4,00 0,09
30	С130903-36 прим	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 50 мм (17с28нж, д 50мм)	шт	2	7060,00 --	-- --	14120 --	-- --	-- --	-- --
33	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	шт	7	492,70 488,00	-- --	3449 3416	-- --	3074 90	3,00 --

34	прайс-лист Данфос	Клапан обратный поворотный резьбовой латунный диам.25мм тип 223		9230,41	--	18461	--	--	--	
			шт	2	--	--	--	--	--	--	
35	прайс-лист Данфос	Клапан обратный поворотный резьбовой латунный диам.32мм тип 223		14528,28	--	43585	--	--	--	
			шт	3	--	--	--	--	--	--	
36	прайс-лист Данфос	Клапан обратный поворотный резьбовой латунный диам.32мм тип 223		17738,21	--	35476	--	--	--	
			шт	2	--	--	--	--	--	--	
37	Ц0112-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 40-50		885,30	59,10	1771	118	1454	5,00	10
			шт	2	799,00	9,00	1598	18	90	0,05	0,1
38	С130903-36 прим.	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 50 мм(19с38нж)		7060,00	--	14120	--	--	--	
			шт	2	--	--	--	--	--	--	
43	Ц0112-793-2 прим	Установка водомера		902,40	68,10	902	68	760	5,00	5
			шт	1	826,00	18,00	826	18	90	0,10	0
44	С131102-14прим.	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч (ВСКМ д 20мм)		10600,00	--	10600	--	--	--	
			шт	1	--	--	--	--	--	--	
45	Ц0112-2-3 К=1,1 техн.часть п.3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25		160801,30	5335,00	4996	166	4267	846,00	26
			т	0,03107	152218,00	381,72	4729	12	90	2,21	0
46	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм		168,00	--	2184	--	--	--	
			м	13	--	--	--	--	--	--	
47	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм		96902,00	3153,00	13474	438	11516	550,00	76
			т	0,13905	91800,00	225,00	12765	31	90	1,30	0
48	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм		216,00	--	9720	--	--	--	
			м	45	--	--	--	--	--	--	
49	Ц0112-2-1 К=1,1 техн.часть п.3 прим.	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 14 мм (15мм)		263884,50	7227,00	1251	34	1074	1375,00	7

50	С130801-25 прим	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, (15мм)	т	0,00474	251460,00	309,10	1192	1	90	1,79	0
			м	6	163,00	--	978	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
51	Ц0112-2-2 К=1,1 техн.часть п.3 прим.	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 18	т	0,01695	211371,60	5990,60	3583	102	3073	1100,00	19
					201223,00	247,47	3411	4	90	1,44	0
52	С130801-25	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 20мм	м	15	163,00	--	2445	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
53	Ц0112-2-3 К=1,1 техн.часть п.3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	т	0,0296	160801,30	5335,00	4760	158	4065	846,00	25
					152218,00	381,72	4506	11	90	2,21	0
54	С130801-26	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, д 25мм	м	20	194,00	--	3880	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
55	Ц0112-2-4 К=1,1 техн.часть п.3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм (д=32мм)	т	0,04628	106592,20	3468,30	4933	161	4216	550,00	25
					100980,00	247,50	4673	11	90	1,44	0
56	С130801-27	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, д 32мм	м	26	291,00	--	7566	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
57	Ц0112-2-5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм	т	0,0106	74051,00	2985,00	785	32	666	400,00	4
					69530,00	299,01	737	3	90	1,73	0
58	С130801-28 прим.	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 38х2,5 мм(40х2,5мм)	м	5	372,00	--	1860	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
59	Ц0112-2-9 К=1,1 техн.часть п.3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108	т	0,0762	37242,70	2525,60	2838	192	2312	183,00	14
					33418,00	297,01	2546	23	90	1,72	0

60	С130801-32	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 89х3,5 мм	м	12	1230,00	--	14760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61	Ц0112-2-6 К=1,1 техн.часть п.3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57	т	0,02	65745,90	3022,80	1315	60	1106	316,00	6
					61138,00	326,70	1223	7	90	1,89	0
62	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм	м	5	314,00	--	1570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63	Ц0112-2-7 К=1,1 техн.часть п.3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	т	0,34592	52703,00	2455,00	18231	849	15286	288,00	100
					48830,00	270,00	16891	93	90	1,57	1
64	С130806-197 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	47	426,00		20022				
65	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	74,2	200,00		14840				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1026800**	**8837**	**108874**		
			Тенге				**108750**	**1984**			669

Локальная смета №6-2-3

Тепловые сети

36	Е23-2-1	Прим.Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	*км трубопровода*	0,005	465331,02	1733,92	2327	9	400	361	2
					60966	650,25	305	3	130	3,17	–
37	Е22-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	*км трубопровода*	0,005	179860,41	29821,28	899	149	304	203,8	1
					35550	11265,75	178	56	130	55,02	–

0.1 Теплофикционная камера УТ-1

53	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 (ПО4)								
		м3	1,22	20600		25132				
54	30-1-47	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25К=-1,000;								
		м3	-1,22	119		-145				
59	Е11-11-1	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм		279,63	9,95	3003	107	739	0,356	4
		м2 стяжки	10,7406	52,2	3,74	561	40	123	0,0182	–
60	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике		340,45	18,42	3657	198	1226	0,416	4
		м2 изолируемой поверхности	10,7406	85,95	6,91	923	74	123	0,0337	–
61	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике		232,19	9,05	2494	97	717	0,251	3
		м2 изолируемой поверхности	10,7406	50,85	3,4	546	37	123	0,0165	–
62	Е11-11-1	Устройство защитной стяжки из цементного раствора толщиной 20 мм		279,63	9,95	3003	107	739	0,356	4
		м2 стяжки	10,7406	52,2	3,74	561	40	123	0,0182	–
63	Е15-72-1	Цементная стяжка по уклону днища с церезитом		425,88	3,58	1725	14	536	0,73	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности	4,05	124,88	0,88	506	4	105	0,0433	–
64	Е8-7-5	Защитная стенка из керамического кирпича М100		1216,91	34,37	3263	92	640	1,21	3
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,681	189	12,87	507	35	118	0,0629	–
65	Е15-64-1	Прим.Выравнивающая стяжка из цементного раствора толщ.20 мм		120,77	1,19	2320	23	1225	0,37	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности	19,21	60,3	0,45	1158	9	105	0,0022	–
67	Е15-64-1	Прим.Штукатурка цементным раствором		120,35	1,19	1950	19	1033	0,37	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности	16,2	60,3	0,45	977	7	105	0,0022	–
68	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		211,39	15,94	1483	112	339	0,243	2
		м2 стяжки	7,015	34,65	5,96	243	42	119	0,0291	–
69	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;		8,02	0,14	281	5	7	0,0009	–
		м2 стяжки	35,075	0,11	0,05	4	2	119	0,0003	–
70	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой		207,96	1,19	1459	8	228	0,155	1
		м2 изолируемой поверхности	7,015	27	0,45	189	3	119	0,0022	–
71	Е12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции		181,08	1,15	1270	8	152	0,101	1
		м2 изолируемой поверхности	7,015	17,89	0,43	125	3	119	0,0021	–
72	Е27-39-17	Устройство отмостки из бетона В7,5		1801,31	26,34	12609	184	499	0,302	2
		м2 покрытия	7	47,03	6,58	329	46	133	0,0299	–

73	Е27-39-18	Исключать к расценке 27-39-17 на каждый 1 см изменения толщины слояК=-10,000;		84,59	0,03	-5921	-2	-92	0,0053	–
		м2 покрытия	-70	0,97	0,01	-68	-1	133	0,00006	–

0.2 Сбросной колодец СК-1

95	Е9-25-1	Монтаж двутавров		5030,5	2020,02	69	28	34	14,1	–
		т конструкций	0,0138	2272,5	502,43	31	7	90	1,79	–
96	2-1-120	Двутавр №12		101700		1403				
		т	0,0138							
97		Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм		279,63	9,95	878	31	216	0,356	1
		м2 стяжки	3,14	52,2	3,74	164	12	123	0,0182	–
98	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике		340,45	18,42	1069	58	359	0,416	1
		м2 изолируемой поверхности	3,14	85,95	6,91	270	22	123	0,0337	–
99	Е11-4-2	гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике		232,19	9,05	729	28	210	0,251	1
		м2 изолируемой поверхности	3,14	50,85	3,4	160	11	123	0,0165	–
100	Е11-11-1	Устройство защитной стяжки из цементного раствора толщиной 20 мм		279,63	9,95	878	31	216	0,356	1
		м2 стяжки	3,14	52,2	3,74	164	12	123	0,0182	–
101	Е8-7-5	Защитная стенка из керамического кирпича М100		1216,91	34,37	3182	90	623	1,21	3
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,615	189	12,87	494	34	118	0,0629	–
102	Е8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности стен их 2-х слоев гидроизола		711,48	8,23	15503	179	2179	0,468	10
		м2 поверхности	21,79	81,68	3,08	1780	67	118	0,0151	–
103	Е8-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х боковой оклеечной гидроизоляции гидроизолом		362,88	4,19	7907	91	1053	0,226	5
		м2 поверхности	21,79	39,38	1,58	858	34	118	0,0076	–
104	Е15-64-1	Прим.Выравнивающая затирка из цементного раствора		120,35	1,19	2622	26	1390	0,37	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности	21,79	60,3	0,45	1314	10	105	0,0022	–
105	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя		245,44	3,82	5348	83	997	0,212	5
		м2 поверхности	21,79	37,35	1,44	814	31	118	0,007	–
106	Е27-39-17	Устройство отмостки из бетона В7,5		1801,31	26,34	6305	92	250	0,302	1
		м2 покрытия	3,5	47,03	6,58	165	23	133	0,0299	–
107	Е27-39-18	Исключать к расценке 27-39-17 на каждый 1 см изменения толщины слояК=-10,000;		84,59	0,03	-2961	-1	-45	0,0053	–
		м2 покрытия	-35	0,97	0,01	-34	–	133	0,00006	–
		Всего прямые затраты по смете:				**103741**	**1866**	**16174**		**79**
		Локальная смета №6-3-1				**13224**	**663**			**235**
		Жироуловитель								
26	Е6-1-15	Устройство монолитного бетона из бетона кл.В7,5		8500,22	100,65	680	8	16	0,97	–

		м2 изолируемой поверхности	16	17,89	0,43	286	7	1,3	0,0021	–
57	Е23-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 400 мм		1270480,29	42950,86	2541	86	343	691,6	1
		км трубопровода	0,002	115953,75	16083	232	32	130	78,55	–
58	Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм с гидравлическим испытанием		270167,88	115634,5	811	347	662	662	2
		км трубопровода	0,003	126000	43681,5	378	131	130	213,34	1
59	8-6-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм		4836		14508				
		м	3							
		Итого по разделу 2				**111976**	**9629**	**38377**		**190**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			**28674**	**3403**			**17**
						154787	**14913**	**80433**		**455**
		Локальная смета №7-1-1				**66201**	**4407**			**21**
		Вертикальная планировка								
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м		9,24	9,24	6237	6237	1964	–	–
		м3 грунта	675	–	3	–	2025	97	0,0115	8
2	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;		7,91	7,91	21357	21357	6731	–	–
		м3 грунта	2700	–	2,57	–	6939	97	0,00984	27
3	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т		14	14	8876	8876	2952	–	–
		м3 уплотненного грунта	634	–	4,8	–	3043	97	0,01567	10
4	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=2,000;		1,39	1,39	1763	1763	517	–	–
		м3 уплотненного грунта	1268	–	0,42	–	533	97	0,00137	2
5	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		50,87	48,38	20246	19255	6354	0,0166	7
		м3 грунта	398	2,39	14,07	951	5600	97	0,0481	19
6	П8-5-1	Транспорт избыточного грунта автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза		45	45	37080	37080	7416	–	–
		т	824	–	9	–	7416	100	0,0189	16
		Всего прямые затраты по смете:	Тенге			**95559**	**94568**	**25934**		**7**
		Локальная смета №7-1-2				**951**	**25556**			**82**
		на Покрытие								
		Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие по проезду S=690 м2								
1	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		1574,76	68,13	108658	4701	3132	0,144	10

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			**221**	**121**			
						1323793	**16228**	**141370**		**699**
		Локальная смета №7-1-5				**103583**	**3496**			**12**
		Озеленение								
14	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см								
		м2	500	225,58	0,34	112790	170	25394	0,2678	133,9
				39,24	0,13	19620	65	129	0,0005	0,25
		Всего прямые затраты по смете				**112790**	**170**	**25394**		**133,9**
						19620	**65**			**0,25**
		Локальная смета №7-1-6								
		Теневой навес(тип2) -2 шт								
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;								
		м3 грунта	14	42,35	39,83	593	558	182	0,01752	–
				2,52	10,96	35	153	97	0,03804	1
2	Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
		м3 грунта	6	577,8	–	3467	–	3918	3,336	20
				577,8	–	3467	–	113	–	–
3	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	10	7,57	7,57	76	76	24	–	–
				–	2,46	–	25	97	0,00942	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
		м3 грунта	5	134,1	–	671	–	758	0,972	5
				134,1	–	671	–	113	–	–
5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	10	25,65	5,38	257	54	197	0,129	1
				20,27	–	203	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**5064**	**688**	5079		**26**
	Раздел 2 Фундаменты					**4376**	**178**			**1**
6	Е6-1-13	Устройство фундаментов под стойкиК=2,000;								
		м3	3,02	10497,95	95,97	31704	290	2562	4,9	15
				771,75	36,25	2331	109	105	0,1771	1
7	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под стеныК=2,000;								
		м3	6,32	9488,65	311,32	59968	1968	3707	2,82	18
				441	117,61	2787	743	105	0,5744	4
8	Е11-11-1	Горизонтальная гидроизоляция стен на отм.-0,020 из цементного раствора М100, толщиной 20 ммК=2,000;								
		м2 стяжки	17,112	267,39	9,95	4576	170	1177	0,356	6
				52,2	3,74	893	64	123	0,0182	–
		Итого по разделу 2				**96248**	**2428**	**7446**		**39**
						6011	**916**			**5**

Локальная смета №7-1-7

Т[illegible]евой навес (тип1)-2шт

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;		42,35	39,83	889	836	275	0,01752	–
		м3 грунта	21	2,52	10,96	53	230	97	0,03804	1
2	Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;		577,8	–	3467	–	3918	3,336	20
		м3 грунта	6	577,8	–	3467	–	113	–	–
3	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		7,57	7,57	98	98	31	–	–
		м3 грунта	13	–	2,46	–	32	97	0,00942	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		134,1	–	671	–	758	0,972	5
		м3 грунта	5	134,1	–	671	–	113	–	–
5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками		25,65	5,38	333	70	256	0,129	2
		м3 уплотненного грунта	13	20,27	–	264	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**5458**	**1004**	**5238**		**27**
						4455	**262**			**1**

Раздел 2 Фундаменты

6	Е6-1-13	Устройство фундаментов под стойкиК=2,000;		10497,95	95,97	47451	434	3835	4,9	22
		м3	4,52	771,75	36,25	3488	164	105	0,1771	1
7	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под стеныК=2,000;		9488,65	311,32	123352	4047	7625	2,82	37
		м3	13	441	117,61	5733	1529	105	0,5744	7
		Итого по разделу 2				**170803**	**4481**	11460		**59**
						9221	**1693**			**8**

Раздел 3 Стены

8	Е8-6-1	Кладка цоколя из керамического кирпичаК=2,000;		9051,04	335,84	246550	9148	26542	4,54	124
		м3 кладки	27,24	699,75	126	19061	3432	118	0,61	17
9	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4мК=2,000;		7683,04	335,84	109253	4776	13856	4,54	65
		м3 кладки	14,22	699,75	126	9950	1792	118	0,61	9
10	Е8-6-1	Кладка стен кладовой из силикатного кирпича М100К=2,000;		7683,04	335,84	41181	1800	5223	4,54	24
		м3 кладки	5,36	699,75	126	3751	675	118	0,61	3
11	Е6-11-7	Монтаж металлических перемычекК=2,000;		93997,62	304,24	1417	5	526	198	3
		т	0,01508	33075	114,75	499	2	105	0,56	–
		Итого по разделу 3				**398401**	**15729**	**46147**		**216**
						33261	**5901**			**29**

Раздел 4 Каркас

12	Е6-11-9	Установка стоек каркаса из металлических трубК=2,000;		3792,87	304,24	7184	576	6850	20	38
		т	1,894	3330	114,75	6307	217	105	0,56	1
13	8-6-232	Прим.Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 8,0 ммК=2,000;		1559		149664				
		м	96							
14	Е9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12мК=2,000;		5030,5	2020,02	11409	4581	5665	14,1	32
		т конструкций	2,268	2272,5	502,43	5154	1140	90	1,79	4
15	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилейК=2,000;		101700		230656				
		т	2,268							
16	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;		21,8	0,05	2450	6	590	0,0295	3
		м2	112,374	5,81	0,02	653	2	90	0,0001	–
17	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;		20,35	0,02	2287	2	420	0,0213	2
		м2	112,374	4,16	–	467	–	90	–	–
		Итого по разделу 4				**403650**	**5165**	**13525**		**75**
						12581	**1359**			**5**

Раздел 7 Разные работы

34	Е6-11-6	Монтаж уголков 50х5К=2,000;		121637,97	11119,34	6208	568	630	42,5	2
		т	0,05104	7560	4200,75	386	214	105	20,52	1
37	Е9-53-4	Монтаж стоек из трубК=2,000;		6418,57	1111,87	454	79	301	30	2
		т конструкций	0,07072	4477,5	238,5	317	17	90	1,16	–
		Итого прямые затраты по разделу	тенге			**6662**	**647**	**931**		**4**
						703	**231**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				984974	27026	77301		381
						60221	9446			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ:	Тенге			10406759	232541	1271664		6752
						1028694	72952			

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕШЕНИЮ №2

Локальная смета №2-1-1

		Общестроительные работы								
		Раздел 12. Окна								
1	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных, трехстворчатых, в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	184,86	348,93	18,88	64503	3490	39393	1,02	189
		м2		171,01	6,57	31613	1215	120	0,03	6
2	С12061-716	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	184,86	5781	0	1068676	0	0	0	0

ИСИ