1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт	62	188,33	–	11676	–	129		
3	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (ива,береза,тополь,клен), без кома, высотой 1,5 м								
		шт	62	649		40238				
4	Е47-19-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100 %		390,54	6,06	64439	1000	16458	0,517	85
		м траншеи	165	74,48	2,84	12289	469	129	0,01	2
5	Е47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь		66,92	–	11042	–	14176	0,404	67
		м изгороди	165	66,6	–	10989	–	129	–	–
6	30-12-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (бирючина), без комаК=3,000;								
		шт	495	81		40095				
7	Е47-15-10	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы с добавлением растительной земли до 100 %		371,73	–	89215	–	42146	0,944	227
		яма	240	136,13	–	32671	–	129	–	–
8	Е47-17-2	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,7х0,5 м		35,28	–	8467	–	10867	0,211	51
		шт	240	35,1	–	8424	–	129	–	–
9	30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень)								
		шт	240	203		48720				
10	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см		316,04	–	4109	–	1142	0,467	–
		м2	13	68,04	–	885	–	129	–	———
11	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2		226,29	–	2942	–	3515	1,3501	–
		м2	13	209,63	–	2725	–	129	–	———
12	Е47-29-2	Исключать на каждые 10 шт высаживаемых цветовК=-1,000;		10,55	–	-137	–	-157	0,0688	–
		м2	-13	9,38	–	-122	–	129	–	———
13	ТОО "Озеленит	Астры								
		шт	78	14		1092				
14	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см		225,58	0,34	-45116	-68	-10157	0,2678	-54
		м2	-200	39,24	0,13	-7848	-26	129	0,0005	0
15	Е47-25-6	Устройство газонов обыкновенных вручную		19,01	–	9505	–	5295	0,0525	26
		м2	500	8,21	–	4105	–	129	–	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**344528**	**1871**	**117234**		**567**
						90079	**799**			

Локальная смета №7-1-6
Теневой навес(тип2) -2 шт

Раздел 5 Кровля

19	Е10-14-1	Установка стропилК=2,000;		21304,82	334,28	28548	448	5666	22,1	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 древесины в конструкции	1,34	3397,5	126	4553	169	120	0,62	**1**
20	Е10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов,ветровые доскиК=2,000;		767,86	7,54	13361	131	4542	1	**25**
		м2 развернутой поверхности карнизов	17,4	214,65	2,86	3735	50	120	0	0
21	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листаК=2,000;		112,46	34,25	12641	3850	6022	0	36
		м2	112,4	51,08	8,45	5741	950	90	0	3
22	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциямК=2,000;								
		т	0,02878	525600		15127				
23	1-1-436	Прим.Настил профилированный неоцинкованный Н57-750-0,8К=2,000;								
		м2	124,3144	793		98581				
24	Е10-49-2	Прим.Укладка обрешеткиК=2,000;		20326,97	309,62	12359	188	1874	13,8	8
		м3 древесины в конструкции	0,608	2452,5	117	1491	71	120	0,57	0
25	Е8-12-1	Установка уголка 75х5К=2,000;		59479,65	422,15	1561	11	261	56,4	1
		т металлических изделий	0,02624	8257,5	157,5	217	4	118	0,77	0
26	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовК=2,000;		573,75	28,11	769	38	216	0,78	1
		м3 древесины в конструкций	1,34	123,75	10,58	166	14	120	0,052	0
27	Е10-52-1	Огнезащита обрешеткиК=2,000;		20,49	0,91	2303	102	677	0,029	3
		м2 обработанной поверхности	112,4	4,68	0,34	526	38	120	0,00168	0
		Итого по разделу 5				**185250**	**4768**	**19257**		**104**
						16429	**1296**			**3**

Раздел 6 Полы

34	Е15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных половК=2,000;		167,96	1,88	14109	158	6969	0,467	39
		м2 окрашиваемой поверхности	84	78,3	0,72	6577	60	105	0,0035	0
		Итого по разделу 6				**14109**	**158**	**6969**		**39**
						6577	**60**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**199359**	**4926**	**26226**		**144**
						23006	**1356**			**3**

Локальная смета №7-1-7
Теневой навес (тип1)-2шт

Раздел 5 Кровля

18	Е10-14-1	Установка стропилК=2,000;		21304,82	334,28	40905	642	8118	22,1	42
		м3 древесины в конструкции	1,92	3397,5	126	6523	242	120	0,62	**1**
19	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листаК=2,000;		112,46	34,25	22335	6802	10640	0,317	**63**
		м2	198,6	51,08	8,45	10144	1678	90	0,0302	6
20	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциямК=2,000;								
		т	0,05084	525600		26722				
21	1-1-436	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7К=2,000;								
		м2	219,652	793		174184				
22	Е10-49-2	Прим.Укладка обрешеткиК=2,000;		20326,97	309,62	23579	359	3577	13,8	16
		м3 древесины в конструкции	1,16	2452,5	117	2845	136	120	0,57	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е8-12-1	Установка уголка 75х5К=2,000;		59479,65	422,15	2926	21	489	56,4	3
		т металлических изделий	0,0492	8257,5	157,5	406	8	118	0,77	0
24	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовК=2,000;		573,75	28,11	1102	54	310	0,78	1
		м3 древесины в конструкций	1,92	123,75	10,58	238	20	120	0,052	0
25	Е10-52-1	Огнезащита обрешеткиК=2,000;		20,49	0,91	4069	181	1196	0,029	6
		м2 обработанной поверхности	198,6	4,68	0,34	929	68	120	0,00168	0
26	Е10-7-1	Устройство ветровых досокК=2,000;		622,52	4,64	16559	123	1909	0,363	10
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	26,6	58,05	1,76	1544	47	120	0,0085	0
27	Е15-174-2	Двухслойная окраска кровли сурикомК=2,000;		53,57	1,96	11703	428	3732	0,092	20
		м2 кровли	218,46	15,53	0,74	3393	162	105	0,0036	1
		Итого по разделу 5				**324084**	**8610**	**29972**		**161**
						26022	**2361**			**9**
	Раздел 6 Полы									
28	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5К=2,000;		8552,17	66,01	4105	32	111	1,35	1
		м3	0,48	195,75	24,93	94	12	105	0,1218	–
29	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 ммК=2,000;		364,13	14,76	2185	89	428	0,361	2
		м2 покрытия	6	52,43	5,54	315	33	123	0,027	–
30	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=2,000;		477	–	3205,44	–	3924	3,1	21
		м3 подстилающего слоя	6,72	474,75	–	3190,32	–	123	–	–
31	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикамК=2,000;		501,18	6,38	39092	498	6900,005	0,447	35
		м2 пола	78	69,53	2,39	5423	186	123	0,0117	1
32		Устройство покрытий дощатых толщ. 29 ммК=2,000;		934,82	8,54	72916	666	8618	0,547	43
		м2 покрытия	78	86,63	3,2	6757	250	123	0,0156	1
33	Е15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных половК=2,000;		167,96	1,88	26202	293	12943	0,467	16
		м2 окрашиваемой поверхности	156	78,3	0,72	12215	112	105	0,0035	1
		Итого по разделу 6				**147705**	**1577**	32924		117
						27994	**593**			**1**
	Раздел 7 Разные работы									
47	Е10-23-3	Установка дверных блоков ДГ21-8К=2,000;		634,99	31,85	4039	203	1548	1,15	7
		м2 проемов	6,36	190,8	12,04	1213	77	120	0,0587	0
48	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутреннеиеК=2,000;								
		м2	6,36	4250		27030				
49	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещениеК=2,000;								
		комплект	4	1380		5520				
50	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмамиК=2,000;								
		шт	4	583		2332				
		Итого по разделу 7				**38921**	**203**	1548		7
						1213	**77**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**510710**	**10390**	**64444**		**286**
						55229	**3031**			**10**

Добавить по тех решению №2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 4-1-2и на ЛЭП-0,4кВ								
26	ЦО108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кафеля,напряжение до 1кВ,сечение до 185мм2		2815	1781	45040	28496	21310	6	96
		шт	16	1008	393,99	16128	6304	95	2,29	37
27	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминевыми или медными жилами,с пластмассовой изоляцией в алюминевой,свинцовой или пластмассовой оболочке,с защитными покровами или без них на напряжение до 1кв,типКВТп-3-1-1У3								
		комплект	16	3160		50560				
		Установка светильников наружного освещения на кронштейнах для установки светильников на стене 12шт(ЭС5)								
28	ЕО107-20-1прим	Установка стальных крепежных элементов,арматурных стыковых накладок(Крепление кронштейнов для светильников на стену)		89308,57	2434,57	5851	160	3015	170	11
		т	0,06552	31950	920,25	2093	60	140	4,49	0
29	С12021-246 прим	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных проыилей и круглых труб массой свыше 0,1до 0,5т (Стоимость металлоконструкций кронштейнов)								
		т	0,06552	162200		10627				
30	)113-29-2 прим К	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 3 раза		73,22	0,12	389	1	13	0,01	0
		м2	5,30712	2,75	0,05	15	0	90		
32	ЕО133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными		1745,38	1411,25	20945	16935	7218	2,01	24
		шт	12	333	239,85	3996	2878	105	0,81	10
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ:				**133412**	**45591**	**31556**		**131**
						22232	**9242**			
		Добавить по тех решению №3								
		Технологическое оборудование								
30	ССНЗ сб.1.8 стр.18 п.39	Аппарат Витафон ИК								
		шт	2	3360,00		6720				
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ:				6720				
		Добавить по тех решению №4								
		Локальная смета №2-1-1-и								
1	СПрайс-листТОО "Сем-Полиэкс"	Изготовление и монтаж перильных ограждений из нержавеющей полированной трубы								
		м	34	6320,60		214900				
2	СПрайс-лист ТОО "Сем-Полиэкс"	Изготовление и монтаж ограждений из нержавеющей полированной трубы								
		м	134,169	540,70		72545				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			287446				
		Локальная смета №7-1-6и, 7-1-7 и Теневые навесы								
3	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по		266,03	1,96	19574	144	8448	0,61	45
		м2	73,58	108,90	0,45	8013	33	105	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен(цоколь теневого навеса)		358,58	3,43	26384	252	5798	0,46	34
		м2	73,58	73,73	1,31	5425	96	105	0,01	1
5	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен(цоколь теневого навеса)		118,30	1,61	8705	118	4063	0,31	23
		м2	73,58	51,98	0,61	3825	45	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				**54663**	**515**	**18309**		**102**
						17263	174			**3**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ:	**Тенге**			**342109**	**515**	**18309**		**102**
						17263	**174**			**3**

Локальная смета № 4-1-3 и-2

на ВЛ-10кВ

1	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ		9028,00	5815,00	36112	23260	13323	12,00	48
		компл	4	2138,00	1367,98	8552	5472	95	7,93	32
2	Прайс-лист ТОО"ИмпульсЭнержи" прим.	Ограничители перенапряжения, ОПН-0,4/0,38								
		шт	16	927,36		14838				
		5)Опора переходная угловая анкерная железобетонная на базе								
3	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора	1	506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
4	С143019-96 К=0,86 на высоту прим.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12(14,1м)								
		шт	1	54180,00		54180				
5	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3		2794,69	1445,81	1129	584	408	3,86	2
		1м3	0,404	679,50	281,18	275	114	105	1,13	0
6	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/(П3и)								
		м3	0,044	18100,00		796				
7	Спрайс-лист ТОО "Шлеф"	Стоимость анкера цилиндрического АЦ-1	3	3735,80		11207				
		шт								
8	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuMElETriC"	Траверсы стальные 3-х штырные ТМ-17								
		шт	2	3508,79		7018				
9	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM	Хомут стальной Х 33								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ElETriC"	шт	1	448,14		448				
10	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC" прим.	Накладки ОГ14 шт	2	586,70		1173				
11	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0031	149300,00		463				
12	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"	Оттяжка ОТ3 шт	1	1927,33		1927				
13	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"прим.	Оттяжка ОТ4 шт	3	1927,33		5782				
14	С12021-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 1,0 до 3,0 т(стяжка ОТ-5) т	0,041	131300,00		5383				
15	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC" прим.	Накладки ОГ6 шт	2	1093,58		2187				
16	С151804-1998Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	195,00		585				
		5)Установка разъединителя на переходной опоре КР-1								
17	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"	Кронштейн РА-1	1	1428,05	--	1428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"	Кронштейн РА-2	1	527,96	--	528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"	Кронштейн РА-3	2	1084,25	--	2169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"	Кронштейн РА-4	1	434,32	--	434	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"	Кронштейн РА-5	1	427,07	--	427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuMElETriC"	Хомут стальной Х7	3	452,64	--	1358	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuMElETriC"	Хомут стальной Х8	1	456,09	--	456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	3	113,00	--	339	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00088	149300,00	--	131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С151804-2449Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70 ГОСТ Р 51177-98	6	360,00	--	2160	--	--	--	--
		шт								

6)Опора переходная анкерная(концевая)железобетонная на базе стоек

СВ-105(2шт) ПА10-5 серия 3.407.1-143,вып.5 1шт

27	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
28	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	19300,00	--	38600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,044	2794,69	1445,81	123	64	44	3,86	0
		1м3		679,50	281,18	30	12	105	1,13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/(П3и)	0,044	18100,00	--	796	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"	Траверсы стальные 3-х штырные ТМ-6	2	4244,42	--	8489	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"	Накладки ОГ12	2	586,70	--	1173	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"	Накладки ОГ15	1	586,70	--	587	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0045	149300,00	--	672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"	Кронштейн У5	1	2999,49	--	2999	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

6)Установка разъединителя на переходной опоре КР-1 1 комплект(серия 3.407.1-143,вып.5)

36	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"	Кронштейн РА-1	1	1428,05	--	1428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"	Кронштейн РА-2	1	527,96	--	528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"	Кронштейн РА-3	2	1084,25	--	2169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"	Кронштейн РА-4	1	434,32	--	434	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"	Кронштейн РА-5	1	427,07	--	427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"	Хомут стальной Х7	3	452,64	--	1358	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"	Хомут стальной Х8	1	456,09	--	456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	3	113,00	--	339	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00088	149300,00	--	131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С151804-2449Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70 ГОСТ Р 51177-98	6	360,00	--	2160	--	--	--	--
46	Е0133-109-8	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	0,057	16247,86	2248,36	926	128	813	72,50	4
		1км		12757,50	828,00	727	47	105	4,04	0
47	С151607-29 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	0,04658	164741,00	--	7674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С151804-291Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Изоляторы штыревые стеклянные ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	2	446,00	--	892	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	12,00	--	24	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		12)Подвеска натяжная изолирующая на два подвесных изолятора								
50	С151804-1082Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70д 212W ГОСТ 6490-93	12	603,00	--	7236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С151804-1373Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	241,00	--	1446	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	С151804-1629Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	6	133,00	--	798	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С151804-1838Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	6	632,00	--	3792	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		13)Подвеска натяжная изолирующая на 4 подвесных изолятора								
54	С151804-1082Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70д 212W ГОСТ 6490-93		603,00	--	3618	--	--	--	--
		шт.	6	--	--	--	--	--	--	--
55	С151804-1373Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98		241,00	--	723	--	--	--	--
		шт	3	--	--	--	--	--	--	--
56	С151804-1629Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98		133,00	--	399	--	--	--	--
		шт.	3	--	--	--	--	--	--	--
57	С151804-1838Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98		632,00	--	1896	--	--	--	--
		шт.	3	--	--	--	--	--	--	--
58	ЕО133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	2	1725,14	231,14	3450	462	3090	7,42	15
		компл		1386,00	85,50	2772	171	105	0,42	1
59	Прайс-лист ТОО"ТД Казтрансформатор"	Разъединитель линейный наружной установки,10кВ РЛНД-10/400У1 с электроприводом ПРНЗ-10У1								
		шт	2	15439,86		30880				
		14-15)Заземление опор								
60	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	33,6	167,40	--	5625	--	6356	1,18	40
		м3		167,40	--	5625	--	113	--	--
61	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	33,6	122,18	--	4105	--	4639	0,89	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		122,18	--	4105	--	113	--	--
62	Ц0108-472-1 прим.	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	120	51,70	2,80	6204	336	3169	0,16	19
		м		27,50	0,30	3300	36	95	--	--
63	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	2	247,70	20,70	495	41	214	0,70	1
		шт		111,00	1,60	222	3	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**300403**	**27744**	**34458**		**151**
			Тенге			**27099**	**6652**			**35**

Минус ранее ошибочно взятые объемы
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕШЕНИЮ №2
Локальная смета №2-1-1

		Общестроительные работы								
		Раздел 12. Окна								
1	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных, трехстворчатых, в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	-184,86	348,93	18,88	-64503	-3490	-39393	1,02	-189
		м2		171,01	6,57	-31613	-1215	120	0,03	-6
2	С12061-716	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	-184,86	5781	0	-1068676	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
3	Е0110-93-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2	-22,86	409,3	21,39	-9357	-489	-5348	1,12	-26
		м2		187,54	7,43	-4287	-170	120	0,04	-1
4	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	-22,86	10900	0	-249174	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-1391709	-3979	-44741		-214
						-35900	-1384			-6
		Раздел 15. Кровля								
5	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов, лобовой доски из плит OSB	-87,95	647,96	7,54	-56988	-663	-22956	1,43	-126
		м2		214,65	2,86	-18878	-252	120	0,01	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15				-56988	-663	-22956		
						-18878	-252			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-1448698	-4642	-67697		-340
						-54779	-1636			-7
		Котельная с электрокотлами								
		Локальная смета 6-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 6. Кровля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0108-6-1	Кирпичная кладка стен парапета толщ. 250 мм	-5,54	2727,44	335,84	-15110	-1861	-5398	4,54	-25
		м3		699,75	126	-3877	-698	118	0,61	-3
20	С143007-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/ М-100, 250х120х65 мм	-2,1	8570	0	-17997	0	0	0	0
		1000 шт		0	0	0	0	0	0	0
21	Е0110-14-1	Установка стропил	-1,35	21304,82	334,28	-28762	-451	-5708	22,1	-30
		м3		3397,5	126	-4587	-170	120	0,62	-1
22	Е0110-49-2	Устройство обрешетки из брусьев	-0,45	20617,97	309,62	-9278	-139	-1388	13,8	-6
		м3		2452,5	117	-1104	-53	120	0,57	0
23	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	-1,35	153,44	28,11	-207	-38	-218	0,78	-1
		м3		123,75	10,58	-167	-14	120	0,05	0
24	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки из брусьев	-85,0	5,89	0,91	-501	-77	-512	0,03	-3
		м2		4,68	0,34	-398	-29	120	0	0
25	Спрайс-лист Корунд LTD	Огнезащитная композиция"СПАРК-древесина"	-45,84	193,49	0	-8870	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0	0	0	0
26	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа с полимерным покрытием	-89,05	112,45	34,24	-10014	-3049	-4771	0,32	-28
		м2		51,08	8,45	-4549	-752	90	0,03	-3
27	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	-0,0228	525600	0	-11984	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
28	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный НС44-1000-0,7	-98,489	896	0	-88246	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
29	Спрайс-лист Семкровля	Добавка на полимерное покрытие 800:1,12:2,39:1,02:1,06	-98,489	276,42	0	-27224	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			-218192	-5616	-17994		-93
						-14680	-1716			-7

Плюс ошибочно снятые объемы

Локальная смета №2-1-1

Надземная часть

		Раздел 12. Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	С12061-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 *м2*	192,47	6433		1238160				
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ:				**4482332** **561976**	**132945** **31939**	**641282**		**3210** **90**

Стоимость: материалов, тенге	936639
Накладные расходы	**641282**
Итого, в том числе:	5123614
- СМР	4084295
- Оборудование	1039319
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	245058
Итого	4329353
Временные здания и сооружения 3,4%	147198
Итого	4476551
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	98484
Затраты на выслугу лет 1%	44766
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	17906
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,010161587	45489
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	5722515
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2014 года К=2,38968	13674978
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	273500
Итого, в том числе:	**13948479**
- СМР	11464840
- Оборудование	2483639
НДС 12%	**1673817**
ВСЕГО ПО АКТУ	**15622296**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО

Н.А. Шалтабанов

Технадзор:

ИП «Слямбеков С.М.»

С.М. Слямбеков

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

Д.Е. Шоранов

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Абайского района ВКО**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 050240008249
Код ГУ 4951502
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 140 мест в с.Караул Абайского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь** от 15 сентября 2015 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4951502	11750	2	27.04.2015г.	Обл.бюджет	495037015431	ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Детсад на 140 мест	212 367 375	5 758 360	76 680 918	00 000	2 362 430	894 000		0	691 003	6 449 363

М.П. **Заказчик:** Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО _____ **Н.А. Шалтабанов**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Д.Е. Шоранов**

М.П. **Технадзор:** ИП "Слямбеков" _____ **С.М. Слямбеков**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 050240008249
Код ГУ – 4951502
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 140 мест в с.Караул Абайского района ВКО»

Акт № 7

приемки выполненных работ за сентябрь месяц от 15 сентября 2015 года.

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-8								
		на Технологическое оборудование								
4	ССН3 сб.5.3 стр.11 п.74	Котел пищеварочный электрический КПЭМ-60, V 60л, 9 квтх3ф, 800х860х1090 шт	1	237282		237282				
6	ССН3 сб.5.5 стр.97 п.19	Шкаф жарочный двухкамерный ШЖЭ-2, 9,6 квтх3ф, 885х800х1520 шт	1	112421		112421				
11	ССН3 сб.8.1 стр.7 п.82	Универсальная кухонная машина УКМ-01, 1,1 кВтх3ф к-т	1	93887		93887				
17	ССН3 сб.5.3 стр.11 п.90	Зонт вентиляционный 1ф, ЗВЭ-901, 920х900х450 шт	4	25341		101364				
31	ССН3 сб.5.3 стр.11 п.103	Стол рабочий с бортиком СР-3/1200, 1200х600х870 шт	12	8600		103200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ССН3 сб.5.3 стр.12 п.125	Полка закрытая с дверцами "купе" ПЗК-1200, 1200х400х600 шт	6	13330		79980				
41	ССН3 сб.1.8 стр.31 п.43 прим	Тележка для гастроемкостей ТГ-1, 750х600х1050 шт	6	30280		181680				
76	ССН3 сб.5.3 стр.12 п.118	Ларь для грязного белья, 1000х600х800 шт	2	13545		27090				
134	Прайс-лист ТОО "Семспецодежда"	Подушка шт	142	586,01		83213				
135	Прайс-лист ТОО "Семспецодежда"	Покрывало шт	142	439,51		62410				
136	Прайс-лист ТОО "Семспецодежда"	Одеяло шт	141	1172,02		165254				
137	Прайс-лист ТОО "Семспецодежда"	Наволочка шт	422	113,54		47914				
138	Прайс-лист ТОО "Семспецодежда"	Пододеяльник шт	422	567,70		239568				
139	Прайс-лист ТОО "Семспецодежда"	Простыня шт	422	252,72		106646				
140	Прайс-лист ТОО "Семспецодежда"	Полотенце для рук шт	422	69,59		29366				
141	Прайс-лист ТОО "Семспецодежда"	Полотенце для ног шт	422	69,59		29366				
143	ССН3 сб.5.5 стр.26 п.116 прим	Дорожка для спальной комнаты шт	6	18992		113952				
144	ССН3 сб.5.5 стр.26 п.116	Ковер для групповой комнаты, 2,5х2,5 шт	6	18992		113952				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1928545**				
			Тенге							

Добавить по тех решению№2
Котельная с электрокотлами
Локальная смета №6-1-8
на Тепломеханическое оборудование

31	СПрайс-лист "Автоматика сервис"	Насос CP220 CV230-400/50 шт	2	40293		80586				
32	СПрайс-лист "Автоматика.сервис"	Насос CH 220BV230-400/50HZ шт	2	45788		91576				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**172162**				

Добавить по техрешению №3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета №2-1-8

Технологическое оборудование

12	ССН3 сб.5.3 стр.11 п.97	Стеллаж кухонный СТК-1200/400 1200х400х1600,4 полки-AISI430,стойки-оцинков сталь шт	1	10535		10535				
13	ССН3 сб.5.3 стр.10 п.68	Камера холодильная Полаир КХН-4,41 1360*1960,h=220мм	1	215090		215090				
15	ССН3 сб.1.9 стр 13 п.30 прим	Стол холодильный СХС-60-02,3-х дверный ,среднетемпературный ,t(-2+8С),2000х600х860 шт	1	33000		33000				
32	Прайс-лист АО Медтехника стр.14 п.6-1810	Тонометр детский со стетоскопом шт	2	1098,77		2198				
33	ССН3 сб.5.3 стр.16 п.267	Стетоскоп медицинский шт	2	450,00		900				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: Тенге 261723

ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ:	**2362430**
Накладные расходы	**0**
Итого, в том числе:	**2362430**
- СМР	**0**
- Оборудование	**2362430**
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	**0**
Итого	**0**
Временные здания и сооружения 3,4%	**0**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	**0**
Затраты на выслугу лет 1%	**0**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**0**
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,010161587	**0**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	**2362430**
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2014 года К=2,38968	**5645451**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**112909**
Итого, в том числе:	**5758360**
- Оборудование	**5758360**
НДС 12%	**691003**
ВСЕГО ПО АКТУ	**6449363**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО

_____ **Н.А. Шалтабанов**

Технадзор:

ИП «Слямбеков С.М.»

_____ **С.М. Слямбеков**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Д.Е. Шоранов**