19.08.2015ж. № 619 шартқа №1 Қосымша келісім

Алматы қ. «__» _____ 2015ж.

Бұдан былай «Тапсырыс беруші» деп аталатын, «Қазақтелеком» АҚ филиалы - «Алматытелеком» ҚТО атынан, 2015.05.29 күнгі №138 бас сенімхат негізінде әрекет етуші Бас директоры Ш.П. Раздықов бірінші тараптан және бұдан былай «Мердігер» деп аталатын, «Арай» ЖШС атынан, Жарғы негізінде әрекет ететін С.Т.Омаров екінші тараптан, бірге атағанда «Тараптар», жеке атағанда «Тарап», және (2012.05.26 күнгі № 80 хаттама) "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережесінің 133т. 3т.т. негізінде Мердігер мен Тапсырыс беруші арасындағы (әрі қарай Шарт) 19.08.2015ж. № 619 Шартқа төмендегілер туралы №1 қосымша келісімді жасады:

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Жұмыс көлемінің біртекті түрлерінің ұлғайуына байланысты, **2 934 800** (екі миллион тоғыз жүз отыз төрт мың сегіз жүз) теңгеге, ***«Панфилов көш. 72/74-үй мекенжайындағы «Алматытелеком» ҚТО ғимараттарының жылу жүйелеріне күрделі жөндеу жүргізу»*** объектісі бойынша, Тараптар Шарттың 2.1. т. төмендегідей мазмұнда баяндау туралы шешім қабылдады:

«2.1. Шарт бойынша тапсырылатын жұмыстардың құны ҚҚС қоса есептемегенде **31 639 941,00** (отыз бір миллион алты жүз отыз тоғыз мың тоғыз жүз қырық бір) теңге **00** тиынды құрайды».

1.2. Және 5.2.т. қосылды «Қосымша келісім бойынша жұмыстарды 11.12.2015ж. дейін аяқтау қажет»

1.3. Осы қосымша келісімде айтылмаған шарттың қалған ережелері өз күшінде қалады және тараптар сол бойынша міндеттерін бекітеді.

1.4. Осы №1 қосымша келісім, 19.08.2015ж. № 619 шарттың ажырамас бөлігі деп есептелсін.

1.5. Осы қосымша келісім тараптар оған қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және оның күші шарттың қолданылу мерзімімен қатар болады.

1.6. Осы №1 қосымша келісімнің заңдық күші бірдей, тараптардың әрқайсысына бір-бірден ұсынылатын бірдей екі данасы жасалды.

Осы қосымша келісімге екі тараптың атынан қол қойылды:

«Тапсырыс беруші» атынан	**«Мердігер» атынан**
"Алматытелеком" қалалық телекоммуникациялар орталығы	«Арай» ЖШС
050004, Алматы қ.	050056, Алматы қ.
Панфилов көш.72/74	Папанин көш. 84
тел.(7272) 58-77-59	тел. (727) 384-15-21
(қабылдау бөлмесі)	« Қазкоммерцбанк» АҚ
"Қазкоммерцбанк"	
СТН 600900017520	СТН 600800015564
ИИК KZ909261802101416000	ИИК KZ91926180219A131000
БЖК KZKOKZKX	БЖК KZKOKZKX
БСН 970941000711	БСН 940240001179

Осы шартқа екі тараптан қол қойылды:

«АЛМАТЫТЕЛЕКОМ» қалалық телекоммуникациялар орталығының Бас директоры	«Арай»ЖШС директоры
_____Ш.П. Раздыков	_____С.Т. Омаров
"11" _____2015ж.	"___" _____2015ж.
М.О.	М.О

Дополнительное соглашение № 1 к договору № 619 от 19.08.2015г.

г. Алматы от «__» _____ 2015 г.

ГЦТ «Алматытелеком» - филиал АО «Қазақтелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Раздыкова Ш.П. действующего на основании генеральной доверенности №138 от 29.05.2015 г., с одной стороны и ТОО «Арай», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Омарова С.Т, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» на основании пп.3 п.133 Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (протокол №80 от 26.05.2012 г.), заключили настоящее дополнительное соглашение №1 к договору № 619 от 19.08.2015г., заключенному между Подрядчиком и Заказчиком (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В связи с увеличением однородных видов объемов работ по объекту «***Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжания здания ГЦТ «Алматытелеком» по ул. Панфилова 72/74»*** на сумму **2 934 800** (два миллиона девятьсот тридцать четыре тысяч восемьсот) тенге «Стороны» решили изложить п.2.1. , Договора в следующей редакции:

«2.1. Стоимость работ по Договору составляет **31 639 941,00** (тридцать один миллионов шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот сорок один) тенге **00** тиын с учетом НДС».

1.2. Так же добавить п.5.2. «Работы по дополнительному соглашению завершить до 11.12.2015г.»

1.3. Остальные положения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизмененными и стороны подтверждают по ним обязательства.

1.4. Настоящее дополнительное соглашение №1 считать неотъемлемой частью договора № 619 от 19.08.2015г.

1.5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, и действие распространяется на срок действия договора.

1.6. Настоящее дополнительное соглашение №1 составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Настоящее дополнительное соглашение подписано за и от имени:

От «Заказчика»	**От «Подрядчика»**
Городской центр телекоммуникаций «Алматытелеком»	
050004, г. Алматы,	ТОО «Арай»
ул. Панфилова 72/74,	050056, г. Алматы
тел. (7272) 58-77-59 (приемная)	ул. Папанина, 84
в АО «Казкоммерцбанк»	тел. (727) 384-15-21
РНН 600900017520	АО «Казкоммерцбанк»
ИИК KZ909261802101416000	РНН 600800015564
БИК KZKOKZKX	ИИК KZ91926180219A131000
БИН 970941000711	БИК KZKOKZKX
	БИН 940240001179

Настоящий договор подписан за и от имени:

Генеральный директор городского центра телекоммуникаций «АЛМАТЫТЕЛЕКОМ»	Директор ТОО «Арай»
_____Раздыков Ш.П.	_____Омаров С.Т.
"10" _____2015г.	"___" _____2015г.
М.П.	М.П.

Заказчик: **ГЦТ "Алматытелеком"**

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Подрядчик: ТОО "Арай"
Наименование: Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения здания ГЦТ "Алматытелеком" по ул. Панфилова 72/74

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 619 от 14.08.15г.
за октябрь 2015 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР	из графы 1: из них: монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитализируемый капремонт гражданских сооружений										
Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения здания ГЦТ "Алматытелеком" по ул. Панфилова 72/74	**21 686 952**	16 341 380	14 590 518	64 236	883 053				1 750 862	16 341 380
Всего по стройке										**16 341 380**
аванс-15%		0								**0**
резерв-10%	**2 168 695**	1 634 138								1 634 138
подлежит к оплате:										**14 707 242**

Заказчик :

Генеральный директор ГЦТ "Алматытелеком" Раздыков Ш.П.

Зам.Ген. Директора-Административный директор ГЦТ "Алматытелеком Мустахитов Б.Б.

Глав. бухгалтер Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Арай" Омаров С.Т.

Заказчик ГЦТ "Алматытелеком" форма № 2в

Подрядчик ТОО "Арай"
Субподрядчик

Договор № 619 от 14.08.2015г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения здания ГЦТ "Алматытелеком" по ул. Панфилова 72/74

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Корректировка формы-2 за сентябрь												
1	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	120,27	-4331,44	-35,77	-520942	-4302	-17333	-0,7	-84				
		1кВт		-111,7	-13,4	-13435	-1612	115,2	-0,07	-8				
2	Е0165-21-1	-Перегруппировка секций радиаторов	431	134,85	0,15	58120	65	52293	0,66	283				
		секция		105,3	0,02	45384	9	115,2	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-462822	-4238			198				
			Тенге			31950	-1603			-8				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-462822	-	-		-				
		Материалы -	Тенге			-490534	-	-		-				
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30347	-		-				
		Сдача и испытание -	Тенге			-517	-	-		-				
		Накладные расходы -	Тенге			34959	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5244	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-25672	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-453534	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35591	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-453534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		208
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35591	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ (Узел управления №3)								
3	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	179	286,3	5,94	51247	1063	15315	0,41	73
				72,04	2,24	12894	400	115,2	0,01	2
		м								
4	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	31	365,3	5,94	11324	184	2652	0,41	13
				72,04	2,24	2233	69	115,2	0,01	-
		м								
5	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	62	444,3	5,94	27546	368	5305	0,41	25
				72,04	2,24	4466	139	115,2	0,01	1
		м								
6	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	26	494,3	5,94	12852	154	2225	0,41	11
				72,04	2,24	1873	58	115,2	0,01	-
		м								
7	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57 мм	20	668,89	21,18	13378	424	3373	0,76	15
				138,48	7,94	2770	159	115,2	0,04	1
		м								
8	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	40	853,87	23,99	34155	959	7797	0,91	36
				160,22	8,98	6409	359	115,2	0,04	2
		м								
9	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм	21	995,74	31,2	20911	655	4639	1	21
				180,09	11,68	3782	245	115,2	0,06	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108 мм	108	1300,74	31,2	140480	3370	23860	1	108
				180,09	11,68	19450	1262	115,2	0,06	6
		м								
11	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	160,468	241,77	53,66	38797	8610	32212	0,97	156
		1кВт		154,15	20,1	24736	3225	115,2	0,1	16
12	ССчет фактуры № 8 от 10.09.2015 г. ТОО "Хесса"	-Радиаторы чугунные	1042	768,2	-	800464	-	-	-	-
		сек		-	-	-	-	-	-	-
13	С130810-51	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	72	106	-	7632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	16	71,61	-	1146	-	589	0,17	3
		комплект		31,98	-	512	-	115,2	-	-
15	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	108	589,71	58,86	63688	6357	46593	2,03	219
				350,87	23,62	37893	2551	115,2	0,11	11
		1шт								
16	ССчет фактуры № 10 от 07.10.2015 г. ТОО "Хесса"	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	54	3597,23	-	194250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	ССчет фактуры № 10 от 07.10.2015 г. ТОО "Хесса"	-Краны терморегуляторный, Dy 20 мм	54	1952,78	-	105450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	Е0165-7-1	-Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 20 мм	168	495,35	0,65	83218	109	29441	0,84	142
				152,02	0,11	25539	18	115,2	-	-
		м								
19	Е0165-7-1	-Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 25 мм	67	493,31	0,65	33052	43	11742	0,84	57
				152,02	0,11	10185	7	115,2	-	-
		м								
20	Е0165-7-2	-Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 32 мм	36	654,75	1,07	23571	38	7432	1	36
				179,02	0,19	6445	7	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м							
21	Е0165-19-2	-Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	15	375,89	38,28	5638	574	5938	2,29	34
				337,61	6,05	5064	91	115,2	0,05	1
			шт							
22	Е0165-21-1	-Перегруппировка секций радиаторов	188	155,94	0,18	29317	34	27372	0,79	148
				126,36	0,02	23756	5	115,2	-	-
			секция							
23	Е0165-24-2	-Прочистка радиаторов массой до 160 кг	15	506,8	-	7602	-	8757	3,15	47
				506,8	-	7602	-	115,2	-	-
			шт							
24	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов б/у	34,19	207,81	53,66	7105	1835	6863	0,97	33
				154,15	20,1	5270	687	115,2	0,1	3
			1кВт							
25	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	30	589,71	58,86	17691	1766	12942	2,03	61
				350,87	23,62	10526	709	115,2	0,11	3
			1шт							
26	С130904-12	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	2	957	-	1914	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
27	С130904-14	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	28	340	-	9520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
28	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	589,71	58,86	1179	118	863	2,03	4
				350,87	23,62	702	47	115,2	0,11	-
			1шт							
29	С130904-16	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	2	784	-	1568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
30	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	5	293,81	7,74	1469	39	1655	1,72	9
				286,07	1,25	1430	6	115,2	0,01	-
			компл							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	5	9293,3	58,86	46467	294	3212	3,06	15
				534,06	23,62	2670	118	115,2	0,11	1
		комплект								
32	С130804-33	-Гибкий шланг	15	659	-	9885	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0116-15-1	-Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	589,71	58,86	590	59	431	2,03	2
				350,87	23,62	351	24	115,2	0,11	-
		1шт								
34	С130904-67 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	1	2596	-	2596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	Е0116-15-3	-Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	35	1107,14	135,2	38750	4732	26955	3,59	126
				617,9	50,62	21626	1772	115,2	0,24	8
		1шт								
36	С130904-72 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	34	7475	-	254150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	С130904-74 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	1	13458	-	13458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	Е0162-29-6	-Масляная окраска металлических отопительных приборов за два раза	406,6	188,57	0,08	76671	34	55086	0,89	362
				143,34	0,02	58282	10	94,5	-	-
		м2								
39	Е0162-29-11	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	211,5	186,32	0,08	39406	18	28654	0,89	188
				143,34	0,02	30316	5	94,5	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2228137	31838			1943
			Тенге			326783	11974			57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			116077	-	-		-
	Материалы -		Тенге			27427	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	88613	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			83740	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12561	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11989	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			211806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		592
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	101174	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2112060	-	-		-
		Материалы -	Тенге			441203	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	250143	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1400887	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1193	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			288165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43225	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144013	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2544238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1595
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	293368	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2756044	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2187
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	394542	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
40	Е0118-13-3	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т	2	6135,6	510,56	12271	1021	10756	26,3	53
				4477,41	191,19	8955	382	115,2	0,93	2
41	ССчет фактуры № 10 от 07.10.2015 г. ТОО "Хесса"	-Насосы циркуляционный ТОР-S 40/10 компл	2	95853,82	-	191708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	589,71	58,86	1769	177	1294	2,03	6
				350,87	23,62	1053	71	115,2	0,11	-
43	С131206-171 Изм. и доп.вып.19	-Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss 1шт	1	85294	-	85294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
44	ССчет фактуры № 10 от 07.10.2015 г. ТОО "Хесса"	-Клапан регулирующий сдельный проходной, DN 32, типа Danfoss	1	67695,1	-	67695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	ССчет фактуры № 10 от 07.10.2015 г. ТОО "Хесса"	-Электропривод регулирующего клапана, типа Danfoss	1	21000,3	-	21000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	С130901-201 Изм. и доп.вып.18	-Вентиль (клапан) балансировочный ручной, фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 32	1	9392	-	9392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
47	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	1107,14	135,2	3321	406	2310	3,59	11
				617,9	50,62	1854	152	115,2	0,24	1
		1шт								
48	С130903-924 Изм. и доп.вып.19	-Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	3	21670	-	65010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
49	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	85,76	-	343	-	354	0,44	2
				76,76	-	307	-	115,2	-	-
		комплект								
50	С131205-5	-Термометры угловые в оправе	4	541	-	2164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовымкраном	11	876,62	2,43	9643	27	729	0,31	3
				57,57	-	633	-	115,2	-	-
		комплект								
52	Е0118-21-6	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	8370,69	172,5	8371	172	463	1,96	2
				335,81	66,05	336	66	115,2	0,31	-
		1фильтр								
53	Ц0111-30-2	-Блок автоматического регулирования	1	373,44	-	373	-	300	2,4	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				369,9	-	370	-	81	-	-
		шт								
54	ССчет фактуры № 10 от 07.10.2015 г. ТОО "Хесса"	-Двухканальный цифровой регулятор температуры	1	153639,87	-	153640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
55	Ц0111-30-2	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	4	373,44	-	1494	-	1198	2,4	10
				369,9	-	1480	-	81	-	-
		шт								
56	ССчет фактуры № 10 от 07.10.2015 г. ТОО "Хесса"	-Датчик температуры наружного воздуха	1	3953	-	3953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
57	ССчет фактуры № 10 от 07.10.2015 г. ТОО "Хесса"	-Датчик температуры подающей воды системы отопления	1	3953	-	3953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
58	ССчет фактуры № 10 от 07.10.2015 г. ТОО "Хесса"	-Датчик температуры возвращаемой воды в теплосеть	1	3953	-	3953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
59	ССчет фактуры № 10 от 07.10.2015 г. ТОО "Хесса"	-Датчик температуры горячей воды	1	3953	-	3953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	649300	1802		89
	Тенге	14987	671		3
Стоимость оборудования -	Тенге	345348	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	345348	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1867	-	-	-
Материалы -	Тенге	18	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1850	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1498	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	225	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2074	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			302086	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20779	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13808	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			266367	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			334	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2386	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19080	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			337072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16194	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			685987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18269	-		-

РАЗДЕЛ 4. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0156-10-2	-Установка пластиковых подоконных досок	5,93	67,12	0,36	398	2	281	0,27	2
				43,85	0,06	260	-	108	-	-
61	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей м	5,93	2030	-	12038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас с изоляционной прослойкой толщ. 50мм м2	87,6	1086,11	7,27	95144	637	25634	1,78	156
				307,55	2,12	26941	185	94,5	0,01	1
63	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас м2	188,9	963,54	7,27	182014	1373	55278	1,78	336
				307,55	2,12	58096	400	94,5	0,01	2
64	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка стен под окраску м2	2997	45,17	0,08	135373	225	75009	0,15	451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				26,45	0,03	79284	90	94,5	-	-
65	E0115-180-7-	Высококачественная водоэмульсионная окраска стен с расчисткой старой краски до 10% м2	982,4	366,68	3,5	360229	3433	144202	0,86	847
				154,01	1,32	151297	1297	94,5	0,01	6
66	E0115-180-7-	Высококачественная водоэмульсионная окраска стен с расчисткой старой краски до 10%, с колером м2	2014,6	366,68	3,5	738720	7041	295713	0,86	1738
				154,01	1,32	310265	2659	94,5	0,01	13
67	ССчет фактуры № 33 от 01.10.2015 г. ТОО "Мансур Проект"	-Колер Пигментмикс тюб	84,6132	247,06	-	20905	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	E0107-57-3	-Устройство герметизации стыков минераловатными пакетами	40	336,76	5,41	13470	217	1342	0,15	6
				24,56	2,05	983	82	126	0,01	-
69	E0107-57-7	-Устройство герметизации стыков пеной монтажной м	254,2	135,53	95,16	34450	24190	24440	0,24	61
				40,37	35,94	10261	9136	126	0,18	45
70	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	72	530	-	38160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПОТОЛОК								
		=======								
71	E0115-169-6-	Предварительная подготовка потолка под окраску	431,2	57,21	0,08	24671	32	13448	0,21	89
				36,64	0,03	15799	13	85,05	-	-
72	E0115-180-8-	Высококачественная водоэмульсионная окраска потолка с расчисткой старой краски до 10% м2	400,7	413,06	4,22	165512	1689	68476	1,12	450
				199,34	1,59	79876	637	85,05	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0115-180-8	-Высококачественная водоэмульсионная окраска потолка с расчисткой старой краски до 10%, с колером	28,5	413,06	4,22	11772	120	5412	1,12	32
				199,34	1,59	5681	45	94,5	0,01	-
		м2								
74	ССчет фактуры № 33 от 01.10.2015 г. ТОО "Мансур Проект"	-Колер Пигментмикс	1,197	247,06	-	296	-	-	-	-
		тюб		-	-	-	-	-	-	-
		ПОЛЫ								
		====								
75	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	306,4	6,77	0,23	2074	70	2226	0,05	14
		1м		6,54	0,02	2004	7	110,7	-	-
76	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных б/у	306,4	26,66	0,4	8170	121	8930	0,17	52
				26,27	0,06	8049	18	110,7	-	-
		1м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1843394	39150		4233
	----	---	---		---
	Тенге	748795	14570		71
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1843394	-	-	-
Материалы -	Тенге	981356	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	763365	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	71398	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2696	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	720391	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	360
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	108059	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	153827	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2717612	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4665
Сметная заработная плата -	Тенге	-	871424	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	2717612	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4665
Сметная заработная плата -	Тенге	-	871424	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4258010	68552			6463
			----			---	---			---
			Тенге			1122514	25612			124
		Стоимость оборудования -	Тенге			345348	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			345348	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1867	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1850	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1498	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	225	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2074	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1959472	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1008783	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	851978	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71398	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2696	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			804130	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		402
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	120620	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165816	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2929418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5256
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	972598	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1951323	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-28553	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	294298	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1667255	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сдача и испытание -								
		Накладные расходы -	Тенге			1010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			339032	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		170
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	50855	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			137421	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2427776	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		1891
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				-	345153	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			5706108	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		7160
			Тенге			-	1319825	-		-

Итого в базовых ценах 2001г: 5706108

- перерасчет в текущих ценах 2015г МРП = 1982тенге (1982 : 775) = 2,557 14590518

НДС - 12% 1750862

Всего стоимость строительства: 16341380

ЗАКАЗЧИК Зязыков Ш.П. ПОДРЯДЧИК Омаров С.Т.

ЗТД-АД ГЦТ А-Т Мустахатов

За объем ремонтно-строительных работ

Ибраев Ж.Т.

Бураков Л.В.