Договор № 124
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в Таласском районе
(Текущий ремонт кровли многопрофильного колледжа ТарГУ в г.Каратау)

г. Каратау **«24» апреля 2013 г.**

«Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника отдела **Байболатова Б.Т.**, действующего на основании Положения с одной стороны, и **ТОО «Бегманов-құрылыс»** именуемый в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Бегманов С.А.** действующего на основании Устава с другой стороны, на основании ст.4 п.1 пп.28 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон) заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Работы выполняются по проекту: **ИП «МАХМУДОВА Гульжамила Бадыковна».**

Администратор бюджетных программ 458 - «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)»

Программа 100 – Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва Правительства Республики Казахстан.

Подпрограмма 000

Специфика 159 – Оплата прочих услуг и работ.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по объекту: **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в Таласском районе (Текущий ремонт кровли многопрофильного колледжа ТарГУ в г.Каратау)**, на условиях, установленных Договором.

2. Подрядчик может заключать Договора (соглашения) с Субподрядчиками, в объеме не более 2/3 от общего объема работ по Договору, но не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

ЦЕНА ДОГОВОРА

3. Цена договора составляет **56 155 480-00 (пятьдесят шесть миллионов сто пятьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят) тенге 00 тиын.**

По специфике 159 – 56 155 480-00 (пятьдесят шесть миллионов сто пятьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят) тенге 00 тиын:

По специфике 168 – Подрядчик не является плательщиком НДС.

В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость в цену Договора вносятся соответствующие корректировки, учитывающие эти изменения путем изменения цены Договора.

4. Изменение цены Договора не допускается.

Допускается внесение изменений в договор в части уменьшения цены при условии неизменности качества, объемов и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика.

В случае если в процессе исполнения настоящего договора изменились в сторону уменьшения цены на работы, оборудование, материалы, используемые в строительстве, Заказчик и Подрядчик по обоюдному согласию вносят изменения в настоящий Договор.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

5. До **«30» апреля 2013 года** предшествует выделение Заказчиком аванса в размере **30 (тридцати) %** от Цены Договора, что составляет **16 846 644-00 (шестнадцать миллионов восемьсот сорок шесть тысяч шестьсот сорок четыре) тенге 00 тиын.**

До **«31» мая 2013 года** оплата **65 (шестидесяти пяти) %** от Цены Договора, что составляет **36 501 062-00 (тридцать шесть миллионов пятьсот одна тысяча шестьдесят два) тенге 00 тиын**.

Оплата **5 (пяти) %** от Цены Договора, что составляет **2 807 774-00 (два миллиона восемьсот семь тысяч семьсот семьдесят четыре) тенге 00 тиын,** будет производиться после сдачи Подрядчиком акта приемочной комиссии.

Оплата выполненных работ по Договору производится Заказчиком путем перечисления денег на счет Подрядчика в течение 15 операционных дней в соответствии с графиком производства работ и по мере поступления бюджетных средств, после представления Подрядчиком отчетных документов (актов выполненных работ, Ф-3).

7. Подрядчик проводит работы согласно графика производства работ Заказчика.

8. В случае использования Подрядчиком общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ) Подрядчик берет на себя все правоустанавливающие и иные документы заступаемом правом требования, связанные с контрактом на недропользования.

9. В случае если Подрядчик окажется не в состоянии содержать участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

10. Не подлежат дополнительному возмещению Заказчиком затраты, понесенные Подрядчиком в связи с выполнением им обязанностей, указанных в соответствующих подпунктах пункта 14 настоящего Договора.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

11. Сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:

- начало работ с «24» апреля 2013 г;
- завершение работ до «30» июня 2013 г.

Срок сдачи объекта в эксплуатацию «30» июня 2013 г.

Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, так и конечного срока выполнения работы

12. Срок продолжительности ремонта и график производства работ может корректироваться в следующих случаях:

1) Заказчик не разрешает пользоваться участками объекта, что задерживает выполнение работ;

2) Заказчик даст Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных настоящим договором, если данные испытания не указывают на какие-либо дефекты;

3) если имеют место форс-мажор или отклонения, предложенные Заказчиком, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Сторона должна письменно уведомить другую Сторону в течение 3-х дней;

4) невозможности выполнения работ в установленные графиком производства сроки в связи с погодными условиями или иными причинами, независящими от воли сторон, с письменным уведомлением Заказчика.

13. При наступлении случаев, указанных в пункте 20 (но, не ограничиваясь этим) настоящего Договора Сторонами принимается решение о продлении или переносе сроков работ. Простой в ходе выполнения работ актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика. Акт о простое оформляется на основании обосновывающих документов в течение 3-х дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в срок. При этом сроки выполнения работ продлеваются на срок простоя.

Изменения в графике производства работ согласовываются с Заказчиком.

Продление или перенос сроков работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписываемым уполномоченными лицами Сторон.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

14. **Обязательства Подрядчика:**

1) надлежащим образом, в сроки, предусмотренные договором и приложениями к нему, выполнить все работы в полном объеме, согласно материалов, не бывших в употреблении, с приложением технических свидетельств, указанных в проектной документации и сертификатов качества;

2) сдать объект Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора;

3) обеспечить производство работ в полном соответствии с проектной документацией, графиком производства работ и строительными нормами и правилами;

4) обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку оборудования и строительные материалы по правилам, установленным соответствующими стандартами и техническими условиями;

5) своевременно устранять недостатки, дефекты работ и поставляемого Подрядчиком оборудования, выявленных при приемке работ, а также в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

6) осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций и оплатить за предоставленные услуги на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласованных с эксплуатационными службами – владельцами коммуникаций, в соответствии с проектно-сметной документацией и техническими условиями;

7) назначить приказом ответственных представителей Подрядчика за соблюдение безопасных методов работ;

8) Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте;

9) назначить приказом инженера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и должен будет находиться на площадке в период проведения работ, в случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Подрядчик будет нести все расходы, связанные с обеззараживанием почвы, зараженной Подрядчиком или персоналом, нанятым Подрядчиком;

10) обеспечить рациональное использование территории строительной площадки, установить временное освещение, ограждение и прочие работы, не использовать не по назначению проезды, проходы;

11) обеспечить поставку на строительную площадку необходимой для выполнения работ техники, материальных и трудовых ресурсов, оборудования;

12) производить освидетельствование скрытых работ с выполнением, при необходимости, измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, проектной документацией, по результатам освидетельствования составлять акт установленного образца в установленном порядке;

13) нести полную ответственность перед Заказчиком за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками, координировать свои работы с ними;

14) обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;

15) обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества на период продолжительности выполнения всех работ подрядчиком;

16) передать Заказчику вместе с результатами работы техническую и исполнительную документацию по Договору после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию рабочей комиссией и устранения выявленных недоделок;

17) обеспечить, при необходимости, присутствие при монтаже специалистов завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Подрядчиком;

18) при готовности к приемке приемочной комиссией построенного объекта известить об этом Заказчика в 2-х дневный срок;

19) если Заказчик требует от Подрядчика отстранить от выполнения работ на объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по договору;

20) содержать территорию участка в чистоте. Подрядчик обязан ежемесячно в период выполнения работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь строительный мусор на специально отведенные и согласованные с местными исполнительными органами для этого места, обеспечить за счет собственных средств автомойку машин, задействованных на данном объекте;

21) согласовать полигон захоронения нетоксичных отходов, твердых бытовых отходов и строительного мусора с региональным комитетом по экологии и местным исполнительным органом;

22) обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику, а также авторам проектно-сметной документации к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору;

23) любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику;

24) обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

25) выполнить в полном объеме все работы, указанные в проектной и проектно-сметной документации, все свои обязательства, предусмотренные в других статьях договора.

15. **Обязательства Заказчика:**

1) производить приемку выполненных объемов работ, подписывать акты и справки по строительно-монтажным работам, пуско-наладочным работам, ремонтным работам, предъявляемым Подрядчиком;

2) производить оплату работ;

3) создать приемочную комиссии по приемке отремонтированного объекта в эксплуатацию, обеспечить работу приемочной комиссий;

4) участвовать в промежуточной приемке ответственных конструкций, систем и оборудования;

5) участвовать в комплексном опробовании смонтированного оборудования, проводимой эксплуатирующей организацией в присутствии Подрядчика;

16. **Права Заказчика во время выполнения работ**:

1) если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от Договора и не возмещать убытки Подрядчику;

2) если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе письменно назначить разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать полного возмещения убытков;

3) вносить изменения в проектную документацию при согласовании с автором проектной документации, вызванные производственной необходимостью технологического процесса, не противоречащие паспорту объекта к конкурсной документации. Вызванные изменения не должны быть связаны с дополнительными расходами для Подрядчика, удлинением сроков выполнения работ, изменениями технико-экономических показателей, утвержденных Госэкспертизой Республики Казахстан.

4) Заказчик или лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществляет технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно графику производства работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Подрядчиком оборудования.

5) осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Подрядчика;

6) Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Подрядчик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

17. В процессе строительства или ремонта Подрядчик и Заказчик ведут постоянный входной контроль поставляемых строительных материалов, оборудования и монтажной оснастки, устанавливающий их соответствие требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.

18. В течение всего срока работ должен обеспечиваться доступ на строительную площадку и объект представителей органов государственного надзора, технадзора Заказчика и авторского надзора.

19. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружил физические препятствия или искусственные препятствия, то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Заказчика, который после исследования этих условий и препятствий по согласованию с Подрядчиком определяет размер возникших дополнительных расходов и дополнительно предусматривает их возмещения.

20. Скрытые работы, должны приниматься представителем Заказчика и актироваться. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки их при Заказчике и составления актов освидетельствования скрытых работ.

21. Простой в ходе выполнения работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Подрядчика. Подрядчик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

22. За нарушение срока начала работ более 15 (пятнадцати) дней по вине Подрядчика, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены договора за каждый день просрочки, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по Договору.

23. За нарушение сроков окончания работ по вине Подрядчика, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки от суммы настоящего Договора, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по Договору.

24. За нарушения сроков производства работ по графику работ в период освоения ремонтно-восстановительных работ Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 10% (десяти процентов) от стоимости не выполненных работ, согласно графика, работ за отчетный период, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по договору.

25. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала устранения дефектов, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости устранения дефекта, зафиксированной в дефектном акте за каждый день задержки.

26. За неоплату Заказчиком выполненных работ в установленный договором срок Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы неплатежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.

27. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

28. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников возникающих в течение и вследствие выполнения Договора.

29. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Подрядчика не должны быть адресованы Заказчику.

30. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

ФОРС-МАЖОР

31. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (далее – форс-мажор), вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах плательщика, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля сторон. Сроки выполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

32. Обе Стороны должны в течение 3-х дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по Договору.

33. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан.

ГАРАНТИИ

34. Гарантийный срок эксплуатации объекта и выполненных работ по договору составляет **2 года.**

35. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования;

36. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления дефектов. Получив уведомление о дефектах, Подрядчик обязан устранить дефекты в течение периода времени, указанного Заказчиком.

37. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

38. Подрядчик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они возникли вследствие неправильной эксплуатации Заказчиком результатов работ. Бремя доказывания последнего лежит на Подрядчике.

39. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления дефектов.

40. Получив уведомление о дефектах, Подрядчик обязан устранить дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком. Подрядчик гарантирует достижение показателей работ, указанных в проектно-сметной документации, и возможность эксплуатации объекта, на котором выполняются работы, на протяжении всего гарантийного срока.

41. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работы в соответствии со Гражданским Кодексом Республики Казахстан.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА

42. Риск случайного удорожания работ несет Подрядчик.

43. Все возможные строительные риски несет Подрядчик.

44. Подрядчик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ предоставленных им самим материалов и оборудования.

45. Подрядчик обеспечивает денежное покрытие рисков на имя Заказчика на период от даты начала работ до полного окончания работ, в сумме определяемой пунктом 10 Договора, включая период устранения дефектов, связанные с осуществлением им деятельности на объекте.

ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

46. Подрядчик направляет уведомление Заказчику о готовности к сдаче работ рабочей комиссии согласно графику производства работ. По получению уведомления Заказчик приступает к приемке работ в течение трех дней.

47. Заказчик принимает у Подрядчика работы согласно графику производства работ с оформлением актов рабочих комиссий.

48. При завершении Подрядчиком всех работ по Договору, устранения недоделок, выявленных рабочей комиссией, объект предъявляется к сдаче приемочной комиссии.

49. Заказчик организовывает и осуществляет приемку результатов работ за свой счет, с участием представителей уполномоченных органов и/или организаций.

50. Сдача и приемка результатов работ оформляется актом приемки построенного объекта в эксплуатацию приемочной комиссией в соответствии с графиком производства работ, который подписывается обеими Сторонами и представителями уполномоченных органов и/или организаций. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и указанный акт подписывается другой Стороной и представителями уполномоченных органов и/или организаций.

51.Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае Подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет и представить к приемке приемочной комиссии.

При обнаружении во время приемки иных недостатков о них должно быть указано в акте, предусмотренном пунктом 63 настоящего Договора. Построенные или отремонтированные объекты должны приниматься приемочной комиссией.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

52. Заказчик и Подрядчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении Договора или в связи с ним, путем переговоров между Сторонами.

В случае, если все споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они должны быть рассмотрены в судах Республики Казахстан согласно действующему законодательству.

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

53. Изменение, дополнение и расторжение Договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон.

54. Договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение Договора, обязана письменно уведомить другую сторону за 10 (десять) дней о своем намерении.

55. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

56. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Если Подрядчик срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

57. Если договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы и представить акт фактически выполненных работ и счет - фактуру на его оплату.

58. Если договор расторгается по причине существенного нарушения договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов (при перечислении) и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. В дополнение Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора определенных пунктом 10 Договора. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

59. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

60. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные работы по Договору, на день расторжения.

61. Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

62. Расторжение договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

63. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

64. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

65. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

66. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует **по 31.12.2013 г.** и полного выполнения сторонами всех своих обязательств по договору.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

67. Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

68. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов выполнения работ на объекте, имеет силу только в письменном виде.

69. Во всем ином, не оговоренном Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

«Заказчик»	**«Подрядчик»**
«Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ	ТОО «Бегманов-құрылыс»
г. Каратау пл. Достык №1	Жамбылская область Жамбылский район
Код 4586507	а.Аса ул. Жунисова 2
БИН 050 240 007 904	БИН 100 140 016 664
ИИК KZ98070103KSN2110000	ИИК KZ638560000003131377
БИК KKMFKZ2A	БИК KCJBKZKX
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»	АО «БанкЦентрКредит»
Начальник отдела	Директор
Байболатов Б.Т.	Бегманов С.А.

Заказчик «Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Подрядчик ТОО «Бегманов-құрылыс»

Договор №124 от 24 апреля 2013 г.

Наименование строительства и его адрес:Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в Таласском районе, Текущий ремонт крыш(восстановление) здания учебного корпуса Каратауского многопрофильного колледжа ТарГУ расположенного по адр:ул.Рыскулова, №9 г.Каратау Таласского района Жамбылской области

Справка
о стоимости выполненных работ
от 8 мая 2013 г.

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат							Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы 3			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	НДС	
			СМР в текущих ценах	Из них				
				В отчетном месяце	Оборудов.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	56155480	-	-	-	-	-	-	56155480
В том числе за месяц	53347706	-	-	-	-	1054538	-	53347706
Погашение аванса	16846644	-	-	-	-	-	-	16846644
К оплате	36501062	36501062		36501062	-	1054538	-	36501062

Заказчик : Байболатов Б.Т. Подрядчик : Бегманов С.А. Технадзор : Кулманбетов М.

Заказчик: **«Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашлық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.**

Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «Бегманов-курылыс»**
Договор:**№ 124 от 24 апреля 2013 года**
Наименование объекта: **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в Таласском районе (Текущий ремонт кровли многопрофильного колледжа ТарГУ в г. Каратау)**

А К Т от 08 мая 2013 года
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, цекников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0158-2-3	Разборка покрытий кровли из поврежденной металлочерепицы	м2	630,00	109,99	3,54	69294	2230	0,67	423
					106,45	0,07	67064	44	0,00	1
2.	Е0158-1-1	Разборка поврежденной деревянной обрешетки	м	1024,00	24,15	2,64	24730	2703	0,15	155
					21,51	0,45	22026	461	0,00	5
3.	Е0158-3-3	Демонтаж поврежденных стропил	шт	62,00	266,31	31,50	16511	1953	1,59	99
					234,81	4,97	14558	308	0,04	3
4.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	60,00	29,02	2,02	1741	121	0,17	10
					27,00	0,32	1620	19	0,00	0
5.	Е0112-14-2	Демонтаж утеплителя	м3	12,00	3738,82	245,72	44866	2949	2,71	33
					382,50	92,25	4590	1107	0,45	5
6.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное к засыпка/ керамзитом	м3	12,00	3738,82	245,72	44866	2949	2,71	33
					382,50	92,25	4590	1107	0,45	5
7.	Е0157-2-8	Демонтаж цем.песч.стяжки толщ.50мм	1м2	60,00	358,97	192,06	21538	11524	1,11	67
					166,91	72,15	10015	4329	0,40	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	ЕС112-7-5	Устройство кровельного покрытия из металлочерепицей	м2	630,00	1267,99	8,20	798837	5166	1,71	1077
					272,95	3,08	171958	1940	0,02	9
9.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	16,95	21304,82	334,28	361117	5666	22,10	375
					3397,50	126,00	57588	2136	0,62	11
10.	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	602,00	164,33	2,55	98927	1535	0,20	118
					28,78	0,41	17326	247	0,01	3
11.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	6,76	573,75	28,11	3879	190	0,78	5
					123,75	10,58	837	72	0,05	0
12.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	178,45	767,86	7,54	137025	1346	1,43	255
					214,65	2,86	38304	510	0,01	2
13.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	178,45	165,65	1,61	29559	287	0,53	95
					88,65	0,61	15820	109	0,00	1
14.	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	5,82	13800,00	--	80316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	пр	2,00	3081,19	81,61	6162	163	6,08	12
					963,00	31,50	1926	63	0,15	0
16.	С12065-79	Створки оконные спаренные для общественных зданий /ГОСТ 11214-86/, пл. 0,5 до 0,6 м2	м2	1,00	4940,00	--	4940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-79-7	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	2,00	360,00	--	720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	1,00	382,25	1,65	382	2	0,22	0
					33,30	0,63	33	1	0,00	0
19.	ЕС112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	61,00	545,62	2,49	33283	152	0,06	4
					9,68	0,92	590	56	0,00	0
20.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	102,00	24,75	0,90	2524	92	0,03	4
					5,42	0,34	553	35	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0153-21-1	Кирпичная кладка парапета	м3	22,72	7004,61	300,96	159145	6838	5,63	128
					873,00	101,79	19835	2313	0,39	9
22.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	172357,31	536,06	3913	12	289,00	7
					47475,00	202,50	1078	5	0,99	0
23.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, с 12 мм	т	0,02	45300,00	--	992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,02	119700,00	--	1951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,07	89308,57	2434,57	5894	161	170,00	11
					31950,00	920,25	2109	61	4,49	0
26.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	50600,00	--	1558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	48,00	77,20	0,50	3706	24	0,46	22
					76,70	0,09	3682	4	0,00	0
28.	Е0169-5-9	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 150 мм глубины сверх 200 мм	отверст	87,00	13,12	0,25	1141	22	0,08	7
					12,87	0,05	1120	4	0,00	0
29.	Е0106-11-7	Крепление металлическими скрутками	1т	0,03	93997,62	304,24	2604	8	198,00	5
					33075,00	114,75	916	3	0,56	0
30.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С11011-57	Болты строительные т	т	0,04	119700,00	--	4225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0110-5-1	Каркас фронтона 150х50	м3	12,49	22541,72	316,57	281546	3954	22,50	281
					3487,50	119,25	43559	1489	0,58	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	114,25	715,87	1,24	81788	142	0,97	111
					153,23	0,47	17507	54	0,00	0
34.	Е0158-2-3	Разборка покрытий кровли из поврежденной металлочерепицы	м2	675,00	109,99	3,54	74243	2390	0,67	454
					106,45	0,07	71854	47	0,00	1
35.	Е0158-1-1	Разборка поврежденной деревянной обрешетки	м	1650,00	24,15	2,64	39848	4356	0,15	250
					21,51	0,45	35492	743	0,00	8
36.	Е0158-3-3	Демонтаж поврежденных стропил	шт	235,00	266,31	31,50	62583	7402	1,59	374
					234,81	4,97	55180	1168	0,04	10
37.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	54,00	29,02	2,02	1567	109	0,17	9
					27,00	0,32	1458	17	0,00	0
38.	Е0112-14-2	Демонтаж утеплителя	м3	10,00	3738,82	245,72	37388	2457	2,71	27
					382,50	92,25	3825	922	0,45	5
39.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	10,00	3738,82	245,72	37388	2457	2,71	27
					382,50	92,25	3825	922	0,45	5
40.	Е0157-2-8	Демонтаж цем.песч.стяжки толщ.50мм	1м2	54,00	358,97	192,06	19385	10371	1,11	60
					166,91	72,15	9013	3896	0,40	22
41.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия из металлочерепицей	м2	675,00	1267,99	8,20	855896	5535	1,71	1154
					272,95	3,08	184241	2079	0,02	13
42.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	21,12	21304,82	334,28	449958	7060	22,10	467
					3397,50	126,00	71755	2661	0,62	13
43.	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с проверами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	645,00	164,33	2,55	105993	1645	0,20	126
					28,78	0,41	18563	264	0,01	3
44.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	8,21	573,75	28,11	4710	231	0,78	6
					123,75	10,58	1016	87	0,05	0
45.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	191,19	767,86	7,54	146807	1442	1,43	273
					214,65	2,86	41039	547	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	5,07	13800,00	--	69966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	4,00	3081,19	81,61	12325	326	6,08	24
					963,00	31,50	3852	126	0,15	1
48.	С12065-79	Створки оконные спаренные для общественных зданий /ГОСТ 11214-86/, пл. 0,5 до 0,6 м2	м2	2,00	4940,00	--	9880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	4,00	360,00	--	1440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	2,00	382,25	1,65	764	3	0,22	0
					33,30	0,63	67	1	0,00	0
51.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	75,30	545,62	2,49	40922	187	0,06	4
					9,68	0,92	726	69	0,00	0
52.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	112,00	24,75	0,90	2772	101	0,03	4
					5,42	0,34	607	38	0,00	0
53.	Е0153-21-1	Кирпичная кладка парапета	м3	18,50	7004,61	300,96	129585	5568	5,63	104
					873,00	101,79	16150	1883	0,39	7
54.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	172357,31	536,06	9423	29	289,00	16
					47475,00	202,50	2595	11	0,99	0
55.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,03	45300,00	--	1180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,01	119700,00	--	1508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,07	89308,57	2434,57	6073	166	170,00	12
					31950,00	920,25	2173	63	4,49	0
58.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	77,00	77,20	0,50	5944	38	0,46	35
					76,70	0,09	5906	7	0,00	0
60.	Е0165-9-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	28,00	1437,20	4,60	40242	129	1,73	48
					330,75	0,77	9261	22	0,01	0
61.	Е0106-11-7	Крепление металлическими скрутками	1т	0,06	93997,62	304,24	5573	18	198,00	12
					33075,00	114,75	1961	7	0,56	0
62.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С11011-57	Болты строительные т	т	0,01	119700,00	--	1508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0110-5-1	Каркас фронтона 150х50	м3	14,23	22541,72	316,57	320769	4505	22,50	320
					3487,50	119,25	49627	1697	0,58	8
65.	Е0112-10-2	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	116,10	715,87	1,24	83113	144	0,97	113
					153,23	0,47	17790	55	0,00	0
66.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	3,20	29,02	2,02	93	6	0,17	1
					27,00	0,32	86	1	0,00	0
67.	Е0112-14-2	Демонтаж утеплителя	м3	0,64	3738,82	245,72	2393	157	2,71	2
					382,50	92,25	245	59	0,45	0
68.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,64	3738,82	245,72	2393	157	2,71	2
					382,50	92,25	245	59	0,45	0
69.	Е0112-17-1	Разборка выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	3,20	154,47	15,94	494	51	0,24	1
					34,65	5,96	111	19	0,03	0
70.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 50 мм	м2	3,20	154,47	15,94	494	51	0,24	1
					34,65	5,96	111	19	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м2	112,00	5,40	0,14	605	16	0,00	0
					0,11	0,05	12	6	0,00	0
72.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	167,00	112,45	34,24	18780	5719	0,32	53
					51,08	8,45	8530	1411	0,03	5
73.	С11011-43-4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	170,00	1190,00	--	202300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С11011-30-5	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,04	525600,00	--	18922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	4,35	21304,82	334,28	92612	1453	22,10	96
					3397,50	126,00	14769	548	0,62	3
76.	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы	м2	37,86	164,33	2,55	6222	97	0,20	7
					28,78	0,41	1090	16	0,01	0
77.	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,42	13800,00	--	5785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,24	12200,00	--	2928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0153-21-1	Кирпичная кладка парапета	м3	5,10	7004,61	300,96	35724	1535	5,63	29
					873,00	101,79	4452	519	0,39	2
80.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	172357,31	536,06	5343	17	289,00	9
					47475,00	202,50	1472	6	0,99	0
81.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,03	45300,00	--	1468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,12	119700,00	--	14364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,07	89308,57	2434,57	5805	158	170,00	11
					31950,00	920,25	2077	60	4,49	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	50600,00 --	-- --	1426 --	-- --	-- --	-- --
85.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	18,00	77,20 76,70	0,50 0,09	1390 1381	9 2	0,46 0,00	8 0
86.	Е0106-11-7	Крепление металлическими скрутками	1т	0,03	93997,62 33075,00	304,24 114,75	3196 1125	10 4	198,00 0,56	7 0
87.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	41200,00 --	-- --	2142 --	-- --	-- --	-- --
88.	С11011-57	Болты строительные т	т	0,01	119700,00 --	-- --	1436 --	-- --	-- --	-- --
89.	Е0110-5-1	Каркас фронтона 150х50	м3	0,12	22541,72 3487,50	316,57 119,25	2705 418	38 14	22,50 0,58	3 0
90.	Е0112-7-5	Обшивка фронтона из металлочерепицей	м2	39,00	1267,99 272,95	8,20 3,08	49452 10645	320 120	1,71 0,02	67 1
91.	Е0158-20-1	Устройство цементной стяжки	м2	3,20	219,80 69,30	14,18 2,23	703 222	45 7	0,43 0,01	1 0
92.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	124,00	29,02 27,00	2,02 0,32	3598 3348	250 40	0,17 0,00	22 0
93.	Е0112-14-2	Демонтаж утеплителя	м3	24,80	3738,82 382,50	245,72 92,25	92723 9486	6094 2288	2,71 0,45	67 11
94.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м2	24,80	3738,82 382,50	245,72 92,25	92723 9486	6094 2288	2,71 0,45	67 11
95.	Е0112-17-1	Разборка выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	124,00	154,47 34,65	15,94 5,96	19154 4297	1977 739	0,24 0,03	30 4
96.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной	м2	124,00	154,47	15,94	19154	1977	0,24	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15 мм			34,65	5,96	4297	739	0,03	4
97.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	4340,00	5,40	0,14	23440	608	0,00	4
					0,11	0,05	477	217	0,00	1
98.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	845,00	112,45	34,24	95024	28936	0,32	268
					51,08	8,45	43163	7140	0,03	26
99.	С11011-43-4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	850,00	1190,00	--	1011500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С11011-30-5	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,19	525600,00	--	97762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	27,36	21304,82	334,28	582900	9146	22,10	605
					3397,50	126,00	92956	3447	0,62	17
102.	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из оцинков.листы	м2	37,80	164,33	2,55	6212	96	0,20	7
					28,78	0,41	1088	15	0,01	0
103.	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	16,23	13800,00	--	223974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	16,45	12200,00	--	200690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0153-21-1	Кирпичная кладка парапета	м3	17,40	7004,61	300,96	121880	5237	5,63	98
					873,00	101,79	15190	1771	0,39	7
106.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,06	172357,31	536,06	10272	32	289,00	17
					47475,00	202,50	2830	12	0,99	0
107.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,02	45300,00	--	1012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,11	119700,00	--	13359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых	т	0,06	89308,57	2434,57	5626	153	170,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладок			31950,00	920,25	2013	58	4,49	0
110.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00 / --	-- / --	1240 / --	-- / --	-- / --	-- / --
111.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	169,00	77,20 / 76,70	0,50 / 0,09	13047 / 12962	84 / 15	0,46 / 0,00	78 / 0
112.	Е0106-11-7	Крепление металлическими скрутками	1т	0,04	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	4192 / 1475	14 / 5	198,00 / 0,56	9 / 0
113.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00 / --	-- / --	460 / --	-- / --	-- / --	-- / --
114.	С11011-57	Болты строительные т	т	0,01	119700,00 / --	-- / --	1436 / --	-- / --	-- / --	-- / --
115.	Е0110-5-1	Каркас фронтона 150х50	м3	0,32	22541,72 / 3487,50	316,57 / 119,25	7213 / 1116	101 / 38	22,50 / 0,58	7 / 0
116.	Е0112-7-5	Обшивка фронтона из металлочерепицей	м2	115,00	1267,99 / 272,95	8,20 / 3,08	145819 / 31389	943 / 354	1,71 / 0,02	197 / 2
117.	Е0158-20-1	Устройство цементной стяжки	м2	6,20	219,80 / 69,30	14,18 / 2,23	1363 / 430	88 / 14	0,43 / 0,01	3 / 0
118.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	60,00	29,02 / 27,00	2,02 / 0,32	1741 / 1620	121 / 19	0,17 / 0,00	10 / 0
119.	Е0112-14-2	Демонтаж утеплителя	м3	11,00	3738,82 / 382,50	245,72 / 92,25	41127 / 4208	2703 / 1015	2,71 / 0,45	30 / 5
120.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	11,00	3738,82 / 382,50	245,72 / 92,25	41127 / 4208	2703 / 1015	2,71 / 0,45	30 / 5
121.	Е0157-2-8	Демонтаж цем.песч.стяжки толщ.50мм	1м2	60,00	358,97 / 166,91	192,06 / 72,15	21538 / 10015	11524 / 4329	1,11 / 0,40	67 / 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия из металлочерепицей	м2	494,00	1267,99	8,20	626389	4051	1,71	845
					272,95	3,08	134837	1522	0,02	7
123.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	23,46	21304,82	334,28	499811	7842	22,10	518
					3397,50	126,00	79705	2956	0,62	15
124.	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	490,00	164,33	2,55	80522	1250	0,20	96
					28,78	0,41	14102	201	0,01	2
125.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	9,12	573,75	28,11	5233	256	0,78	7
					123,75	10,58	1129	96	0,05	0
126.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	212,43	767,86	7,54	163116	1602	1,43	304
					214,65	2,86	45598	608	0,01	3
127.	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	5,63	13800,00	--	77694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	78,00	545,62	2,49	42558	194	0,06	5
					9,68	0,92	755	72	0,00	0
129.	Е0110-13-2	Укладка ходовых досок	м	114,00	24,75	0,90	2822	103	0,03	4
					5,42	0,34	618	39	0,00	0
130.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,08	172357,31	536,06	12927	40	289,00	22
					47475,00	202,50	3561	15	0,99	0
131.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,06	45300,00	--	2772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,01	119700,00	--	1508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,07	89308,57	2434,57	6073	166	170,00	12
					31950,00	920,25	2173	63	4,49	0
134.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,11	50600,00	--	5818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в	отверст	77,00	77,20	0,50	5944	38	0,46	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм			76,70	0,09	5906	7	0,00	0
136.	Е0165-9-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	28,00	1437,20	4,60	40242	129	1,73	48
					330,75	0,77	9261	22	0,01	0
137.	Е0106-11-7	Крепление металлическими скрутками	1т	0,16	93997,62	304,24	14973	48	198,00	32
					33075,00	114,75	5269	18	0,56	0
138.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0158-20-1	Устройство цементной стяжки	м2	25,00	219,80	14,18	5495	354	0,43	11
					69,30	2,23	1732	56	0,01	0
140.	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	25,00	1107,18	8,54	27679	214	0,26	7
					45,23	3,20	1131	80	0,02	0
141.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия из металлочерепицей	м2	902,00	1267,99	8,20	1143731	7396	1,71	1542
					272,95	3,08	246201	2778	0,02	14
142.	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с просторами из досок и брусков под металлочерепицей	м2	900,00	164,33	2,55	147897	2295	0,20	176
					28,78	0,41	25902	369	0,01	5
143.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	114,00	545,62	2,49	62231	284	0,06	7
					9,68	0,92	1104	105	0,00	1
144.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	58,00	24,75	0,90	1436	52	0,03	2
					5,42	0,34	314	20	0,00	0
145.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	516,80	767,86	7,54	396830	3897	1,43	739
					214,65	2,86	110931	1478	0,01	7
146.	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	8,64	13800,00	--	119232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	50600,00 --	-- --	5020 --	-- --	-- --	-- --
148.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00 --	-- --	1725 --	-- --	-- --	-- --
149.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	50,00	29,02 27,00	2,02 0,32	1451 1350	101 16	0,17 0,00	9 0
150.	Е0112-14-2	Демонтаж утеплителя	м3	10,00	3738,82 382,50	245,72 92,25	37388 3825	2457 922	2,71 0,45	27 5
151.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	10,00	3738,82 382,50	245,72 92,25	37388 3825	2457 922	2,71 0,45	27 5
152.	Е0157-2-8	Демонтаж цем.песч.стяжки толщ.50мм	1м2	50,00	358,97 168,91	192,06 72,15	17949 8446	9603 3607	1,11 0,40	56 20
153.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия из металлочерепицей	м2	456,00	1267,99 272,95	8,20 5,08	578206 124465	3739 1404	1,71 0,02	780 7
154.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	21,46	21304,82 3397,50	334,28 126,00	457201 72910	7174 2704	22,10 0,62	474 13
155.	Е0156-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	440,00	164,33 28,78	2,55 0,41	72305 12663	1122 180	0,20 0,01	86 2
156.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	9,02	573,75 123,75	28,11 10,58	5175 1116	254 95	0,78 0,05	7 0
157.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	210,43	767,86 214,65	7,54 2,86	161581 45169	1587 602	1,43 0,01	301 3
158.	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	5,63	13800,00 --	-- --	77694 --	-- --	-- --	-- --
159.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	76,00	545,62 9,68	2,49 0,92	41467 736	189 70	0,06 0,00	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	110,00	24,75	0,90	2722	99	0,03	4
					5,42	0,34	596	37	0,00	0
161.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,07	172357,31	536,06	12237	38	289,00	21
					47475,00	202,50	3371	14	0,99	0
162.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,06	45300,00	--	2763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,01	119700,00	--	1301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,06	89308,57	2434,57	5359	146	170,00	10
					31950,00	920,25	1917	55	4,49	0
165.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, с 6 мм	т	0,11	50600,00	--	5817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	67,00	77,20	0,50	5172	33	0,46	31
					78,70	0,09	5139	6	0,00	0
167.	Е0106-11-7	Крепление металлическими скрутками	1т	0,16	93997,62	304,24	14973	48	198,00	32
					33075,00	114,75	5269	18	0,56	0
168.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,08	41200,00	--	3395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0158-20-2	Устройство цементной стяжки	м2	20,40	219,80	14,18	4484	289	0,43	9
					69,30	2,23	1414	45	0,01	0
170.	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	20,40	1107,18	8,54	22586	174	0,26	5
					45,23	3,20	923	65	0,02	0
171.	Е0158-2-3	Разборка покрытий кровли из поврежденной металлочерепицы	м2	690,90	109,99	3,54	75992	2446	0,67	464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					106,45	0,07	73546	48	0,00	1
172.	Е0158-1-1	Разборка поврежденной деревянной обрешетки	м	1690,00	24,15	2,64	40814	4462	0,15	256
					21,51	0,45	36352	761	0,00	8
173.	Е0158-3-3	Демонтаж поврежденных стропил	шт	240,00	266,31	31,50	63914	7560	1,59	382
					234,81	4,97	56354	1193	0,04	10
174.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	15,00	29,02	2,02	435	30	0,17	3
					27,00	0,32	405	5	0,00	0
175.	Е0112-14-2	Демонтаж утеплителя	м3	5,10	3738,82	245,72	19068	1253	2,71	14
					382,50	92,25	1951	470	0,45	2
176.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	5,10	3738,82	245,72	19068	1253	2,71	14
					382,50	92,25	1951	470	0,45	2
177.	Е0157-2-8	Демонтаж цем.песч.стяжки толщ.50мм	1м2	15,00	358,97	192,06	5385	2881	1,11	17
					166,91	72,15	2504	1082	0,40	6
178.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия из металлочерепицей	м2	690,90	1267,99	8,20	876058	5665	1,71	1181
					272,95	3,08	188581	2128	0,02	10
179.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	19,50	21304,82	334,28	415444	6518	22,10	431
					3397,50	126,00	66251	2457	0,62	12
180.	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	690,00	164,33	2,55	113388	1760	0,20	135
					28,78	0,41	19858	283	0,01	4
181.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	7,59	573,75	28,11	4355	213	0,78	6
					123,75	10,58	939	80	0,05	0
182.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	222,30	767,86	7,54	170695	1676	1,43	318
					214,65	2,86	47717	636	0,01	3
183.	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	6,07	13800,00	--	83766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	110,00	545,62	2,49	60018	274	0,06	6
					9,68	0,92	1065	101	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	120,00	24,75	0,90	2970	108	0,03	4
					5,42	0,34	650	41	0,00	0
186.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,06	172357,31	536,06	10738	33	289,00	18
					47475,00	202,50	2958	13	0,99	0
187.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,06	45300,00	--	2643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,06	89308,57	2434,57	5242	143	170,00	10
					31950,00	920,25	1875	54	4,49	0
189.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	50600,00	--	2813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	16,00	77,20	0,50	1235	8	0,46	7
					76,70	0,09	1227	1	0,00	0
191.	Е0106-11-7	Крепление металлическими скрутками	1т	0,01	93997,62	304,24	1274	4	198,00	3
					33075,00	114,75	448	2	0,56	0
192.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,09	41200,00	--	3621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	Е0158-20-1	Устройство цементной стяжки	м2	20,40	219,80	14,18	4484	289	0,43	9
					69,30	2,23	1414	45	0,01	0
194.	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	20,40	1107,18	8,54	22586	174	0,26	5
					45,23	3,20	923	65	0,02	0
195.	Е0158-2-3	Разборка покрытий кровли из поврежденной металлочерепицы	м2	690,80	109,99	3,54	75981	2445	0,67	464
					106,45	0,07	73536	48	0,00	1
196.	Е0158-1-1	Разборка поврежденной деревянной	м	1690,00	24,15	2,64	40814	4462	0,15	256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обрешетки			21,51	0,45	36352	761	0,00	8
197.	Е0158-3-3	Демонтаж поврежденных стропил	пт	300,00	266,31	31,50	79893	9450	1,59	478
					234,81	4,97	70443	1491	0,04	13
198.	ЕС158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	15,00	29,02	2,02	435	30	0,17	3
					27,00	0,32	405	5	0,00	0
199.	Е0112-14-2	Демонтаж утеплителя	м3	5,10	3738,82	245,72	19068	1253	2,71	14
					382,50	92,25	1951	470	0,45	2
200.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	5,10	3738,82	245,72	19068	1253	2,71	14
					382,50	92,25	1951	470	0,45	2
201.	ЕС157-2-8	Демонтаж цем.песч.стяжки толщ.50мм	1м2	15,00	358,97	192,06	5385	2881	1,11	17
					166,91	72,15	2504	1082	0,40	6
202.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия из металлочерепицей	м2	690,90	1267,99	8,20	876058	5663	1,71	1181
					272,95	3,08	188581	2128	0,02	10
203.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	19,50	21304,82	334,28	415444	6518	22,10	431
					3397,50	126,00	66251	2457	0,62	12
204.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стекам, устройство карнизов	м2	39,66	767,86	7,54	30453	299	1,43	57
					214,65	2,86	8513	113	0,01	1
205.	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с проворами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	690,00	164,33	2,55	113388	1760	0,20	135
					28,78	0,41	19858	283	0,01	4
206.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	7,59	573,75	28,11	4355	213	0,78	6
					123,75	10,58	939	80	0,05	0
207.	С110С21-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	6,07	13800,00	--	83766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	110,00	545,62	2,49	60018	274	0,06	6
					9,68	0,92	1065	101	0,00	0
209.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	120,00	24,75	0,90	2970	108	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5,42	0,34	650	41	0,00	0
210.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,06	172357,31 / 47475,00	536,06 / 202,50	10738 / 2958	33 / 13	289,00 / 0,99	18 / 0
211.	C12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,06	45300,00 / --	-- / --	2643 / --	-- / --	-- / --	-- / --
212.	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,06	89308,57 / 31950,00	2434,57 / 920,25	5242 / 1875	143 / 54	170,00 / 4,49	10 / 0
213.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	50600,00 / --	-- / --	2813 / --	-- / --	-- / --	-- / --
214.	E0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	16,00	77,20 / 76,70	0,50 / 0,09	1235 / 1227	8 / 1	0,46 / 0,00	7 / 0
215.	E0106-11-7	Крепление металлическими скрутками	1с	0,01	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	1274 / 448	4 / 2	198,00 / 0,56	3 / 0
216.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,09	41200,00 / --	-- / --	3621 / --	-- / --	-- / --	-- / --
217.	E0158-20-1	Устройство цементной стяжки	м2	20,40	219,80 / 69,30	14,18 / 2,23	4484 / 1414	289 / 45	0,43 / 0,01	9 / 0
218.	E0112-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	20,40	1107,18 / 45,23	8,54 / 3,20	22586 / 923	174 / 65	0,26 / 0,02	5 / 0
ИТОГО:							17249155 / 3402301	329315 / 133149		21905 / 547

Накладные расходы :

На общестроительные работы 3967893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На металломонтажные работы						54220		
		На сантехнические работы						21387		
		Всего накладных расходов:						4043500		
		Итого с накладными						21292655		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.						21905		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						547		
		- в накладных расходах, чел-ч.						2022		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						24474		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1277559		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						22570214		
		Итого с временными, 1,4 %						22886197		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						23092173		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						23183718		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						23412580		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						52293168		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1054538		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						53347706		

Принял: Байболатов З.Т.

Сдал: Бегманов С.А.

Технадзор: Кулманбетов М.