ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІН «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ГОРОДЕ СЕМЕЙ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ГОРОДЕ СЕМЕЙ

Бекітемін

«Мемсараптама» РМК
Семей қаласындағы филиалының
директоры

_____ Т.К. Слямханов

«ШҚО Семей қаласы Мичурин көшесі бойымен РФ Шығатын жолды т/ж өткелінен (Морозов көшесі) жаяу жүргіншілер көпіріне дейін күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

2014 жылдың 24 қантарындағы №07-0011/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

ЖОБАЛАУШЫ:
«Жаңа жол» Жобалау фирмасы» ЖШС

Семей қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«ШҚО Семей қаласы Мичурин көшесі бойымен РФ Шығатын жолды т/ж өткелінен (Морозов көшесі) жаяу жүргіншілер көпіріне дейін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-ның Семей қаласындағы филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК Семей қаласындағы филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ГОРОДЕ СЕМЕЙ

Утверждаю

Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
в г.Семей

_____ Т.К.Слямханов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№07-0011/14 от 24 января 2014 года

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт проезжей части и тротуаров Выездная дорога на РФ по ул. Мичурина от ж/д переезда (ул. Морозова) до пешеходного моста в г. Семей ВКО»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Семей»

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО Проектная фирма «Жана Жол»

г. Семей

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт проезжей части и тротуаров Выездная дорога на РФ по ул. Мичурина от ж/д переезда (ул. Морозова) до пешеходного моста в г. Семей ВКО»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» в г.Семей.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» в г.Семей.

1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: рабочий проект «Капитальный ремонт проезжей части и тротуаров Выездная дорога на РФ по ул. Мичурина от ж/д переезда (ул. Морозова) до пешеходного моста в г. Семей ВКО».

Настоящее заключение выполнено на основании договора №219 от 13.12.2013 года на проведение экспертизы по рабочему проекту «Капитальный ремонт проезжей части и тротуаров Выездная дорога на РФ по ул. Мичурина от ж/д переезда (ул. Морозова) до пешеходного моста в г. Семей ВКО» с ТОО Проектная фирма «Жана Жол» согласно письменного поручения ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Семей» от 10.12.2013 года №02-01-4950.

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Семей».

3. ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО Проектная фирма «Жана Жол», государственная лицензия №12022110 от 28.12.2012 года, 01156Р №0042148 от 22.12.2007 года.

Главный инженер проекта: Матяшов Н.Н. приказ №964а-13 от 17.05.2013 года.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки:

- Техническое задание на разработку рабочего проекта «Капитальный ремонт проезжей части и тротуаров Выездная дорога на РФ по ул. Мичурина от ж/д переезда (ул. Морозова) до пешеходного моста в г. Семей ВКО», утвержденное ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Семей ВКО» 25.09.2013 года.
- Дополнение к техническому заданию на разработку рабочего проекта «Капитальный ремонт проезжей части и тротуаров Выездная дорога на РФ по ул. Мичурина от ж/д переезда (ул. Морозова) до пешеходного моста в г. Семей ВКО», утвержденное ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Семей ВКО» 09.01.2014 года.
- Постановление акимата города Семей ВКО от 20.03.2013 года №414 «О внесении изменений в постановление от 17.01.2013 года № 68 «Об утверждении бюджетных программ ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Семей ВКО» на 2013-2015 годы.
- Архитектурно-планировочное задание на капитальный ремонт проезжей части и тротуаров выездной дороги на РФ по ул. Мичурина от ж/д переезда (ул. Морозова) до пешеходного моста в г. Семей ВКО выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Семей ВКО, архивный №5012 от 03.05.2013 года.
- Технический отчет по инженерным изысканиям, выполненный ТОО Проектная фирма «Жана Жол» в 2013 году, арх.№439.
- Акт обследования состояния проезжей части и тротуаров выездной дороги на РФ по ул. Мичурина от ж/д переезда (ул. Морозова) до пешеходного моста в г. Семей ВКО от 07.07.2013 года.
- Дефектная ведомость на капитальный ремонт проезжей части и тротуаров выездной дороги на РФ по ул. Мичурина от ж/д переезда (ул. Морозова) до пешеходного моста в г. Семей, выданная заказчиком 26.09.2013.
- Письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Семей ВКО» об изъятии земельных участков от 25.12.2013 г. №02-01-5609/1.

Технические условия:

- на присоединение объекта к электрическим сетям Семей РЭС АО «ВК РЭК» №3287 от 16.10.2013 года и №3285/2224 от 31.10. 2013 года.

5.2. Согласования и заключения заинтересованных организаций:

- ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Семей»,согласование от 10.12.2013 года №02-01-4950;
- Главным архитектором г. Семей, согласование от 18.12.2013 года;
- ОДП УВД г.Семей, согласование от 03.10.2013 года;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

• Письмо №06-14/ЮЛИ-447 от 04.04.2013 года, ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области» о согласовании проекта (не требуется);

• ГОР РЭС, согласование от 19.08.2013 года;
• ГКП «Теплокоммунэнерго», согласование от 20.08.2013 года;
• Городская дирекция телекоммуникаций, согласование от 02.09.2013 года;
• ТУСМ-6 ОДС филиала «Казахтелеком», согласование от 20.08.2013 года;
• ЭЧ-18, согласование от 27.08.2013 года;
• «Семейтранстелеком», согласование от 23.08.2013 года;
• Семейская дистанция сигнализации и связи, согласование от 26.08.2013 года;
• ГКП «Семей-Водоканал», согласование от 26.08.2013 года;
• Линейное производство ОДТ, согласование от 19.08.2013 года;
• ПЧ-39, согласование от августа 2013 года.

5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу:

• Пояснительная записка	- Том 1
• Строительные решения	- Том 2.1
• Поперечные профили земляного полотна	- Том 2.2
• Электрические сети	- Том 2.3
• Оценка воздействия на окружающую среду (раздел)	- Том 2.4
• Сводная ведомость объемов работ	- Том 2.5
• Сводный сметный расчет	- Том 3.1
• Локальные сметы	- Том 3.2
• Приложение №1 к сметной документации на стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе и принятых по прайс-листам	- Книга

5.4. Цели и назначение объекта строительства

Необходимость проведения капитального ремонта проезжей части и тротуаров выездной дороги на РФ по ул. Мичурина от ж/д переезда (ул. Морозова) до пешеходного моста в г. Семей ВКО – в существующих условиях эксплуатация затруднена в виду технического состояния дорожной одежды.

Цель капитального ремонта: создание комфортности и безопасности движения автотранспорта и пешеходов, повышение уровня санитарно-гигиенической и экологической обстановки.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка

Выездная дорога на РФ по ул. Мичурина расположена в правобережной части г. Семей, является магистральной улицей районного значения, транспортно-пешеходная (ПК 0+00-ПК 26+27) от ж/д переезда до слияния улиц Мичурина и Каржаубайулы, магистральная улица общегородского значения, непрерывного движения (ПК 26+27-ПК46+38) от слияния улиц Мичурина и Каржаубайулы до пешеходного моста.

Природно-климатические условия района строительства

/Метеостанция Семей/

Дорожно-климатическая зона – IV.

Климатические условия по требованиям к дорожно-строительным материалам - суровые.

Среднегодовая температура воздуха – плюс 3,2°С.

Наиболее жаркий месяц – июль, средняя температура – плюс 21,9°С.

Наиболее холодный месяц – январь, средняя температура – минус 16,0°С.

Абсолютный максимум температуры воздуха – плюс 42°С.

Абсолютный минимум температуры – минус 49°С.

Среднегодовое количество осадков – 306 мм, в том числе в зимний период – 109 мм, летний-197 мм.

Толщина снежного покрова с 5% вероятностью превышения – 60 см.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА