ДОГОВОР № 6
подряда

г. Алматы **«02» июля 2019 года**

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 20,22,24» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 7 664 741 (семь миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок один) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.
5.2. Субподрядчик вправе:
5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.
5.3. Генподрядчик обязуется:
5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б
БИН: 990440005336
ИИК: KZ128562203105974102
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор
_____ **Рыскулова Д.М.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда № 6
от 02.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 20,22,24**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 20,22,24**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 20,22,24

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,08	4019,28	1347,3	4341	1455	0	2546	7438
					2671,98	602,08	2886	650		551	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,5488	79		201				217
										16	
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,5488	1697		4325				4671
										346	
4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	108	784,64	0	84741	0	0	91521	190363
					784,64	0	84741	0		14101	
5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	11,664	504		5879				6349
										470	
6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	11,664	1697		19794				21377
										1584	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									119281,18
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
7	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,47085	2109,24	0	993	0	0	715	1845
					2109,24	0	993	0		137	
8	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	19,1625	261		5001				5402
										400	
9	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	18,615	1697		31590				34117
										2527	
10	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,95	16,48	13,79	180	151	1	68	268
					2,63	5,94	29	65		20	
11	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	7,3	6343,24	1617,14	46306	11805	27923	11326	62242
					901	767,26	6577	5601		4611	
12	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	73	1821,05	30,07	132937	2195	50588	87559	238135
					1098	12,59	80154	919		17640	
13	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		3,139	29213		91700		91700		99036

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3							7336	
14	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		11,8	2109,24	0	24889	0	0	17920	46234
			м3 грунта		2109,24	0	24889	0		3425	
15	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		20,06	261		5236				5655
			т							419	
16	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		20,06	1697		34042				36765
			т							2723	
17	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		11,8	16,48	13,79	194	163	1	73	289
			м3 грунта		2,63	5,94	31	70		21	
18	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		4,72	6343,24	1617,14	29940	7633	18054	7323	40244
			м3 основания		901	767,26	4253	3621		2981	
19	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		118	1821,05	30,07	214884	3548	81772	141533	384930
			м поребрика		1098	12,59	129564	1485		28513	
20	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,888	29213		55154		55154		59566
			м3							4412	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									673045,32
		Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,09	4151,64	1097,63	374	99	157	127	541
			м3		1305,45	250,38	117	23		40	
22	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,0918	16804		1543		1543		1666
			м3							123	
23	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж		1	1142,92	154,45	1143	154	0	1055	2374
			шт.		988,47	77,34	988	77		176	
24	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж		1	1850,6	193,06	1851	193	113	1625	3753
			шт.		1544,49	96,67	1544	97		278	
25	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	24256		24256		24256		26196
			комплект							1940	
26	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
27	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
28	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,07	522		37				39
			тенге за 1 тонну							3	
		Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									29266,01
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
29	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		16,8	5575,23	1040,63	93664	17483	73706	7183	108914
			м3		147,31	248,57	2475	4176		8068	
30	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,252	123912,86	1819,75	31226	459	30767	260	34005
			т		0	957	0	241		2519	
31	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		50,4	1242,56	44,07	62625	2221	57908	3196	71087
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	2495	464		5266	
32	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		168	1329,9	44,07	223422	7403	207701	10655	252803
			м2 покрытия		49,51	9,21	8318	1548		18726	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками ,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	336	147,5	1,46	49559	490	49035	118	53651
					0,1	0,23	33	76		3974	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									460495,92
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
34	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	21,3	828,84	127,48	17654	2715	9064	7353	27007
					275,81	43,82	5875	933		2001	
35	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0568	123912,86	1819,75	7038	103	6935	59	7665
					0	957	0	54		568	
36	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	4,189	12805	969,68	53640	4062	46420	5054	63390
					754,03	363,18	3159	1521		4696	
37	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	71	1188,99	2,86	84418	203	70771	14603	106944
					189,36	1,09	13445	77		7922	
38	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	71	743,68	0	52801	0	44137	9357	67132
					122,03	0	8664	0		4973	
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									215552,45
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									
39	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	3,12	2742,01	0	8555	0	0	6160	15892
					2742,01	0	8555	0		1177	
40	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	5,304	261		1384				1495
										111	
41	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	5,304	1697		9001				9721
										720	
42	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,12	16,48	13,79	51	43	0	19	76
					2,63	5,94	8	19		6	
43	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	12	696,37	136,62	8356	1639	3407	4171	13530
					275,81	46,03	3310	552		1002	
44	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	12	931,15	136,62	11174	1639	6225	4171	16572
					275,81	46,03	3310	552		1228	
45	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	12	507,5	136,62	6090	1639	1141	4171	11082
					275,81	46,03	3310	552		821	
46	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	12	1318,88	128,54	15827	1542	98	13776	31970
					1182,16	39,08	14186	469		2368	
47	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	12	3315		39780		39780		42962
										3182	
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									100218,39
		Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		31,62	2234,23	0	70646	0	0	50865	131233
			м3 грунта		2234,23	0	70646	0		9721	
49	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		53,754	261		14030				15152
			тенге за 1 тонну							1122	
50	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		53,754	1697		91221				98518
			тенге за 1 тонну							7298	
51	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		31,62	16,48	13,79	521	436	2	195	773
			м3 грунта		2,63	5,94	83	188		57	
52	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		30,6	64,62	64,62	1977	1977	0	599	2783
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	832		206	
53	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		30,6	5575,23	1040,63	170602	31843	134251	13083	198380
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	4508	7606		14695	
54	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		102	892,33	189,65	91018	19345	68105	11223	110420
			м2 основания		34,98	66,9	3568	6824		8179	
55	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,255	123912,86	1819,75	31598	464	31134	264	34410
			т		0	957	0	244		2549	
56	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		102	1188,99	2,86	121277	292	101670	20979	153637
			м2 покрытия		189,36	1,09	19315	111		11381	
57	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		408	185,92	0	75856	0	63408	13443	96442
			м2 покрытия		30,51	0	12447	0		7144	
58	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		102	1052,28	4,94	107332	504	41565	61592	182438
			м2 покрытия		639,84	2,54	65264	259		13514	
59	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		102	12822,86		1307931		1307931		1412566
			м2							104635	
		Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									2084009,19
		Раздел: 8. Озеленение									
60	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		724	415,57	9,78	300874	7083	98935	173146	511941
			м2		269,14	2,62	194857	1900		37922	
		Итого по разделу: 8. Озеленение									300874,06
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
61	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		9	2563,6	0	23072	0	0	16612	42859
			яма		2563,6	0	23072	0		3175	
62	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,081	6343,24	1617,14	514	131	310	126	691
			м3 основания		901	767,26	73	62		51	
63	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,243	20965,32	1097,63	5095	267	4511	344	5874
			м3		1305,45	250,38	317	61		435	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,03195	25354,71	12073,5	810	386	190	242	1136
			т конструкций		7332,36	3633,08	234	116		84	
65	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		9	809		7281		7281		7863
			м							582	
66	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,309312	169148,1	38277,14	52320	11840	1608	29743	88627
			т конструкций		125671	13688,54	38872	4234		6565	
67	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,309312	59952,04	2469,65	18544	764	1117	11604	32559
			т конструкций		53869,6	499,15	16663	154		2412	
68	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,126666	249771		31637		31637		34168
			т							2531	
69	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,17478	262471		45875		45875		49545
			т							3670	
70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02394	198797		4759		4759		5140
			т							381	
71	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,001386	224711		311		311		336
			т							25	
72	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		4,005	393,04	0	1574	0	0	1086	2873
			м2		393,04	0	1574	0		213	
73	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		16,02	87,89	2,27	1408	36	631	514	2076
			м2		46,26	0,28	741	4		154	
74	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		32,04	92,87	1,62	2976	52	2058	604	3866
			м2		27,03	0,28	866	9		286	
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									196175,79
		Раздел: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
75	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		4	34263,85	870,56	137055	3482	5221	78531	232833
			шт.		32088	96,67	128352	387		17247	
76	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		2	58009,29		116019				116019
			шт						116019		
		Отпускная цена			58009		116019				
		Сметная стоимость оборудования					*116019*				
77	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		2	78610,71		157221				157221
			шт						157221		
		Отпускная цена			78611		157221				
		Сметная стоимость оборудования					*157221*				
		Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									410295,39
		Раздел: 11. наружнее освещение									
78	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		12	330,6	146,83	3967	1762	548	1606	6019
			м кабеля		138,1	47,76	1657	573		446	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,03	36143,74	14082,11	1084	422	38	646	1869
					20801,2	6131,64	624	184		138	
80	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	75193		153		153		166
										12	
81	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	162997		1663		1663		1796
										133	
82	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0.6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0309	394639		12194		12194		13170
										976	
83	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	11596,5	6308,19	23193	12616	2259	9428	35230
					4158,6	2388,42	8317	4777		2610	
84	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	2	67857,14		135714		135714		146571
										10857	
85	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	11037,97	5953,19	22076	11906	567	10171	34826
					4801,28	2261,58	9603	4523		2580	
86	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,016036	586028		9398		9398		10149
										752	
87	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	2	34870,26	11134,38	69741	22269	9229	37803	116147
					19121,6	4505,24	38243	9010		8603	
88	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,104148	586028		61034		61034		65916
										4883	
89	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,5	16484		8242		8242		8901
										659	
90	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,08	6198,34	1617,14	496	129	294	124	670
					901	767,26	72	61		50	
91	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	3672,69	952,39	1102	286	568	348	1566
					826,8	422,01	248	127		116	
92	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	178		712		712		769
										57	
93	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5	406		2030		2030		2192
										162	
94	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	39		390		390		421
										31	
95	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	361		1083		1083		1170
										87	
96	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3089		6178		6178		6672
										494	
97	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3475		6950		6950		7506
										556	
98	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98		2	772		1544		1544		1668

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							124	
99	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98		2	662		1324		1324		1430
			шт.							106	
100	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98		4	1309		5236		5236		5655
			шт.							419	
101	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		1	869		869		869		939
			шт.							70	
102	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98		1	1931		1931		1931		2085
			шт.							154	
103	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		2	1967		3934		3934		4249
			шт.							315	
104	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт		1	8498		8498		8498		9178
			шт.							680	
105	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87		0,000066	668572		44		44		48
			т							4	
106	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87		0,00004	702358		28		28		30
			т							2	
107	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87		0,000012	744188		9		9		10
			т							1	
108	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78		0,02	709		14		14		15
			кг							1	
109	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78		0,002	731		1		1		2
			кг							0	
		Итого по разделу: 11. наружнее освещение									390832,27
		ИТОГО:					4980046	197327	3233543	998618	6435092
							1054125	66088	273240	456439	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							273240		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		83185				
		Итого с зимними удорожаниями									6518282
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									6843519
		НДС			12 %		821222				
		Итого с НДС									7664741

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

Директор **Рыскулова Д.М.**

(подпись, расшифровка подписи)

МП