ДОГОВОР № 4
подряда

г. Алматы **«02» июля 2019 года**

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 8,10,14» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 7 079 345 (семь миллионов семьдесят девять тысяч триста сорок пять) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:	**Субподрядчик:**
ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»	**ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)**
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б	г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 990440005336	БИН: 061240008471
ИИК: KZ128562203105974102	ИИК: KZ16914398416BC11212
АО «Банк ЦентрКредит»	в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК KCJBKZKX	БИК SABRKZKA
Директор	**Директор**
_____ **Рыскулова Д.М.**	_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП	МП

Приложение №1
к Договору подряда № 4

от 02.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 8,10,14**
Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 8,10,14**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 8,10,14

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,2	4019,28	1347,3	804	269	0	471	1377
					2671,98	602,08	534	120		102	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,472	79		37				40
										3	
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,472	1697		801				865
										64	
4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	20	784,64	0	15693	0	0	16948	35252
					784,64	0	15693	0		2611	
5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	2,16	504		1089				1176
										87	
6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,16	1697		3666				3959
										293	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									22089,11
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
7	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,387	2109,24	0	816	0	0	588	1516
					2109,24	0	816	0		112	
8	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	15,75	261		4111				4440
										329	
9	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	15,3	1697		25964				28041
										2077	
10	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9	16,48	13,79	148	124	1	56	220
					2,63	5,94	24	53		16	
11	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	6	6343,24	1617,14	38059	9703	22951	9309	51158
					901	767,26	5406	4604		3789	
12	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	60	1821,05	30,07	109263	1804	41579	71966	195727
					1098	12,59	65880	755		14498	
13	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,58	29213		75370		75370		81399
										6030	
14	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	4	2109,24	0	8437	0	0	6075	15672
					2109,24	0	8437	0		1161	
15	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		6,8	261		1775				1917

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							142	
16	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		6,8	1697		11540				12463
			т							923	
17	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		4	16,48	13,79	66	55	0	25	98
			м3 грунта		2,63	5,94	11	24		7	
18	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		1,6	6343,24	1617,14	10149	2587	6120	2482	13642
			м3 основания		901	767,26	1442	1228		1011	
19	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		40	1821,05	30,07	72842	1203	27719	47977	130485
			м поребрика		1098	12,59	43920	504		9666	
20	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,64	29213		18696		18696		20192
			м3							1496	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									**377236,02**
		Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,06	4151,64	1097,63	249	66	105	85	361
			м3		1305,45	250,38	78	15		27	
22	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,0612	16804		1028		1028		1111
			м3							82	
23	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж		2	1142,92	154,45	2286	309	0	2110	4748
			шт.		988,47	77,34	1977	155		352	
24	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж		2	1850,6	193,06	3701	386	226	3249	7507
			шт.		1544,49	96,67	3089	193		556	
25	С123-030101-0304	Люк чугунный. тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		2	24256		48512		48512		52393
			комплект							3881	
26	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка		0,14	455		64				69
			тенге за 1 тонну							5	
27	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка		0,14	455		64				69
			тенге за 1 тонну							5	
28	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,14	522		73				79
			тенге за 1 тонну							6	
		Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									**55977,02**
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
29	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		25	5575,23	1040,63	139381	26016	109682	10689	162075
			м3		147,31	248,57	3683	6214		12006	
30	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,375	123912,86	1819,75	46467	682	45785	388	50603
			т		0	957	0	359		3748	
31	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		75	1242,56	44,07	93192	3305	86173	4757	105784
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	3713	691		7836	
32	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		250	1329,9	44,07	332474	11017	309079	15855	376195
			м2 покрытия		49,51	9,21	12377	2303		27866	
33	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		500	147,5	1,46	73748	730	72969	176	79838
			м2 покрытия		0,1	0,23	49	114		5914	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									**685261,79**
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
34	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		7,5	828,84	127,48	6216	956	3192	2589	9510
			м2 покрытия		275,81	43,82	2069	329		704	
35	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,02	123912,86	1819,75	2478	36	2442	21	2699
			т		0	957	0	19		200	
36	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		1,475	12805	969,68	18887	1430	16345	1780	22320

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т смеси		754,03	363,18	1112	536		1653	
37	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		25	1188,99	2,86	29725	72	24919	5142	37656
			м2 покрытия		189,36	1,09	4734	27		2789	
38	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		25	743,68	0	18592	0	15541	3295	23638
			м2 покрытия		122,03	0	3051	0		1751	
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									75898,75
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									
39	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		3,38	2742,01	0	9268	0	0	6673	17216
			м3 грунта		2742,01	0	9268	0		1275	
40	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		5,746	261		1500				1620
			тенге за 1 тонну							120	
41	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		5,746	1697		9751				10531
			тенге за 1 тонну							780	
42	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		3,38	16,48	13,79	56	47	0	21	83
			м3 грунта		2,63	5,94	9	20		6	
43	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		13	696,37	136,62	9053	1776	3691	4519	14657
			м2 покрытия		275,81	46,03	3585	598		1086	
44	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		13	931,15	136,62	12105	1776	6743	4519	17953
			м2		275,81	46,03	3585	598		1330	
45	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		13	507,5	136,62	6597	1776	1236	4519	12005
			м2 покрытия		275,81	46,03	3585	598		889	
46	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		13	1318,88	128,54	17145	1671	106	14924	34634
			м2 покрытия		1182,16	39,08	15368	508		2566	
47	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		13	3315		43095		43095		46543
			м2							3448	
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									108569,93
		Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
48	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		18,6	2234,23	0	41557	0	0	29921	77196
			м3 грунта		2234,23	0	41557	0		5718	
49	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		31,62	261		8253				8913
			тенге за 1 тонну							660	
50	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		31,62	1697		53659				57952
			тенге за 1 тонну							4293	
51	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		18,6	16,48	13,79	307	257	1	115	455
			м3 грунта		2,63	5,94	49	110		34	
52	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		18	64,62	64,62	1163	1163	0	352	1637
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	490		121	
53	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		18	5575,23	1040,63	100354	18731	78971	7696	116694
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2652	4474		8644	
54	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		60	892,33	189,65	53540	11379	40062	6602	64953
			м2 основания		34,98	66,9	2099	4014		4811	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,15	123912.86	1819,75	18587	273	18314	155	20241
					0	957	0	144		1499	
56	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	60	1188,99	2,86	71340	172	59806	12341	90375
					189,36	1,09	11362	65		6694	
57	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	240	185,92	0	44621	0	37299	7908	56731
					30,51	0	7322	0		4202	
58	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	60	1052,28	4,94	63137	296	24450	36230	107316
					639,84	2,54	38390	153		7949	
59	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	60	12822.86		769371		769371		830921
										61550	
		Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									1225887,76
		Раздел: 8. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
60	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	12,4	2234,23	0	27704	0	0	19947	51464
					2234,23	0	27704	0		3812	
61	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	21,08	261		5502				5942
										440	
62	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	21,08	1697		35773				38635
										2862	
63	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,4	16,48	13,79	204	171	1	76	303
					2,63	5,94	33	74		22	
64	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	12	64.62	64,62	775	775	0	235	1091
					0	27,2	0	326		81	
65	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12	5575,23	1040,63	66903	12488	52647	5131	77796
					147,31	248,57	1768	2983		5763	
66	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	40	892,33	189,65	35693	7586	26708	4401	43302
					34,98	66,9	1399	2676		3208	
67	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1	123912,86	1819,75	12391	182	12209	103	13494
					0	957	0	96		1000	
68	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	40	1188,99	2,86	47560	115	39871	8227	60250
					189,36	1,09	7574	43		4463	
69	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	160	185,92	0	29747	0	24866	5272	37821
					30,51	0	4881	0		2802	
70	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	40	1052.28	4,94	42091	198	16300	24154	71544
					639,84	2,54	25594	102		5300	
71	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	40	14343,75		573750		573750		619650
										45900	
		Итого по разделу: 8. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									878094,22
		Раздел: 9. Озеленение									
72	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		200	415.57	9,78	83114	1957	27330	47830	141420

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		269,14	2,62	53828	525		10476	
		Итого по разделу: 9. Озеленение									83114,38
		Раздел: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									
73	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		15	2563,6	0	38454	0	0	27687	71432
			яма		2563,6	0	38454	0		5291	
74	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,135	6343,24	1617,14	856	218	516	209	1151
			м3 основания		901	767,26	122	104		85	
75	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,405	20965,32	1097,63	8491	445	7518	573	9790
			м3		1305,45	250,38	529	101		725	
76	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,05325	25354,71	12073,5	1350	643	317	403	1893
			т конструкций		7332,36	3633,08	390	193		140	
77	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80		15	809		12135		12135		13106
			м							971	
78	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,51552	169148,1	38277,14	87199	19733	2681	49571	147712
			т конструкций		125671	13688,54	64786	7057		10942	
79	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,51552	59952,04	2469,65	30906	1273	1862	19339	54266
			т конструкций		53869,6	499,15	27771	257		4020	
80	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,21111	249771		52729		52729		56947
			т							4218	
81	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,2913	262471		76458		76458		82574
			т							6117	
82	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0399	198797		7932		7932		8567
			т							635	
83	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,00231	224711		519		519		561
			т							42	
84	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		6,675	393,04	0	2624	0	0	1810	4788
			м2		393,04	0	2624	0		355	
85	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		26,7	87,89	2,27	2347	61	1051	857	3460
			м2		46,26	0,28	1235	7		256	
86	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		53,4	92,87	1,62	4959	87	3429	1006	6443
			м2		27,03	0,28	1443	15		477	
		Итого по разделу: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									326959,66
		Раздел: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
87	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		3	34263,85	870,56	102792	2612	3916	58898	174625
			шт.		32088	96,67	96264	290		12935	
88	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		1	58009,29		58009				58009
			шт						58009		
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
89	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		2	78610,71		157221				157221
			шт						157221		
		Отпускная цена			78611		157221				
		Сметная стоимость оборудования					*157221*				
		Итого по разделу: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									318022,25
		Раздел: 12. Наружнее электроосвещение									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14	330,6	146,83	4628	2056	639	1873	7022
					138,1	47,76	1933	669		520	
91	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0.031	36143,74	14082,11	1120	437	39	668	1931
					20801,2	6131,64	645	190		143	
92	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	75193		153		153		166
										12	
93	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01224	162997		1995		1995		2155
										160	
94	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.03193	394639		12601		12601		13609
										1008	
95	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	3	11596,5	6308.19	34790	18925	3389	14142	52846
					4158,6	2388,42	12476	7165		3914	
96	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	3	67857,14		203571		203571		219857
										16286	
97	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3	11037,97	5953,19	33114	17860	851	15256	52239
					4801,28	2261,58	14404	6785		3870	
98	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.024054	586028		14096		14096		15224
										1128	
99	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	4	34870,26	11134,38	139481	44538	18457	75606	232294
					19121,6	4505,24	76486	18021		17207	
100	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.208296	586028		122067		122067		131833
										9765	
101	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	1	16484		16484		16484		17803
										1319	
102	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0.16	6198,34	1617,14	992	259	589	248	1339
					901	767,26	144	123		99	
103	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,6	3672,69	952,39	2204	571	1136	697	3132
					826,8	422,01	496	253		232	
104	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178		356		356		384
										28	
105	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5	406		2030		2030		2192
										162	
106	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	39		429		429		463
										34	
107	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	361		1083		1083		1170
										87	
108	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3089		9267		9267		10008
										741	
109	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3475		6950		6950		7506
										556	
110	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	772		3088		3088		3335
										247	
111	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	662		2648		2648		2860
										212	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1309		6545		6545	524	7069
113	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	70	939
114	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1931		1931		1931	154	2085
115	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967		3934		3934	315	4249
116	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДН до 25А) SV29.25-1шт.Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498		8498		8498	680	9178
117	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22	2	24
118	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
119	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	0	5
120	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
121	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 12. Наружнее электроосвещение									634973,72
		ИТОГО:					4792082	233255	3400067	726747	5943118
							779909	78070	215230	424288	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							215231		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		77327				
		Итого с зимними удорожаниями									6020447
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									6320844
		НДС			12 %		758501				
		Итого с НДС									7079345

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

Директор **Рыскулова Д.М.**

(подпись, расшифровка подписи)

МП