««Қызылорда қаласындағы Момышұлы көшесінде № 67 көппәтерлі тұрғын үйді жаңғырту»**»**
жұмыс жобасы бойынша

17.10.2018 ж. № ПЭК-0049/18

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Қызылорда тазалығы» ЖШС

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Ремпроект» ЖШС
Қызылорда қаласы

Қызылорда қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Қызылорда қаласындағы Б.Момышұлы көшесіндегі № 67 көп пәтерлі тұрғын үйді модернизациялау» жұмыс жобасына осы сараптамалық қорытынды «ПрофЭксперт и К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен берілді.

«ПрофЭксперт и К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ ПЭК-0049/18 от 17.10.2018 г.

по рабочему проекту
««Модернизация жилого дома по ул.Б.Момышулы №67 в г.Кызылорда»**»**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Қызылорда тазалығы»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Ремпроект»
г. Кызылорда

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий **«Модернизация жилого дома №67 по ул.Б.Момышулы в г.Кызылорда»** выдано товариществом с ограниченной ответственностью «ПрофЭксперт и К».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения товарищества с ограниченной ответственностью «ПрофЭксперт иК».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Модернизация жилого дома №67 по ул.Б.Момышулы в г.Кызылорда»** настоящее экспертное заключение выполнено, в соответствии с трехсторонним договором от 01 октября 2018 года №ПЭК-0042 между товариществом с ограниченной ответственностью «ПрофЭксперт и К», заказчиком ТОО «Тұрғын үй Қызылорда» и плательщиком ТОО «Ремпроект».

2. ЗАКАЗЧИК: ТОО «Қызылорда тазалығы».

3.ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Ремпроект» (ГСЛ №18001209 от 23 января 2018 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области, I-категория), г.Кызылорда.

ГИП - Ануар А. (приказ ТОО «Ремпроект» №41 от 30 мая 2018 года).

4.ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: финансирование по программе «Программа развития регионов до 2020 года».

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 03 октября 2018 года, утвержденное ТОО «Қызылорда тазалығы»;

дефектный акт от 03 октября 2018 года № 10 на ремонтные работы, утвержденный ТОО «Тұрғын үй Қызылорда»;

экспертное заключение о техническом состоянии здания жилого дома, находящегося по адресу: ул.Момышулы №67 в г.Кызылорде от 12 июля 2018 года №71, выполненное ТОО «Баспана Кызылорда» экспертом Стамшаев К (аттестат №KZ15VJE00027281 от 08 июня 2012 года, выданный ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»);

протокол №1 общего собрания собственников квартир дома №67 по ул. Момышулы;

письменный опрос собственников квартир, проживающих по ул. Момышулы №67;

договор на разработку проектно-сметной документации от 27 июня 2018 года №96 между ТОО «Қызылорда тазалығы» и ТОО «Ремпроект»;

ведомость объемов работ, согласованная заказчиком;

планы этажей, согласованные заказчиком;

перечень и прайс-листы оборудования, материалов, изделий и конструкций, принятых для проектирования, утвержденный ТОО «Қызылорда тазалығы».

Письма:

ТОО «Қызылорда тазалығы»:

от 12 сентября 2018 года №6Г8/1 об источнике финансирования, сроках начала строительства;

от 13 сентября 2018 года №6Г14 о балансовой принадлежности жилого дома;

от 19 сентября 2018 года №6Г98 об отсуттствии в необходимости рассмотрения разделов «Водоснабжение и канализация», «Отопление и вентиляция» и «Электротехническая часть».

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I. Книга 1 Общая пояснительная
Книга 2 Паспорт проекта
Том II.
Альбом 1 Архитектурно-строительная часть
Том III. Книга 1 Сметная документация

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Обеспечение комфортных условий проживания населения и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры.

5.4 Существующее состояние

Год постройки – 1991.

Здание жилого дома - прямоугольное в плане с габаритными размерами в осях 34,92 х 8,9 м. Здание 2 этажное, с подвалом, с продольными несущими стенами. Высота этажа – 2,9 м. Наружные стены здания кирпичные толщиной 510 мм. Капитальному ремонту подвергается кровля жилого дома согласно заданию на проектирование.

Фундаменты – железобетонные;

Стены – кирпичные;

Перекрытия и покрытия - многопустотные железобетонные плиты;

Кровля – чердачная;

Двери – металлические.

По данным технического заключения о состоянии здания, основные несущие и ограждающие конструкции основного здания находятся в удовлетворительном состоянии.

По крыше:

кровля – асбестоцементные листы по деревенным конструкциям, массовые протечки, отсутствие частей покрытия, ограждающая решетка разрушена;

вентиляционная шахта – кирпичная, сквозные трещины, массовые разрушения стены.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта, и характеристика участка строительства

Жилой дом №67 расположен по ул.Б.Момышулы в г.Кызылорде.

Природно-климатические условия района строительства:

климатический район – IVг (СП РК 2.04-01-2017);

годовое количество осадков – 129 мм;

средняя температура наружного воздуха:

- наиболее холодной пятидневки – минус 24ºС (СН РК 2.04-21-2004*);
- наиболее холодных суток – минус 30ºС (СП РК 2.04-01-2017);

сейсмичность района – не сейсмический;

район по весу снегового покрова – I (S0 = 50 кг /м2, СНиП 2.01.07-85*);

район по скоростному напору ветра – III (Wo= 38 кг/м2, СНиП 2.01.07-85*).

экологическая характеристика района – зона экологического кризиса (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30 июня 1992г. с изменениями).

6.2 Проектные решения

Согласно задания на проектирование предусмотрены следующие виды работ:

1. общестроительные работы;

6.2.1 Строительное решение

По крыше:

Крыша –замена старой крыши на новую, с покрытием кровли из профлиста по деревянным конструкциям и устройством новой стропильной конструкции, устройство слуховых окон, ограждения кровли, с укладкой по чердачному перекрытию утеплителя из жестких минераловатных плит П-100, толщиной 250 мм.

6.3 Оценка воздействия на окружающую среду

На рассмотрение экологической экспертизы представлены: заявление об экологических последствиях к рабочему проекту с сопровождающими материалами расчетов эмиссий, заявка на получение разрешения на эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу.

Общие сведения

Местоположение проектируемого объекта. Дом №67 по улице Б. Момышулы в г. Кызылорда.

Краткое описание намечаемой деятельности. Капитальный ремонт жилого дома. Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение объекта осуществляется путем подключения к существующим сетям.

Объект относится к IV категории ОВОС.

Оценка воздействия на окружающую среду

Воздушная среда. В период эксплуатации объекта загрязнение атмосферного воздуха не предусматривается.

На период проведения работ по строительству объекта источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться: компрессор, котел битумный, вибратор, покраска, нанесение битума, электросварка, газосварка, аппарат для сварки ПВХ, наплавка дуговая, пресс-ножницы, бетономешалка, временные площадки щебня и песка.

Норматив предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период производства строительных работ согласно выполненным расчетам составит:

Таблица №1

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						год достижения ПДВ
		существующее положение		период строительства		П Д В		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Неорганизованные источники								
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)								
строительно-монтажные работы	6002	-	-	0.00089	0.00001552	0.00089	0.00001552	2018

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение		период строительства		П Д В		год достижения ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6004	-	-	0.001336	0.00000664	0.001336	0.00000664	2018
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)								
строительно-монтажные работы	6002	-	-	0.0000767	0.000001238	0.0000767	0.000001238	2018
	6004	-	-	0.00003556	0.0000001766	0.00003556	0.0000001766	2018
(0164) Никель оксид /в пересчете на никель/ (420)								
строительно-монтажные работы	6004	-	-	0.000000556	0.0000000028	0.000000556	0.0000000028	2018
(0203) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)								
строительно-монтажные работы	6002	-	-	0.0000417	0.00000026	0.0000417	0.00000026	2018
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
строительно-монтажные работы	6002	-	-	0.0001	0.000000712	0.0001	0.000000712	2018
	6003	-	-	0.00001825	0.0000000657	0.00001825	0.0000000657	2018
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
строительно-монтажные работы	6002	-	-	0.00001625	0.0000001157	0.00001625	0.0000001157	2018
	6003	-	-	0.000002966	0.0000000107	0.000002966	0.0000000107	2018
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
строительно-монтажные работы	6002	-	-	0.001108	0.0000079	0.001108	0.0000079	2018
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)								
строительно-монтажные работы	6002	-	-	0.0000625	0.000000445	0.0000625	0.000000445	2018
(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)								
строительно-монтажные работы	6002	-	-	0.000275	0.000002896	0.000275	0.000002896	2018
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
строительно-монтажные работы	6001	-	-	0.0175	0.00005953	0.0175	0.00005953	2018

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение		период строительства		П Д В		год достижения ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(2752) Уайт-спирит (1294*)								
строительно-монтажные работы	6001	-	-	0.0389	0.00003403	0.0389	0.00003403	2018
(2902) Взвешенные частицы (116)								
строительно-монтажные работы	6005	-	-	0.0406	0.01754	0.0406	0.01754	2018
	6006	-	-	0.004	0.001728	0.004	0.001728	2018
	6007	-	-	0.0014	0.000605	0.0014	0.000605	2018
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)								
строительно-монтажные работы	6002	-	-	0.0001167	0.0000012036	0.0001167	0.0000012036	2018
(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)								
строительно-монтажные работы	6006	-	-	0.0026	0.001123	0.0026	0.001123	2018
Итого по неорганизованным источникам:		-	-	0.109080182	0.021126746	0.109080182	0.021126746	
Всего по предприятию:		-	-	0.109080182	0.021126746	0.109080182	0.021126746	

Водные ресурсы. На период эксплуатации жилого дома схема водоснабжения и водоотведения не меняется.

В период строительства водоснабжение привозное. Сброс сточных вод в окружающую среду не предусматривается.

Недра. Проектируемый объект не связан с недропользованием.

Отходы производства и потребления. В период эксплуатации будут образовываться коммунальные отходы в количестве 0,354 т/год. Отходы временно хранятся в общедомовом металлическом контейнере. Периодичность вывоза отходов на полигон ТБО – 1 раз в три дня зимой и ежедневно летом. Объем отходов на период эксплуатации не изменится.

В период строительства отходы складируются на строительной площадке и после сортировки передаются специализированным организациям для утилизации.

Отходы в период строительства:

Таблица №2

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Всего	0,35409979	-	0,35409979
в т.ч. отходов производства	0,00009979	-	0,00009979
отходов потребления	0,354	-	0,354
Янтарный уровень опасности			
жестяные банки из-под краски	0,00007619	-	0,00007619
огарки сварочных электродов	0.0000236	-	0.0000236
Зеленый уровень опасности			
ТБО	0,354	-	0,354

Физические воздействия. Источником шума, вибрации и электромагнитного воздействия будет являться строительная техника. Защита от шума и вибрации обеспечивается конструктивными решениями используемого оборудования.

Земельные ресурсы и почвы. Намечаемое строительство не требует дополнительного земельного отвода.

Растительный и животный мир. На участке строительства отсутствуют краснокнижные или подлежащие охране представители растительного и животного мира.

Выводы

РП «Модернизация жилого дома №67 по улице Б. Момышулы в г. Кызылорда» в части проектных решений и расчетов по вопросам экологической безопасности и инженерной защиты окружающей среды ***согласовывается.***

6.4 Организация строительства

Нормативная продолжительность строительства определена, согласно СП РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть I и продолжительность строительства принята 1,5 месяца, в том числе подготовительный период.

Начало строительство октябрь-ноябрь месяц 2018 года, согласно письму заказчика №658/1 от 12 сентября 2018 года.

6.5 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года No 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирование, принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов и/или

объектов строительства за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2018.2) по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2018 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения 1-11;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения 1-11;

сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2018. Выпуск 1, изменения;

сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2017;

сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2017, изменения и дополнения 1-11;

сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2018 (выпуск 1);

сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ. Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы, УСН РК 8.02-03-2017.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года No 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года No 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года No 249-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015;

дополнительные затраты на оплату труда в зоне экологического бедствия 30% от заработной платы (Закон Республики Казахстан от 30 июня 1992 года №1468-XII «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологических бедствий в Приаралье»).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2 квартала 2018 года с учетом МРП года строительства, установленного в соответствии со статьей 7 п. 4 Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы» от 29 ноября 2016 года № 25-VI, со статьей 8 п. 4 Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы» от 30 ноября 2017 года № 113 -VI.

Налог на добавленную стоимость принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с п. 8 раздела 1 приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком рабочего проекта установлен технически несложный II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект **«Модернизация жилого дома №67 по ул.Б.Момышулы в г.Кызылорда»** разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными и нормативными требованиями.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий».

7.2 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям товарищества с ограниченной ответственностью «ПрофЭксперт и К» в рабочий проект **«Модернизация жилого дома №67 по ул.Б.Момышулы в г.Кызылорда»** внесены следующие изменения и дополнения:

По архитектурно-строительной части

7.2.1 Откорректировано решение чердачной кровли: покрытия слуховых окон из металлочерепицы заменены на оцинкованные листы.

7.2.2 На разрезе 1-1 (л. АС-7) показано ограждение крыши и дана ссылка на типовую серию.

7.2.3 На разрезе 1-1 (л. АС-8) показана стремянка лаза на чердак, толщина и ГОСТ оцинкованного листа, откорректирована маркировка металлической двери люка.

7.2.4 Приложены листы серий 1.100.2-5, вып.1 типовой стремянки лаза на чердак, где указаны габаритные размеры, спецификация конструктивных элементов стремянки.

7.2.5 Устранены расхождения габаритных размеров металлической двери люка.

7.2.6 Устранено расхождение конструктивных решений утеплителя на чертежах и пояснительной записке.

7.2.7 В ведомости объемов работ проверена и пересмотрена площадь покрытия кровли, количество стремянки лаза на чердак.

7.2.8 В пояснительной записке описания по архитектурно-строительной части приведены в соответствие принятым проектным решениям.

7.2.9 Пересмотрены и откорректированы ссылки на нормативы и типовые серии.

7.2.10 При корректировке раздела учтены замечания и предложения, выданные экспертами других разделов.

По сметной документации

7.2.11 Объемы работ в сметной документации приведены в соответствие с откорректированным рабочим проектом.

Таблица №2

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателя.	Ед. изм.	Показатели	
			постпроектные	постэкспертные
1.	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен IV квартала 2018 года, в том числе	млн.тенге	15.040	6.987
2	СМР	млн.тенге	10.493	4.206
3	Прочие затраты	млн.тенге	4.546	2.781
4	Продолжительность строительства	мес	1,5	1,5
5	Вид строительства		модернизация	

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Модернизация жилого дома №67 по ул.Б.Момышулы в г.Кызылорда»** соответствуют требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико – экономическими показателями.

Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен IV квартала 2018года, в том числе - 6.987
СМР, млн. тенге - 4.206
Прочие затраты, млн. тенге - 2.781
Продолжительность строительства, мес., - 1.5

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Қызылорда тазалығы», в соответствии с условиями договора от 01 октября 2018 года №ПЭК-0042.

8.3. При представлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып **«Қызылорда қаласындағы Б.Момышұлы көшесіндегі № 67 көп пәтерлі тұрғын үйді модернизациялау»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен төмендегі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз.

2018жылғы IV тоқсанының ағымдағы баға деңгейіндегі құрылыстың жалпы сметалық құны, оның ішінде - 6.987

Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн. теңге	-	4.206
Өзге де шығындар, млн. теңге	-	2.781
Құрылыстың ұзақтығы, ай,	-	1.5

8.2.Осы сараптамалық қорытынды тапсырысшының жобалауға бекіткен бастапқы материалдарының (деректерінің) негізінде орындалды, олардың дұрыстығына 2018 жылғы 01 қазан №ПЭК-0042 шартының талаптарына сәйкес «Қызылорда тазалығы» ЖШС кепілдік береді.

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

Сарсенбаева А.Т.

Директор



Уйкасбаев О.

Ведущий специалист



Балабенко С.И.

Эксперт



Тарбаков А.М.

Ведущий специалист



Номер: KZ80VDD00101855

Акимат Кызылординской области

Акимат Кызылординской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылорда тазалығы" 120000, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, улица Нургиса Тлендиев, дом № 9.

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 130240005281

Наименование производственного объекта: Модернизация жилого дома

Местонахождение производственного объекта:

Кызылординская область, Кызылорда Г.А. Б.Момышулы №67

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.

Примечание:

* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.

Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.

Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя	Жулдызай Айтжанова Жыланбасовна
(подпись)	Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Кызылорда **Дата выдачи:** 16.10.2018 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,109080182	0,0211267461
Модернизация жилого дома	0,109080182	0,0211267461
в т.ч. по ингредиентам:		
Углерод оксид	0,001108	0,0000079
Уайт-спирит	0,0389	0,00003403
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0001167	0,0000012036
Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)	0,000275	0,000002896
Пыль абразивная	0,0026	0,001123
Хром /в пересчете на хром (VI) оксид	0,0000417	0,00000026
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):	0,0000625	0,000000445
Взвешенные частицы	0,046	0,019873
Азота (IV) диоксид	0,00011825	0,0000007777
Азот (II) оксид	0,000019216	0,0000001264
Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	0,0175	0,00005953
Никель оксид (в пересчете на никель)	0,000000556	0,0000000028
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,00011226	0,0000014146
Железо (II, III) оксиды	0,002226	0,00002216
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования