Счет-фактура № 53 от 31 июля 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI" **(2)**

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Ташенова, д.8/2 кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40),Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0001205, от 22.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26/10-1 А-Э от 30.04.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI", Республика Казахстан, г.Астана, ул. Ташенова, д.8/2 кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40) (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620200246129, БИН: 041140002811, Акционерное общество "Астана-Энергия", г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Астана-Энергия" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200246129, БИН: 041140002811, г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ709420122030000051, в банке Эксимбанк Казахстан Филиал АО, БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт оборудования ХЦ ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"	тг.	1	1 815 319,00	1 815 319,00	12%	217 838,00	2 033 157,00	0	
Всего по счету:					**1 815 319,00**		**217 838,00**	**2 033 157,00**		

Руководитель: Алелашвили Т.Я.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

получила 02.08.2010 г.
Лигат С.Р

Заказчик: АО "Астана-Энергия"
Подрядчик: ТОО "Жылу - XXI"
Договор №26/10-1 А-Э от 30.04.2010 г.

А К Т
выполненных работ
на ремонт оборудования химцеха ТЭЦ-2
за июль месяц 2010 года

№	Наименование	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
	1. Демонтаж и монтаж крыши бака-нейтрализатора № 1 (F= 70 м.кв.); демонтаж изоляции из м/матов, б=80 и металлической окожушки б=55, изоляция полиуретаном б=50 - 254 м кв. (снаружи) и восстановление антикоррозийного покрытия из 6 слоёв шпатлёвки ЭД-16 - 293 м.кв. (внутри):					
12	Устройство изоляции из полиуретана, б=50	0107010103.	м куб	12,7	105	1 334
15	Сборка и разборка инвентарных лесов (50%)	2601020101.	тн	4	323	485
	Итого:					1 819
	с к=1,14х31,25х1,1х1,1					**78 389**
	Всего:					78 389

МАТЕРИАЛЫ

№	Наименование материалов	Группа	Ед.изм	Кол-во	Цена ед.	Сумма
	1. Демонтаж и монтаж крыши бака-нейтрализатора № 1 (F= 70 м.кв.); демонтаж изоляции из м/матов, б=80 и металлической окожушки б=55, изоляция полиуретаном б=50 - 254 м кв. (снаружи) и восстановление антикоррозийного покрытия из 6 слоёв шпатлёвки ЭД-16 - 293 м.кв. (внутри):					
	изоляция полиуретаном - 254 м кв. (снаружи):					
9	Пенополиуретан (4,3 кг/м кв)	2	кг	1092	1 518	1 657 656
10	Лак КО-08 (0,282 кг/м кв)	8	кг	71,6	814	58 282
11	Пудра алюминиевая (0,054 кг/м кв)	8	кг	13,7	1 195	16 372
12	Растворитель (0,027 кг/м кв)	8	бут.	14	330	4 620
	Итого:					1 736 930
	Всего:					**1 736 930**

ТРУДОЗАТРАТЫ:	78 389
МАТЕРИАЛЫ:	1 736 930
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:	0
ИТОГО:	1 815 319
ВСЕГО с НДС 12%:	2 033 157

ЗАКАЗЧИК:_____ Л.В. Ларичев **ПОДРЯДЧИК:_____ Т.Я. Алелашвили**

Технический директор **Малыхин И.А.**

Зам. технического директора по ремонту **Гольцварт А.А.**

Начальник отдела тарифной политики и бюджета **Бекишева А.К.**

Начальник ПТО **Кукушкин Н.В.**

Начальник отдела ремонта **Гармонщиков О.Г.**

Начальник Хим.цеха ТЭЦ-2 **Новикова В.Ю.**