835 № **ҚҰРЫЛЫС МЕРДІГЕРЛІК ШАРТЫ**

_____қ. «12» 06. 12 ж.

Бұдан былай «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Қазақтелеком» АҚ атынан 2012.06.11 күнгі № 276 Бас сенімхат негізінде әрекет ететін **«Қазақтелеком» АҚ филиалы-«Алматытелеком» ҚТО** Бас директоры Ш.П. Раздыков бірінші тараптан және бұдан былай «Мердігер» деп аталатын **ТОО «Арай» ЖШС** атынан Жарғы негізінде әрекет ететін С.Т. Омаров екінші тараптан (бұдан әрі – «Тараптар»), "Самұрық-Қазына" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2009.18.11. № 32 хаттама) "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімді басқару құқығымен "Самұрық-Қазына"АҚ-на тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережесі негізінде және 2012.05.29 күнгі 2011 жылы "Алматытелеком" ҚТО объектілері бойынша жөндеу-құрылыс жұмыстарын сатып алу жөніндегі бір жерден сатып алу қорытындысы туралы хаттамаға сәйкес осы шартты (әрі қарай "Шарт") жасады және төмендегілер туралы келісімге келді.

1-бөлім. Шарт мәні

1.1.Осы Шарт бойынша Мердігер, «Алматытелеком» ҚТО бекіткен жобалау-сметалық құжаттамасына сәйкес, осы Шартпен белгіленген мерзімде Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша - **№8 лот** ***« Жамбыл к. 190-үй мекенжайындағы 42-АТС гимаратының 3-4 қабаттағы күрделі»*** жөндеу-құрылыс жұмыстарын (бұдан әрі – «жұмыстар») орындауға міндетті.

1.2. Мердігер Шарттың 1.1. тармағына сәйкес оған тапсырылған жұмыстар көлемін толық орындауға және оны Тапсырыс берушіге жұмыстың орындалу Кестесіне сәйкес тапсыруға міндетті (Шартқа № 2 Қосымша).

1.3. Тапсырыс беруші Мердігер орындаған жұмыстарды қабылдайды және осы шарттың талаптарымен оған ақы төлейді.

2-бөлім. Жұмыстардың құны және есеп айырысу тәртібі

2.1. Шарт бойынша жұмыстадың төлемі, шарттық баға ведомосына сәйкес (№1 қосымша) жергілікті сметалар бойынша Мердігер есептеген және Тапсырыс берушімен келісілген Шарт бойынша ҚҚС қоса есептегенде **49 770 201,60** (Қырық тоғыз миллион жеті жүз жетпіс мың екі жүз бір) теңге **60** тиынды құрайды, Тапсырыс берушінің материалы **00 (ноль)** теңге, Мердігерге тапсырылатын жұмыстардың құны ҚҚС қоса есептегенде **49 770 201,60** (Қырық тоғыз миллион жеті жүз жетпіс мың екі жүз бір) теңге **60** тиынды құрайды.

2.2. Тапсырыс беруші осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс беруші жеткізген материалдардың құнын есептемей, Мердігерге шарт бойынша орындалған жұмыстарға ақы төлеуге жататын соманың 15%-дан аспайтын мөлшерде аванс төлемін жүргізеді.

2.3. Екі тарап қол қойған жобалау-смета құжаттамасына және Н.2.,Н.3 орындалған жұмыстарды

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 835

г._____ «12» 06.12 г.

АО «Казахтелеком» в лице Генерального директора **ГЦТ «Алматытелеком» - филиал АО «Казахтелеком»,** Раздыкова Ш.П., именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании Генеральной доверенности № 276 от 11.06.2012г., с одной стороны, и **ТОО «Арай»,** именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Омарова С.Т., действующего на основании Устава с другой стороны (далее – «Стороны»), в соответствии с Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол № 32 от 18.11.2009 г.) и протокола закупок ремонтно-строительных работ по объектам ГЦТ "Алматытелеком" на 2011 г., (1 этап) способом из одного источника, от 29 мая 2012 года заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

Раздел 1. Предмет договора

1.1.Согласно Договору, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтно-строительные работы (далее – работы) – **по лоту №8** ***«Капитальный ремонт 3-го и 4-го этажей здания АТС-42 по ул.Жамбыла,190»*** в соответствии с утвержденной ГЦТ «Алматытелеком» проектно-сметной документацией (далее ПСД), представленной Заказчиком, в срок, установленный в Договоре.

1.2. Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ согласно пункту 1.1. Договора и сдать Заказчику в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

1.3. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по Договору, согласно ведомости договорной цены (Приложение № 1), рассчитанной Подрядчиком по локальным сметам и согласованной с Заказчиком, составляет **49 770 201,60** (Сорок девять миллионов семьсот семьдесят тысяч двести один) тенге **60** тиын с учетом НДС, в т.ч. материалы Заказчика **00 (ноль)** тенге, стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет **49 770 201,60** (Сорок девять миллионов семьсот семьдесят тысяч двести один) тенге **60** тиын с учетом НДС.

2.2. Заказчик в течение 10-и календарных дней со дня подписания Договора производит предоплату в размере 15% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, без учета стоимости материалов поставки Заказчика.

2.3. Заказчик должен оплатить все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с ПСД и подтвержденные актами приема выполненных работ и их стоимости по форме 2 и форме 3 капитального строительства (далее-

қабылдаудың расталған актілеріне сәйкес Мердігер орындаған барлық жұмыстарға тапсырыс беруші ақы төлеуі тиіс

2.4. Осы Шартқа тараптардың қосымша келісімдермен (сонымен қатар қосымша сметалармен) расталмаған жөндеу жұмыстарының көлемі мен құнын, Мердігердің арттыруын Тапсырыс беруші төлемейді.

2.5. Тапсырыс беруші тиісті кезеңдегі тараптар қол қойған орындалған жұмыстар актілері негізінде (Н.2.,Н.3) 30 күн ішінде берілген аванс сомасын алып тастауды жүзеге асыра отырып және орындалған көлемнің кем дегенде 10% резервке қалдыра отырып, Мердігермен есеп айырысуды жүргізеді. Төлемге шарт бағасының 90% жатады.

Тапсырыс берушінің орындалған жұмысқа соңғы есеп айырысуы анықталған ақаулар мен кемшіліктерді жоюды қоса, жұмыстарды толық аяқтағаннан кейін 30 күннен кешіктермей, белгіленген тәртіпте ресімделген қабылдау комиссиясының соңғы Актісі негізінде және Тапсырыс берушіге барлық талап етілмеген материалдық ресурстарды берумен жүргізіледі.

3-бөлім. Мердігердің міндеттемелері

3.1. Алынған, бекітілген және келісілген жобалау-смета құжаттамасына және құрылыс нормалары мен ережесіне сәйкес, осы Шартпен және оған қосымшаларда қарастырылған көлемде және мерзімде (1.2. тармақ және 5-бөлім) барлық жұмыстарды орындау және жөндеуден НҚ қабылдау-тапсыру актісі бойынша жұмыс комиссиясымен Тапсырыс берушіге тапсырылған жұмысты (жұмыстың *тапсырылған бөлігін*) өткізуге.

3.2. Жобалау-смета құжаттамасына, шарт бағасымен, құрылыс нормалары мен ережесіне толық сәйкес келумен және тиісті сапамен жұмыстарды жүргізуге.

3.3. Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың №2 және №3 нысаны бойынша тиісті сипатта ресімделген қабылдау актілерін тексеруге және есептік айдың 25-іне дейінгі мерзімге дейін келісуге ұсынуға.

3.4. Құрылыс алаңында қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны, жас көшеттер мен жерді қорғау, жұмыстар жүргізу кезінде санитарлық нормаларды қорғау бойынша қажетті іс-шараларды орындауға жауапты болуға. Мемлекеттік қадағалау органдарымен объектідегі жұмыстарды жүргізу тәртібін келісуге және құрылыс алаңында оның сақталуын қамтамасыз етуге.

3.5. Құрылыс алаңы мен оған жанасатын көше бөлігін күтіп-ұстау мен жинау үшін жауапты болуға;

3.6. Тапсырыс берушіден жұмыстар жүргізілетін орынға дейін тасымалдануы тараптардың келісімімен жүзеге асырылатын материалдарды жүккұжаты мен сенімхат негізінде алуға;

3.7. Тапсырыс берушіге объектіні Шарттың 1.2-тармақта белгіленген мерзімде тапсыруға және барлық орындалуға қажетті құжаттарды ұсынуға;

3.8. Объектіні қабылдау жөніндегі комиссияға объектіні пайдалануға өткізуге, бүркемелі жұмыстарды жүргізу кезінде және жер мен құрылыс жұмыстары бойынша бүркемелі жұмыстардың актілерін жасау кезінде, сондай-ақ электрлік өлшеулердің хаттамасына міндетті түрде қол қоюмен кәбілдердің аралық және соңғы электрлік өлшеулерін жүргізу кезінде Тапсырыс берушінің және пайдаланушы ұйымның техникалық қадағалаушыларын тартуға;

3.9. Объектінің күзетке алу мен Тапсырыс берушінің материалдарының түгелдей сақталуына жауапты болуға;

КС), подписанными обеими Сторонами.

2.4. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачивается.

2.5. Заказчик на основании актов выполненных работ и их стоимости за соответствующий период по форме 2-КС и 3-КС, подписанным Сторонами, в течение 30-ти дней производит расчеты с Подрядчиком, осуществляя зачет сумм выданного аванса и резервируя не менее 10% от выполненного объема. Оплате подлежат не более 90% от договорной цены,

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30-и дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке и передачей всех невостребованных материальных ресурсов Заказчику.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1. Выполнить все работы в соответствии с полученной, утвержденной и согласованной ПСД и строительными нормами и правилами в объеме и сроки (пункт 1.2. и раздел 5), предусмотренные Договором и приложениях к нему, и сдать порученные работы, (*порученную часть объекта или* работы) Заказчику по Акту приемочной комиссии.

3.2. Производить работы в полном соответствии с ПСД, договорной ценой, строительными нормами и правилами и надлежащим качеством. Перед началом производства земляных работ получить разрешение в городской тех. инспекции.

3.3. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ и их стоимости по форме 2-КС и 3-КС на проверку и согласование в срок до 25-го числа отчетного месяца.

3.4. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

3.5. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.6. Получить от Заказчика материалы на основании накладной и доверенности, транспортировка которых, до места проведения работ, осуществляется по согласованию Сторон и оговаривается в ведомости договорной цены.

3.7. Сдать объект Заказчику в сроки, установленные в пункте 1.2. Договора, и представить необходимую исполнительную документацию.

3.8. Сдать объект комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, привлекать технический надзор Заказчика и эксплуатирующей организации при производстве скрытых работ и составлении актов скрытых работ по земляным и строительным работам, а также при производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей, с обязательным подписанием протоколов электрических измерений.

3.9. Нести ответственность за охрану объекта в целом и сохранность материалов Заказчика.

3.10. Мердігер кездейсоқ болған өлімді немесе коршалған құрылыс алаңының аумағындағы, соның ішінде Тапсырыс беруші берген материалдар мен жабдықтардың, техникалар мен басқа да мүліктердің кездейсоқ бұзылу қаупін өзіне алуға, сондай-ақ орындалған жұмыс нәтижесі үшін оны Тапсырыс беруші қабылдағанға дейін жауапты болуға.
Мердігер Тапсырыс берушіге шығындардың оларды Тапсырыс берушіге келтірген жағдайда орнын толтырады.

3.11. Мердігер Тапсырыс беруші берген материалдардың, жабдықтардың немесе жобалау-смета құжаттамасының жарамсыздығын немесе сапасыздығын, жұмысты орындау тәсілі туралы оның нұсқауын орындаудың Тапсырыс беруші үшін ықтималды жағымсыз салдарының болуын; және орындалатын жұмыстардың тиісті сапасына қауіп төндіретін не осы шартта белгіленген мерзімде оны аяқтауға мүмкіндік бермейтін Мердігерге тәуелді емес өзге мән-жайларды байқаған жағдайда Тапсырыс берушіге бірден ескертуге және одан нұсқау алғанға дейін құрылыс салу-құрастыру жұмыстарын тоқтата тұруға міндетті;
3.12. Тапсырыс беруші жеткізетін материалдарды, жабдықтар мен заттарды қоспағанда (қосымшада көрсету керек) құрылыс алаңына қажетті материалдарды, жабдықтарды, құрастырмаларды, жиынтықты заттарды, құрылыс техникасын жеткізуге. Мердігер жеткізетін материалдар Тапсырыс берушінің олардың сапасына қоятын талаптарына жауап беруі тиіс.
3.13. Тапсырыс беруші анықтаған жұмыстағы ақауларды жұмыс комиссиясы бұл туралы белгісі бар актіге қол қойған сәттен бастап өз есебінен 10 күн ішінде жояды. Жұмыс комиссиясы анықтаған барлық кемшіліктерді жойғаннан кейін Тапсырыс берушіге осы кемшіліктерді жою туралы пайдаланушы ұйымның анықтамасын беруге.

3.14. Құрылысты аяқтауға жақындағанда, 5 күнтізбелік күннен кешіктірмей Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың қабылдап алуға дайындығы туралы, Мердігер тарапынан объектіні тапсыруға жауапты тұлғаны көрсету арқылы хабарлауға;
3.15. Мердігер өз қаражаты есебінен орындалатын жұмыстардың кездейсоқ қымбаттауы тәуекеліне ие болуға;
3.16. Жұмыстың жеке түрлерін орындау үшін Мердігер қосалқы мердігер ұйымдарды тартуға құқылы. Бұл ретте қосалқы мердігер ұйымдарға берілетін жұмыс көлемі жиынтықтай келгенде Мердігерге тапсырылған жалпы жұмыс көлемінің үштен екі бөлігінен аспайды. Қосалқы мердігер ұйымдармен шарттар Тапсырыс берушінің жазбаша келісімімен жасалады. Мердігер тартылған қосалқы мердігерлердің жұмысты тиісті дәрежеде және сапалы орындауы үшін Шартқа сәйкес Тапсырыс беруші алдында жауапты болуға, тапсырылған жұмыстардың шеңберінде тартылған қосалқы мердігерлердің қызметін бақылауды және үйлестіруді жүзеге асыруға міндеттенеді. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талабын өзгертпейді және Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа да жауапкершіліктен босатпайды.

4-бөлім. Тапсырыс берушінің міндеттері

4.1. Мердігерге осы шартқа қол қойған күннен бастап 3 күндік мерзімде осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын «жұмыстар өндірісі» жобалау-смета құжаттамасын беруге.
4.2. Мердігер орындаған жұмыстарға осы Шарттың 2-бөлімінде көзделген тәртіпте ақы төлеуге.

3.10. Подрядчик принимает на себя риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, в том числе переданных Заказчиком, а также несет ответственность за результаты выполненной работы до ее приемки Заказчиком.
Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в случае их причинения Заказчику.
3.11. Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или ПСД, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут причинить вред надлежащему качеству выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в установленный договором срок, и до получения от заказчика указаний приостановить строительно-монтажные работы.
3.12. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком (указать в приложении). Поставляемые Подрядчиком материалы по своему качеству должны отвечать требованиям Заказчика.
3.13.Устраняет за свой счет, в течение 10-и дней с момента подписания акта рабочей комиссии обнаруженные Заказчиком дефекты в работе, с отметкой об этом. После устранения всех недостатков, обнаруженных рабочей комиссии, представить Заказчику справку эксплуатирующей организации об устранении этих недостатков.
3.14. Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания строительства, известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием лица, ответственного лица за сдачу объекта от имени Подрядчика.
3.15. Нести риск случайного удорожания выполняемых работ.
3.16. Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, передаваемый субподрядным организациям, не может в совокупности превышать две трети общего объема работ, поручаемых Подрядчику. Договоры с субподрядчиками заключаются с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее и качественное исполнение работ привлеченными субподрядчиками согласно Договору, осуществлять контроль и координировать деятельность привлеченных субподрядчиков в рамках порученных работ. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком и не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1. Предоставить Подрядчику в 3-дневныйсрок со дня подписания настоящего Договора ПСД “В производство работ”, являющуюся неотъемлемой частью Договора.
4.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.
4.3. В случае необходимости представить материалы и

4.3. Қажет болған жағдайда, Мердігердің жеткізу көлеміне кірмейтін материалдар мен жабдықтарды жеткізуге.
4.4. Мердігер пайдалануға беру үшін объектіні қабылдауға ұсынуға, яғни Мердігерге осы Шартқа сай атқарылған құжатттардың тізімін беруге;
4.5. Жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізуде сапасы мен жүру барысына техникалық қадағалауды жүзеге асыруға;
4.6. Жұмыстардың аяқталуы туралы Мердігерден жазбаша хабарлама алғаннан кейін бес күн ішінде пайдалануға дайындап, объектіні қабылдау бойынша қабылдау комиссиясын құруға;

4.7. Қабылдау комиссиясының актісі бойынша Мердігерден құрылысы аяқталған объектіні қабылдауға және Мердігермен бірге оны пайдалануға енгізуді қамтамасыз етуге;
4.8. Қолданыстағы құрылыс нормаларына және ережелерге сәйкес объектіні пайдалануға қабылдау үшін қабылдау комиссиясының актісін ресімдеуге;

5-бөлім. Жұмыстарды орындау мерзімі

5.1. Жұмыстардың басталуы: жұмыстың орындалу Кестесіне сәйкес (Шартқа №2 Қосымша) жұмыстын орындалу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтүзбелік күн.

6-бөлім. Кепілдік міндеттемелері

6.1. Қабылдау-өткізу актісіне тараптар қол қойған соң, объектіні пайдаланудың кепілдікті мерзімі 12 айды құрайды.
6.2. Егер объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде Мердігердің кінәсінен туындайтын және объектіні қалыпты пайдалануға кедергі келтіретін ақаулар анықталса, онда Мердігер оларды өз есебінен және тараптар келіскен мерзімде жоюға міндетті.
6.3. Мердігер төмендегілерге кепілдік береді:
- Мердігер пайдаланатын материалдардың, құрастырмалардың, жабдықтар мен жүйелердің тиісті сапасына, олардың жобалау құжаттарына, мемлекеттік стандарттарға, техникалық шарттарға сәйкестігіне және олардың сапасын куәландыратын тиісті сертификаттармен, техникалық төлқұжаттармен және басқа құжаттармен қамтамасыз етілгеніне;
- барлық жұмыстардың жобалау құжаттамасы мен қолданыстағы нормалар мен техникалық шарттарға сәйкес орындалу сапасына;
- жұмыстарды қабылдау кезінде және объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде анықталған кемшіліктер мен ақауларды уақытылы жоюға;
- объектіні қалыпты пайдалану кезінде инженерлік жүйелер мен жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуіне;
6.4. Ақауларды тіркейтін актіні жасауға, оларды жою тәртібі мен мерзімдерін келісуге қатысу үшін Мердігер өзінің өкілін Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған күннен бастап 5 күннен кешіктірмей жіберуге міндетті. Бұл жағдайда кепілдік мерзімі, тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады.
6.5. Мердігер анықталған ақаулар мен кемшіліктер актісін жасаудан немесе қол коюдан бас тартқан кезде, оларды растау үшін Тапсырыс беруші білікті сараптама тағайындайды, ол ақауларды, кемшіліктерді және олардың сипатын тіркеу жөнінде тиісті акті жасайды.
6.6. Мердігер ақауларды уақытылы жоймаған кезде, Тапсырыс беруші залалды өтеуді талап етуге құқылы. Бұл

оборудование, которые не входят в объем поставок Подрядчика.
4.4. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации к настоящему Договору, которую Подрядчик должен представить для приемки объекта в эксплуатацию.
4.5. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.
4.6. В течение пяти дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ создать приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.
4.7. Принять от Подрядчика по акту приемочной комиссии законченный строительством объект и совместно с Подрядчиком обеспечить его ввод в эксплуатацию.
4.8.Оформить акт приемочной комиссии по приемке *объекта в эксплуатацию* в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало работ: будет производится в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №2 к Договору), срок выполнения работ 90 календарных дней с момента подписания договора.

Раздел 6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта после подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию составляет 12 месяцев.
6.2.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.
6.3. Подрядчик гарантирует:
- Надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
- Качество выполнения всех работ в соответствии с ПСД и действующими нормами и техническими условиями.
- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
- Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при условии нормальной эксплуатации объекта.
6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего обнаруженные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок (для их подтверждения) Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, по результатам которой составляется акт, фиксирующий выявленные дефекты и недоделки и их характер.
6.6. При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на

ретте кепілдік мерзімі ақауларды жою кезеңіне ұзартылады.
(Өйткені тараптардың жауаптылық көлемі кейбір жағдайларда конкурстық/тендерлік құжаттамада белгіленеді, бұл жағдайда осы шарттар конкурстық/тендерлік шарттарға сәйкес келуі қажет, яғни тараптардың жауаптылық көлемі жоғарыда аталған мән-жайларға байланысты анықталуы тиіс).

7-бөлім. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған кезде, ол Мердігерге орындалған жұмыстар үшін есеп-айырысуды кешіктіргені үшін жұмыстарға төленуі тиіс ақының құнынан Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,01% мөлшерінде, бірақ төленуі тиіс сомадан 5%-дан көп емес өсімақы төлейді.

7.2. Мердігер шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған кезде, ол Тапсырыс берушіге Мердігерге төленетін жұмыс құнынан мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,01% мөлшерінде өсімақы төлейді. Жұмыстарды тапсыру 30 күннен астамға кідірген кезде Мердігер шарт бағасының ведомостінде көрсетілген Мердігерге төленетін жұмыс құнынан 5 % мөлшерінде айыппұл да төлейді.

7.3. Айыппұл, өсімақы төлеу, сондай-ақ залалды өтеу тараптарды өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

7.4. Тараптар өздерінің жеткізу көлеміндегі жұмыстарды орындау және объектіні пайдалану үшін қажетті материалдарға, жабдықтарға, жиынтықты заттарға лицензия (сертификаттар) алуға байланысты барлық шығынды дербес өтеуге міндеттенеді.

8-бөлім. Шартты бұзу

8.1. Тапсырыс беруші мына жағдайларда бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға және залалды өтеуді талап етуге құқылы:

- Мердігердің жөндеу-құрылыс салу жұмыстарын бастауды Тапсырыс берушіге тәуелді емес себептер бойынша 20 күннен астамға кідіртуі;
- Мердігердің мерзімнің 30 күннен астамға ұлғаюына алып келетін жұмыстарды орындау мерзімдерін бұзуы;
- Мердігердің жұмыс сапасы жөніндегі талаптарды жүйелі түрде сақтамауы;
- жөндеу-құрылыс салу қызметіне берілген лицензияның күші жойылуы, мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы аясында Мердігердің осы Шартта көрсетілген жұмыстарды орындау құқығынан айыратын актілер шығаруы.
- егер Мердігердің Шартта көрсетілген мерзімге қарай жұмыстарды аяқтауы анық мүмкін емес болатындай жұмыстарды өте баяу орындауы.

8.2. Шарттың 8.1. тармағында көрсетілген себептер бойынша Шартты бұзу жағдайында, орындалған және Тапсырыс беруші қабылдаған жұмыс құнын қоспағанда, Мердігер Шарт бойынша алдын ала төлеу ретінде алған ақшалай қаражатты қайтару керек және Мердігерге тапсырылған жұмыс құнының 0,01 % мөлшерінде айыппұл төлек керек.

8.3. Мердігер біржақты тәртіпте осы Шартты мына жағдайларда бұзуға құқылы:

- Мердігерге байланысты емес себептер бойынша 30 күннен асатын мерзімге Тапсырыс берушінің құрылысты тоқтатуы.
- Жұмыстардың орындалған көлеміне уақытында ақы төлемеу (белгіленген мерзімнің 60 күннен аса асуы).

8.4. Шартты бұзу әр Тараптың бұзу күні басталғанға дейін

период устранения дефектов.
(Поскольку размер ответственности Сторон, в некоторых случаях определяется в условиях конкурсной/тендерной документации, в этом случае данные условия должны соответствовать конкурсным/тендерным условиям т.е. размер ответственности Сторон должен определяться в зависимости от вышеуказанных обстоятельств).

Раздел 7. Ответственность сторон

7.1. При нарушение Заказчиком своих обязательств по оплате он должен заплатить в пользу Подрядчика пеню в размере 0,01% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного обязательства. Действие данного пункта на сумму предоплаты не распространяется.

7.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору он должен заплатить в пользу Заказчика пеню в размере 0,01% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик также должен заплатить штраф в размере 5 % стоимости работ, поручаемых Подрядчику.

7.3.Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

7.4. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

Раздел 8. Расторжение договора

8.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

- Задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
- Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, в результате чего сроки окончания строительства отодвигаются более чем на 30 дней.
- Систематическое несоблюдение Подрядчиком требований, предъявляемых к качеству работ.
- Аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в Договоре работ.
- Чрезвычайно низкий темп выполнения работ Подрядчиком, обнаруживающий невозможность окончания работ к сроку, указанному в Договоре.

8.2. В случае расторжения Договора по причинам, указанным в пункте 8.1.Договора, Подрядчик должен вернуть денежных средства, полученные в качестве предоплаты по Договору, за исключением стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ, и уплатить штраф в размере 0,01 % от стоимости порученных Подрядчику работ.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:

- Остановка Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней.
- Несвоевременная оплата за выполненного объема работ (превышение установленного срока более 60-и дней).

8.4. Расторжение Договора производится при условии

кем дегенде 14 (он төрт) жұмыс күні бұрын жазбаша хабарламаны жіберу жағдайымен жүргізіледі.

9-бөлім. Ерекше талаптар

9.1. Мердігер жұмыстарды (құрылысты) орындауға ЖСҚ немесе оның жеке бөліктерін үшінші тұлғаға Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз сатуға немесе беруге құқылы емес.

9.2. Объектіде жөндеу-құрылыс салу жұмыстарын жүргізу нәтижесінде Мердігердің кінәсінен үшінші тұлғаға келтірілген залалды Мердігер өтейді.

9.3. Осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаған кезде тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын басшылыққа алады.

10. Дауларды шешу

10.1. Осы Шартты орындаған кезде туындайтын тараптар арасындағы барлық келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешілуі тиіс. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда осы Шартқа қатысты немесе туындайтын кез келген дау, келіспеушілік немесе талап, не осы Шартты оны бұзу, тоқтату немесе жарамсыз қылу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіпте қарастырылатын болады.

11. Форс-мажор

11.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттеменің ішінара немесе толық орындалмағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, яғни табиғи және техногендік сипаттағы: жер сілкінісі, эмбарго, соғыс немесе соғыс қимылдары; мемлекеттік органдардың «Тараптардың» шарт бойынша міндеттемелерін орындауға тыйым салатын немесе қандай-да бір сипатта кедергі келтіретін нормативтік құқықтық актілер шығаруы сияқты дүлей күш әсерінің салдары орындамаған болса;

11.2. Шарттың 11.1. тармағында көрсетілген төтенше сипаттағы жағдайларда, Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі аталмыш жағдайлардың әрекет ететін уақытына жылжытылады.

11.3. Қарсы тұра алмайтын күш туындаған жағдайда кезде кез-келген тарап, сол күннен бастап 5 күн ішінде басқа «Тарапты» осындай жағдай туындағаны туралы жазбаша түрде хабардар етуге міндетті. Бұл мән-жайларды мемлекеттік уәкілетті органдар растауы тиіс.

11.4. Егер табиғи және техногендік сипаттағы қарсы тұра алмайтын күш жағдайы кейінгі күндер (айлар) аралығында әрекет ететін болса және тоқтайтындай белгілері байқалмаса, осы Шартты кез келген тарап басқа тарапқа хабарлама жіберу арқылы бұза алады. Бұл ретте тараптар өзара есеп-айырысады.

12. Басқа талаптар

12.1. Шарт екі Тараптың қол қойған сәтінен бастап күшіне енеді және Тараптардың өзіне қабылдаған міндеттемелерді толық орындағанына дейін қолданылады.

12.2. Шарт заңды күші бірдей, Тараптардың әрқайсысы үшін біреуден келетін екі данада жасалды.

12.3. Тараптардың атауы, мекенжайы, банк деректемелері өзгергенде немесе қайта құрылғанда болған өзгерістер туралы бір-біріне 5 күндік мерзімде жазбаша хабарлауға міндетті.

12.4. Шартқа барлық өзгертулер және толықтырулар

направления письменного уведомления каждой из Сторон не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до наступления даты расторжения.

Раздел 9. Особые условия

9.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать ПСД на выполнение работ (строительство) или отдельные ее части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

9.2. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

9.3. При выполнении обязательств, предусмотренных Договором, Стороны руководствуются нормами законодательства Республики Казахстан.

10. Разрешение споров

10.1. Все разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора, должны решаться путем переговоров. В случае недостижения согласия любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся Договора либо его нарушения, прекращения или недействительности, будет рассматриваться в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимых сил природного и техногенного характера, таких, как землетрясение, эмбарго, война или военные действия, издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению Сторонами обязательств по Договору.

11.2. В случае наступления событий чрезвычайного характера, указанных в пункте 11.1. Договора, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия указанных событий.

11.3. Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5-и дней с даты их возникновения, в письменной форме, поставить об этом в известность другую Сторону, при этом факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден государственными уполномоченными органами.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении длительного времени и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне – в таком случае Стороны производят взаиморасчеты.

12. Прочие условия

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до окончательного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в 5- дневный срок известить друг

жазбаша түрде ресімделу керек және оған екі Тараптың уәкілетті тұлғалары қол қою керек.

12.5. Шартпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.6. Шартқа оның ажырамас бөлігі болып табылатын мына қосымшалар бар:

№1 қосымша – Шарттық баға ведомосы;
№2 қосымша – Жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізу кестесі;

Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері және қолдары:

Тапсырыс беруші:	**Мердігер:**
"Алматытелеком" қалалық телекоммуникациялар орталығы	«Арай» ЖШС
050004, Алматы қ.	050018, Алматы қ.
Панфилов көш.72/74	Папанин көш. 84
тел.(7272) 58-77-59	тел. (7272) 99-93-40
(қабылдау бөлмесі)	«ТұранӘлембанк»
"Қазкоммерцбанк" АҚ	ААҚ АФ
БЖК KZKOKZKX	БЖК ABKZKZKX
е/ш KZ909261802101416000	е/ш KZ63319A010000450143
СТН 600900017520	СТН 600800015564

Тараптардың қолдары:

"Алматытелеком" КТО	**« Арай »ЖШС**
Бас директоры	**директоры**
_____Ш.П.Раздыков	**_____С.Т. Омаров**
"12" 06 2012 ж.	**"____" _____2012 ж.**

друга о произошедших изменениях.

12.4. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

12.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.6. К Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - Ведомость договорной цены;
Приложение №2 - График производства ремонтно-строительных работ;

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
Городской центр телекоммуникаций	
«АЛМАТЫТЕЛЕКОМ»	ТОО «Арай»
050004, г. АЛМАТЫ,	050018, г. Алматы
ул. Панфилова 72/74,	ул. Папанина 84
тел. (7272) 58-77-59 (приемная)	тел. (7272) 99-93-40
р/сч KZ909261802101416000	р/сч KZ63319A010000450143
БИК KZKOKZKX	БИК ABKZKZKX
в АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»	АФ ОАО БанкТуранАлем»
РНН 600900017520	РНН 600800015564

Настоящий договор подписан за и от имени:

Генеральный директор	**Директор**
ГЦТ «Алматытелеком»	**ТОО «Арай»**
_____Раздыков Ш.П.	**_____Омаров С.Т.**
"12" 06 2012г.	**"____" _____2012г.**

Заказчик: ГЦТ "Алматытелеком"

Подрядчик: ТОО "Арай"

Составлена на основе: Сметного расчета стоимости ремонтно-строительных работ

и является приложением к договору подряда от _____12г. № _____

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на строительные работы по объекту: **"Капитальный ремонт 3-го и 4-го этажей здания АТС-42 по ул.Жамбыла,190"**

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс.тенге			Всего догов. цена на строительную продукцию, тыс.тенге
			подрядных работ, в т.ч.		оборудование	
			строительно-монтажных	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7
1	Лок.смета №1	Итого по сметному расчету:	20579,58			20 579,58
		Затраты на выслугу лет (1%)		*205,80*		205,80
		Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)		*82,32*		82,32
		- в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге	*20 579,58*	*288,11*	*0,00*	20 867,69
		- в текущих ценах, МРПтек. = 1618тенге (2,088)	*42 964,84*	*601,51*	*0,00*	43 566,35
		налоги сборы платежи (2%)		*871,33*		871,33
		Итого	*42 964,84*	*1 472,83*	*0,00*	44 437,68
		НДС (12%)		*5 332,52*		*5 332,52*
		Итого стоимость ремонтно-строительных работ				**49 770,201**

ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор
ГЦТ "Алматытелеком"
_____Раздыков Ш.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор
ТОО "Арай"
_____Омаров С.Т.

График производства работ ТОО "Арай"

Выполнение ремонтно-строительных работ по объекту:

№8 «Капитальный ремонт 3-го и 4-го этажей здания АТС-42 по ул.Жамбыла,190»

Наименование объекта	объем работ (тенге)	Сроки (дней)		
		1-30	31-60	61-90
«Капитальный ремонт 3-го и 4-го этажей здания АТС-42 по ул.Жамбыла,190»	**49 770 201,60**	16 590 067,20	16 590 067,20	16 590 067,20

ЗАКАЗЧИК: **Генеральный директор**
ГЦТ "Алматытелеком"

_____ **Раздыков Ш.П.**

ПОДРЯДЧИК: **Директор**
ТОО "Арай"

_____ **Омаров С.Т.**

Заказчик: АО "Казахтелеком"

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Подрядчик: ТОО "Арай"
Наименование: Капитальный ремонт 3-го и 4-го этажей здания АТС-42 по ул.Жамбыла,190

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 835 от 12.06.12г. за июнь 2012 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитализируемый капремонт гражданских сооружений (вне финансирования)										
Капитальный ремонт 3-го и 4-го этажей здания АТС-42 по ул.Жамбыла,190	**40 070 890**	40 070 890	35 777 580						4 293 310	40 070 890
Всего по стройке										**40 070 890**
аванс-15%		7 465 530								**7 465 530**
резерв-10%		4 007 089								4 007 089
подлежит к оплате:										**28 598 271**

Заказчик :

Генеральный директор ГЦТ "Алматытелеком" Раздыков Ш.П.

Зам.Ген. Директора-Административный директор ГЦТ "Алматытелеком Мустахитов Б.Б.

Глав. бухгалтер Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Арай" Омаров С.Т.

Заказчик ГЦТ "Алматытелеком"

Подрядчик ТОО «Арай»

Наименование объекта: Капитальный ремонт 3-го и 4-го этажей здания АТС-42 по ул.Жамбыла,190

А К Т

выполненных работ за **июнь** 2012г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1.

3-ий этаж

ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

1	Е0110-23-1	-Установка дверного блока деревянного	18	363,94	128,16	6551	2307	4257	1,03	19
		м2		174,4	44,59	3139	803	108	0,17	3
2	СПрайс лист	-Блоки дверные деревянные	18	8875	-	159750	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
3	С11011-792	-Скобяные изделия для дверей	10	843	-	8430	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0110-36-1	-Установка обналичников дверных блоков	48	97,17	0,4	4664	19	710	0,09	4
		м		13,56	0,14	651	7	108	-	-
5	СПрайс лист	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	10	2374,55	-	23746	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных блоков	5,6	379,71	40,1	2126	225	1985	1,71	10
		м2		313,09	15,16	1753	85	108	0,07	-
7	С12022-1	-Двери металлические	2	25100	-	50200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
8	Е0165-27-1	-Разборка вентиляционных коробов м2	75
9	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	14,93
10	Е0162-36-4	-Очистка стен от масляной краски м2	186,7
11	Е0162-37-1	-Обработка поверхностей стен глубокопроникающей шпаклевкой "Алинекс-Праймер" м2	186,7
12	С11011-237п-рим.	-Грунтовка "Алинекс-праймер" из расчета 300г на 1 м2 т	0,056
13	Е0115-51-2	-Улучшенная штукатурка колонн м2	73
14	Е0110-86-2	-Устройство гипсокартонных перегородок в зданиях предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм м2	360,5
15	С11011-428	-Лента самоклеющая 10м	46,87
16	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая кг	180,25
17	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм м2	186,7
18	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка стен и гипсокартона под окраску м2	721
19	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	1008,2
20	Е0110-92-1	-Установка перегородок из ПХВ профилей с дверным блоком м2	12,1
21	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Перегородки из ПХВ профилей с дверным блоком м2	12,1

5	6	7	8	9	10	11
146,03	14,16	10952	1062	11586	0,88	66
131,87	2,23	9890	167	115,2	0,02	1
624,2	7,91	9319	118	5117	2,06	31
359,66	2,99	5370	45	94,5	0,01	-
	СТЕНЫ					
37,04	-	6915	-	6535	0,26	48
37,04	-	6915	-	94,5	-	-
7,13	0,09	1331	17	1246	0,05	9
7,04	0,02	1314	4	94,5	-	-
164000	-	9184	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
725,38	2,06	52953	151	42180	3,02	221
610,65	0,79	44577	57	94,5	-	-
1784,37	18,11	643266	6530	175938	2,6	937
445,05	6,84	160441	2465	108	0,03	12
105	-	4921	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
62	-	11176	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
157,4	4,29	29386	800	15248	0,52	98
84,79	1,64	15830	306	94,5	0,01	1
40,75	0,06	29379	45	15038	0,13	90
22,05	0,03	15895	18	94,5	-	-
285,16	2,63	287498	2647	72192	0,45	452
74,78	0,99	75398	996	94,5	-	5
392,85	24,17	4753	292	2202	0,96	12
160,3	8,22	1940	99	108	0,04	-
13000	-	157300	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		
22	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее м2	22,5
23	Е0109-40-1	-Монтаж уголков м	157,5
24	СПрайс лист	-Уголок м	157,5
		ПОТОЛОК	
25	Е0115-35-1	-Демонтаж подвесного потолка Армстронг м2	12
26	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит м2	272
27	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими м2	272
28	С11011-651	-Плиты потолка "ARMSTRONG" (за минусом светильников) м2	19,08
29	Е0115-37-9	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	11,5
30	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали м	34,5
31	С11011-135	-Дюбель шт	18
32	С11011-428	-Лента самоклеющая 10м	1,5
33	Е0115-169-6	-Предварительная подготовка потолка под окраску м2	11,5
34	Е0115-180-4	-Улучшенная водоэмульсионная окраска потолка по подготовленной поверхности м2	11,5

5	6	7	8	9	10	11
1902,7	5,78	42811	130	6258	1,75	39
293,22	3,93	6597	88	93,6	0,02	-
27,71	0,53	4365	83	3241	0,15	23
25,21	0,2	3970	31	81	-	-
75	-	11813	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
165,44	1,11	1985	13	1816	0,88	11
159,75	0,42	1917	5	94,5	-	-
374,77	2,76	101937	751	94710	2,02	551
367,43	1,04	99940	282	94,5	0,01	1
1070	-	291040	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-250	-	-4770	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
842,45	3,58	9688	41	3538	1,87	22
324,35	1,17	3730	14	94,5	0,01	-
210	-	7245	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8	-	144	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
105	-	157	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
51,1	0,06	588	1	332	0,17	2
30,53	0,03	351	-	94,5	-	-
304,08	2,91	3497	33	1027	0,56	6
93,41	1,1	1074	13	94,5	0,01	-

1	2	3	4
35	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных 1м	80
36	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума 1м2	272
37	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных толщ. 30мм 1м2	283,5
38	Е0162-37-1	-Грунтовка пола водно-клеевым составом м2	283,5
39	С11011-241п-рим	-Клей ПВА из расчета 300г на 1 м2 кг	85,05
40	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	272
41	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м	243
42	Е0111-27-5	-Устройство покрытия пола на клее из керамических плиток м2	11,5
		САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	
43	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг шт	32
44	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм м	75
45	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	12
46	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	8
47	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	75
48	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	3

5	6	7	8	9	10	11
	ПОЛЫ					
5,64	0,19	451	15	484	0,04	3
5,45	0,02	436	2	110,7	-	-
17,38	0,93	4727	253	4995	0,11	31
16,45	0,14	4474	38	110,7	-	-
262,86	14,01	74521	3972	32011	0,67	191
99,79	2,21	28290	627	110,7	0,01	3
7,13	0,09	2021	26	1891	0,05	14
7,04	0,02	1996	6	94,5	-	-
161	-	13693	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
935,06	6,13	254336	1666	20953	0,44	119
67,28	2,31	18299	629	110,7	0,01	3
237	0,09	57592	22	4073	0,09	23
15,12	0,02	3674	5	110,7	-	-
2111,01	19	24277	219	2654	1,23	14
199,3	9,21	2292	106	110,7	0,05	1
197,2	15,96	6310	511	6774	1,21	39
181,24	2,52	5800	81	115,2	0,02	1
51,07	0,69	3830	52	4362	0,33	25
50,38	0,11	3779	8	115,2	-	-
339,7	5,24	4076	63	979	0,39	5
68,83	1,97	826	24	115,2	0,01	-
374,7	5,24	2998	42	653	0,39	3
68,83	1,97	551	16	115,2	0,01	-
481,7	5,24	36127	393	6117	0,39	29
68,83	1,97	5162	148	115,2	0,01	1
636,63	0,8	1910	2	423	0,67	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб высокой плотности диам. 50 мм		122,13	0,31	366	1	115,2	-	-
		м								
49	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	4	764,59 117,74	1,79 0,67	3058 471	7 3	546 115,2	0,64 -	3 -
		м								
50	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	56	521,42 292,39	49,05 19,69	29199 16374	2747 1102	20133 115,2	1,69 0,09	95 5
		1шт								
51	С130901-13	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	56	325 -	- -	18200 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
52	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5987,64 398,48	26,91 11,25	5988 398	27 11	472 115,2	2,24 0,05	2 -
		комплект								
53	Е0117-2-3	-Установка смесителей	1	1482,61 144,9	1,96 -	1483 145	2 -	167 115,2	0,81 -	1 -
		шт								
54	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9194,48 445,05	49,05 19,69	18389 890	98 39	1071 115,2	2,55 0,09	5 -
		комплект								
55	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	46,2	4352,1 124,72	43,41 16,26	201067 5762	2006 751	7503 115,2	0,78 0,08	36 4
		1кВт								
56	Е0116-15-1	-Установка кранов диам. до 25 мм	8	521,42 292,39	49,05 19,69	4171 2339	392 157	2876 115,2	1,69 0,09	14 1
		1шт								
57	С130904-29	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	350 -	- -	2100 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
58	С130904-30	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	446 -	- -	892 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
59	Е0116-15-2	-Установка кранов диам. до 32 мм	2	521,42 292,39	49,05 19,69	1043 585	98 39	719 115,2	1,69 0,09	3 -
		1шт								
60	С130904-32	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	900 -	- -	1800 -	- -	- -	- -	- -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0122-34-1	-Установка отводов шт	138	367,41 79,96	282,05 73,73	50702 11034	38923 10174	24814 117	0,48 0,28	66 39
62	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 20-32 на Ру 10 МПа из стали марки 20 шт	138	208 -	- -	28704 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		2837966	66799			3371
				Тенге		574636	19452			85
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2401103	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1058434	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	534200	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		693827	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		72299	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		542204	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		271
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	81331	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		176598	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3119906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3364
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	615530	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		54565	-	-		-
		Материалы -		Тенге		312	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	4002	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		50200	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		3241	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	486	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3468	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		61275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		25
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	4488	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		382298	-	-		-
		Материалы -		Тенге		269763	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	55886	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		51696	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		64381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	9657	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		26801	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		473479	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		371
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	65543	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		3654660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3761
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	685561	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. 4-ый этаж								
						ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				
63	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	10	320,85	30,15	3209	302	3171	1,96	20
				290,7	2,9	2907	29	108	0,19	2
				шт						
64	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	18,8	59,88	6,55	1126	123	1104	0,36	7
				м2						
				53,33	1,04	1003	20	108	0,01	-
65	Е0110-23-1	-Установка дверного блока деревянного	50,4	363,94	128,16	18343	6459	11920	1,03	52
				м2						
				174,4	44,59	8790	2247	108	0,17	9
66	СПрайс лист	-Блоки дверные деревянные	50,4	8875	-	447300	-	-	-	-
				м2						
				-	-	-	-	-	-	-
67	С11011-792	-Скобяные изделия для дверей	28	843	-	23604	-	-	-	-
				комплект						
				-	-	-	-	-	-	-
68	Е0110-36-1	-Установка обналичников дверных блоков	132,4	97,17	0,4	12865	53	1958	0,09	12
				м						
				13,56	0,14	1795	18	108	-	-
69	СПрайс лист	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	28	2218,75	-	62125	-	-	-	-
				шт						
				-	-	-	-	-	-	-
70	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных блоков	5,4	379,71	40,1	2050	217	1914	1,71	9
				м2						
				313,09	15,16	1691	82	108	0,07	-
71	С12022-1	-Двери металлические	2	25100	-	50200	-	-	-	-
				шт						
				-	-	-	-	-	-	-
72	Е0156-2-2	-Снятие оконных блоков	131,3	74,9	6,81	9834	894	9809	0,46	61
				м2						
				68,09	1,08	8940	142	108	0,01	1
73	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок	18	146,99	6,63	2646	119	2749	0,95	17
				м2						
				140,36	1,04	2526	19	108	0,01	-
74	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей	131,3	510,22	23,76	66992	3119	36603	1,5	197
				м2						
				250,39	7,73	32876	1015	108	0,04	5
75	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей	131,3	11500	-	1509950	-	-	-	-
				м2						
				-	-	-	-	-	-	-
76	Е0156-10-2	-Установка пластиковых подоконных досок	57	59,75	0,3	3406	17	2252	0,23	13
				м						
				36,54	0,05	2083	3	108	-	-
77	С12069-29	-Доски подоконные пластиковые шир. 300мм	57	1420	-	80940	-	-	-	-
				м						
				-	-	-	-	-	-	-
78	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и	34,1	624,2	7,91	21285	270	11686	2,06	70

1	2	3	4
		дверных откосов по бетону и камню м2	
79	Е0162-36-4	-Очистка стен от краски м2	524,6
80	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных м2	69,8
81	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	42
82	Е0162-37-1	-Обработка поверхностей стен глубокопроникающей шпаклевкой "Алинекс-Праймер" м2	524,6
83	С11011-237п-рим.	-Грунтовка "Алинекс-праймер" из расчета 300г на 1 м2 т	0,157
84	Е0115-51-2	-Улучшенная штукатурка колонн м2	147
85	Е0110-86-2	-Устройство гипсокартонных перегородок в зданиях предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм м2	798,5
86	С11011-428	-Лента самоклеющая 10м	103,74
87	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая кг	399,25
88	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен керам. плиткой м2	43,3
89	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм м2	589
90	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка стен и гипсокартона под окраску м2	1665
91	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен	2260,1

5	6	7	8	9	10	11
359,66	2,99	12264	102	94,5	0,01	–
		СТЕНЫ				
37,04	–	19431	–	18362	0,26	135
37,04	–	19431	–	94,5	–	–
16,97	0,07	1185	5	1116	0,12	8
16,9	0,02	1180	1	94,5	–	–
133,16	23,58	5593	990	4514	0,74	31
109,58	4,16	4602	175	94,5	0,02	1
7,13	0,09	3740	47	3500	0,05	26
7,04	0,02	3693	10	94,5	–	–
164000	–	25748	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
725,38	2,06	106631	303	84938	3,02	445
610,65	0,79	89766	116	94,5	–	1
1784,37	18,11	1424821	14463	389699	2,6	2075
445,05	6,84	355372	5460	108	0,03	27
105	–	10893	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
62	–	24754	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
1902,7	5,78	82387	250	12043	1,75	76
293,22	3,93	12696	170	93,6	0,02	1
157,4	4,29	92707	2525	48106	0,52	308
84,79	1,64	49941	964	94,5	0,01	5
40,75	0,06	67845	104	34726	0,13	209
22,05	0,03	36706	42	94,5	–	–
285,16	2,63	644489	5933	161833	0,45	1014

1	2	3	4
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	
92	Е0110-92-1	-Установка перегородок из ПХВ профилей с дверным блоком м2	19,76
93	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Перегородки из ПХВ профилей с дверным блоком м2	19,76
94	Е0115-36-1	-Обшивка колонн гипсокартоном на металлическом каркасе м2	57,9
95	С12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4) м	92,64
96	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4) м	63,69
97	С11011-135	-Дюбель шт	93
98	С11011-428	-Лента самоклеющая 10м	7,53
99	Е0126-33-1	-Теплоизоляция изделиями из пенопласта стен м3	0,9
100	Е0115-36-1	-Обшивка труб гипсокартоном на металлическом каркасе м2	10,1
101	С12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4) м	16,16
102	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4) м	11,11
103	С11011-135	-Дюбель шт	16
104	С11011-428	-Лента самоклеющая 10м	1,31
105	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка стен под окраску (кладовка) м2	18,6
106	Е0109-40-1	-Монтаж уголков м	526
107	СПрайс	-Уголок	526

5	6	7	8	9	10	11
74,78	0,99	169020	2232	94,5	-	11
392,85	24,17	7763	478	3596	0,96	19
160,3	8,22	3167	162	108	0,04	1
13000	-	256880	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
796,18	6,06	46099	351	14119	1,48	86
256,29	1,76	14839	102	94,5	0,01	-
210	-	19454	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
180	-	11464	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8	-	744	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
105	-	790	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12438,2	232,04	11194	209	3112	20,9	19
3754,46	87,19	3379	78	90	0,43	-
796,18	6,06	8041	61	2463	1,48	15
256,29	1,76	2589	18	94,5	0,01	-
210	-	3394	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
180	-	2000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8	-	128	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
105	-	138	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
40,75	0,06	758	1	388	0,13	2
22,05	0,03	410	-	94,5	-	-
27,71	0,53	14577	276	10825	0,15	77
25,21	0,2	13259	105	81	-	1
75	-	39450	-	-	-	-

1	2	3	4
	лист	м	
108	Е0165-27-1	-Разборка вентиляционных коробов	194
		м2	
109	Е0146-27-2	-Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,2
		м3	
		ПОТОЛОК	
110	Е0115-35-1	-Демонтаж подвесного потолка Армстронг	65,8
		м2	
111	Е0154-4-2	-Разборка подшивки потолков из ДВП	7,5
		м2	
112	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	653
		м2	
113	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	653
		м2	
114	С11011-651	-Плиты потолка "ARMSTRONG" (за минусом светильников)	27,72
		м2	
115	Е0115-37-9	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	30,7
		м2	
116	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали	66,9
		м	
117	С11011-135	-Дюбель	24,53
		шт	
118	С11011-428	-Лента самоклеющая	2,9
		10м	
119	Е0115-169-6	-Предварительная подготовка потолка под окраску	22,3
		м2	
120	Е0115-180-4	-Улучшенная водоэмульсионная окраска потолка по подготовленной поверхности	22,3
		м2	
121	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	202
		1м	
122	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	673,1
		1м2	

5	6	7	8	9	10	11
–	–	–	–	–	–	–
146,03	14,16	28330	2747	29970	0,88	170
131,87	2,23	25583	433	115,2	0,02	4
9649,24	5565,49	1930	1113	1113	23,8	5
4083,75	2101,5	817	420	90	10,27	2
165,44	1,11	10886	73	9959	0,88	58
159,75	0,42	10512	27	94,5	–	–
21,98	0,69	165	5	173	0,15	1
21,29	0,11	160	1	108	–	–
374,77	2,76	244723	1804	227373	2,02	1322
367,43	1,04	239929	677	94,5	0,01	3
1070	–	698710	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
-250	–	-6930	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
842,45	3,58	25863	110	9444	1,87	58
324,35	1,17	9957	36	94,5	0,01	–
210	–	14049	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
8	–	196	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
105	–	304	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
51,1	0,06	1139	1	644	0,17	4
30,53	0,03	681	1	94,5	–	–
304,08	2,91	6781	65	1992	0,56	13
93,41	1,1	2083	25	94,5	0,01	–
	ПОЛЫ					
5,64	0,19	1139	38	1223	0,04	8
5,45	0,02	1101	4	110,7	–	–
17,38	0,93	11698	626	12362	0,11	77
16,45	0,14	11072	94	110,7	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5987,64	26,91	11975	54	944	2,24	4
				398,48	11,25	797	22	115,2	0,05	-
		комплект								
140	Е0117-2-3	-Установка смесителей	2	1482,61	1,96	2965	4	334	0,81	2
		шт		144,9	-	290	-	115,2	-	-
141	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	16,5	339,7	5,24	5605	86	1346	0,39	6
				68,83	1,97	1136	33	115,2	0,01	-
		м								
142	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	38,4	372,7	5,24	14311	201	3132	0,39	15
				68,83	1,97	2643	76	115,2	0,01	-
		м								
143	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	147,6	481,7	5,24	71098	773	12039	0,39	57
				68,83	1,97	10159	292	115,2	0,01	1
		м								
144	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	76,8	606,7	5,24	46594	402	6264	0,39	30
				68,83	1,97	5286	152	115,2	0,01	1
		м								
145	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	59,14	4352,1	43,41	257366	2567	9604	0,78	46
		1кВт		124,72	16,26	7375	962	115,2	0,08	5
146	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	5,5	636,63	0,8	3501	4	776	0,67	4
				122,13	0,31	672	2	115,2	-	-
		м								
147	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	7,5	764,59	1,79	5734	13	1023	0,64	5
				117,74	0,67	883	5	115,2	-	-
		м								
148	Е0116-15-1	-Установка кранов диам. до 25 мм	12	521,42	49,05	6257	589	4314	1,69	20
		1шт		292,39	19,69	3509	236	115,2	0,09	1
149	С130904-29	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	12	350	-	4200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
150	Е0116-15-2	-Установка кранов диам. до 32 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7

1	2	3	4
		1шт	
151	С130904-33	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	4
		шт	
152	Е0122-34-1	-Установка отводов	154
		шт	
153	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 20-32 на Ру 10 МПа из стали марки 20	154
		шт	
154	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	74
		1шт	
155	С130901-14	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	10
		шт	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
156	Е0121-18-16	-Монтаж светильников до 4-х люминисцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	130
		шт	
157	С151702-18	-Светильники тип ЛП0-4Х20	130
		шт	
158	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп, тип 2ОС-127	520
		шт	
159	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХВ20	520
		шт	
160	Е0167-15-7	-Монтаж светильника потолочного	37
		шт	
161	С151701-23	-Светильник с датчиком движения	35
		шт	
162	С151701-4	-Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	2
		шт	
163	Ц0108-410-1	-Трубы полиэтиленовые	3090

5	6	7	8	9	10	11
292,39	19,69	1170	79	115,2	0,09	-
1270	-	5080	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
367,41	282,05	56581	43435	27691	0,48	73
79,96	73,73	12314	11354	117	0,28	44
208	-	32032	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
521,42	49,05	38585	3630	26604	1,69	125
292,39	19,69	21637	1457	115,2	0,09	6
430	-	4300	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
617,84	2,59	80319	336	60285	2,89	375
476,1	0,99	61893	128	97,2	0,5	65
3540	-	460200	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
17	-	8840	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
82	-	42640	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
193,84	0,63	7172	23	6257	1,12	42
193,21	0,11	7149	4	87,48	-	-
1850	-	64750	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
970	-	1940	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
34,2	1,2	105678	3708	61822	0,14	433

1	2	3	4
		гофрированные, диаметр до 25 мм м	
164	С130804-29	-Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр до 50 мм 1000м	3,09
165	Ц0108-599-1-0	-Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг шт	3
166	С151803-156	-Щиток осветительный на 24 однофазные группы, тип ОЩ-12У4 шт	3
167	Ц0108-571-3	-Щит силовой ЩГП м	5
168	С151803-157	-Щиток силовой ЩГП шт	5
169	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	153
170	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	40
171	Ц0108-526-3	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А шт	4
172	СПрайс лист	-Автомат однополюсный 16А/1Р шт	63
173	СПрайс лист	-Автомат однополюсный 25А/1Р шт	83
174	СПрайс лист	-Автомат однополюсный 32А/1Р шт	20
175	СПрайс лист	-Автомат однополюсный 25А/2Р шт	7
176	СПрайс лист	-Автомат трехполюсный 63А/3Р шт	11
177	СПрайс лист	-Автомат трехполюсный 80А/3Р шт	2

5	6	7	8	9	10	11
23,2	0,2	71688	618	85,5	-	4
86200	-	266358	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1233,6	54,6	3701	164	1576	3	9
610	4,5	1830	14	85,5	0,03	-
11000	-	33000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1556	364	7780	1820	4558	6	30
983	83,3	4915	417	85,5	0,48	2
9460	-	47300	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
501,2	13,2	76684	2020	29996	1	153
227	2,3	34731	352	85,5	0,01	2
862	28	34480	1120	11782	2	80
340	4,5	13600	180	85,5	0,03	1
1008,7	32,7	4035	131	1524	2	8
441	4,5	1764	18	85,5	0,03	-
74,74	-	4709	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
174,74	-	14503	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
174,74	-	3495	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
349,48	-	2446	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
732,8	-	8061	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
932,8	-	1866	-	-	-	-

1	2	3	4
178	СПрайс лист	-Автомат трехполюсный 100А/3Р шт	7
179	СПрайс лист	-Автомат трехполюсный 125А/3Р шт	3
180	СПрайс лист	-Автомат трехполюсный 400А/3Р шт	1
181	Ц0108-396-1	-Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м м	34
182	СПрайс лист	-Кабельный канал 150х50 м	15
183	СПрайс лист	-Кабельный канал 40х40 м	12
184	СПрайс лист	-Кабельный канал 16х16 м	7
185	Ц0108-396-1	-Кабельрост м	10
186	СПрайс лист	-Кабельрост м	7
187	Ц0108-591-2	-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	50
188	С151801-12	-Выключатель двухклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	50
189	Ц0108-591-1	-Розетки с заземляющим контактом для открытой установки шт	116
190	С151801-145	-Розетка штепсельная двухпольная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт	116
191	Ц0108-420-1	-Коробки ответвительные шт	145
192	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые 1000шт	0,145
193	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3570

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
1232,8	-	8630	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1232,8	-	3698	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3232,8	-	3233	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
199,4	120	6780	4080	2749	0,32	11
51,8	33,3	1761	1132	95	0,19	7
174,74	-	2621	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
94,74	-	1137	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
54,74	-	383	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
199,4	120	1994	1200	728	0,32	3
51,8	33,3	518	333	85,5	0,19	2
154,74	-	1083	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
47	0,2	2350	10	1949	0,29	15
45,5	0,1	2275	5	85,5	-	-
176,7	-	8835	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
123,9	0,7	14372	81	11029	0,65	75
111	0,2	12876	23	85,5	-	-
180	-	20880	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
578,1	31,1	83825	4510	50904	2,09	303
403	7,6	58435	1102	85,5	0,04	6
26100	-	3785	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
27,7	2,1	98889	7497	61658	0,1	357
19,7	0,5	70329	1785	85,5	-	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
194	С151601-341-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,6	52100	-	83621	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
195	С151601-342-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,2	60500	-	72600	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
196	С151601-343-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,765	79100	-	60512	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
197	Ц0108-148-4-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	286	60,4	15,6	17274	4462	10393	0,24	69
				38,7	3,8	11068	1087	85,5	0,02	6
		м								
198	С151601-712-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой	0,086	966800	-	83145	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), число жил и сечение 5х16 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
199	С151601-715-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой	0,18	2900000	-	522000	-	-	-	-
		изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), число жил и сечение 5х50 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
200	С151601-718-	Кабели силовые с медными	0,02	6467900	-	129358	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х120 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
201	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора	1121,7	6,08	-	6820	-	6138	0,05	52
		м2		6,08	-	6820	-	90	-	-
202	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	35,4	27,1	-	959	-	81	0,4	14
		Т		18,97	-	672	-	12	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			10424838	142327			10111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1734308	40344			260
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1253566	-	-		-
		Материалы -	Тенге			159339	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	362030	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			708234	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			317208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47581	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94246	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1665021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2227
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	409611	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8247610	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2454099	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1297337	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4249776	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			176453	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			959	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1311115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		656
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	196667	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			573523	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10132248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8260
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1494005	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			64777	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1041	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13365	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50200	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1624	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4536	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			80139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14988	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			858885	-	-		-
		Материалы -	Тенге			436805	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	101920	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			311970	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			117412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17612	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58578	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1034875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		678
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	119532	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12912282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2038135	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			13262804	209125			13482
			Тенге			2308944	59795			344
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1253566	-	-		-
		Материалы -	Тенге			159339	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	362030	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			708234	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			317208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47581	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94246	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1665021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2227
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	409611	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10648713	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3512533	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1831537	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4943603	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			248751	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			959	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1853319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		927
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	277998	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			750122	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13252154	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11625
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2109535	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			119342	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1353	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17366	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			100400	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2110	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8005	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			141413	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19476	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1241183	-	-		-
		Материалы -	Тенге			706567	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	157806	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			363666	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			181792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27269	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85379	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1508354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1050

Заказчик: АО "Казахтелеком"

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Подрядчик: ТОО "Арай"

Наименование: Капитальный ремонт 3-го и 4-го этажей здания АТС-42 по ул.Жамбыла,190

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 835 от 12.06.12г. за июль 2012 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитализируемый капремонт гражданских сооружений (вне финансирования)										
Капитальный ремонт 3-го и 4-го этажей здания АТС-42 по ул.Жамбыла,190	**45 928 064**	5 857 174	5 229 620						627 554	5 857 174
Всего по стройке										**5 857 174**
аванс-15%	**7 465 530**	0								**0**
резерв-10%	**4 592 806**	585 717								585 717
подлежит к оплате:										**5 271 457**

Заказчик :

Генеральный директор ГЦТ "Алматытелеком" Раздыков Ш.П.

Зам.Ген. Директора-Административный директор ГЦТ "Алматытелеком" Мустахитов Б.Б.

Глав. бухгалтер Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Арай" Омаров С.Т.

Заказчик ГЦТ "Алматытелеком"

Подрядчик ТОО «Арай»

Наименование объекта: Капитальный ремонт 3-го и 4-го этажей здания АТС-42 по ул.Жамбыла,190

А К Т

выполненных работ за **июль** 2012г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЕМЫ								
1	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
		шт		348,84	3,48	698	7	108	0,22	-
2	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	3,2	71,86	7,86	230	25	225	0,44	1
		м2		64	1,25	205	4	108	0,01	-
3	Е0153-2-1	-Пробивка проема из кирпичной стене	0,36	5878,97	2257,19	2116	813	1632	25,49	9
		м3		3621,78	645,71	1304	232	106,2	3,49	1
4	Е0110-23-1	-Установка дверного блока деревянного	6,8	424,45	153,79	2886	1046	1930	1,24	8
		м2		209,28	53,5	1423	364	108	0,21	1
5	СПрайс лист	-Блоки дверные деревянные	6,8	8875	-	60350	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
6	С11011-792	-Скобяные изделия для дверей	4	843	-	3372	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0110-36-1	-Установка обналичников дверных блоков	20,8	99,96	0,48	2079	10	369	0,11	2
		м		16,27	0,17	338	3	108	-	-
8	СПрайс лист	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	4	2218,75	-	8875	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
9	Е0165-27-1	-Разборка вентиляционных коробов м2	48,5
10	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных м2	39,03
11	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок м2	3,3
12	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотно-откидных м2	39,03
13	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей м2	39,03
14	Е0156-10-2	-Установка подоконных досок пластиковых м	16,8
15	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм м	16,8
16	Е0162-36-4	-Очистка стен от масляной краски м2	146
17	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка стен м2	25,5
18	Е0110-86-2	-Устройство гипсокартонных перегородок в зданиях предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм м2	38,2
19	С11011-428	-Лента самоклеющая 10м	4,97
20	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая кг	19,1
21	Е0115-36-1	-Обшивка колонн гипсокартоном на металлическом каркасе м2	0,7
22	С12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4) м	1,12
23	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4)	0,77

5	6	7	8	9	10	11
175,24	16,99	8499	824	8991	1,05	51
158,24	2,68	7675	130	115,2	0,02	1
89,88	8,17	3508	319	3499	0,55	22
81,71	1,3	3189	51	108	0,01	-
176,39	7,96	582	26	605	1,14	4
168,43	1,25	556	4	108	0,02	-
565,05	28,51	22054	1113	13056	1,8	70
300,47	9,28	11727	362	108	0,05	2
11500	-	448845	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
67,12	0,36	1128	6	797	0,27	5
43,85	0,06	737	1	108	-	-
2030	-	34104	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
	СТЕНЫ					
44,45	-	6489	-	6132	0,31	45
44,45	-	6489	-	94,5	-	-
265,3	2,94	6765	75	3638	0,84	22
150,28	0,67	3832	17	94,5	0,04	1
1877,01	21,74	71702	830	22372	3,12	119
534,06	8,21	20401	313	108	0,04	2
105	-	521	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
62	-	1184	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
848,64	7,27	594	5	205	1,78	1
307,55	2,12	215	1	94,5	0,01	-
210	-	235	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
180	-	139	-	-	-	-

1	2	3	4
		м	
24	С11011-135	-Дюбель	2
		шт	
25	С11011-428	-Лента самоклеющая	0,091
		10м	
26	Е0162-37-1	-Обработка поверхностей стен глубокопроникающей шпаклевкой "Алинекс-Праймер"	171,5
		м2	
27	С11011-237п-рим.	-Грунтовка "Алинекс-праймер" из расчета 300г на 1 м2	0,051
		т	
28	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм	146
		м2	
29	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка гипсокартона под окраску	77,1
		м2	
30	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	245,2
		м2	
31	Е0109-40-1	-Монтаж уголков	94,5
		м	
32	СПрайс лист	-Уголок	94,5
		м	
		ПОТОЛОК	
33	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	110,5
		м2	
34	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	110,5
		м2	
35	С11011-651	-Плиты потолка "ARMSTRONG" (за минусом светильников)	5,04
		м2	
36	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	51,4
		1м	
37	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	111
		1м2	
38	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных толщ. 50мм	110,5

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
8	-	16	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
105	-	10	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8,56	0,11	1467	19	1373	0,06	10
8,45	0,02	1449	4	94,5	-	-
164000	-	8364	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
175,21	5,15	25581	751	14309	0,63	92
101,75	1,96	14855	287	94,5	0,01	1
45,17	0,08	3483	6	1930	0,15	12
26,45	0,03	2040	2	94,5	-	-
300,64	3,15	73717	772	21069	0,54	132
89,74	1,18	22005	291	94,5	0,01	1
32,86	0,63	3105	60	2334	0,18	17
30,25	0,24	2859	23	81	-	-
75	-	7088	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
448,81	3,32	49593	366	46171	2,43	268
440,91	1,25	48721	138	94,5	0,01	1
1070	-	118235	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-250	-	-1260	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
ПОЛЫ						
6,77	0,23	348	12	373	0,05	2
6,54	0,02	336	1	110,7	-	-
20,86	1,12	2315	124	2446	0,14	15
19,74	0,17	2191	19	110,7	-	-
586,34	42,03	64791	4644	37431	2,02	223

1	2	3	4
			1м2
39	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов	0,54
			м3
40	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04
			т
41	Е0162-37-1	-Грунтовка пола водно-клеевым составом	105,1
			м2
42	С11011-241п-рим	-Клей ПВА из расчета 300г на 1 м2	31,53
			кг
43	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	105,1
			м2
44	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	70,5
			1м
		САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	
45	Е0165-19-2	-Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	5
			шт
46	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	47
			м
47	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	17
			м
48	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	23,6
			м
49	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	12,32
			1кВт
50	Е0116-15-1	-Установка кранов диам. до 25 мм	14
			1шт
51	С130904-30	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10	14

5	6	7	8	9	10	11
299,37	6,63	33080	733	110,7	0,04	4
7465,88	386,57	4032	209	517	5,59	3
875,61	137,53	473	74	94,5	0,59	-
52400	-	2096	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8,56	0,11	899	11	841	0,06	6
8,45	0,02	888	3	94,5	-	-
161	-	5076	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
949,74	7,35	99818	772	9715	0,53	55
80,73	2,77	8485	292	110,7	0,01	1
240,05	0,11	16923	8	1418	0,11	8
18,14	0,02	1279	2	110,7	-	-
375,89	38,28	1879	191	1979	2,29	11
337,61	6,05	1688	30	115,2	0,05	-
61,28	0,83	2880	39	3280	0,4	19
60,46	0,13	2841	6	115,2	-	-
389,51	6,29	6622	107	1664	0,47	8
82,59	2,37	1404	40	115,2	0,01	-
496,51	6,29	11718	148	2310	0,47	11
82,59	2,37	1949	56	115,2	0,01	-
4385,72	52,1	54032	642	2401	0,94	12
149,66	19,51	1844	240	115,2	0,1	1
589,71	58,86	8256	824	6040	2,03	28
350,87	23,62	4912	331	115,2	0,11	1
446	-	6244	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
		кгс/см2/, Dy 20 мм	
		шт	
52	Е0122-34-1	-Установка отводов	16
		шт	
53	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 20-32 на Ру 10 МПа из стали марки 20	16
		шт	
54	Е0162-28-11	-Масляная окраска отопительных приборов	30
		м2	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
55	Е0121-18-16	-Монтаж светильников до 4-х люминисцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	14
		шт	
56	С151702-18	-Светильники тип ЛП0-4Х20	14
		шт	
57	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп, тип 2ОС-127	56
		шт	
58	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	56
		шт	
59	Ц0108-410-1	-Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметр до 25 мм	405
		м	
60	С130804-29	-Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр до 50 мм	0,405
		1000м	
61	Ц0108-599-1-0	-Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	2
		шт	
62	С151803-156	-Щиток осветительный тип ОЩ-12У4	2
		шт	
63	Ц0108-571-3	-Щит силовой ЩМП	1
		м	
64	С151803-157	-Щиток силовой ЩМП	1
		шт	
65	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-,	13

5	6	7	8	9	10	11
439,81	338,46	7037	5415	3452	0,57	9
95,95	88,47	1535	1416	117	0,34	5
208	-	3328	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
142,24	0,06	4267	2	3159	0,71	21
111,41	0,02	3342	1	94,5	-	-
713,58	3,11	9990	43	7791	3,46	48
571,32	1,18	7998	17	97,2	0,6	8
3540	-	49560	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
17	-	952	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
82	-	4592	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
39,08	1,44	15827	583	9723	0,17	68
27,84	0,24	11275	97	85,5	-	1
86200	-	34911	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1366,52	65,52	2733	131	1261	3,6	7
732	5,4	1464	11	85,5	0,03	-
11000	-	22000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1825,4	436,8	1825	437	1094	7,2	7
1179,6	99,96	1180	100	85,5	0,58	1
9460	-	9460	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
549,24	15,84	7140	206	3058	1,2	16

1	2	3	4
		трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	
66	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	10
67	Ц0108-526-3	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А шт	1
68	СПрайс лист	-Автомат однополюсный 16А/1Р шт	4
69	СПрайс лист	-Автомат однополюсный 25А/1Р шт	9
70	СПрайс лист	-Автомат однополюсный 32А/3Р шт	1
71	СПрайс лист	-Автомат однополюсный 40А/3Р шт	7
72	СПрайс лист	-Автомат трехполюсный 63А/3Р шт	1
73	СПрайс лист	-Автомат трехполюсный 100А/3Р шт	1
74	СПрайс лист	-Автомат трехполюсный 160А/3Р шт	1
75	Ц0108-396-1	-Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м м	4
76	СПрайс лист	-Кабельный канал 150х50 м	4
77	Ц0108-591-2	-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	3
78	С151801-12	-Выключатель двухклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	3
79	Ц0108-591-1 1	-Розетки с заземляющим контактом для открытой установки шт	9
80	С151801-145	-Розетка штепсельная	9

5	6	7	8	9	10	11
272,4	2,76	3541	36	85,5	0,02	-
935,6	33,6	9356	336	3535	2,4	24
408	5,4	4080	54	85,5	0,03	-
1103,44	39,24	1103	39	457	2,4	2
529,2	5,4	529	5	85,5	0,03	-
174,74	-	699	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
174,74	-	1573	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
274,74	-	275	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
274,74	-	1923	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
732,8	-	733	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1232,8	-	1233	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2232,8	-	2233	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
233,76	144	935	576	388	0,38	2
62,16	39,96	249	160	95	0,23	1
174,74	-	699	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
56,14	0,24	168	1	140	0,35	1
54,6	0,12	164	-	85,5	-	-
176,7	-	530	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
146,24	0,84	1316	8	1027	0,78	7
133,2	0,24	1199	2	85,5	-	-
180	-	1620	-	-	-	-

1	2	3	4
		двухпольная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	
		шт	
81	Ц0108-420-1-	Коробки ответвительные	6
		шт	
82	С151803-48 -	Коробки ответвительные пластмассовые	0,006
		1000шт	
83	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	265
		м	
84	С151601-341-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,115
		1000м	
85	С151601-342-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,15
		1000м	
86	Ц0108-148-3-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	70
		м	
87	С151601-589- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,055
		1000м	
88	С151601-590- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,015
		1000м	
89	Ц0108-148-4-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	68
		м	
90	С151601-711- Изм. и	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой	0,038

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
664,92	37,32	3990	224	2528	2,51	15
483,6	9,12	2902	55	85,5	0,05	-
26100	-	157	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
32,06	2,52	8496	668	5492	0,12	32
23,64	0,6	6265	159	85,5	-	1
52100	-	5992	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
60500	-	9075	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
52,78	8,04	3695	563	2428	0,23	16
38,64	1,92	2705	134	85,5	0,01	1
285100	-	15681	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
467700	-	7016	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
71,26	18,72	4846	1273	2965	0,29	20
46,44	4,56	3158	310	85,5	0,03	2
672000	-	25536	-	-	-	-

1	2	3	4
	доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х10 мм2 1000м	
91	С151601-713-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х25 мм2 1000м	0,03
92	Ц0110-668-3	-Извещатели ПС автоматические шт	55
93	С	-Извещатель пожарно-дымовой шт	55
94	Е0167-14-1	-Прокладка кабеля сечением 6 мм2 м	975
95	СПрайс лист	-Кабель UTP м	975
96	Е0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. шт	4
97	С151704-1	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3 шт	4
98	Ц0110-309-3	-Дополнительная установка деталей - тревожная кнопка шт	4
99	С	-Тревожная кнопка шт	4
100	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора м2	110,5
101	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	7,36

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
1429100	-	42873	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
	ПОС					
545,22	1,92	29987	106	23362	2,4	132
524,4	-	28842	-	81	-	-
1193,52	-	65643	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
125,7	0,07	122558	70	119058	0,71	696
125,63	-	122487	-	97,2	-	-
57,75	-	56305	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
182,75	-	731	-	666	1,07	4
171,4	-	686	-	97,2	-	-
457	-	1828	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
178,8	-	715	-	650	1,2	5
178,8	-	715	-	90,9	-	-
300,33	-	1201	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
7,3	-	806	-	726	0,06	6
7,3	-	806	-	90	-	-
30,89	-	227	-	20	0,48	4
22,76	-	168	-	12	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1869731	25550			2439
			Тенге			417377	6618			43
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			504709	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20710	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	200578	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			279297	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			185623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27843	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41420	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			731752	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1210
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	228422	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1223548	-	-		-
		Материалы -	Тенге			223721	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	197388	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			747340	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			42208	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			227	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			200172	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30026	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85423	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1509143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1303
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	227414	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3105	-	-		-
		Материалы -	Тенге			187	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2881	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	350	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3231	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			138369	-	-		-
		Материалы -	Тенге			68797	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23147	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44483	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4000	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9902	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			174936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27147	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2421596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2689
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	486214	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	2421596
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	2431282
Итого с затратами на выслугу лет-1%	2455497
- перерасчет в текущих ценах 2012г МРП = 1618тенге (1618 : 775) = 2,088	5127078
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	102542
Итого с учетом данного налога	5229620
НДС - 12%	627554
Всего стоимость строительства:	5857174

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик: АО "Казахтелеком"

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Подрядчик: ТОО "Арай"

Наименование: Капитальный ремонт 3-го и 4-го этажей здания АТС-42 по ул.Жамбыла,190

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 835 от 12.06.12г. за август 2012 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитализируемый капремонт гражданских сооружений (вне финансирования)										
Капитальный ремонт 3-го и 4-го этажей здания АТС-42 по ул.Жамбыла,190	**49 770 201**	3 842 137	3 430 480	16 973	1 632 250				411 657	3 842 137
Всего по стройке										**3 842 137**
аванс-15%	**7 465 530**	0								**0**
резерв-10%	**4 977 020**	384 214								384 214
подлежит к оплате:										**3 457 923**

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор ГЦТ "Алматытелеком — Мустахитов Б.Б.

Глав. бухгалтер — Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР — Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Арай" — Омаров С.Т.

Заказчик ГЦТ "Алматытелеком"

Подрядчик ТОО «Арай»

Наименование объекта: Капитальный ремонт 3-го и 4-го этажей здания АТС-42 по ул.Жамбыла,190

А К Т

выполненных работ за **август** 2012г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ					
1	Е0120-40-1	-Монтаж сплит-систем	17	505,87	26,57	8600	452	9563	2,62	45
		шт		478,17	10,13	8129	172	115,2	0,05	1
2	СПРАЙС	-Сплит система S-09	8	41682,92	-	333463	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	СПРАЙС	-Сплит система S-12	5	46866,45	-	234332	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	СПРАЙС	-Сплит система S-18	3	50372,88	-	151119	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	СПРАЙС	-Сплит система S-24	1	62602,63	-	62603	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	СПРАЙС	-Кронштейны	17	975,1	-	16577	-	-	-	-
		пара		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0120-34-1п-рим	-Установка фреонового охладителя	3	2115,4	346,71	6346	1040	6249	10,35	31
		шт		1679,81	128,25	5039	385	115,2	0,63	2
8	СПРАЙС	-Фреоновый охладитель	3	25352,5	-	76058	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0108-148-3-	-Кабели до 35 кВ в проложенных	1300	52,78	8,04	68614	10452	45082	0,23	296

1	2	3	4
		трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг м	
10	С151601-343	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 1000м	1,3
11	Ц0108-148-5	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг м	130
12	С151601-712 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВбШв, число жил и сечение 5х16 мм2 1000м	0,13
13	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	29
14	СПрайс лист	-Автомат однополюсный 25А/2Р шт	25
15	СПрайс лист	-Автомат однополюсный 32А/2Р шт	4
16	Ц0108-410-2	-Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметр до 25 мм м	1300
17	С130804-29	-Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр до 50 мм 1000м	1,3
18	Ц0108-396-2	-Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м м	20
19	С151803-13	-Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой, У1105 У3 шт	20
20	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	5,09

5	6	7	8	9	10	11
38,64	1,92	50232	2496	85,5	0,01	14
79100	-	102830	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
83,58	20,52	10865	2668	6869	0,37	48
56,76	5,04	7379	655	85,5	0,03	4
966800	-	125684	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
549,24	15,84	15928	459	6823	1,2	35
272,4	2,76	7900	80	85,5	0,02	-
274,74	-	6869	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
280,2	-	1121	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
44,48	1,8	57824	2340	34812	0,19	250
31,08	0,24	40404	312	85,5	-	2
86200	-	112060	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
203,46	122,4	4069	2448	1496	0,32	6
53,16	34,32	1063	686	85,5	0,2	4
1760	-	35200	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Доп. работы						
949,74	7,35	4834	37	471	0,53	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		80,73	2,77	411	14	110,7	0,01	-
21	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	12,22	118,52	0,24	1448	3	303	0,12	2
		м		22,33	0,11	273	1	110,7	-	-
22	Е0109-40-1	-Монтаж алюминиевых уголков	12,22	32,86	0,63	402	8	302	0,18	2
		м		30,25	0,24	370	3	81	-	-
23	СПрайс лист	-Алюминиевый уголок	12,22	585,06	-	7149	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0109-40-1	-Монтаж порога из алюминиевого профиля	2,4	32,86	0,63	79	2	59	0,18	-
		м		30,25	0,24	73	1	81	-	-
25	СПрайс лист	-Алюминиевый профиль	2,4	195,02	-	468	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0169-3-2	-Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 250 мм	1	337,79	239,6	338	240	171	0,65	1
		гнездо		98,2	92,18	98	92	90	0,51	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				1444879	20148			719
		Тенге				121370	4898			28
	Стоимость оборудования -	Тенге				781517	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				781517	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				521638	-	-		-
	Материалы -	Тенге				31956	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	111207	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				364337	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				95082	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		48
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	14262	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				37003	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				653723	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		708
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	125470	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				14238	-	-		-
	Материалы -	Тенге				5558	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	890	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7617	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				945	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	142	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				911	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				16094	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		6
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1031	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				480	-	-		-
	Материалы -	Тенге				29	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	446	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			361	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	500	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			127006	-	-		-
		Материалы -	Тенге			286	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13725	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			112060	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2372	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8569	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			151386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16097	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1603613	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		803
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143098	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	1603613
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	1610028
Итого с затратами на выслугу лет-1%	1626064
- перерасчет в текущих ценах 2011г МРП = 1618тенге (1618 : 775) = 2,088	3395221
В том числе оборудование	1632250
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	35259
Итого с учетом данного налога	3430480
НДС - 12%	411657
Всего стоимость строительства:	3842137

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

АКТ приемки-сдачи
выполненных работ (услуг) № ____

Дата: 27.08.2012 г. Алматы

Мы, нижеподписавшиеся, представители «Заказчика» РНН 600900017520 ГЦТ «Алматытелеком» - филиал АО «Қазақтелеком», в лице – Генерального директора Раздыкова Ш.П. и представителей «Исполнителя» РНН -600800015564 ТОО "Арай", в лице директора Омарова С.Т., составили настоящий акт о том, что «Исполнителем» за июнь, июль, август 2012 г. выполнены согласованные услуги (работы), в соответствии с Договором № 832 от 12.06.2012г. и выставленным к оплате счет-фактуре № ____ от 27.08.12г. в следующем объёме:

Номер контракта (договора) в системе SAP					**Номер заказа в системе SAP**		
№	**Выполненные работы**	**Ед.изм**	**Кол-во (объем)**	**Цена**	**Сумма без НДС тенге**	**НДС тенге**	**Всего тенге**
	Капитальный ремонт 3-го и 4-го этажей здания АТС-42 по ул.Жамбыла,190	усл	1	49 770 201	44 437 679	5 332 522	49 770 201
	Итого				**44 437 679**	**5 332 522**	**49 770 201**

Данные услуги были оказаны на территории РК

Выполненная «Исполнителем» услуга соответствует требованиям «Заказчика» и удовлетворяет условиям договора.

Стоимость выполненных работ составляет 49 770 201 тенге, в том числе НДС- 5 332 522 тенге.

Претензий и замечаний по выполненным работам - нет

Услуги приняты от Заказчика:

Генеральный директор

_____ Раздыков Ш.П.

Зам. Генерального директора-
Административный директор

_____ Мустахитов Б.Б.

Главный бухгалтер

_____ Ильясова А.А.

Нач. ЦЭХО

_____ Акимжанов К.Д.

Нач. УПиПРСР ЦЭХО

_____ Ибраев Ж.Т.

М.п

Услуги оказаны:

От Исполнителя:

Руководитель

_____ Омаров С.Т.

Гл. бухгалтер

_____ Байжомартова О.К.

М.п