128	2306-0144-1001	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,03264	284181		9276		9276	–	10018
					–		–		–	742	
129	2306-0144-1003	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,07548	689115		52014		52014	–	56175
					–		–		–	4161	
130	2306-0144-1022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0051	14968034		76337		76337	–	82444
					–		–		–	6107	
131	2306-0144-0804	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,03774	366905		13847		13847	–	14955
					–		–		–	1108	
132	2306-0144-0841	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,06732	8988261		605090		605090	–	653497
					–		–		–	48407	
133	2306-0144-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,612	264290		161745		161745	–	174685
					–		–		–	12940	
134	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00204	232334		474		474	–	512
					–		–		–	38	
135	2306-0144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,2444	166985		207796		207796	–	224420
					–		–		–	16624	

136	2306-0144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1734	112989		19592		19592	–	21159
					–		–		–	1567	
		Итого по разделу 2					**3 725 651**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					965 847				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					66 377				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 546				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 705 169				
		Накладные расходы, тенге					709 483				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					275 975				
		Локальная ссета №2-2-1									
		Транспортные расходы									
2	4101-0204-2131	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 131 км	т	56,79	3045		172926		–	–	186760
					–		–		–	13834	
							186 760				
		Итого по смете									
		в том числе:					172926				
		перевозка грузов,тенге					13 834				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
		Локальная смета №4-1-1									
		Трансформаторная подстанция (п2)									
		Общестроительные работы									
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	13,6	151,4	143,68	2059	1954	–	411	2668
					7,72	34,26	105	466	–	198	

2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,4	1810	–	724	–	–	521	1345
					1810	–	724	–	–	100	
3	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	0,5	304	288	152	144	–	30	197
					16	68	8	34	–	15	
4	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,1	3610	–	361	–	–	260	671
					3610	–	361	–	–	50	
5	1101-0102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3,4	412,35	397,35	1402	1351	–	294	1832
					15	105,29	51	358	–	136	
6	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=2,000;	т	6,8	232		1578		–	–	1704
					–		–		–	126	
7	1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	3,4	20,29	17,35	69	59	–	24	100
					2,94	6,76	10	23	–	7	
8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,3	31,77	31,77	359	359	–	95	490
					–	11,68	–	132	–	36	
9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,3	786,15	–	1022	–	–	736	1899

					786,15	–	1022	–	–	141	
10	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	0,5	38	38	19	19	–	5	26
					–	14	–	7	–	2	
11	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	0,1	1590	–	159	–	–	114	295
					1590	–	159	–	–	22	
12	1101-0205-0502	Подсыпка под полы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,4	786,43	–	1101	–	–	793	2046
					786,43	–	1101	–	–	152	
13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11,3	142,65	66,02	1612	746	–	882	2694
					76,64	31,77	866	359	–	200	
14	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,5	170	78	85	39	–	47	143
					92	38	46	19	–	11	
15	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,65	21015,38	1058,46	13660	688	12228	807	15624
					1144,62	220	744	143	–	1157	
16	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	14	2203,43	1082,36	30848	15153	5838	18284	53063
					704,07	402,71	9857	5638	–	3931	
17	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=14,000;	м3	3,696	22609		83563		83563	–	90248
					–		–		–	6685	
18	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3340,75	1713	13363	6852	2414	7873	22935

					1024,25	643,75	4097	2575	–	1699	
19	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=4,000;	м3	2,172	21714		47163		47163	–	50936
					–		–		–	3773	
20	1106-0401-0101	Монолитные заделки. Устройство НР = 91 %	м3	1,86	25850,54	1241,4	48082	2309	39774	5940	58344
					3225,27	284,41	5999	529	–	4322	
21	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	5,52	1029,89	10,33	5685	57	3490	2013	8314
					387,32	4,89	2138	27	–	616	
22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	31,21	844,31	17,72	26351	553	17904	7412	36464
					252,93	2,44	7894	76	–	2701	
		Итого по смете					**352 038**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					35 182				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					30 283				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 386				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					212 374				
		- перевозка грузов, тенге					1 578				
		Накладные расходы, тенге					46 541				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					26 080				

Локальная смета №6-3-1

Наружные сети водопровода

1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	140,9	151,39	143,67	21331	20243	–	4258	27636
					7,72	34,25	1088	4826	–	2047	

2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,9	1386,32	–	2634	–	–	1896	4892
					1386,32	–	2634	–	–	362	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,9	1809,31	–	5247	–	–	3778	9747
					1809,31	–	5247	–	–	722	
4	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	16	208,5	200,94	3336	3215	1	700	4359
					7,5	53,25	120	852	–	323	
5	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	28	126		3528		–	–	3810
					–		–		–	282	
6	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	16	18,75	15,88	300	254	1	106	438
					2,81	6,38	45	102	–	32	
7	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	313,7	302,77	287,34	94980	90138	–	18960	123055
					15,44	68,51	4842	21491	–	9115	
8	1101-02050304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	9,7	4331,86	–	42019	–	–	30254	78055
					4331,86	–	42019	–	–	5782	

9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	131,1	31,78	31,78	4166	4166	–	1102	5689
					–	11,67	–	1530	–	421	
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5,9	715,93	–	4224	–	–	3041	7846
					715,93	–	4224	–	–	581	
11	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,7	786,32	–	6841	–	–	4926	12708
					786,32	–	6841	–	–	941	
12	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	291,1	37,14	37,14	10812	10812	–	2859	14765
					–	13,64	–	3971	–	1094	
13	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	32,3	1591,15	–	51394	–	–	37004	95470
					1591,15	–	51394	–	–	7072	
14	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	82,2	170,16	78,56	13987	6458	–	7661	23380
					91,59	37,85	7529	3111	–	1732	
15	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,9	2918,89	152,22	2627	137	1636	883	3791
					948,89	42,22	854	38	–	281	
16	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1145	26	2290	52	350	1893	4518
					944	12	1888	24	–	335	
17	2304-0102-1002	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	72889		145778		145778	–	157440

					–		–		–	11662	
18	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	2	5611		11222		11222	–	12120
					–		–		–	898	
19	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1910	78	1910	78	330	1523	3708
					1502	36	1502	36	–	275	
20	2304-0102-1005	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	74443		74443		74443	–	80398
					–		–		–	5955	
21	2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	1	9289		9289		9289	–	10032
					–		–		–	743	
22	1116-0601-0101	Вентили проходные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	2	1712,5	76,5	3425	153	–	3230	7187
					1636	12	3272	24	–	532	
23	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1116		2232		2232	–	2411
					–		–		–	179	
24	2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1080		8640		8640	–	9331
					–		–		–	691	
25	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2169		4338		4338	–	4685
					–		–		–	347	
26	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт	2	1283,5	822,5	2567	1645	–	1367	4249
					461	229,5	922	459	–	315	

27	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая , DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	755		1510		1510	–	1631
					–		–		–	121	
28	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0016	1278750	463750	2046	742	580	932	3216
					452500	135625	724	217	–	238	
29	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка НР = 99 %	шт	4	1283,25	822,5	5133	3290	–	2735	8497
					460,75	230	1843	920	–	629	
30	2302-0303-1103	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6, DN 63, PN 12,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	710		2840		2840	–	3067
					–		–		–	227	
31	1109-0701-0132	Тройники. Изготовление по месту НР = 69 %	т конструкций	0,009	461888,89	45444,44	4157	409	2376	962	5529
					152444,44	2444,44	1372	22	–	410	
32	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,009	935111,11	463555,56	8416	4172	169	5246	14755
					452777,78	136000	4075	1224	–	1093	
33	1122-0301-0107	Футляры стальные, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,032	1151937,5	500843,75	36862	16027	2094	23778	65491
					585656,25	164906,25	18741	5277	–	4851	
34	2301-0201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32	7327		234464		234464	–	253221
					–		–		–	18757	
35	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,032	3517937,5	250812,5	112574	8026	92424	13434	136089
					378875	45187,5	12124	1446	–	10081	