36	1122-1401-0301	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	32	1298,84	7,28	41563	233	8623	32445	79929
					1022,09	2,06	32707	66	–	5921	
37	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,045	282911,11	75088,89	12731	3379	65	10157	24719
					206377,78	21622,22	9287	973	–	1831	
38	2301-0501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	77,77	945		73493		73493	–	79372
					–		–		–	5879	
39	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,077	54493,51	–	4196	–	175	3981	8831
					52220,78	–	4021	–	–	654	
40	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка НР = 99 %	шт.	2	1283,5	822,5	2567	1645	–	1367	4249
					461	229,5	922	459	–	315	
41	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая защитная , DN 110,	шт.	2	3474		6948		6948	–	7504
					–		–		–	556	
42	1134-0201-0804	Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	1	597	–	597	–	–	454	1135
					597	–	597	–	–	84	
43	2401-0107-0502	Указатель пожарного гидранта	100 шт.	0,01	111681		1117		1117	–	1206
					–		–		–	89	
44	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	4548	2125	4548	2125	635	2432	7538
					1788	669	1788	669	–	558	

45	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	3,63	20951,24	8441,87	76053	30644	11510	45824	131627
					9338,57	3412,67	33899	12388	–	9750	
46	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3142		9426		9426	–	10180
					–		–		–	754	
47	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13920		55680		55680	–	60134
					–		–		–	4454	
48	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16566		49698		49698	–	53674
					–		–		–	3976	
49	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2629		5258		5258	–	5679
					–		–		–	421	
50	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24649		49298		49298	–	53242
					–		–		–	3944	

51	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20073		40146		40146	–	43358
					–		–		–	3212	
52	2303-0101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	2	19245		38490		38490	–	41569
					–		–		–	3079	
53	2106-0208-0501	Стремянка С-3	т	0,0203	521306		10583		10583	–	11430
					–		–		–	847	
54	2106-0208-0501	Стремянка С-5	т	0,02674	521306		13940		13940	–	15055
					–		–		–	1115	
55	1108-0201-0109	Стены горловины из кирпича. Кладка НР = 93 % К=3,000;	м3 кладки	0,147	29517,01	2095,24	4339	308	3189	843	5597
					5727,89	435,37	842	64	–	415	
56	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,1	1514,51	59,61	7724	304	3127	3627	12259
					841,76	47,25	4293	241	–	908	
59	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.182: ктрр1=1,15; кзпр1=1,15;	м3 грунта	26,6	1733,8	–	46119	–	–	33206	85671
					1733,8	–	46119	–	–	6346	
60	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26,6	786,35	–	20917	–	–	15060	38855
					786,35	–	20917	–	–	2878	

61	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,130;	м3 конструкции	6,11	2581,83	1089,2	15775	6655	–	13002	31079
					1492,64	477,74	9120	2919	–	2302	
62	1127-0302-0103	Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка НР = 108 % К=0,100;	м3 конструкции	4,7	477,23	344,89	2243	1621	–	1061	3568
					132,34	76,6	622	360	–	264	
		Итого по смете					**2 020 676**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					338 434				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					216 931				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					63 709				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					976 116				
		- перевозка грузов, тенге					3 528				
		Накладные расходы, тенге					335 987				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					149 678				

Локальная смета №6-4-1

Наружные сети канализации

1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	55,8	151,4	143,67	8448	8017	–	1686	10945
					7,72	34,25	431	1911	–	811	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,6	1386,25	–	2218	–	–	1597	4120
					1386,25	–	2218	–	–	305	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,5	1810	–	905	–	–	652	1682
					1810	–	905	–	–	125	

4	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	10,8	208,52	200,93	2252	2170	1	473	2943
					7,5	53,33	81	576	–	218	
5	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	18,9	126		2381		–	–	2571
					–		–		–	190	
6	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	10,8	18,8	15,93	203	172	1	71	296
					2,78	6,3	30	68	–	22	
7	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	127,6	302,77	287,34	38633	36664	–	7712	50053
					15,43	68,51	1969	8742	–	3708	
8	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	3,9	4331,79	–	16894	–	–	12164	31383
					4331,79	–	16894	–	–	2325	
9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	52,1	31,79	31,79	1656	1656	–	438	2262
					–	11,67	–	608	–	168	
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4,3	716,05	–	3079	–	–	2217	5720
					716,05	–	3079	–	–	424	
11	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	786,67	–	1180	–	–	850	2192

					786,67	–	1180	–	–	162	
12	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	118,3	37,14	37,14	4394	4394	–	1162	6000
					–	13,64	–	1614	–	444	
13	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	13,2	1591,14	–	21003	–	–	15122	39015
					1591,14	–	21003	–	–	2890	
14	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	7,4	2919,46	152,57	21604	1129	13455	7261	31174
					948,65	42,43	7020	314	–	2309	
15	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,027	423111,11	134740,74	11424	3638	230	8541	21562
					279851,85	39666,67	7556	1071	–	1597	
16	2301-0603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	27,27	1871		51022		51022	–	55104
					–		–		–	4082	
17	2302-1103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	3	402		1206		1206	–	1302
					–		–		–	96	
18	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая защитная, DN 110	шт.	3	3474		10422		10422	–	11256
					–		–		–	834	
19	2302-0304-2613	Муфта полиэтиленовая защитная, DN 160	шт.	4	6714		26856		26856	–	29004
					–		–		–	2148	
20	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99	м3 конструкций колодцев	4,868	35736,24	9785,74	173964	47637	51184	93015	288337

					15436,11	3864,42	75143	18812	–	21358	
21	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	16566		99396		99396	–	107348
					–		–		–	7952	
22	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2629		10516		10516	–	11357
					–		–		–	841	
23	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	24649		73947		73947	–	79863
					–		–		–	5916	
24	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20073		60219		60219	–	65037
					–		–		–	4818	
25	2303-0101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	3	19245		57735		57735	–	62354
					–		–		–	4619	
26	2106-0208-0501	Стремянка С1-04 К=3,000;	т	0,0585	521306		30496		30496	–	32936
					–		–		–	2440	
		Итого по смете					**955 816**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					137 509				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					105 477				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					33 716				

		- материалы, изделия и конструкции, тенге					486 686				
		- перевозка грузов, тенге					2 381				
		Накладные расходы, тенге					152 961				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					70 802				

по техрешению №1

Локальная смета №2-1-1-Д

Раздел3Стены и перегородки

4	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (силикатный кирпич) НР = 93 %	м3 кладки	28,18	29475,54	2330,81	830621	65682	641735	127274	1034526
					4372,01	484,4	123203	13650	–	76632	
5	1108-0201-0102	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м (силикатный) НР = 93 %	м3 кладки	47,46	29068,63	2039,43	1379597	96791	1080794	206579	1713070
					4256,46	423,85	202012	20116	–	126894	
6	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	11,16	27071,49	2330,79	302118	26012	229034	48805	378996
					4217,94	484,4	47072	5406	–	28074	
7	1108-0201-0108	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	2,36	27512,08	2039,45	64929	4813	50479	9892	80806
					4083,12	423,84	9636	1000	–	5986	

Итого по разделу **3 207 398**

в том числе 381 923

- зарплата рабочих-строителей, тенге 193 298
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 40 172
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 002 043
- материалы, изделия и конструкции, тенге 392 549

Накладные расходы, тенге 237 585

Сметная прибыль (8 %), тенге

Раздел 6 Проемы

6.2.Окна

11	2109-0201-0908	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	49,2	22059		1085303		1085303	–	1172127
					–		–		–	86824	
		Итого по разделу 6					**1 172 127**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 085 303				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					86 824				
		Итого по тех решению					**4 379 525**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					381 923				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					193 298				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					40 172				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 087 346				
		- перевозка грузов, тенге									
		Накладные расходы, тенге					392 549				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					324 409				

	22 003 629
Итого по акту:	0
- т.ч. оборудование	22 003 629
- СМР	
	638105
Временные здания и сооружения (2,9%)	**22 641 735**
Итого	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**498118**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**1049185**

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	206651
Непредвиденные работы и затраты (2%)	462797
Итого по акту в текущих ценах с 22.05.18г.	24 858 486
Итого по акту в текущих ценах с 22.05.18г. с учетом скидки	22321429
НДС (12%)	2678571
Итого по акту	25 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО

_____ **Н.А. Шалтабанов**

ТЕХНАДЗОР: **Директор ТОО"QazEngineeringCompany"**

_____ Ж Туленов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____ **Ж.Г. Аралова**