8 4101-0104-4020	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 20 км	т	17,47	1304 –		22781 –		– –	– 1822	24603
	Итого по смете					**259 306**				
	в том числе									
	- перевозка грузов, тенге					240 099				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					19 207				
	Локальная смета №4-4-1									
	Наружное освещение									
1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	33,2	1507,65 1507,65	– –	50054 50054	– –	– –	36039 6887	92980
2 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,1845	133864,5 132336,04	– –	24698 24416	– –	282 –	18556 3460	46714
3 2301-0501-1207	Труба полиэтиленовая 110х6,3 (прим.)	м	186	1845 –		343170 –		343170 –	– 27454	370624
4 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,1	1653 –		18348 –		18348 –	– 1468	19816
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	22,1	715,97 715,97	– –	15823 15823	– –	– –	11393 2177	29393
6 1101-0205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	11,1	421,71 421,71	– –	4681 4681	– –	– –	3370 644	8695

7	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	19,425	126		2448		–	–	2644
					–		–		–	196	
8	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	11,1	15,32	12,97	170	144	–	60	248
					2,34	5,23	26	58	–	18	
9	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	184,5	306,38	139,7	56527	25774	8410	21651	84432
					121,1	41,89	22343	7728	–	6254	
10	2306-0137-0702	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,206	265693		54733		54733	–	59112
					–		–		–	4379	
11	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по опоре (прим.) НР = 72 %	м кабеля	134	306,38	139,69	41055	18719	6109	15725	61322
					121,1	41,89	16227	5613	–	4542	
12	2306-0131-0901	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,134	68462		9174		9174	–	9908
					–		–		–	734	
13	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные У 734М (прим.)	100 шт.	0,13	4251		553		553	–	597
					–		–		–	44	
14	1133-0303-0111	Опоры освещения. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м (прим.) НР = 80 %	опора	13	8429,62	5692,77	109585	74006	–	54066	176743
					2736,85	2461,77	35579	32003	–	13092	
16	1106-0101-0101	Обетонирование опор (прим.) НР = 91 %	м3	6,5	25514,15	1059,08	165842	6884	151517	8070	187825
					1144,77	219,54	7441	1427	–	13913	
17	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	15	4621	2446,8	69315	36702	262	37652	115524
					2156,73	980,93	32351	14714	–	8557	

18	2900-0020-0001 (пл)	Светильник GALAD Стандарт LED-100-ШБ1/К50 ТОО "КазСвет Group"	шт	15	36250 –		543750 –		543750 –	– 43500	587250
21	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	13	2564,15 1193	19,08 –	33334 15509	248 –	17577 –	11166 3560	48060
22	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	430 –		5590 –		5590 –	– 447	6037
23	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	24136 15743	6632 2353	24136 15743	6632 2353	1761 –	13029 2973	40138
24	2910-0001-0001 (пл)	Ящик управления освещением ЯУО9601-3574-У3.1 IP54 АО "Alageum Electric"	шт	1	163811 –		163811 –		163811 –	– 13105	176916
25	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования (прим.) НР = 72 %	м	39	432,56 187,69	16,13 4,1	16870 7320	629 160	8921 –	5386 1780	24036
		Итого по главе 1					**2 149 014**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					247 513				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					169 738				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 333 968				
		- оборудование, тенге					0				
		- перевозка грузов, тенге					2 448				
		Накладные расходы, тенге					236 163				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					159 184				
		Локальная смета №6-2-1									
		Очистные сооружения ливневой канализации (п7,8)									
		Общестроительные работы									

Раздел 2 Нефтеловушка

26	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	4,5	201,78 66,67	28,89 10,67	908 300	130 48	478 –	327 99	1334
27	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,45	21015,56 1144,44	1060 220	9457 515	477 99	8465 –	559 801	10817
28	1106-1301-0104	МК-1. Устройство НР = 91 %	м3	3,65	32641,37 7636,16	2916,44 1003,84	119141 27872	10645 3664	80624 –	28698 11827	159666
32	1106-0401-0102	ПМ-1, ПМ-2. Устройство НР = 91 %	м3	0,45	35733,33 9475,56	2400 515,56	16080 4264	1080 232	10736	4091 1614	21785
36	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02964	186943,32 22267,21	1214,57 539,81	5541 660	36 16	4845 –	615 492	6648
37	1116-0401-0207	Сальники из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,2	5940 1240	90 30	1188 248	18 6	922 –	249 115	1552
38	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,01056	684753,79 55681,82	5681,82 1231,06	7231 588	60 13	6583 –	709 635	8575
40	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,8	844,38 252,92	17,75 2,42	15030 4502	316 43	10212 –	4227 1541	20798
41	1135-0140-1201	Нефтеловушка. Перекрытие листовым рифленым железом НР = 82 %	т стальных конструкций	0,1741	259655,37 5628,95	74,67 –	45206 980	13 –	44213 –	804 3681	49691
42	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	3,9	160,26	2,56	625	10	494	84	766

				31,03	0,26	121	1	–	57	
43	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	3,9	89,74	1,54	350	6	252	63	446
					23,59	–	92	–	–	33	
44	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00173	384971,1	1156,07	666	2	283	347	1094
					220231,21	–	381	–	–	81	
45	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция внутренняя обмазочная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	18,9	258,1	5,19	4878	98	–	4488	10115
					252,91	2,43	4780	46	–	749	
46	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	22,68	1647		37354		37354	–	40342
					–		–		–	2988	
47	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	7,6	201,71	28,82	1533	219	807	552	2252
					66,71	10,53	507	80	–	167	
48	1127-0701-0101	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	7,6	1166,18	2,76	8863	21	7580	1372	11054
					166,05	1,05	1262	8	–	819	

Итого по разделу 2	**346 935**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	47 072
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 131
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 024

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					213 848				
	Накладные расходы, тенге					47 185				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					25 699				
Раздел 3 Фильтр										
49 1109-0701-0127	Фильтр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,04525	160419,89 145325,97	9767,96 2475,14	7259 6576	442 112	241 –	4615 950	12824
50 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4мм ГОСТ 535-2005	т	0,0034	342435 –		1164 –		1164 –	– 93	1257
51 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03484	232308 –		8094 –		8094 –	– 648	8742
52 2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками , диаметром 1,2 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,15	885 –		1018 –		1018 –	– 81	1099
53 2105-0104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,4 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00184	322778 –		594 –		594 –	– 48	642
54 1126-0201-0301	Фильтр. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,16	13787,5 12200	1587,5 725	2206 1952	254 116	– –	1572 302	4080
55 2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 К=1,020;	м3	0,1632	22458 –		3665 –		3665 –	– 293	3958

56 2113-0204-2301	Винты	1000 шт.	0,044	3548 –		156 –		156 –	– 12	168
57 1109-0305-0301	Фильтр. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,04525	94408,84 81922,65	5038,67 397,79	4272 3707	228 18	337 –	2570 547	7389
58 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	1,13	160,18 30,97	2,65 –	181 35	3 –	143 –	24 16	221
59 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	1,13	88,5 23,89	0,88 –	100 27	1 –	72 –	19 10	129
	Итого по разделу 3					**40 509**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 297				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					928				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					246				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 484				
	Накладные расходы, тенге					8 800				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 000				
	Раздел 4 Маслосборный колодец									
60 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	2,3	201,3 66,52	28,7 10,87	463 153	66 25	244 –	167 50	680
61 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,23	21013,04 1143,48	1060,87 217,39	4833 263	244 50	4326 –	285 409	5527
62 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодцев	0,66	35737,88 15436,36	9784,85 3863,64	23587 10188	6458 2550	6941 –	12611 2896	39094

69	1107-0516-0101	Колодец. Герметизация горизонтальных стыков НР = 118 %	м шва	18,2	73,02 70,44	2,58 1,21	1329 1282	47 22	– –	1539 229	3097
70	2900-0001-0006 (пл)	Пенебар (гидроизоляционная прокладка) ТОО "ЭРМАН ТРЕЙД"	м	18,2	2063 –		37547 –		37547 –	– 3004	40551
71	2900-0001-0008 (пл)	Сетка для крепления Пенебара ТОО "ЭРМАН ТРЕЙД"	м	18,2	665 –		12103 –		12103 –	– 968	13071
73	1116-0401-0207	Сальники из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,25	5936 1240	88 32	1484 310	22 8	1152 –	312 144	1940
74	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	6	599 –		3594 –		3594 –	– 288	3882
75	1110-0201-0101	Крышки деревянные. Укладка над подпольными каналами НР = 90 %	м2	0,36	3636,11 188,89	113,89 50	1309 68	41 18	1200 –	77 111	1497
76	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция внутренняя обмазочная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	3,6	258,06 252,78	5,28 2,5	929 910	19 9	– –	855 143	1927
77	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	4,32	1647 –		7115 –		7115 –	– 569	7684

78	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	5,3	844,34 252,83	17,74 2,45	4475 1340	94 13	3041 –	1258 459	6192
79	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,428	7633,18 3014,02	1537,38 665,89	3267 1290	658 285	1319 –	1481 380	5128
80	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия и основания	5,35	1623,74 57,2	122,43 37,38	8687 306	655 200	7726 –	546 739	9972
		Итого по разделу 4					**140 242**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 110				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 304				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 180				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					86 308				
		Накладные расходы, тенге					19 131				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					10 389				
		Раздел 5 Резервуар для очищенных стоков									
81	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	5	201,8 66,6	29 10,6	1009 333	145 53	531 –	363 110	1482
82	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	21012 1144	1058 220	10506 572	529 110	9405 –	621 890	12017
90	1107-0516-0101	Колодец. Герметизация горизонтальных стыков НР = 118 %	м шва	33,9	73,04 70,44	2,6 1,21	2476 2388	88 41	– –	2866 427	5769

91 2900-0001-0006 (пл)	Пенебар (гидроизоляционная прокладка) ТОО "ЭРМАН ТРЕЙД"	м	33,9	2063 –		69936 –		69936 –	– 5595	75531
92 2900-0001-0008 (пл)	Сетка для крепления Пенебара ТОО "ЭРМАН ТРЕЙД"	м	33,9	665 –		22544 –		22544 –	– 1804	24348
93 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23128 –		23128 –		23128 –	– 1850	24978
94 1116-0401-0207	Сальники из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,25	5936 1240	88 32	1484 310	22 8	1152 –	312 144	1940
95 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	8	599 –		4792 –		4792 –	– 383	5175
96 1110-0201-0101	Крышки деревянные. Укладка НР = 90 %	м2	0,3	3640 190	116,67 50	1092 57	35 15	1000 –	65 93	1250
97 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция внутренняя обмазочная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	16,3	258,1 252,94	5,15 2,39	4207 4123	84 39	– –	3871 646	8724
98 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	19,56	1647 –		32215 –		32215 –	– 2577	34792
99 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	18,9	844,34 252,91	17,72 2,43	15958 4780	335 46	10843 –	4488 1636	22082

100	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,428	7633,18 3014,02	1537,38 665,89	3267 1290	658 285	1319 –	1481 380	5128
101	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия и основания	5,35	1623,74 57,2	122,43 37,38	8687 306	655 200	7726 –	546 739	9972
102	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	6,6	178,79 71,97	2,27 1,06	1180 475	15 7	690 –	439 130	1749
		Итого по разделу 5					**234 937**				
		в том числе					14 634				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 566				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					804				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					185 281				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 052				
		Накладные расходы, тенге					17 404				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**762 623**				
		Итого по смете									
		Локальная смета № 6-2-2									
		Очистные сооружения ливневой канализации (п7,8)									
		Технологическое оборудование									
1	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0013	474615,38 358461,54	100769,23 37692,31	617 466	131 49	20 –	510 90	1217
2	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	1,3052	2767 –		3611 –		3611 –	– 289	3900

3	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0013	1426923,08 240769,23	33076,92 769,23	1855 313	43 1	1499 –	311 173	2339
4	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,002	747000 478000	219000 73500	1494 956	438 147	100 –	1092 207	2793
5	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	2,008	4662 –		9361 –		9361 –	– 749	10110
6	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,002	2169500 300500	192000 36000	4339 601	384 72	3354 –	666 400	5405
7	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3	873 693	1 0,33	2619 2079	3 1	537 –	1664 343	4626
8	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	6565 1303	99,5 12	13130 2606	199 24	10325 –	2604 1259	16993
9	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (заглушки). Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0068	1278676,47 452794,12	463676,47 136029,41	8695 3079	3153 925	2463 –	3964 1013	13672
10	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка НР = 99 %	шт	3	1283	822,33	3849	2467	–	2050	6371

				460,67	229,67	1382	689	–	472	
11	2302-0304-2513	Муфта полиэтиленовая защитная, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3670 –		7340 –	7340 –	– 587	7927
12	2302-0304-2515	Муфта полиэтиленовая защитная, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6846 –		6846 –	6846 –	– 548	7394
13	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,001	512000 324000	174000 51000	512 324	174 51	14 –	371 71	954
14	2301-0603-0204	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	1,01	2536 –		2561 –	2561 –	– 205	2766
15	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0012	422500 280000	134166,67 40000	507 336	161 48	10 –	380 71	958
16	2301-0603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	1,212	1871 –		2268 –	2268 –	– 181	2449
17	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4,8	191,25 9,79	181,46 43,33	918 47	871 208	– –	184 88	1190
18	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,1	1810 1810	– –	181 181	– –	– –	130 25	336

19	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	4,9	45,31	45,31	222	222	–	59	303
					–	16,73	–	82	–	22	
20	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	9,8	38,78	38,78	380	380	–	101	519
					–	14,29	–	140	–	38	
21	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1,6	254,38	245	407	392	–	86	532
					9,38	65	15	104	–	39	
22	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	2,8	126		353		–	–	381
					–		–		–	28	
23	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1,6	18,75	15,63	30	25	–	11	44
					3,13	6,25	5	10	–	3	
24	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,4	31,82	31,82	140	140	–	37	191
					–	11,59	–	51	–	14	
25	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	22	15,68	15,68	345	345	–	91	471
					–	5,77	–	127	–	35	

26	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	0,5	46 –	46 16	23 –	23 8	–	6 2	31
27	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	39 –	39 14	39 –	39 14	–	10 4	53
28	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,5	786 786	– –	393 393	– –	–	283 54	730
29	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,4	142,5 76,59	65,91 31,82	627 337	290 140	–	343 78	1048
30	1123-0701-0101	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 0,7 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодцев	0,26	29934,62 15096,15	11646,15 4500	7783 3925	3028 1170	830 –	5044 1026	13853
31	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9бСТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7467 –		7467 –		7467 –	– 597	8064
32	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН7 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (прим.)	шт.	1	12037 –		12037 –		12037 –	– 963	13000
33	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП7-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (прим.)	шт.	1	7213 –		7213 –		7213 –	– 577	7790

34 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	3	599 –		1797 –		1797 –	– 144	1941
35 2303-0101-0401	Дождеприемник магистральный круглый, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	30160 –		30160 –		30160 –	– 2413	32573
36 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,5	844,4 252,8	17,6 2,4	2111 632 **175 844**	44 6	1435 –	593 216	2920
	Итого по смете									
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 677		175844		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 952				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 067				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					111 248				
	- перевозка грузов, тенге					353				
	Накладные расходы, тенге					20 590				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					13 024				
	Локальная смета №6-3-1									
	Наружные сети водопровода									
56 1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,1	1514,51 841,76	59,61 47,25	7724 4293	304 241	3127 –	3627 908	12259
57 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=2,000;	м3 подстилающего слоя	0,856	8466,12 2883,18	1536,21 665,89	7247 2468 **23 170**	1315 570	3464 –	2856 808	10911
	Итого по смете									
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 761				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 619				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					811				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 591				
	Накладные расходы, тенге					6 483				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 716				
	Локальная смета №6-5-1									
	Выгреб емкостью 25м3(п3)									
51 1127-0701-0101	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1,9	1166,32 165,79	2,63 1,05	2216 315	5 2	1896 –	342 205	2763
52 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	43,2	844,33 252,92	17,73 2,43	36475 10926	766 105	24783 –	10259 3739	50473
53 1112-0101-1504	Гидроизоляция обмазочная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	17,55	273,5 98,01	9,74 1,25	4800 1720	171 22	2909 –	1603 512	6915
54 1112-0101-1505	Гидроизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	17,55	159,77 43,3	6,04 0,51	2804 760	106 9	1938 –	707 281	3792
55 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	25	178,72 71,92	2,32 1,08	4468 1798	58 27	2612 –	1661 490	6619
	Итого по смете					**70 562**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 519				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 106				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					165				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					34 138				
	Накладные расходы, тенге					14 572				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					5 227				
	Локальная смета №7-3-1									
	Покрытие									
	Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие проездов (тип 1)									
1 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	185,1	2127,09 129,17	1007,11 217,96	393724 23909	186416 40344	183399 –	69394 37049	500168
2 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1234	682,71 30,69	214,83 70,18	842464 37871	265100 86602	539492 –	134431 78152	1055047
3 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-5,000;	м2 основания	-6170	37,52 –	11,06 3,67	-231498 –	-68240 -22644	-163258 –	-24455 -20476	-276430
5 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	13,8208	16394 –		226578 –		226578 –	– 18126	244704
7 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	305	1857,13	28,45	566425	8677	345922	232408	862739

				694,51	11,04	211826	3367	–	63907	
8	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	23,94	47192 –		1129776 –		1129776 –	– 90382	1220158
		Итого по разделу 1					**3 606 387**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					273 606				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					391 953				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					107 670				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 261 909				
		Накладные расходы, тенге					411 778				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					267 140				
		Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие дорожек и площадок (тип 2)									
12	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,928	43603 –		127670 –		127670 –	– 10214	137883
		Итого по разделу 2					**137 883**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					127 670				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					10 214				
		Раздел 3 Плиточное покрытие площадок, дорожек (тип 3)									
16	2104-0509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	122	2852 –		347944 –		347944 –	– 27836	375780
		Итого по разделу 3					**375 780**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					347 944				
		Накладные расходы, тенге									

	Сметная прибыль (8 %), тенге					27 836				
	Итого по смете					**4 120 050**				
	Локальная смета №7-6-1									
	Туалет на 2 очка с выгребом(п5)									
	Обшестроительные работы									
53	1127-0701-0101	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	9,9	1166,16	2,73	11545	27	9874	1785	14396
					166,06	0,91	1644	9	–	1066	
54	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	14	1857,07	28,43	25999	398	15878	10668	39600
					694,5	11,07	9723	155	–	2933	
55	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,224	43603		9767		9767	–	10548
					–		–		–	781	
	Итого по смете					**64 544**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 367					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					425					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					164					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					35 519					
	- перевозка грузов, тенге										
	Накладные расходы, тенге					12 453					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 780					
	ПО ТЕХРЕШЕНИЮ №1										
	Раздел2 Фундаменты(инвентарная комната)										
1	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	6,3	26926,04	1889,91	169634	11906	133392	24310	209460
					3862,83	377,55	24336	2379	–	15516	

2 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0145	219456 –		3182 –		3182 –	– 255	3437
3 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0968	215893 –		20898 –		20898 –	– 1672	22570
	Итого по разделу 2					**235 467**		235467		
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 336				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 906				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 379				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					157 472				
	Накладные расходы, тенге					24 310				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					17 442				
	Раздел 3 Стены и перегородки									
8 1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	234,81	4465,3 1181,34	28,45 10,88	1048497 277390	6680 2555	764426 –	251951 104036	1404484
10 2109-0202-0302	Стоимость металлопластиковых перегородок(прим.)	м2	23,5	24998 –		587453 –		587453 –	– 46996	634449
	итого по разделу					2038933				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					277 390				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 680				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 555				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 351 879				
	Накладные расходы, тенге					251 951				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					151 032				

ИТОГО по тех решению	2 274 399
ИТОГО ПО СМЕТАМ	**35 386 467**
- т.ч. оборудование	**2 603 208**
- СМР	**32 783 259**
Временные здания и сооружения (2,9%)	**950715**
Итого	**33 733 974**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**742147**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,	**1558622**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	**307890**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**689522**
Итого по акту в текущих ценах с 22.05.18г.	**39 635 364**
Итого по акту в текущих ценах с 22.05.18г. с учетом скидки	**35590178**
НДС (12%)	**4270822**
Итого по акту	**39 861 000**

ЗАКАЗЧИК:
И.О Руководителя ГУ «Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО

_____ **С.А Рахимжанов**

ТЕХНАДЗОР: **Директор ТОО"QazEngineeringCompany"**

_____ Ж,Ж Туленов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____ **Ж.Г. Аралова**