	Итого по разделу 2					**901 498**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					138 748				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					52 582				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 777				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					478 663				
	Накладные расходы, тенге					164 727				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					66 778				
	Раздел 3 Плиточное покрытие площадок, дорожек (тип 3)									
13	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	12,2	2755,74	972,21	33620	11861	20183	4457	41123
					129,18	209,1	1576	2551	–	3046	
14	1127-0102-0201	Основания и покрытия толщиной 10 см из готовой цементно-песчаной смеси. Устройство автогрейдером НР = 108 %	м2 основания или покрытия	122	1795,21	39,46	219016	4814	211629	3901	240750
					21,09	8,52	2573	1039	–	17833	
15	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	122	468,76	34,99	57189	4269	955	57950	124350
					425,94	13,87	51965	1692	–	9211	
	Итого по разделу 3					**406 223**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					56 114				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 944				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 282				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					232 767				
	Накладные расходы, тенге					66 308				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					30 090				
	Итого по смете					**4 537 733**				

Локальная смета №7-4-1

Озеленение

1 1147-0102-0206	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %									
		яма	18	1383,11	324,83	24896	5847	–	18736	47123
				1058,28	124,56	19049	2242	–	3491	
2 1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт	18	4797,56	1094,83	86356	19707	2192	62102	160335
				3580,94	339,61	64457	6113	–	11877	
3 2501-0103-0301	Ель сибирская, с комом, высотой до 1 м	шт.	10	8543		85430		85430	–	92264
				–		–		–	6834	
4 2501-0203-0301	Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой до 1 м	шт.	8	1179		9432		9432	–	10187
				–		–		–	755	
5 1147-0106-0101	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %									
		яма	42	219,24	50,48	9208	2120	–	6909	17406
				168,76	18,17	7088	763	–	1289	
6 1147-0107-0101	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м НР = 88 %	шт	42	243,24	60,88	10216	2557	39	7198	18807
				181,43	13,31	7620	559	–	1393	
7 2501-0303-2908	Сирень венгерская, высотой от 1 до 2 м (прим.)	шт.	42	291		12222		12222	–	13200
				–		–		–	978	
8 1147-0108-0101	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %									
		м траншеи	50	136,04	35,12	6802	1756	–	5140	12897
				100,92	15,9	5046	795	–	955	

9	1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР = 88 %	м изгороди	50	537,3	94,08	26865	4704	82	20335	50976
					441,58	20,58	22079	1029	–	3776	
10	2501-0303-2908	Вяз мелколистный, высотой от 1 до 2 м (прим.)	шт.	150	291		43650		43650	–	47142
					–		–		–	3492	
11	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	2895	245,38	9,45	710375	27355	–	606919	1422678
					235,93	2,3	683020	6661	–	105384	
12	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,2895	429659,06	4145,22	124382	1200	122975	592	134972
					715,05	1609,73	207	466	–	9998	
13	1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР = 88 %	м2	51	584,04	–	29786	–	8803	18465	52111
					411,43	–	20983	–	–	3860	
14	1147-0113-0301	Цветники многолетние . Посадка НР = 88%	м2	51	1831,88	454,33	93426	23171	2846	63782	169785
					1321,75	99,43	67409	5071	–	12577	
15	2502-0101-0101	Петуния	шт.	153	87		13311		13311	–	14376
					–		–		–	1065	
		Итого по смете					**2 264 259**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					896 958				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					88 417				
		- ет.ч. зарплата машинистов, тенге					23 699				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					300 982				
		Накладные расходы, тенге					810 178				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					167 724				
		Локальная смета №7-5-1									
		МАФ									
1	2106-0106-0301	Контейнер для сбора БТО (прим.)	комплект	1	79977		79977		79977	–	86375

				–		–		–	6398	
2 8601-0307-0101	Навес для двух мусорных контейнеров НР = 91 %	шт.	1	167053	212	167053	212	162275	4213	184967
				4566	64	4566	64	–	13701	
3 8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 91 %	шт.	4	43366	109	173464	436	165688	6792	194677
				1835	31	7340	124	–	14420	
4 8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) НР = 0	шт.	5	16000	48	80000	240	79760	–	86400
				–	13	–	65	–	6400	
	Итого по смете					**552 419**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 906				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					888				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					253				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					487 700				
	Накладные расходы, тенге					11 005				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					40 919				
	ИТОГО по сметам									
	Добавить по тех решению №1									
	Раздел9 Отделочные работы									
16 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	95,7	419,45	2,78	40141	266	15713	19430	64337
				252,48	1,31	24162	125	–	4766	
	Итого по разделу 9					**64 337**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 162				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					266				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					125				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 713				
	Накладные расходы, тенге					19 430				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 766				

Локальная смета №7-4-1-Д

	Озеленение									
1 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %									
		м2	204	245,38	9,45	50058	1928	0	42767	100251
				235,93	2,3	48130	469	–	7426	
2 1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,0204	429659,06	4145,22	8765	85	8666	42	9511
				715,05	1609,73	15	33	–	705	
	Итого по смете					**109 762**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 144				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 012				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					502				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 666				
	Накладные расходы, тенге					42 809				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					8 131				
	ИТОГО ПО Техрешению №1					174099				
	Добавить по тех решению №2									
	Локальная смета№2-1-1-Д									
	Общестроительные работы									
	Раздел 5.Полы									
1 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 % (под деревянные полы в зрительном зале)	м2 покрытия	68,1	1026,33	89,13	69893	6070	42165	22455	99736
				318,03	32,75	21658	2230	–	7388	
2 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-136,2	107,64	3,86	-14661	-526	-12887	-1419	-17365
				9,16	1,92	-1248	-262	–	-1286	
3 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,212	242251,89	1288,34	51357	273	48446	2506	58172

				12446,77	543,13	2639	115	–	4309	
4 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	38,3	4426,16	120,73	169522	4624	127978	36663	222679
				963,96	54,39	36920	2083	–	16495	
	Итого по разделу 5					**363 222**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					59 969				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 441				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 167				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					205 702				
	Накладные расходы, тенге					60 205				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					26 905				
	Раздел8 Лестницы									
3 СТПрайс-лист ТОО СЕМ-Полиэкс"	Устройство перил из нержавеющей стали никелированные	мп	10,5	22411		235316		235316		254141
									18825	
	Итого по разделу 8					**254 141**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					235 316				
	Накладные расходы, тенге					0				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					18 825				
	Раздел 11 Прочие работы									
4 1110-0404-0101	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (венкороба,низ лестничного марша)НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	65,7	2093,51	13,17	137544	865	78948	52253	204981
				878,7	5	57731	329	–	15184	

15	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % (венткороба)	м2 отделываемой поверхности	65,7	1356,1	10,58	89096	695	44704	35140	134174
					665,09	3,47	43696	228	–	9939	
16	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % (венткороба)	м2 окрашиваемой поверхности	65,7	419,45	2,78	27558	183	10787	13339	44169
					252,48	1,31	16588	86	–	3272	
5	1127-0701-0301	Устройство тратуарных плиток с заполнением швов цементным раствором (крыльца)НР = 108 %	м2	71,71	468,76	34,99	33612	2509	561	34060	73086
					425,94	13,87	30542	995	–	5414	
6	2104-0509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	71,71	2852		204517		204517	–	220878
					–		–		–	16361	
7	СТПрайс-лист ТОО Сем-Полиэкс	Устройство перил из нержавеющей стали никелированные(пандус)	мп	22	22411		493042		493042		532485
										39443	
8	СТПрайс-лист ТОО Сем-Полиэкс	Устройство перил из нержавеющей стали никеклированные(крыльца)	мп	5,3	20982		111204,6		111205		120101
										8896	
		Итого по разделу 11					**1 329 874**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					148 557				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 252				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 637				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					943 764				
		Накладные расходы, тенге					134 791				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					98 509				
		ИТОГО ПО смете					1 947 237				

	Локальная смета №2-1-2-Д									
	Водопровод,канализация									
10 1116-0601-0102	Задвижки диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2038,5	102	4077	204	601	3254	7917
				1636	24	3272	48	–	586	
11 2304-0102-1002	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	72889		145778		145778	–	157440
				–		–		–	11662	
12 2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	2	5611		11222		11222	–	12120
				–		–		–	898	
	Итого по разделу 5					**177 477**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 272				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					204				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					48				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					157 601				
	Накладные расходы, тенге					3 254				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					13 146				
	Локальная смета №2-1-5 Д									
Раздел 1 Электрооборудование, электроустановочные изделия, освещение										
1 1308-0305-0411	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	6	7157,83	1161,5	42947	6969	12051	20670	68706
				3987,83	797	23927	4782	–	5089	
2 2900-0001-0003 (пл)	Светильник OPL/R418/595/HF	шт	6	11239		67434		67434	–	72829
				–		–		–	5395	
3 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	5	453	3,4	2265	17	109	1544	4114
				427,8	1	2139	5	–	305	

4	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС10-018-прим)								
			шт.	5	564		2820		2820	–	3046
					–		–		–	226	
5	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	3	381	3,33	1143	10	39	790	2088
					364,67	1	1094	3	–	155	
6	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВС1У-115-б - прим)	шт.	3	355		1065		1065	–	1150
					–		–		–	85	
7	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене (для встраивания выключателей и розеток по гипсокартону) применительно. НР = 61 %	шт.	8	622,5	–	4980	–	40	3013	8632
					617,5	–	4940	–	–	639	
8	2307-0202-0601	Коробки монтажные распаячные для встраивания выключателей и розеток по гипсокартону.	шт.	8	105		840		840	–	907
					–		–		–	67	
9	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	5	622,6	–	3113	–	25	1884	5397
					617,6	–	3088	–	–	400	
10	2307-0202-0107	Коробки У-409 прим.	шт.	5	1861		9305		9305	–	10049
					–		–		–	744	
		Итого по разделу 1					**176 918**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					35 188				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 996				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 790				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					93 728				
	Накладные расходы, тенге					27 901				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					13 105				
Раздел 2 Кабели и провода										
12 2306-0144-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	264290		5286		5286	–	5709
				–		–		–	423	
13 2306-0144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	166985		5010		5010	–	5411
				–		–		–	401	
14 1308-0206-1901	Труба гофрированная диаметром 16 мм. Прокладка. НР = 72 %	м	45	393,02	13,82	17686	622	5451	8466	28244
				258,07	3,24	11613	146	–	2092	
15 2301-0503-0401	Трубы гофрированные, диаметром 16 мм	м	45	24		1080		1080	–	1166
				–		–		–	86	
16 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	45	107,58	3,31	4841	149	997	2699	8143
				82,11	1,18	3695	53	–	603	
	Итого по разделу 2					**48 673**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 308				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					771				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					199				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 824				
	Накладные расходы, тенге					11 165				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 605				
	Итого по смете					**225 591**				
	Итого по добавить по тех решению№2					**2 350 305**				
	- т.ч. оборудование									

	- СМР					2 350 305				
	Исключить ранее взятые объемы из АКТА №2 декабрь м-ц 2018г Локальная смета №2-1-1									
	Раздел 2.Фундаменты									
25 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	-6,92	26926,04	1889,91	-186328	-13078	-146519	-26703	-225801
				3862,83	377,55	-26731	-2613	–	-12770	
26 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,016	219456		-3489		-3489	–	-3768
				–		–		–	-279	
27 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,106	215893		-22949		-22949	–	-24785
				–		–		–	-1836	
	Раздел 3 Стены и перегородки									
40 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	-0,032	69427		-2249		-2249	–	-2429
				–		–		–	-180	
43 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	-0,192	322146		-61759		-61759	–	-66700
				–		–		–	-4941	
47 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	-171,86	2219,63		-381465		-381465		-411982
								–	-30517	
2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100 размерами 250ммх120ммх65мм	1000шт	-8,662	44040		-381474				

	ГОСТ530-2012									
	ИТОГО по АКТУ №2				**-735466**					
	из АКТА №5 май м-ц 2019г									
	Локальная смета №2-1-1									
	Раздел3 Стены и перегородки									
3.1 Стены										
47 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	-59,27	1836,46	239,49	-108847	-14195	-21932	-70374	-193558
				1226,94	49,77	-72721	-2950	–	-14338	
	Итого по разделу 3					**-193 558**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-72 721				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-14 195				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-2 950				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-21 932				
	Накладные расходы, тенге					-70 374				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-14 338				
	Раздел 11 Прочие работы									
	11.5 Крыльцо №1									
311 1109-0304-0201	Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	-0,067	69627,42	21311,48	-4672	-1430	-513	-2232	-7456
				40670,64	7540,98	-2729	-506	–	-552	
312 2301-0201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	-101,3	596		-60375		-60375	–	-65205
				–		–		–	-4830	
313 2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	-26,6	268		-7129		-7129	–	-7699
				–		–		–	-570,3	
	Итого по разделу 3					**-80 360**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-2 729				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-1 430				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-506				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-68 017				
	Накладные расходы, тенге					-2 232				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-5 953				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					**-273 919**				
	Локальная смета №2-1-5									
	Электроборудование ,электроосвещение									
	Раздел2 Кабели и провода									
122 1308-0303-0509	Аппарат штепсельный общего назначения с контактами силовых цепей на ток до 63 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	комплект	-2	5059,5	11	-10119	-22	-4785	-3825	-15059
				2656	–	-5312	–	–	-1115	
123 2307-0220-1001	Разъем штепсельный 32А, 220 В РШ-ВШ прим.	шт.	-2	1400		-2800		-2800	–	-3024
				–		–		–	-224	
	Итого по разделу 3					**-18 083**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-5 312				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-22				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-7 585				
	Накладные расходы, тенге					-3 825				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-1 339				
	ИТОГО по АКТУ №5					-292 002				
	из АКТА №6 за июнь 2019г									
	Локальная смета №2-1-4									
	Раздел1 Вентиляция									
17 1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	-1	4501	42	-4501	-42	-3876	-584	-5492
				583	13	-583	-13	–	-407	
18 1120-0701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	-1	6376	49	-6376	-49	-5411	-910	-7869

				916	13	-916	-13	–	-583	
	Итого по разделу 3					**-13 361**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-1 499				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-91				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-26				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-9 287				
	Накладные расходы, тенге					-1 495				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-990				
	Локальная смета №6-3-1									
	Наружные сети водопровода									
56 1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-5,1	1514,51	59,61	-7724	-304	-3127	-3627	-12259
				841,76	47,25	-4293	-241	–	-908	
	Итого по разделу 3					**-12 259**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-4 293				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-304				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-241				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-3 127				
	Накладные расходы, тенге					-3 627				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-908				
	ИТОГО по АКТУ №6					-25620				
	АКТ №7 за июль									
	Локальная смета №2-1-1									
	Общестроительные работы									
	Раздел6 Проемы									
153 2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 08-08П СТ РК 943-92	м2	-0,64	33422		-21390		-21390	–	-23101
				–		–		–	-1711	
	Итого по разделу 3					**-23 101**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	–
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-21 390
Накладные расходы, тенге	–
Сметная прибыль (8 %), тенге	-1 711
ВСЕГО ИСКЛЮЧИТЬ	-1076190
ИТОГО ПО СМЕТАМ	**14 151 259**
- т.ч. оборудование	**68 482**
- СМР	**14 082 777**
Временные здания и сооружения (2,9%)	**283636**
Итого	**14 366 413**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**221414**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения	**2140176**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического	**812052**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**210572**
Итого по акту в текущих ценах с 22.05.18г.	**17 819 109**
Итого по акту в текущих ценах с 22.05.18г. с учетом скидки	**16000491,00**
НДС (12%)	**1920058,88**
Итого по акту	**17 920 549,88**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО

_____ **С.А Рахымжанов**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____ **Ж.Г. Аралова**

ТЕХНАДЗОР: **Директор ТОО"QazEngineeringCompany"**

_____ **Ж.Ж Туленов**