САРАПТАМА ЭКСПЕРТИЗА

ҚР ИДМ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАСЫНА ВЕДОМСТВОЛЫҚ САРАПТАМА



Бекітемін:

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрлігінің
Автомобиль жолдары комитеті
төрағасының орынбасары
_____ С.С. Бармақов

Қостанай облысы
Жангелді ауданының
аудандық маңызы бар
автомобиль жолын орташа жөндеу
бойынша техникалық құжаттамаға

2018 жылғы «27» қараша № 365

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Қостанай облысының
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары басқармасы» ММ

Астана қ.

Ведомственная экспертиза технической документации
Комитета автомобильных дорог МИР РК

Утверждаю:

Заместитель председателя
Комитета автомобильных дорог
МИР РК
_____Бармаков С.С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 365 от «27» ноября 2018 г.
на техническую документацию
по среднему ремонту автмобильной дороги районного значения
Джангельдинского района Костанайской области

Заказчик:
ГУ «Управление пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
Костанайской области»

Астана 2018 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование проекта:

Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-DJ-3 «Шубалан-Карасу-Кокалат» км 0-39,2

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Джангельдинского района» Костанайской области

Инвестор, источники финансирования: бюджетные средства
Подрядная строительная организация: будет определена тендером
Вид работ: средний ремонт

Основание, исходные данные для разработки:
- межремонтный срок службы;
- дефектная ведомость.

Комплектность представленной документации:
- пояснительная записка;
- ведомости;
- дефектная ведомость;
- схемы;
- схема доставки ДСМ, карьеров;
- фотоматериалы.
- Сметная документация

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-DJ-3 «Шубалан-Карасу-Кокалат» км 0-39,2
- подготовительные работы;
- укрепление откосов засевом трав;
- устройство покрытия из ЩПС Н-18см;
- устройство подстилающего слоя из песка Н-15см;
- устройство двойной поверхностной обработки с применением органических вяжущих;
- укрепление обочин;
- ремонт труб;
- демонтаж, монтаж водопропускных труб;
- установка металлического ограждения на подходах к мосту;
- установка сигнальных столбиков;
- установка дорожных знаков;
- устройство присыпных берм под дорожные знаки

ВЫВОДЫ:

Сметная документация среднего ремонта автомобильной дороги районного значения Джангельдинского района Костанайской области соответствует составу технической документации на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-DJ-3 «Шубалан-Карасу-Кокалат» км 0-39,2

- Протяженность - 39,2 км;
- Общая сметная стоимость - 1 816 515,146 тыс. тенге.

Заместитель председателя комиссии:

Габдуллина А.М. _____

Члены экспертной группы:

Нурметов С.Ш. _____

Утепбергенов К.Е. _____

Кушков С.М. _____

4 б. нөмірленіп, байланды

Қолы