ДОГОВОР № 45
подряда

г. Алматы

«05» июля 2018 года

ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице исполнительного директора Бейсеновой Дины Булатовны, действующего на основании Приказа № 3-Л от 05.03.18г., именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом №21, 21а» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 16 860 128 (шестнадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч сто двадцать восемь) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Астана, ул. Тараса Шевченко, д. 8/1, кв.81
БИН 120740015582
ИИК KZ92914398416BC09165
ДБ АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Алматы, ул. Сауранбаева 7/1
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор
_____ **Бейсенова Д.Б.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда №45
от 05.07.2018 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом 21, 21а**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом 21, 21а**

(наименование)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом 21, 21а

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Раздел: Подготовительные работы				
1		12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,008	6182,86	6232
			Накладные расходы			*1992,05*	*2008*
			Сметная прибыль			*457,99*	*462*
2		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,379	1872,67	4455
			Накладные расходы			*60,25*	*143*
			Сметная прибыль			*138,72*	*330*
3		11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	100,800	1350,91	136172
			Накладные расходы			*497,65*	*50163*
			Сметная прибыль			*100,07*	*10087*
4		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	10,886	1872,67	20387
			Накладные расходы			*60,25*	*656*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1510*
5		11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	23,100	995,13	22988
			Накладные расходы			*366,58*	*8468*
			Сметная прибыль			*73,71*	*1703*
6		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,887	1872,67	1661
			Накладные расходы			*60,25*	*53*
			Сметная прибыль			*138,72*	*123*
7		11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т	0,960	97949,00	94031
			Накладные расходы			*33234,46*	*31905*
			Сметная прибыль			*7255,48*	*6965*
8		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,960	1872,67	1798
			Накладные расходы			*60,25*	*58*
			Сметная прибыль			*138,72*	*133*
			Раздел: Устройство бортового камня и поребрика				
9		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,535	432,91	232
			Накладные расходы			*98,56*	*53*
			Сметная прибыль			*32,07*	*17*
10		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	21,168	1872,67	39640
			Накладные расходы			*60,25*	*1275*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2936*
11		11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,452	24,14	301
			Накладные расходы			*5,37*	*67*
			Сметная прибыль			*1,79*	*22*
12		11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	2,905	6431,18	18685
			Накладные расходы			*998,47*	*2901*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1384*
13		11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	83,010	2483,70	206172
			Накладные расходы			*700,47*	*58146*
			Сметная прибыль			*183,98*	*15272*
14		21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,569	45405,22	162071
			Накладные расходы			*1460,91*	*5215*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*12005*
15		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	5,505	432,91	2383
			Накладные расходы			*98,56*	*543*
			Сметная прибыль			*32,07*	*177*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
16	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	9,359	1872,67	17525
		Накладные расходы			*60,25*	*564*
		Сметная прибыль			*138,72*	*1298*
17	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,505	24,14	133
		Накладные расходы			*5,37*	*30*
		Сметная прибыль			*1,79*	*10*
18	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,321	6431,18	8497
		Накладные расходы			*998,47*	*1319*
		Сметная прибыль			*476,38*	*629*
19	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	55,050	2483,70	136728
		Накладные расходы			*700,47*	*38561*
		Сметная прибыль			*183,98*	*10128*
20	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,881	45405,22	39993
		Накладные расходы			*1460,91*	*1287*
		Сметная прибыль			*3363,35*	*2962*
		Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
21	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,090	5068,65	456
		Накладные расходы			*901,46*	*81*
		Сметная прибыль			*375,46*	*34*
22	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,092	14885,13	1366
		Накладные расходы			*478,93*	*44*
		Сметная прибыль			*1102,60*	*101*
23	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	1,000	1058,44	1058
		Накладные расходы			*377,26*	*377*
		Сметная прибыль			*78,40*	*78*
24	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж	шт.	1,000	2881,64	2882
		Накладные расходы			*1008,93*	*1009*
		Сметная прибыль			*213,46*	*213*
25	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	17959,71	17960
		Накладные расходы			*577,85*	*578*
		Сметная прибыль			*1330,35*	*1330*
26	41-310103-0301 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,070	421,82	30
		Накладные расходы			*13,57*	*1*
		Сметная прибыль			*31,25*	*2*
27	41-310103-0302 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,070	421,82	30
		Накладные расходы			*13,57*	*1*
		Сметная прибыль			*31,25*	*2*
28	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	0,070	1872,67	131
		Накладные расходы			*60,25*	*4*
		Сметная прибыль			*138,72*	*10*
		Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)				
29	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	22,633	6070,96	137405
		Накладные расходы			*413,90*	*9368*
		Сметная прибыль			*449,70*	*10178*
30	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,377	141434,00	53352
		Накладные расходы			*5066,92*	*1911*
		Сметная прибыль			*10476,59*	*3952*
31	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	113,166	1337,41	151349
		Накладные расходы			*73,81*	*8352*
		Сметная прибыль			*99,07*	*11211*
32	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	377,220	1396,41	526754
		Накладные расходы			*75,71*	*28558*
		Сметная прибыль			*103,44*	*39019*
33	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	754,440	150,60	113615
		Накладные расходы			*5,02*	*3788*
		Сметная прибыль			*11,16*	*8416*
		Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров				
34	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	2,808	432,91	1216
		Накладные расходы			*98,56*	*277*
		Сметная прибыль			*32,07*	*90*
35	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	4,774	1872,67	8939
		Накладные расходы			*60,25*	*288*
		Сметная прибыль			*138,72*	*662*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
36	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,808	24,14	68
		Накладные расходы			*5,37*	*15*
		Сметная прибыль			*1,79*	*5*
37	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	10,800	936,97	10119
		Накладные расходы			*207,24*	*2238*
		Сметная прибыль			*69,40*	*750*
38	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	10,800	1066,91	11523
		Накладные расходы			*211,42*	*2283*
		Сметная прибыль			*79,03*	*854*
39	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	10,800	731,13	7896
		Накладные расходы			*200,62*	*2167*
		Сметная прибыль			*54,16*	*585*
40	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	10,800	2050,70	22148
		Накладные расходы			*722,13*	*7799*
		Сметная прибыль			*151,90*	*1641*
41	21-040509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	10,800	2335,14	25219
		Накладные расходы			*75,13*	*811*
		Сметная прибыль			*172,97*	*1868*
		Раздел: Песчаное покрытие детской игровой площадки				
42	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,480	432,91	208
		Накладные расходы			*98,56*	*47*
		Сметная прибыль			*32,07*	*15*
43	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	0,816	1872,67	1528
		Накладные расходы			*60,25*	*49*
		Сметная прибыль			*138,72*	*113*
44	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,480	24,14	12
		Накладные расходы			*5,37*	*3*
		Сметная прибыль			*1,79*	*1*
45	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	2,400	1039,88	2496
		Накладные расходы			*210,55*	*505*
		Сметная прибыль			*77,03*	*185*
		Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
46	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	8,710	432,91	3771
		Накладные расходы			*98,56*	*858*
		Сметная прибыль			*32,07*	*279*
47	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	14,808	1872,67	27730
		Накладные расходы			*60,25*	*892*
		Сметная прибыль			*138,72*	*2054*
48	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,710	24,14	210
		Накладные расходы			*5,37*	*47*
		Сметная прибыль			*1,79*	*16*
49	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	8,429	90,58	763
		Накладные расходы			*16,95*	*143*
		Сметная прибыль			*6,71*	*57*
50	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,025	5942,97	41746
		Накладные расходы			*409,78*	*2879*
		Сметная прибыль			*440,22*	*3092*
51	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	28,098	970,86	27279
		Накладные расходы			*86,82*	*2440*
		Сметная прибыль			*71,92*	*2021*
52	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,070	141434,00	9935
		Накладные расходы			*5066,92*	*356*
		Сметная прибыль			*10476,59*	*736*
53	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	28,098	1352,41	38000
		Накладные расходы			*142,99*	*4018*
		Сметная прибыль			*100,18*	*2815*
54	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	112,392	210,80	23692
		Накладные расходы			*22,71*	*2553*
		Сметная прибыль			*15,61*	*1755*
55	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	28,098	1405,41	39489
		Накладные расходы			*374,25*	*10516*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
56		*Сметная прибыль*			*104,10*	*2925*
		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	28,098	13269,74	372853
		Накладные расходы			*426,95*	*11997*
		Сметная прибыль			*982,94*	*27619*
		Раздел: Гимнастическая площадка с резиновым покрытием				
57	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	3,138	432,91	1358
		Накладные расходы			*98,56*	*309*
		Сметная прибыль			*32,07*	*101*
58	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	5,334	1872,67	9989
		Накладные расходы			*60,25*	*321*
		Сметная прибыль			*138,72*	*740*
59	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,138	24,14	76
		Накладные расходы			*5,37*	*17*
		Сметная прибыль			*1,79*	*6*
60	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3,037	90,58	275
		Накладные расходы			*16,95*	*51*
		Сметная прибыль			*6,71*	*20*
61	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,531	5942,97	15039
		Накладные расходы			*409,78*	*1037*
		Сметная прибыль			*440,22*	*1114*
62	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	10,122	970,86	9827
		Накладные расходы			*86,82*	*879*
		Сметная прибыль			*71,92*	*728*
63	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,025	141434,00	3579
		Накладные расходы			*5066,92*	*128*
		Сметная прибыль			*10476,59*	*265*
64	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,122	1352,41	13689
		Накладные расходы			*142,99*	*1447*
		Сметная прибыль			*100,18*	*1014*
65	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	40,488	210,80	8535
		Накладные расходы			*22,71*	*920*
		Сметная прибыль			*15,61*	*632*
66	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	10,122	1405,41	14226
		Накладные расходы			*374,25*	*3788*
		Сметная прибыль			*104,10*	*1054*
67		Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	10,122	14843,63	150247
		Накладные расходы			*477,59*	*4834*
		Сметная прибыль			*1099,53*	*11129*
		Раздел: Спортивная площадка с искусственным покрытием				
68	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	82,000	432,91	35498
		Накладные расходы			*98,56*	*8082*
		Сметная прибыль			*32,07*	*2630*
69	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	139,400	1872,67	261050
		Накладные расходы			*60,25*	*8399*
		Сметная прибыль			*138,72*	*19337*
70	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	82,000	24,14	1980
		Накладные расходы			*5,37*	*441*
		Сметная прибыль			*1,79*	*147*
71	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	60,000	90,58	5435
		Накладные расходы			*16,95*	*1017*
		Сметная прибыль			*6,71*	*403*
72	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,000	5942,97	178289
		Накладные расходы			*409,78*	*12293*
		Сметная прибыль			*440,22*	*13207*
73	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	200,000	736,43	147285

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы			*79,28*	*15856*
		Сметная прибыль			*54,55*	*10910*
74	11-270402-0103 РСНБ РК 2015	Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия	200,000	172,66	34533
		Накладные расходы			*42,18*	*8436*
		Сметная прибыль			*12,79*	*2558*
75	21-010501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	11,000	2988,80	32877
		Накладные расходы			*96,16*	*1058*
		Сметная прибыль			*221,39*	*2435*
76	11-110101-3607 РСНБ РК 2015	Искусственное покрытие. Устройство	м2 покрытия	200,000	815.45	163091
		Накладные расходы			*298,74*	*59748*
		Сметная прибыль			*60,40*	*12081*
77		Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2	200,000	10885,33	2177066
		Накладные расходы			*350,24*	*70047*
		Сметная прибыль			*806,32*	*161264*
78		Полоса для линии разметки,цвет белый	м.	83,600	1149,79	96123
		Накладные расходы			*36,99*	*3093*
		Сметная прибыль			*85,17*	*7120*
79		Соединительная лента	м.	200,000	923,60	184721
		Накладные расходы			*29,72*	*5943*
		Сметная прибыль			*68,42*	*13683*
80		Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг.	100,000	5560,47	556047
		Накладные расходы			*178,91*	*17891*
		Сметная прибыль			*411,89*	*41189*
81	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка песком. Устройство	м3	2,000	9603,49	19207
		Накладные расходы			*3133,11*	*6266*
		Сметная прибыль			*711,37*	*1423*
82		Песок кварцевый, окатанный	т.	3,000	44295,28	132886
		Накладные расходы			*1425,20*	*4276*
		Сметная прибыль			*3281,13*	*9843*
83	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3	2,000	9603,49	19207
		Накладные расходы			*3133,11*	*6266*
		Сметная прибыль			*711,37*	*1423*
84		Резиновый гранулят	т.	1,400	372268,87	521176
		Накладные расходы			*11977,76*	*16769*
		Сметная прибыль			*27575,47*	*38606*
		Раздел: Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием				
85	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Петли к стойкам ограждения. Монтаж	т конструкций	0,002	94621,63	177
		Накладные расходы			*32961,66*	*62*
		Сметная прибыль			*7009,01*	*13*
86	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	217577,95	406
		Накладные расходы			*7000,58*	*13*
		Сметная прибыль			*16116,89*	*30*
87	11-150207-0202 РСНБ РК 2015	Покрытия сеткой заградительной	м2	200,000	821,64	164328
		Накладные расходы			*282,59*	*56517*
		Сметная прибыль			*60,86*	*12172*
88		Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.	200,000	2356,13	471226
		Накладные расходы			*75,81*	*15162*
		Сметная прибыль			*174,53*	*34906*
89	11-140203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска троса	м	140,000	50,39	7054
		Накладные расходы			*18,96*	*2655*
		Сметная прибыль			*3,73*	*523*
90		Трос d3	м.	154,000	282,74	43541
		Накладные расходы			*9,10*	*1401*
		Сметная прибыль			*20,94*	*3225*
91		Талреп	шт.	8,000	1884,91	15079
		Накладные расходы			*60,65*	*485*
		Сметная прибыль			*139,62*	*1117*
92		Зажим для троса	шт.	17,000	263,89	4486
		Накладные расходы			*8,49*	*144*
		Сметная прибыль			*19,55*	*332*
93		Хомут	шт.	700,000	18,85	13194
		Накладные расходы			*0,61*	*425*
		Сметная прибыль			*1,40*	*977*
		Раздел: Озеленение				
94	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	323,610	571,30	184879
		Накладные расходы			*166,75*	*53961*
		Сметная прибыль			*42,32*	*13695*
95	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	20,000	11758,68	235174
		Накладные расходы			*4086,54*	*81731*
		Сметная прибыль			*871,01*	*17420*
96	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	4,000	8551,08	34204

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы			*3100,77*	*12403*
		Сметная прибыль			*633,41*	*2534*
97	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	2,200	577,34	1270
		Накладные расходы			*18,58*	*41*
		Сметная прибыль			*42,77*	*94*
98	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,200	920,63	2025
		Накладные расходы			*29,62*	*65*
		Сметная прибыль			*68,19*	*150*
99	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	2,200	397,20	874
		Накладные расходы			*12,78*	*28*
		Сметная прибыль			*29,42*	*65*
100	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40,000	4511,02	180441
		Накладные расходы			*363,71*	*14548*
		Сметная прибыль			*334,15*	*13366*
101	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	2,000	8551,08	17102
		Накладные расходы			*3100,77*	*6202*
		Сметная прибыль			*633,41*	*1267*
102	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	0,400	577,34	231
		Накладные расходы			*18,58*	*7*
		Сметная прибыль			*42,77*	*17*
103	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,400	920,63	368
		Накладные расходы			*29,62*	*12*
		Сметная прибыль			*68,19*	*27*
104	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	0,400	397,20	159
		Накладные расходы			*12,78*	*5*
		Сметная прибыль			*29,42*	*12*
105	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,000	4511,02	90220
		Накладные расходы			*363,71*	*7274*
		Сметная прибыль			*334,15*	*6683*
106	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5,000	4037,77	20189
		Накладные расходы			*1470,44*	*7352*
		Сметная прибыль			*299,09*	*1495*
107	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,750	577,34	433
		Накладные расходы			*18,58*	*14*
		Сметная прибыль			*42,77*	*32*
108	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,750	920,63	690
		Накладные расходы			*29,62*	*22*
		Сметная прибыль			*68,19*	*51*
109	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,750	397,20	298
		Накладные расходы			*12,78*	*10*
		Сметная прибыль			*29,42*	*22*
		Раздел: Засыпка ПГС				
110	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,027	4340,18	117
		Накладные расходы			*358,21*	*10*
		Сметная прибыль			*321,49*	*9*
		Раздел: Ограждение палисадника /Тип 1/				
111	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	22,000	4378,94	96337
		Накладные расходы			*1342,35*	*29532*
		Сметная прибыль			*324,37*	*7136*
112	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,239	387529,56	92775
		Накладные расходы			*12468,78*	*2985*
		Сметная прибыль			*28705,89*	*6872*
113	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,400	94,65	2120
		Накладные расходы			*16,03*	*359*
		Сметная прибыль			*7,01*	*157*
		Раздел: Ограждение спортивной площадки /Тип 3/				
114	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	56,000	4689,37	262605
		Накладные расходы			*1457,06*	*81596*
		Сметная прибыль			*347,36*	*19452*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
115	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	6,720	366485,65	2462784
		Накладные расходы			*11791,69*	*79240*
		Сметная прибыль			*27147,09*	*182428*
116	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	313,600	94,65	29684
		Накладные расходы			*16,03*	*5026*
		Сметная прибыль			*7,01*	*2199*
		Раздел: Калитка К-1 /2 шт/				
117	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2,000	18176,69	36353
		Накладные расходы			*6533,81*	*13068*
		Сметная прибыль			*1346,42*	*2693*
118	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,544	366485,65	199222
		Накладные расходы			*11791,69*	*6410*
		Сметная прибыль			*27147,09*	*14757*
119	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,400	94,65	2120
		Накладные расходы			*16,03*	*359*
		Сметная прибыль			*7,01*	*157*
		Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
120	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	8,000	9991,47	79932
		Накладные расходы			*3638,61*	*29109*
		Сметная прибыль			*740,11*	*5921*
121	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,144	7504,51	1081
		Накладные расходы			*1033,00*	*149*
		Сметная прибыль			*555,89*	*80*
122	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,360	19548,77	7038
		Накладные расходы			*1367,36*	*492*
		Сметная прибыль			*1448,06*	*521*
123	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	54780,44	109561
		Накладные расходы			*15047,10*	*30094*
		Сметная прибыль			*4057,81*	*8116*
124	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	235613,21	235613
		Накладные расходы			*8187,33*	*8187*
125	Счет	Стол со скамьями и навесом	шт	1,000	378726,42	378726
		Накладные расходы			*13160,38*	*13160*
126	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3,000	45951,23	137854
		Накладные расходы			*12739,79*	*38219*
		Сметная прибыль			*3403,79*	*10211*
127	Счет	Качалка на пружине 2-х местная"Джип" для детей от 3 до 10 лет	шт	1,000	206379,72	206380
		Накладные расходы			*7171,50*	*7171*
128	Счет	Песочница "Ромашка"	шт	1,000	143549,53	143550
		Накладные расходы			*4988,21*	*4988*
129	Счет	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями	шт	1,000	213797,17	213797
		Накладные расходы			*7429,25*	*7429*
130	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
		Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
		Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
131	Счет	Гандбольные ворота (с сеткой)	шт	2,000	150094,34	300189
		Накладные расходы			*5215,63*	*10431*
		Раздел: Наружное освещение				
132	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	1,000	836,95	837
		Накладные расходы			*140,42*	*140*
		Сметная прибыль			*62,00*	*62*
133	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	4,000	6084,92	24340
		Накладные расходы			*1456,74*	*5827*
		Сметная прибыль			*450,74*	*1803*
134	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	4,000	72506,51	290026
		Накладные расходы			*2332,90*	*9332*
		Сметная прибыль			*5370,85*	*21483*
135	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14,000	344,24	4819
		Накладные расходы			*81,14*	*1136*
		Сметная прибыль			*25,50*	*357*
136	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	68598,21	274
		Накладные расходы			*2207,15*	*9*
		Сметная прибыль			*5081,35*	*20*
137	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,010	172009,60	1720

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
138	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*5534,41*	*55*
		Сметная прибыль			*12741,45*	*127*
		Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	80,000	622,99	49839
139	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*178,93*	*14314*
		Сметная прибыль			*46,15*	*3692*
		Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,080	306616,05	24529
140	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*9865,38*	*789*
		Сметная прибыль			*22712,30*	*1817*
		Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	188,53	2639
141	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*6,07*	*85*
		Сметная прибыль			*13,97*	*196*
		Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,200	610,49	11111
142	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*19,64*	*357*
		Сметная прибыль			*45,22*	*823*
		Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41,000	50,94	2089
143	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*1,64*	*67*
		Сметная прибыль			*3,77*	*155*
		Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	508,48	4068
144	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*16,36*	*131*
		Сметная прибыль			*37,66*	*301*
		Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	2933,69	32271
145	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*94,39*	*1038*
		Сметная прибыль			*217,31*	*2390*
		Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	4196,45	29375
146	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*135,02*	*945*
		Сметная прибыль			*310,85*	*2176*
		Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	806,06	6449
147	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*25,94*	*207*
		Сметная прибыль			*59,71*	*478*
		Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	930,39	7443
148	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*29,94*	*239*
		Сметная прибыль			*68,92*	*551*
		Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	1352,28	18932
149	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*43,51*	*609*
		Сметная прибыль			*100,17*	*1402*
		Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	932,44	9324
150	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*30,00*	*300*
		Сметная прибыль			*69,07*	*691*
		Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,58	3137
151	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*100,92*	*101*
		Сметная прибыль			*232,34*	*232*
		Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	1879,27	20672
152	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*60,47*	*665*
		Сметная прибыль			*139,21*	*1531*
		Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт.Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	4,000	8970,37	35881
153	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*288,62*	*1154*
		Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
		Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3,000	4369,83	13109
154	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*924,45*	*2773*
		Сметная прибыль			*323,69*	*971*
		Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	5460,74	5461
155	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*1182,19*	*1182*
		Сметная прибыль			*404,50*	*404*
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,700	806,23	4596
156	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*25,94*	*148*
		Сметная прибыль			*59,72*	*340*
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
157	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*25,94*	*49*
		Сметная прибыль			*59,72*	*113*
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,858	94,65	81
158	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*16,03*	*14*
		Сметная прибыль			*7,01*	*6*
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,286	94,65	27
		Накладные расходы			*16,03*	*5*
		Сметная прибыль			*7,01*	*2*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
159	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	3,000	396,66	1190
		Накладные расходы			*123,45*	*370*
		Сметная прибыль			*29,38*	*88*
160	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с воздушным вводом. Сборка и установка	опора	3,000	23695,36	71086
		Накладные расходы			*6623,40*	*19870*
		Сметная прибыль			*1755,21*	*5266*
161	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	1760,86	17433
		Накладные расходы			*56,66*	*561*
		Сметная прибыль			*130,43*	*1291*
162	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	1366,51	13528
		Накладные расходы			*43,97*	*435*
		Сметная прибыль			*101,22*	*1002*
163	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,591	94,65	1192
		Накладные расходы			*16,03*	*202*
		Сметная прибыль			*7,01*	*88*
164	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,750	25919,40	19440
		Накладные расходы			*3440,33*	*2580*
		Сметная прибыль			*1919,96*	*1440*
165	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,450	4620,95	2079
		Накладные расходы			*741,85*	*334*
		Сметная прибыль			*342,29*	*154*
166	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,120	5704,45	685
		Накладные расходы			*975,08*	*117*
		Сметная прибыль			*422,55*	*51*
167	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	86
		Накладные расходы			*16859,42*	*3*
		Сметная прибыль			*38814,12*	*6*
168	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	32
		Накладные расходы			*17077,99*	*1*
		Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
169	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	16
		Накладные расходы			*17077,99*	*1*
		Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
170	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,030	608,89	18
		Накладные расходы			*19,59*	*1*
		Сметная прибыль			*45,10*	*1*
171	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,005	663,24	3
		Накладные расходы			*21,34*	*0*
		Сметная прибыль			*49,13*	*0*
		ИТОГО:				**14734989**
		В том числе :				
		Накладные расходы				**1297395**
		Сметная прибыль				**981980**
		Итого с временными		**1,04 %**	**137870,00**	**14872859**
		Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**180827,00**	**15053686**
		Итого с НДС		**12 %**	**1806442,00**	**16860128**

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Исполнительный директор_____**Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП