ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-
КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ
АГЕНТТІГІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН:
«Мемсараптама» РМК-нің
Павлодар облысы бойынша филиалының
директоры
..... Р.Қ. Баширов

2013 жылғы 18 сәуірдегі №16-0214/13

«Павлодар облысының әкімдігі, Павлодар облысы білім беру басқармасының «Отбасы үлгісіндегі Розовка балалар үйі» КММ ғимаратын, бөлмелерін мен қоршауын күрделі жөндеу»

жұмыс жобасы бойынша

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Павлодар облысының әкімдігі, Павлодар облысы білім беру басқармасының «Отбасы үлгісіндегі Розовка балалар үйі» КММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«СП-SELFISH». ЖШС
Павлодар қ.

Қазақстан Республикасы
Павлодар қ.

АЛҒЫ СӨЗ

«Павлодар облысының әкімдігі, Павлодар облысы білім беру басқармасының «Отбасы үлгісіндегі Розовка балалар үйі» КММ ғимаратын, бөлмелерін мен қоршауын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-нің Павлодар облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК-нің Павлодар облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Филиала РГП «Госэкспертиза»
по Павлодарской области

..... Р.К. Баширов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№16-0214/13 от 18 апреля 2013 г.

по рабочему проекту

«Капитальный ремонт зданий, помещений и ограждений КГУ «Розовский детский дом семейного типа» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области»

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Розовский детский дом семейного типа» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «СП-SELFISH»
г. Павлодар

Республика Казахстан
г. Павлодар

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт зданий, помещений и ограждений КГУ «Розовский детский дом семейного типа» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области»»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

1 НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт зданий, помещений и ограждений КГУ «Розовский детский дом семейного типа» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области» разработан в 2013 году.

Согласно письма КГУ «Розовский детский дом семейного типа» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области от 04 апреля 2013г. и в соответствии с договором 6/0260 от 04 апреля 2013г года филиалом РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области рассмотрен рабочий проект «Капитальный ремонт зданий, помещений и ограждений КГУ «Розовский детский дом семейного типа» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области».

2 ЗАКАЗЧИК: КГУ «Розовский детский дом семейного типа» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области.

3 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «СП-SELFISH», государственная лицензия ГСЛ №001472-1 от 14 октября 2011 года. Приказ №9 от 7 апреля 2013г. Поповой И.А. назначении главного инженера проекта.

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

–Техническое задание на проектирование от 7 марта 2013 года «Капитальный ремонт зданий, помещений и ограждений КГУ «Розовский детский дом семейного типа» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области», утвержденное директором КГУ «Розовский детский дом семейного типа» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области.

–Дефектный акт, утвержденный директором КГУ «Розовский детский дом семейного типа» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу:

–Рабочие чертежи. Общая пояснительная записка.

–Сметная документация.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Объект капитального ремонта расположен в с. Розовка, Павлодарской области.

Климатические характеристики

В соответствии со СНиП РК 2.04.01-2010 исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к I климатическому району к подрайону IВ, с резко выраженным континентальным режимом.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха	- минус 37°С.
Снеговая нагрузка	- 120 кгс/м^2.
Ветровая нагрузка	- 38 кгс/м^2.
Зона влажности	- сухая.

6.2 Проектные решения

Уровень ответственности – III (нормальный).

Для капитального ремонта здания по адресу Комсомольская, 1 учтены следующие виды работ:

Демонтажные работы

–снятие обоев простых и улучшенных;

–разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток;

–демонтаж потолков плитами из пенопласта;

–разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов;

–разборка дощатого покрытия полов;

–разборка деревянных заполнений дверных проемов.

Стены

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

–оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону;

–улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску;

–гладкая облицовка стен, без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону.

Потолок

–облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе;

–сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей;

–улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску.

Полы

–устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками;

–устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками кл.В7,5;

–устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе;

Проемы

–установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м^2.

Отмостка

–устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм;

–устройство бетонной подготовки;

–устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3;

Электромонтажные работы

–демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм;

–демонтаж кабеля;

–демонтаж светильников с лампами накаливания;

–демонтаж выключателей, розеток;

–монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм;

–установка счетчика, устанавливаемого на готовом основании, трехфазный;

–монтаж выключателей, розеток;

–прокладка скрытой проводки в пустотах;

–прокладка скрытой проводки в бороздах;

–пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах;

–заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм;

–заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм;

–заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм^2.

Для капитального ремонта здания по адресу Абая, 121 учтены следующие виды работ:

Демонтажные работы

–снятие обоев простых и улучшенных;

–разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток;

–демонтаж потолков плитами из пенопласта;

–разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов;

–разборка дощатого покрытия полов;

–разборка деревянных заполнений дверных проемов;

–разборка пластиковых панелей.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Стены

–оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону;

–сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм;

–сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм;

–улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску;

–улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным;

–гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону;

–заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм;

–облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на металлический каркас.

Потолок

–облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе;

–сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих растворных смесей;

–улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску.

Ремонт полов столовой

–устройство покрытий из древесноволокнистых плит;

–устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат";

–устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2.

Ремонт пола прихожей

–укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола до 10 м^2;

–Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью до 10 м^2;

–Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат";

–Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2.

Ремонт пола санузла

–устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками;

–устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками;

–устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе.

Проемы

–установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м^2;

–монтаж конструкций дверей.

Ограждение

–разборка деревянных штакетных заборов;

–разборка деревянных глухих заборов с калиткой и воротами из строганых досок;

–монтаж ворот металлических решетчатых с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м;

–бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе в грунтах 2 группы;

–устройство щебеночного основания;

–устройство бетонной подготовки под ОП1;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

–установка опор железобетонных одинарных высотой до 6,5 м средствами малой механизации;

–установка железобетонных оград из панелей длиной 2 м.

Отмостка

–устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм;

–устройство бетонной подготовки;

–устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3;

Кровля

–разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами;

–разборка покрытий кровли и слуховых окон из волнистых асбестоцементных листов;

–разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен;

–кладка из кирпича отдельных участков наружных стен средней сложности-фронтон;

–ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами-парапет;

–установка элементов каркаса из брусьев;

–устройство лобовой и подшивной доски;

–простая окраска деревянных лобовой и подшивной доски колером масляным разбеленным за 2 раза;

–устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством;

–устройство контробрешетки с прозорами из брусков;

–устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой;

–установка монтажных изделий массой до 20 кг;

–огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, контробрешетки, ветровой и подшивной доски;

–огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам;

–устройство мелких покрытий (фартук.) из листовой оцинкованной стали;

–окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей кровли;

–устройство конька из листовой стали;

–укладка перемычек массой до 0,3 т;

–остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях;

–простая окраска деревянных заполнений оконных проемов колером масляным разбеленным;

–установка односекционных решеток;

–простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором;

–силикатная окраска фасадов (фронтоны) с лесов с подготовкой поверхности.

Электромонтажные работы

–демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм;

–демонтаж кабеля;

–демонтаж выключателей, розеток;

–Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм;

–Установка счетчика, устанавливаемого на готовом основании, трехфазный;

–монтаж выключателей, розеток;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

–прокладка скрытой проводки в пустотах;

–прокладка скрытой проводки в бороздах;

–пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах;

–заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм;

–монтаж заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 16 мм;

–монтаж заземлителя горизонтального в траншее из полосовой стали, сечение 160мм^2.

6.3 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СНиП РК 1.02-03-2011, СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», на основании сборников сметных цен и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, изменения и дополнения выпуски 1-13, с применением программного обеспечения программный комплекс «SANA-2001» версия 14-2.17 от 6.11.2012г.

Переход на текущий уровень сметной стоимости строительства от базового уровня цен 2001 года осуществлен через индекс изменения МРП 2,234. В текущих ценах 2013 года МРП составляет 1731 тенге.

Накладные расходы определены в соответствии с Приложением №1 к СН РК 8.02-02-2002 г.

Ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов по СН РК 8.02-02-2002, в которых учтен социальный налог.

Налоги и сборы, обязательные платежи приняты в размере - 2 %. НДС 2013 г. – 12%.

Территориальный район 13 – Павлодарская область.

7 ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СНиП РК 1.02-01-2007 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

7.2. В процессе рассмотрения по рабочему проекту «Капитальный ремонт зданий, помещений и ограждений КГУ «Розовский детский дом семейного типа» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области» по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области» в проектно-сметную документацию были внесены следующие изменения и дополнения:

1. Альбом 1. Лист 4. Откорректированы отметки кровли.
2. Альбом 1. Лист 6. Спецификация кровли приведена в соответствие с планом расположения стропил.
3. Альбом 1. Листы 3. Разрез 1-1 исключена дополнительная затяжка.
4. Альбом 1. Листы 13. Откорректирована экспликация полов.
5. Локальная смета №2-1-2. Позиция 6. Пересчитана стоимость щитка ЩУР.
6. Локальная смета №2-1-2. Позиция 13. Заземление из полосовой стали добавлена в смету. Выключатели одноклавишные в количестве 15 штук исключены.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

7. Локальная смета №2-2-1. Позиция 38. Разборка деревянных заборов, откорректирована площадь.

8. Локальная смета №2-2-1. Позиция 39. Разборка деревянных калиток и ворот, откорректирована площадь.

9. Локальная смета №2-2-1. Позиция 50-55. Устройства щебеночного основания, асфальтобетонных покрытий, откорректированы объемы.

10. Локальная смета №2-2-1. Позиция 52. Устройство бетонной подготовки в количестве 2,184 $м^3$ исправлено на 1,852 $м^3$.

11. Локальная смета №2-2-1. Позиция 54. Расценка 27-53-8 заменена стоимость асфальтобетонной смеси.

Технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели		Изменения: + увеличение - снижение
			Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	
1.	Общая сметная стоимость в базовых ценах 2001г. в том числе СМР	млн.тенге млн.тенге	2,488 2,454	2,167 2,138	-0,321 -0,316
2.	Общая сметная стоимость в текущих ценах 2013 г. в том числе СМР	млн.тенге млн.тенге	6,682 5,481	5,852 4,775	-0,830 -0,706
3.	Продолжительность капитального ремонта	мес.	1	1	-

Примечание. Общее снижение в сумме 0,830 млн.тенге произошло за счет корректировки сметной документации по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

8 ВЫВОД

С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт зданий, помещений и ограждений КГУ «Розовский детский дом семейного типа» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость в базовых ценах 2001г. – 2,167 млн.тенге
в том числе СМР – 2,138 млн.тенге

Общая сметная стоимость в текущих ценах 2013 г. – 5,852млн.тенге
в том числе СМР – 4,775 млн.тенге
Продолжительность капитального ремонта – 1 месяц

8 ТҰЖЫРЫМ

Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, «Павлодар облысының әкімдігі, Павлодар облысы білім беру басқармасының «Отбасы үлгісіндегі Розовка балалар үйі» КММ ғимаратын, бөлмелерін мен қоршауын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

2001 жылғы базалық деңгейдегі бағамен алынған	–	2,167 млн.тенге
соның ішінде құрылысты-монтаждық жұмыстары	–	2,138 млн.тенге
2013 жылғы ағымдағы бағамен алынған	–	5,852 млн.тенге
соның ішінде құрылысты-монтаждық жұмыстары	–	4,775 млн.тенге
Күрделі жөндеудің ұзақтығы	–	1 ай

Жауапты орындаушылар

Директордың орынбасары	Мустафин Д.Б.
Өндірістік бөлімнің бастығы	Сейсембеков А.Т.
Смета секторының басшысы	Глущенко Л.И.
Бас маман	Сафарова Ш.Ж.
Жетекші маман	Альгожин Т.А.
Жетекші маман	Калиаскарова А.Л.
Баға мониторингісі бойынша маман	Рахимова Р.К.
Аудармашы	Курмангалиева А.С.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА