Акт № 66 от 25 декабря 2014 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СП-SELFISH"**

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Железинского района"**

Основание: **№56 от 05 ноября 2014 года**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Разработка проектно-сметной документации "Строительство наружных сетей электроснабжения к объекту предпринимательства (по улице Тәуелсіздік) в селе Железинка Железинского района Павлодарской области"	1	шт	999 040,00	999 040,00

Итого: **999 040,00**

В том числе НДС **107 040,00**

Всего оказано услуг 1, на сумму 999 040,00 KZT

Девятьсот девяносто девять тысяч сорок тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СП-SELFISH"

БИН: 110140009049
Адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г., ул.Циолковского, дом № 30
Расчетный счет: KZ84998FTB0000073537 в АО "Цеснабанк" ,г. Астана

БИК: TSESKZKA

МП

Директор
(должность)

Полова Валерия Олеговна

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Железинского района"

БИН: 110140006252
Адрес: 140400, Республика Казахстан, Павлодарская область, с. Железинка, Квиткова, дом № 7
Расчетный счет: KZ51070103KSN4505000 в Железинское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по Павлодарской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
БИК: KKMFKZ2A

МП

Руководитель отдела
(должность)

Дельченко Н.

(ФИО, подпись)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫНҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС
ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ
«ЖОЛБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК
Павлодар облысы бойынша
филиалының директоры

..... Р.Қ. Баширов

«Павлодар облысы Железинка ауданы Железинка ауылындағы кәсіпкерлік нысанын (Тәуелсіздік көшесі бойындағы) электрмен қамтамасыз етудің сыртқы желілерін салу»

жұмыс жобасы бойынша

2015 жылғы 13 ақпандағы №16-0085/15

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Железин ауданының сәулет,қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«СП-SELFISH» ЖШС,
Павлодар қаласы

Павлодар қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Павлодар облысы Железинка ауданы Железинка ауылындағы кәсіпкерлік нысанын (Тәуелсіздік көшесі бойындағы) электрмен қамтамасыз етудің сыртқы желілерін салу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК Павлодар облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК Павлодар облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС
ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ
«ЖОЛБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю:

Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Павлодарской области

..... Р.К. Баширов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№16-0085/15 от 13 февраля 2015 года

по рабочему проекту

«Строительство наружных сетей электроснабжения к объекту предпринимательства (по улице Тәуелсіздік) в селе Железинка Железинского района Павлодарской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел архитектуры градостроительства и строительства Железинского района»

РАЗРАБОТЧИК:
ТОО «СП-SELFISH»,
город Павлодар

город Павлодар

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение на рабочий проект **«Строительство наружных сетей электроснабжения к объекту предпринимательства (по улице Тәуелсіздік) в селе Железинка Железинского района Павлодарской области»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА: Рабочий проект «Строительство наружных сетей электроснабжения к объекту предпринимательства (по улице Тәуелсіздік) в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» разработан в 2014 году.

Настоящее заключение составлено на основании письма ГУ «Отдел архитектуры градостроительства и строительства Железинского района» №1-21/766 от 23 декабря 2014 года и в соответствии с договором №6/0987 от 29 декабря 2014 года на проведение экспертизы рабочего проекта «Строительство наружных сетей электроснабжения к объекту предпринимательства (по улице Тәуелсіздік) в селе Железинка Железинского района Павлодарской области».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры градостроительства и строительства Железинского района»

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «СП-SELFISH», государственная лицензия ГСЛ №001472-1 от 14 октября 2011 года (III категория), город Павлодар.

ГИП – Попова И.А., приказ №37-1 от 07 ноября 2014г.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

5.1 Исходные данные:

задание на проектирование от 07 ноября 2014 года рабочего проекта «Строительство наружных сетей электроснабжения к объекту предпринимательства (по улице Тәуелсіздік) в селе Железинка Железинского района Павлодарской области», утвержденное руководителем ГУ «Отдел архитектуры градостроительства и строительства Железинского района»;

акт выбора земельного участка, утвержденный акимом сельского округа Железинского района.

архитектурно-планировочное задание №23 от 07 ноября 2014 года на разработку проекта «Строительство наружных сетей электроснабжения к объекту предпринимательства (по улице Тәуелсіздік) в селе Железинка Железинского района Павлодарской области»;

отчет на инженерно-геологические изыскания, выполненный ТОО компания «ГеоПроектСтрой» в 2014 году;

отчет на инженерно-геодезические изыскания и топографическая съемка, выполненный ТОО «СП-SELFISH» в 2014 году.

Технические условия:

№1051-14-ЖРЭС от 25 апреля 2014 года, выданные АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» на присоединение объекта к электрическим сетям.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

заключение государственной экологической экспертизы №KZ18VDC00031272 от 22 декабря 2014 года на рабочий проект «Строительство наружных сетей электроснабжения к объекту предпринимательства (по улице Тәуелсіздік) в селе Железинка Железинского района Павлодарской области», выданное ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области»;

письмо-согласование №1487/1 от 10 декабря 2014 года по рабочему проекту «Строительство наружных сетей электроснабжения к объекту предпринимательства (по улице Тәуелсіздік) в селе Железинка Железинского района Павлодарской области», выданное РГУ «Железинское районное управление по защите прав потребителей».

5.3 Комплектность представленной документации:

Том 1. Пояснительная записка.
Том 2. Рабочие чертежи.
Том 3. Сметная документация.
Том 4. ОВОС.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

5.4 Цель и назначение объекта

Целью и задачей рабочего проекта является подведение и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к объектам малого бизнеса на селе.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Объект расположен по адресу: улица Тәуелсіздік дом 56, село Железинка, Железинский район Павлодарская область.

Рисунок 1 – Ситуационная схема.

Природно-климатические условия района строительства:

В соответствии со СНиП РК 2.04.01-2010 исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к I климатическому району к подрайону IB, с резко выраженным континентальным режимом.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха	- минус 37°С.
Снеговая нагрузка	- 120 кгс/м².
Ветровая нагрузка	- 38 кгс/м².
Зона влажности	- сухая.
Район	- не сейсмичен.

Инженерно-геологические условия строительства

Инженерно-геологические изыскания выполнены ТОО компания «ГеоПроектСтрой» в 2014 году.

Условные отметки земли от 98,7 до 99,8 м.

В геоморфологическом отношении площадка расположена на поверхности II надпойменной террасы реки Иртыш. Рельеф ровный. Начальное просадочное давление 2,0 кгс/см^2.

Поверхность площадок, в основном ровная слабоволнистая. В геологическом строении площадок под инженерные сооружения принимают участие аллювиальные современные отложения и озерно-аллювиальные нижне-верхненеогеновые отложения.

На площадке выделено 2 инженерно-геологических элемента (далее-ИГЭ):

ИГЭ № 1. Почвенно-растительный слой, представлен супесью гумусированной. Мощность слоя от 0,0 м до 0,3 м.

ИГЭ № 2. Супесь коричневого цвета, твердая, карбонатизированная до 1,5 м, с прослоями песка до 0,5 см. Мощность слоя от 0,3 до 8,0 м.

Вода слабоагрессивная к бетону нормальной проницаемости на портландцементе и

к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании; к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля обладает высокой агрессивностью.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов - 2,6 м.

Грунты по трудности разработки одноковшовым экскаватором и вручную относятся к почвенно-растительному слою и супесь к I категории.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Инженерное обеспечение, сети и системы

Электротехнические решения

Проект разработан на основании задания на проектирование, технических условий №1051-14-АЭС от 25 апреля 2014 года, выданные АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» и в соответствии с требованиями ПУЭ РК.

Категория по надежности электроснабжения - III.

Проектом предусмотрено строительство КТП-40/10/0,4 кВ, ответвления от существующей ВЛ-10 кВ, а также ВЛИ для подключения к электроснабжению объекта камеры. Точкой подключения к воздушной линии 10 кВ является опора действующей ВЛ-10 кВ №П43-1 ф. 2, ПС "Железинка-2" .

Проектируемая воздушная ВЛ-10 кВ выполнена с установкой подкоса на существующей опоре в сторону ответвления, а также замена линейной арматуры на арматуру анкерной ответвительной опоры ОАР10-1. Опора спроектирована по типовой серии 3.407.1-143. На этой опоре согласно техническим условиям смонтирован разъединитель РЛНДз-10/200 и комплект разрядников РВО-10 кВ. Линия до КТП выполнена проводом АС-35/6,2. Проектируемая ВЛ-10 кВ пересекает существующую ВЛ-0,4 кВ. В связи с этим при переходе через нее использована переходная опора ПА10-5 на стойке СВ164-12.

Железобетонная опора ВЛ-10, ВЛИ-0,4 а также КТП-40/10 имеют защитный контур заземления. Сопротивление растеканию тока контура заземления КТП менее 4 Ом, опор ВЛ менее 30 Ом. Контур заземления КТП выполнен круглой сталью диаметром 10 мм, проложенной в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли и присоединенными к ней вертикальными заземлителями из круглой стали диаметром 16 мм.

Протяженность КЛ-10 кВ – 0,031 км.

Протяженность КЛ-0,4 кВ – 0,045 км.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Раздел выполнен в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При подготовке раздела использован основной руководящий и нормативный документ, действующий в Республике Казахстан – Закон «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (11 апреля 2014 года), определяющий меры по защите населения, окружающей природной среды и объектов хозяйствования в случае чрезвычайных ситуаций.

Объект расположен в зоне радиуса выезда территориального пожарного подразделения.

6.4 Охрана окружающей среды

Методы производства основных строительно-монтажных работ разработаны с учетом гидрогеологических условий, особенностей и назначения возводимого сооружения, особенности строительной площадки, с учетом требований нормативных документов.

Для транспортировки строительных материалов используются автотранспорт. Источниками воздействия на почву в период строительства будут являться строительные и транспортные машины и механизмы. При этом негативное воздействие может заключаться в уничтожении естественного почвенного покрова в результате проведения земляных работ, в захламлении и загрязнении поверхности почвы отходами строительных материалов бытовым мусором и т.д. С целью предотвращения загрязнения

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

территории необходимы специальные мероприятия по утилизации отходов в период строительства.

6.5 Организация строительства

Подготовка территории строительства (завоз материалов и строительной техники, монтаж и установка временных дорожных знаков, установка ограждения и прочее).

Для заезда автотранспорта предусматривается использовать существующие постоянные и временные дороги и проезды с установкой соответствующих предупредительных (указывающих) знаков и надписей по ГОСТ РК 12.4.026-2001.

Применяемые материалы, изделия, оборудование, инвентарь и прочее должны иметь сертификаты, подтверждающие их качество. Запрещается применять строительные материалы и изделия, не имеющие сопроводительного документа, а также товарного знака на изделии.

В процессе производства работ вести постоянный контроль за их качеством (по схемам операционного контроля) с составлением необходимых актов на скрытые работы с участием тех. надзора заказчика.

Продолжительность строительства – 1 месяц.

6.6 Сметная документация

Сметная документация составлена в соответствии с инструкцией «Порядок разработки, согласования, утверждения состав проектной документации на строительство» (СН РК 1.02-03-2011 г.) и «Порядка определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (СН РК 8.02-02-2002) с применением программного обеспечения «SANA-2001» (версия 20-2.23 от 18 августа 2014 года).

Переход на прогнозный уровень сметной стоимости строительства от базового уровня цен 2001 года осуществлен через индекс изменения МРП 2,39. В ценах 2014 года МРП составляет 1852 тенге. В текущих ценах 2015 года МРП составляет 1982 тенге, индекс изменения МРП 2,557.

Временные здания и сооружения – 2,8 %.

Затраты на производство строительно – монтажных работ в зимнее время – 2,42 %.

Единовременное вознаграждение за выслугу лет – 1%, оплата дополнительных отпусков – 0,4%.

Ненормируемые и непредвиденные затраты – 6 %.

Нормы накладных расходов приняты согласно приложению к СН РК 8.02-02-2002, в которых учтен социальный налог.

Налоги и сборы, обязательные платежи приняты в размере – 2 %. НДС – 12 %.

Территориальный район 13 – Павлодарская область.

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с требованиями РДС РК 1.02-04-2013, ГОСТ 27751-88 разработчиком установлен технически несложный объект II (нормального) уровня ответственности.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения рабочего проекта «Строительство наружных сетей электроснабжения к объекту предпринимательства (по улице Тәуелсіздік) в селе

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Железинка Железинского района Павлодарской области» согласно замечаний и предложений филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области» в проектно-сметную документацию были внесены следующие изменения и дополнения:

Раздел ЭС

1. Увеличена мощность трансформаторов до 63кВА.
2. Откорректирован номинальный ток разъединителя..

Сметная документация

3. Локальная смета №4-1-2, позиция 10 – откорректировано ценообразование заземляющего проводника.
4. Локальная смета №4-1-2, позиции 46; 49 – откорректировано ценообразование изолятора.
5. Локальная смета №4-1-2, – откорректирована комплектность подвески натяжной изолирующей.

Таблица №1

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	+увеличение -снижение
1	Протяженность КЛ-10кВ	км	0,031	0,031	
2	Протяженность КЛ-0,4кВ	км	0,045	0,045	
3	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г., в том числе СМР оборудование	 млн.тенге млн.тенге млн.тенге	 1,862 1,089 0,711	 1,408 0,688 0,711	 -0,454 -0,401 -
4	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014-2015 г., в том числе СМР оборудование	 млн.тенге млн.тенге млн.тенге	 6,265 2,720 1,817	 5,175 1,758 1,817	 -1,090 -0,962 -
5	Из них				
6	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2014 г.(ПИР, экспертиза)	млн.тенге	0,999	0,999	-
7	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2015 г., в том числе СМР оборудование	 млн.тенге млн.тенге млн.тенге	 5,266 2,720 1,817	 4,176 1,758 1,817	 -1,090 -0,962 -
8	Продолжительность строительства	мес.	1	1	-

Примечание. Общее снижение в сумме 1,090 млн. тенге произошло за счет пересчета сметной документации по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство наружных сетей электроснабжения к объекту предпринимательства (по улице Тәуелсіздік) в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Протяженность КЛ-10кВ – 0,031 км
Протяженность КЛ-0,4кВ – 0,045 км
Общая сметная стоимость строительства
в базовых ценах 2001 г., – 1,408 млн.тенге
в том числе СМР – 0,688 млн.тенге
оборудование – 0,711 млн.тенге
Общая сметная стоимость строительства
в текущих ценах 2014-2015 гг., – 5,175 млн.тенге
в том числе СМР – 1,758 млн.тенге
оборудование – 1,817 млн тенге
Продолжительность строительства – 1 месяц

2. Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые

согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «СП-SELFISH», в соответствии с условиями договора №6/0987 от 29 декабря 2014 года.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, «Павлодар облысы Железинка ауданы Железинка ауылындағы кәсіпкерлік нысанын (Тәуелсіздік көшесі бойындағы) электрмен қамтамасыз етудің сыртқы желілерін салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

КЖ-10 кВ ұзақтығы	– 0,031 шақырым
КЖ-0,4 кВ ұзақтығы	– 0,045 шақырым
2001 жылғы базалық деңгейдегі бағамен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны,	– 1,408 млн.теңге
соның ішінде құрылысты-монтаждық жұмыстары	– 0,688 млн.теңге
жабдықтар	– 0,711 млн.теңге
2014-2015 жылғы ағымдағы бағамен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны	– 5,175 млн.теңге
соның ішінде құрылысты-монтаждық жұмыстары	– 1,758 млн.теңге
жабдықтар	– 1,817 млн.теңге
Құрылыстың ұзақтығы	– 1 ай

2. Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау қадағалау органдары мен мүдделі ұйымдарының қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

3. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптау қорытындысына сәйкес келетіндігін тексеруі тиіс.

4. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы №17-56/005-1689,05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, құрылыс материалдары мен құрастырмаларын пайдаланысын.

5. Осы сараптамалық қорытынды жобалау үшін тапсырысшымен бекітілген, анықтығы 2015 жылғы 29 желтоқсандағы №6/0987 шарттың талаптарына сәйкес «СП-SELFISH» ЖШС кепілдендірілген бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке ала отырып орындалды.

Жауапты орындаушылар

Өндіріс бөлімінің бастығы Ә.С. Нұрғазинов

Сараптық топтың жетекшісі А.Л. Қалиасқарова

Сарапшы-сметашы Қ.К. Дүйсембаева