Договор подряда №1

Алматинская обл. **« 01» Март 2018г.**

ТОО «Проект «Аида» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора **Камалова З. Р.,** действующего на основании **Устава**, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Сарыозексервис»** (далее - Подрядчик) в лице директора **Бекбергенова Жанахмета Абилмажиновича,** действующего на основании Приказа, с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий Договор Субподряда подряда (далее - Договор) о нижеследующем:1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги на объекте **Капитальный ремонт Бериктасской средней школы в с. Бериктас Жамбылского района Алматинской области .**1.2 Срок выполнение работ с «01» марта 2018г. до «31» декабря 2018г.

1.3. Работа считается выполненной в полном объеме после получения заключения и подписания акта приемки выполненных работ.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Следить за ходом работ и контролировать сроки их выполнения.

2.1.2. Потребовать от Исполнителя любую информацию и отчеты о выполнении Работ.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Предоставлять Исполнителю исходные данные и другие сведения, необходимые для проведения работ.

2.2.2. При отсутствии замечаний и получения положительного заключения принять и подписать акт приемки выполненных работ.

2.2.3. Оплатить работы Исполнителю в соответствии с условиями договора.

2.2.4. Если работа выполнена Исполнителем досрочно без замечаний, принять ее также досрочно.

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. На своевременное получение оплаты за выполненные работы на условиях настоящего Договора.

2.3.2. В случае создания комиссии по оценке качества принимать участие в ее работе.

2.3.3. Досрочно выполнить работы по Договору.

2.4. Исполнитель обязуется:

2.4.1. Выполнить работы на объекте **Капитальный ремонт Бериктасской средней школы в с. Бериктас Жамбылского района Алматинской области** .согласно п.1.1. настоящего Договора;

2.4.2. В срок после подписания Договора приступить к работе в течении 10 дней на объекте **Капитальный ремонт Бериктасской средней школы в с. Бериктас Жамбылского района Алматинской области .**

2.4.3. Выполнить работы в срок, указанный в п.1.2 настоящего Договора и в соответствии СНиП;

2.4.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение их невозможным, немедленно ставить об этом в известность

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. В соответствии с условиями договора, Стороны договорились, что общая сумма работ составляет **142 320 000 (Сто сорок два миллиона триста двадцать тысяч) тенге.**

4. Ответственность сторон

4.1. За невыполненные или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

4.2. При несоблюдении Исполнителем сроков выполнения работ, кроме форс-мажорных обстоятельств, Исполнитель обязан уведомить Заказчика за 10 дней и Стороны должны пересмотреть график выполнения работ. В случае не выполнения данных условий, Заказчик в праве расторгнуть Договор, уведомив Исполнителя об этом.

4.3. За несвоевременное исполнение работ Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от остатка выполненных услуг за каждый день просрочки.

5.Форс-мажор

1.1. Стороны не будут нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны обстоятельствами непреодолимой силы.

1.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, но не ограничиваются, чрезвычайные и непредвиденные обстоятельства: военные конфликты, природные катастрофы, стихийные бедствия, пожары, издание государственным органом нормативного акта, полностью или частично ограничивающего исполнение обязательств по настоящему договору.

1.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, Стороны незамедлительно уведомляют друг друга в течение 3 (трех) календарных дней.

1.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.

1.5. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор с обязательным проведением взаиморасчетов.

6. Разрешение споров

5.1. Стороны обязуются все спорные вопросы решать путем дружественных переговоров с целью выработки приемлемого для обеих сторон решения.

5.2. В случае неудовлетворительности результата переговоров спор может быть рассмотрен в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством.

7. Прочие условия

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

6.2. Ни одна из сторон не вправе предоставлять третьей стороне свои права и обязательства, вытекающие из настоящего Договора, без письменного соглашения другой стороны.

8. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» Марта 2018г. и действует до полного исполнения.

9. Адреса и банковские реквизиты Сторон.

Заказчик:	Исполнитель:
ТОО «Проект «Аида»	**ТОО ТОО «Сарыозексервис »**
РК, 040600, Алматинская область, Жамбылский район ул. Ауезова д.7 тел (факс): 8 (727) 255-52-18	Адрес местонахождения: Республика Казахстан, Алматинская обл. Кербулаксий р-н, п. Сарыозек, ул. Маметова, дом №26, кв.№30а БИН 040 140 002 323 ИИК KZ 456 010 311 000 236 777 в АО «Народный банк Казахстана» г. Талдыкорган БИК HSBKKZKX Кбе 17
БИН 000 240 004 089 ИИК KZ 516 010 131 000 012 996 АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX	
Директор	**Директор**
_____ **Камалов З.Р.**	_____ **Бекбергенов Ж.А.**

Заказчик: ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"	Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года
Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"	
Объект: Капитальный ремонт здании СШ с.Бериктас с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области	

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	01.02.2018 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные - работы в сметном базовом уровне цена 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажному оборудованию		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здании СШ с.Бериктас с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области	**10 000 000,00**	**8 928 571.43**							**1 071 428.57**	**10 000 000,00**

Заказчик:
Директор ТОО"ПРОЕКТ"АИДА"
Камалов З.
(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО"Сарыозексервис"
Бекбергенов Ж.А.
(подпись)

Заказчик **ТОО "ПРОЕКТ АЙДА"**

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка **"Капитальный ремонт здании СШ с.Бериктас с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

СПРАВКА №1 на месяц апрель 2018 года
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Архитектурные решения	2-1-1	584 448	**584 448**	584 448
2	Архитектурные решения - включаемые	2-1-1	1 265 398	**1 265 398**	1 265 397,50
3	Вентиляция	2-1-2	-	-	
4	Сейсмоусиление	2-1-7	7 515 876	**7 515 876**	7 515 876,48
5	Включаемые - отопление		-	-	
6	Резервуар, 120 м3	3-1-1	-	-	
7	Туалет на 10 очков	3-2-1	228 058,24	**228 058,24**	228 058,24
8	Водопровод	6-1-1	-	-	
9	Сети канализации	6-1-2	-	-	
10	Благоустройства	7-1-1	406 220	**406 220**	406 219,97
11	Включаемые - Благоустройства		-	-	
	ИТОГО К ОПЛАТЕ		**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: **ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"**

Подрядчик: **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование стройки: **"Капитальный ремонт здании СШ с.Бериктас с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области"**

Наименование объекта: **Здание средней школы**

Акт №1

приемки выполненных работ

за апрель 2018 года

Архитектурные решения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Полы								
		1.1 Демонтаж								
1	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	816,79	51,33	4,89	41926	3994	42857	0,336	274
		м2		46,44	0,83	37932	678	111	0,0086	7
2	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	816,79	11,07	0,04	9042	33	10018	0,0767	63
		м2		11,03	0,02	9009	16	111	0,0001	–
3	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	428	5,64	0,19	2414	81	2600	0,0377	16
		м		5,45	0,02	2333	9	111	0,0003	–
		Раздел 6 Проемы								
		6.0 Демонтаж								
4	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	46	215,57	21,24	9916	977	9818	1,2873	59
		шт								

			194,33	3,31	8939	152	108	0,0289	1
5 Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	594,748	74,9	6,81	44547	4050	44429	0,4611	274
	м2								
			68,09	1,08	40496	642	108	0,0093	6
6 Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	24,62	146,99	6,63	3619	163	3761	0,9497	23
	м2								
			140,36	1,04	3456	26	108	0,0125	–
7 Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	123,1	14,39	1,29	1771	159	1756	0,091	11
	м								
			13,1	0,23	1613	28	107	0,0012	–
8 Е10-90-2 (ДМ	Демонтаж металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	15,34	185,81	22,46	2850	345	2847	0,894	14
	м2 проемов								
			163,35	8,49	2506	130	108	0,04144	1
9 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	17	320,85	30,15	5454	513	5390	1,9603	33
	шт								
			290,7	2,9	4942	49	108	0,187	3
10 Е56-12-1	Снятие дверных полотен	30,4	59,88	6,55	1820	199	1785	0,3628	11
	м2								
			53,33	1,04	1621	32	108	0,0089	–
	Всего прямые затраты				**123359**	**10514**			**778**
					112847	**1762**			**18**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				125261				
	- заработная плата, тенге				18789				
	- трудоемкость, чел-ч				63				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				407				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14942				
	Всего				**263562**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				7169				
	- сметная заработная плата, тенге				1011				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3655
- сметная заработная плата, тенге	1681
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2707
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1083
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**278176**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,73677)	**761304**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	382819
- нормативная трудоемкость, чел-ч	875
Налог (2 %)	15226
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**776530**
НДС (12 %)	93184
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**869714**
Тендерская скидка 4%	34789
Итог с учетом тендерской скидки	**834925,44**
Материалы купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"	250477,632
Всего по акту	**584447,81**

Заказчик:
Директор ТОО "ПРОЕКТ "АИДА" _____ **Камалов З.Р.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Сарыозексервис" _____ **Бекбергенов Ж.А.**

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"**

Подрядчик: **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование стройки: **"Капитальный ремонт здании СШ с.Бериктас с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области"**

Наименование объекта: **Здание средней школы**

Акт №1

приемки выполненных работ

за апрель 2018 года

Архитектурные решения - включаемые

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Полы								
		1.1 Демонтаж								
1	Е57-2-7 (Д	Разборка покрытия полов из керамических плиток / Актовый зал/ kмат1=0; / *м2*	155,52	116,63 / 106,07	10,56 / 1,67	18138 / 16496	1642 / 260	18599 / 111	0,6987 / 0,0144	109 / 2
		1.2 Тип 0								
2	Е11-1-2	Засыпка полов грунтом / *м2 площади уплотнения*	437,1488	249,52 / 12,09	3,28 / 1,24	109077 / 5285	1434 / 542	6468 / 111	0,07832 / 0,006	34 / 3
		Раздел 2 Внутренняя отделка								
		2.1 Демонтаж								
3	Е62-36-1 (	Очистка вручную от известковой окраски стен и потолков (потолок- 3685 м2, стена - 2072 м2) kмат1=0; / *м2*	1251,18	25,7	–	32155	–	30547	0,178	223

4 Е46-24-2 (		25,7	–	32155	–	95	–	–
Отбивка штукатурки с поверхностей внутренних кирпичных стен т.ч. п.1.26б: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.1.26в: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кзпр2=1,2; кэкс2=1,2; кзпм2=1,2;	900	45,36	–	40824	–	36742	0,31492	283
м2		45,36	–	40824	–	90	–	–
5 Е46-24-4 (Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных наружных стен -1771 х2 т.ч. п.1.26б: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=0; т.ч. п.1.26в: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кзпр2=1,2; кэкс2=1,2; кзпм2=1,2;	1936	66,82	–	129364	–	116428	0,46423	899
м2		66,82	–	129364	–	90	–	–
Всего прямые затраты				**329558**	**3076**			**1548**
В том числе стоимость: материалов, тенге				**224124** 102358	**802**			**5**
Накладные расходы, тенге				208784				
- заработная плата, тенге				31318				
- трудоемкость, чел-ч				104				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32301				
Всего				**570643**				
Временные здания и сооружения (3,4 %)				15521				
- сметная заработная плата, тенге				2188				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				7913				
- сметная заработная плата, тенге				3640				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5862				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2345				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**602284**				
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,73677)				**1648313**				
- материалы, тенге				280130				

- сметная заработная плата, тенге	739691
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1691
Налог (2 %)	32966
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1681279**
НДС (12 %)	201753
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1883032**
Тендерская скидка 4%	75321
Итог с учетом тендерской скидки	**1807710,72**
Материалы купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"	542313,216
Всего по акту	**1265397,50**

Заказчи
Директор ТОО "ПРОЕКТ "АИДА" **Камалов З.Р.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Сарыозексервис" **Бекбергенов Ж.А.**

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здании СШ с.Бериктас с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области"

Наименование объекта: Здание средней школы

Акт №1

приемки выполненных работ

за апрель 2018 года

Сейсмоусиление

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы при усилении фундаментов, утепление фундамента.								
1	Е51-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях / *м3 грунта*	27,3	862,28 / 785,25	0,05 / 0,02	23540 / 21437	1 / 1	21867 / 102	5,13 / 0,0001	140 / –
		Раздел 2 Рамы металлические блок 2.								
2	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля / *т*	2,12288	147100		312276				
3	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм / *т*	0,08568	48300		4138				
		2.1 Усиление стеновых панелей блок 1								
4	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля / *т*	2,74992	147100		404513				
		2.2 Крыльцо								
5	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,12876	65000		8369				

6	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,05728	62000		3551			
	2.4 Отмостка								
7	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,702	41200		28922			
	Раздел 3 Блок 1,2,3,4,5								
	3.1 Фундаменты								
8	Е69-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм и глубине сверления 200 мм *отверстие*	381	77,2	0,5	29413	191	26331	0,4594	175
				76,7	0,09	29223	34	90	0,0005	–
9	Е69-5-9	Добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм при сверлении отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами *отверстие*	381	13,12	0,25	4999	95	4430	0,0777	30
				12,87	0,05	4903	19	90	0,0003	–
10	Е46-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами *м3*	16	15017,74	496,82	240284	7949	50350	21,56	345
				3309,75	186,75	52956	2988	90	0,92	15
11	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,2667	53000		14135				
12	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	2,417	67700		163631				
	3.2 Стены и перегородки блок1									
13	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,9717	53000		51500				
14	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,78606	55620		43721				

15	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,456	53600	24442
		т			
16	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,7921	52400	41506
		т			
17	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	8,7171	68200	594506
		т			
	3.3 Стены и перегородки блок 2				
18	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40	4,416	63600	280858
		т			
19	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,29004	52102	15112
		т			
20	4-1-10	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,31182	49180	15335
		т			
21	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,13832	48300	6681
		т			
22	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01786	52400	936
		т			
23	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,01786	53600	957
		т			
24	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01128	52102	588
		т			
25	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	1,5444	41200	63629
		т			
	3.4 Стены и перегородки блок 3				

26 1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40 *т*	2,723	63600		173183				
27 Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором (380 мм) *отверстие*	188	8,62	0,02	1621	4	1455	0,0549	10
			8,6	–	1617	–	90	–	–
28 Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *отверстие*	188	16,34	0,04	3072	8	2758	0,1056	20
			16,3	–	3064	–	90	–	–
29 Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором (510 мм) *отверстие*	236	8,62	0,02	2034	5	1827	0,0549	13
			8,6	–	2030	–	90	–	–
30 Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3; *отверстие*	236	24,51	0,06	5784	14	5193	0,1584	37
			24,45	–	5770	–	90	–	–
31 Е6-11-1	Установка креплений длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой *т*	0,22336	59912,58	670,08	13382	150	11639	332,35	74
			54596,25	253,13	12195	57	95	1,2375	–
32 4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,2432	52102		12671				
33 4-1-10	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,20352	49180		10009				
34 4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	0,13832	48300		6681				

35 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,03382	52400		1772				
36 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,0114	53600		611				
37 4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,0072	52102		375				
38 Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен *м2 оштукатуриваемой поверхности*	264	45,6	1,49	12038	393	11043	0,25645	68
			43,47	0,56	11476	148	95	0,00275	1
39 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	1,161	41200		47833				
3.5 Стены и перегородки блок 4									
40 Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором (380 мм) *отверстие*	800	8,62	0,02	6896	16	6192	0,0549	44
			8,6	–	6880	–	90	–	–
41 Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *отверстие*	800	16,34	0,04	13072	32	11736	0,1056	84
			16,3	–	13040	–	90	–	–
42 Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором (510 мм) *отверстие*	954	8,62	0,02	8223	19	7384	0,0549	52
			8,6	–	8204	–	90	–	–
43 Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3; *отверстие*	954	24,51	0,06	23383	57	20993	0,1584	151
			24,45	–	23325	–	90	–	–

44	Е6-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,4115	59912,58	670,08	24654	276	21442	332,35	137
		т		54596,25	253,13	22466	104	95	1,2375	1
45	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1458	55620		8109				
		т								
46	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,05904	53600		3165				
		т								
47	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05874	52400		3078				
		т								
48	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02	53000		1060				
		т								
49	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1872	53000		9922				
		т								
50	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	713	45,6	1,49	32513	1062	29823	0,25645	183
		м2 оштукатуриваемой поверхности		43,47	0,56	30994	399	95	0,00275	2
51	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	1,5686	41200		64626				
		т								
3.6 Стены и перегородки блок 5										
52	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,16596	55620		9231				
		т								
53	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,02184	53600		1171				
		т								
54	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,07031	52400		3684				
		т								

55 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,2064	53000	10939		
	т					
56 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,07031	53000	3726		
	т					
57 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	1,6258	41200	66983		
	т					
	Всего прямые затраты			**2963043**	**10272**	**1563**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			**249580**	**3750**	**19**
				2703191		
	Накладные расходы, тенге			234463		
	- заработная плата, тенге			35169		
	- трудоемкость, чел-ч			117		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			191850		
	Всего			**3389356**		
	Временные здания и сооружения (3,4 %)			92190		
	- сметная заработная плата, тенге			12999		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			74		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)			47001		
	- сметная заработная плата, тенге			21620		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			132		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			34815		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			13926		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**3577288**		
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,73677)			**9790214**		
	- материалы, тенге			7398012		
	- сметная заработная плата, тенге			1017693		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			1905		
	Налог (2 %)			195804		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9986018**
НДС (12 %)	1198322
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11184340**
Тендерская скидка 4%	447374
Итог с учетом тендерской скидки	**10736966,40**
Материалы купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"	3221089,92
Всего по акту	**7515876,48**

Заказчик
Директор ТОО "ПРОЕКТ "АИДА" **Камалов З.Р.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Сарыозексервис" **Бекбергенов Ж.А.**

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: **ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"**

Подрядчик: **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование стройки: **"Капитальный ремонт здании СШ с.Бериктас с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области"**

Наименование объекта: **Туалет надворный**

Акт №1

приемки выполненных работ

за апрель 2018 года

Туалет на 10 очков

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	171,6	1,22	1,22	209	209	42	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,25	–	43	97	0,00084	–
2	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	93	50,82	48,38	4726	4499	1485	0,0166	2
		м3 грунта		2,39	14,07	222	1309	97	0,0481	4
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	5	218,93	–	1095	–	1237	1,54	8
		м3 грунта		218,93	–	1095	–	113	–	–
		Раздел 2 Фундамент,выгреб и перекрытие								
4	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,123	62000		7626				
		т								
5	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,2231	65900		80602				

Всего прямые затраты	**94258**	**4708**	**10**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**1317** 88233	**1352**	**4**
Накладные расходы, тенге	2764		
- заработная плата, тенге	415		
- трудоемкость, чел-ч	1		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5821		
Всего	**102843**		
Временные здания и сооружения (3,4 %)	2797		
- сметная заработная плата, тенге	394		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1426		
- сметная заработная плата, тенге	656		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1056		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	423		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**108545**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,73677)	**297063**		
- материалы, тенге	241473		
- сметная заработная плата, тенге	15361		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21		
Налог (2 %)	5941		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**303004**		
НДС (12 %)	36360		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**339364**		
Тендерская скидка 4%	13575		
Итог с учетом тендерской скидки	**325789**		
Материалы купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"	97731		
Всего по акту	**228058,24**		

Заказчик:
Директор ТОО "ПРОЕКТ "АИДА" **Камалов З.Р.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Сарыозексервис" **Бекбергенов Ж.А.**

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здании СШ с.Бериктас с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области"

Наименование объекта: Благоустройство

Акт №6

приемки выполненных работ

за апрель 2018 года

Благоустройство

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксп. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Ограждение								
		3.1 Металлическое ограждение ОГ-1								
1	Т1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ1В – строительные работы	2	50365,75	2042,41	100732	4085	13462	26	52
		ворота		4207,5	600,66	8415	1201	140	2,9	6
2	Т1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ1В – монтаж металлоконструкций	2	21116,68	36,22	42233	72	4551	15	30
		ворота		2517,56	11,22	5035	22	90	0,042	–
3	Т1-34-44	Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ1В; высота 1,6 м, тип КМ3Б; высота 2 м, тип КМ4В – монтаж металлоконструкций	1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,6	4
		калитка		626,22	1,87	626	2	90	0,007	–
4	Т1-34-45	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, КМ4В – строительные работы	1	6051,72	–	6052	–	–	–	–
		калитка		–	–	–	–	140	–	–

Всего прямые затраты	**154241**	**4166**	**86**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**14076** 135998	**1225**	**6**
Накладные расходы, тенге	18578		
- заработная плата, тенге	2787		
- трудоемкость, чел-ч	9		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10369		
Всего	**183188**		
Временные здания и сооружения (3,4 %)	4983		
- сметная заработная плата, тенге	703		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2540		
- сметная заработная плата, тенге	1168		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1882		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	753		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**193346**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,73677)	**529144**		
- материалы, тенге	372195		
- сметная заработная плата, тенге	61835		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	112		
Налог (2 %)	10583		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**539727**		
НДС (12 %)	64767		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**604494**		
Тендерская скидка 4%	24180		
Итог с учетом тендерской скидки	**580314,24**		
Материалы купленное ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"	174094,272		
Всего по акту	**406219,97**		

Заказчик:
Директор ТОО "ПРОЕКТ "АИДА" **Камалов З.Р.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Сарыозексервис" **Бекбергенов Ж.А.**

Заказчик: ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"	Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года
Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"	
Объект: Капитальный ремонт здании СШ с.Бериктас с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области	

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		№1	**01.02.2018 года**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цена 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажному оборудованию		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здании СШ с.Бериктас с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области	**28 000 000.00**	**16 071 428,57**							**1 928 571,43**	**18 000 000,00**

Заказчик:
Директор ТОО"ПРОЕКТ"АИДА" _____
Камалов З. (подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО"Сарыозексервис" _____
Бекбергенов Ж.А. (подпись)

Заказчик: ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"	Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года
Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"	
Объект: Капитальный ремонт здании СШ с.Бериктас с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области	

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	**01.02.2018 года**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цена 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажному оборудованию		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здании СШ с.Бериктас с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области	**53 000 000,00**	**22 321 428,57**							**2 678 571,43**	**25 000 000,00**

Заказчик:
Директор ТОО"ПРОЕКТ"АИДА"
Камалов З.
(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО"Сарыозексервис"
Бекбергенов Ж.А.
(подпись)

Заказчик: ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"	Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года
Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"	
Объект: Капитальный ремонт здании СШ с.Бериктас с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области	

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		№1	**01.02.2018 года**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цена 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажному оборудованию		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здании СШ с.Бериктас с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области	**62 400 000,00**	**8 392 857,14**							**1 007 142.86**	**9 400 000,00**

Заказчик:
Директор ТОО"ПРОЕКТ"АИДА"
Камалов З.

Подрядчик:
Директор ТОО"Сарыозексервис"
Бекбергенов Ж.А.
(подпись)

Заказчик: ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"	Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года
Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"	
Объект: Капитальный ремонт здании СШ с.Бериктас с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области	

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	**дата**	наименование	код	наименование	код
		№1	**01.02.2018 года**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цена 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажному оборудованию		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здании СШ с.Бериктас с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области	**92 400 000,00**	**26 785 714,29**							**3 214 285,71**	**30 000 000,00**

Заказчик:
Директор ТОО"ПРОЕКТ"АИДА"
Камалов З.

Подрядчик:
Директор ТОО"Сарыозексервис"
Бекбергенов Ж.А.

Заказчик: ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"	Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года
Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"	
Объект: Капитальный ремонт здании СШ с.Бериктас с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области	

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		№1	**01.02.2018 года**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цена 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажному оборудованию		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здании СШ с.Бериктас с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области	**142 320 000,00**	**44 571 428,57**							**5 348 571,43**	**49 920 000,00**

Заказчик:
Директор ТОО"ПРОЕКТ"АИДА"
Камалов З.
(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО"Сарыозексервис"
Бекбергенов Ж.А.
(подпись)