1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев М3	0,432	22541,72 3487,5	316,57 119,25	9738 1507	137 52	1870 120	22,5 0,58	10 -
47	Е0113-27-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью УРФ-1128 М2	12	45,34 4,14	0,05 0,02	544 50	1 -	45 90	0,02 -	- -
48	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных элементов скамейки М2	52	167,96 78,3	1,88 0,72	8734 4072	98 37	4314 105	0,47 -	24 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				**87843 25851**	**2954 581**			
		4.Урна -8 шт.								
49	Е0110-18-1	Установка металлических урн шт	8	154,5 154,13	0,37 0,14	1236 1233	3 1	1481 120	0,75 -	6 -
50	Е0119-62-7 Изм и доп вып 12	Изготовление УРНЫ т	0,1774 4	49326,74 28980	16388,64 3478,9	8753 5142	2908 617	5184 90	161 13,02	29 2
51	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,1774 4	147100 -	- -	26101 -	- -	- -	- -	- -
52	Е0113-28-3 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-113 м2	12	80,81 5,58	0,14 0,04	970 67	2 -	61 90	0,03 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				**37060 6442**	**2913 619**			

5. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ 0,4 КВ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
53	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3 М3	87	28,89 1,04	27,85 8,44	2513 90	2423 734	800 97	0,01 0,03	1 3
54	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.) , группы грунтов до 5м М3	87	6,48 -	6,48 2,1	564 -	564 183	178 97	- 0,01	- 1
55	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	87	21,55 17,03	4,52 -	1875 1482	393 -	1437 97	0,11 -	9 -
56	Ц0108-142-1	ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ Устройство постели при одном кабеле в траншее м	375	36,7 8,8	27,8 6,9	13763 3300	10425 2587	5593 95	0,06 0,04	23 15
57	Ц0108-145-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ Кабели до 35кв, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг м	817	18,5 10,1	2,6 0,5	15115 8252	2124 409	8227 95	0,06 -	49 2
58	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1 кг м	8	27,7 19,7	2,1 0,5	222 158	17 4	154 95	0,1 -	1 -
59	С151601-128	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2 1000м	0,35	79000 -	- -	27650 -	- -	- -	- -	- -
60	С151601-127	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2 1000м	0,25	57400 -	- -	14350 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2, 5 мм2 1000м	0,225	30200 -	- -	6795 -	- -	- -	- -	- -
62	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб. диам. 100мм	0,008	230067,38 27450	- -	1841 220	- -	242 110	175 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				**84685** **13501**	**15945** **3917**			
		Всего по смете				**633348**				
		Итого по сметному расчету: - в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				633348				
		- в текущих ценах 2014 года, $МРП_{тек}$ =1852 тенге ($И_{мрп}$=2,390)				1513702				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				30274				
		Сметная стоимость строительства				1543976				
		НДС (12%)				185277				
		Всего по акту				**1729253**				

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор

Форма № 2

Заказчик: **ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

Наименование объекта: Благоустройство сквера по ул.Токтыбаева рядом рынка «Айтбек» в г.Кызылорда

Подрядчик: **ТОО «Мураптехсервис»**

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Устройство покрытия из брусчатки.										
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 10 см / *м3*	67,6	427,13 / 10,69	34,065 / 6,38	57748 / 1445,5	4605,5 / 862,5	3069 / 133	0,14 / 0,04	9,5 / 3
2	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком / *м2*	676	569,905 / 28,69	21,04 / 7,425	770510 / 38789	28446 / 10038,5	64940,5 / 133	0,38 / 0,07	257,5 / 49
3	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02.-01-2002, СН РК 8.02.-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.-07-2002, РДС РК, 8.02.-03-2002 в т.ч п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий / *м*	449	68,605 / 54,34	3,315 / 0,88	61609,5 / 48797,5	2977 / 789	65949,5 / 133	0,7 / 0,01	313,5 / 2,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02.-01-2002, СН РК 8.02.-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.-07-2002, РДС РК, 8.02.-03-2002 в т.ч п-3.9 К=0,86	Камни бетонные бортовые М-300 $м^3$	7,184	13250 -	- -	190376 -	- -	- -	- -	- -
5	С143001-18 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02.-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон дорожный /ГОСТ 265633-91/ класса В7,5 /М-100/ $м^3$	3,38	3915 -	- -	26465,5 -	- -	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты:	тенге			**1106709 89031,5**	**36029 11690**			**580,5 55**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			1106709				
		Материалы	тенге			711436,5				
		Всего заработная плата	тенге				100721,5			
		Местные материалы	тенге			270212				
		Накладные расходы	тенге			133959,5				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел-ч							134
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				20094			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге			112183,5				
		Всего, стоимость общестроительных работ	тенге			1352852				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч							1405
		Сметная заработная плата	тенге				120815,5			
		Всего по смете				**1352852**				
		Итого по сметному расчету: - в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				1352852				
		- в текущих ценах 2014 года, $МРП_{тек}$ =1852 тенге ($И_{мрп}$=2,390)				3233317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				64622				
		Сметная стоимость строительства				3297939				
		НДС (12%)				395753				
		Всего по акту:				**3693692**				

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор

Счет-фактура № 00000000006 от 2 июня 2014 г.

Поставщик: ТОО "Мураптехсервис"

Адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003961, от 20.08.2012

Расчетный счет поставщика: KZ916010201000024446, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Номер договора (контракта) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту):

Место назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда ул.Казантаева,19

государство, регион, область, город, район

Отгрузка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Грузоотправитель:

Номер транспортная накладная:

Грузополучатель: БИН: 051040004698, ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: БИН: 940840000668, ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Кызылорда ул.Казантаева,19

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Адрес места нахождения получателя: БИН: 940840000668, г.Кызылорда ул.Казантаева,19

Расчетный счет получателя: KZ540705034582501001, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Благоустройство проезда по ул.Потыбаева рядом границы "Айтбек" в г.Кызылорда	работа	1	3 205 971,00	3 205 971,00	12%	384 717,00	3 590 688,00	0	
Итого к счету:				**3 205 971,00**		**384 717,00**	**3 590 688,00**		

Руководитель: **Райымбек Б. Ж.**

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: **Не предусмотрен**

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000009 от 25 июня 2014 г.

ставщик: ТОО "Мураптехсервис"

адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н,Свидетельство о постановке на ционный учет по НДС, серия 33001, № 0003961, от 20.08.2012

ставщика: KZ916010201000024446, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №60 от 15.04.2014 года.

платы по договору (контракту):

значения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда ул.Казантаева,19

государство, регион, область, город, район

товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

правления:

транспортная накладная:

правитель: БИН: 051040004698, ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н

(БИН, наименование и адрес)

учатель: БИН: 940840000668, ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных Кызылорда ул.Казантаева,19

(БИН, наименование и адрес)

ль: **ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

адрес места нахождения получателя: БИН: 940840000668, г.Кызылорда ул.Казантаева,19

учателя: KZ38070103KSN3310000, в банке Департамент Казначейства по Кызылординской области, БИК KKMFKZ2A

Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
...строительство ...ида по ...Пантыбаева рядом ...ма "Айтбек" в Кызылорда	работа	1	1 543 976,00	1 543 976,00	12%	185 277,00	1 729 253,00	0	
...счету:				**1 543 976,00**		**185 277,00**	**1 729 253,00**		

...ководитель: **Райымбек Б. Ж.**

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

...бухгалтер: **Не предусмотрен**

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000017 от 28 августа 2014 г.

ставщик: ТОО "Мураптехсервис"

адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н,Свидетельство о постановке на ционный учет по НДС, серия 33001, № 0003961, от 20.08.2012

ставщика: KZ916010201000024446, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №60 от 15.04.2014 года.

оплаты по договору (контракту):

назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда ул.Казантаева,19

государство, регион, область, город, район

товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

отправления:

транспортная накладная:

правитель: БИН: 051040004698, ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н

(БИН, наименование и адрес)

лучатель: БИН: 940840000668, ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных Кызылорда ул.Казантаева,19

(БИН, наименование и адрес)

ятель: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

адрес места нахождения получателя: БИН: 940840000668, г.Кызылорда ул.Казантаева,19

лучателя: KZ38070103KSN3310000, в банке Департамент Казначейства по Кызылординской области, БИК KKMFKZ2A

Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
...устройство ...ера по ...Токтыбаева рядом ...нка "Айтбек" в ...Кызылорда	работа	1	3 297 939,00	3 297 939,00	12%	395 753,00	3 693 692,00		
...по счету:				**3 297 939,00**		**395 753,00**	**3 693 692,00**		

...ель: Райымбек Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

...ный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

...ние: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.