6	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси *м3 материала основания в плотном теле*	16	1033,66 21,38	73,75 11,67	16539 342	1180 187	704 133	0,144 0,041	2 1
7	Е22-43-2	Монтаж успокоительного колодца к1мат=0; *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	1,6	4061,34 3420	641,34 242,33	6498 5472	1026 388	7618 130	18,6 1,183	30 2
8	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89м до 1,19м и шахтных колодцев высотой 1м,диаметр 1500мм ГОСТ8020-90	4	6707		26828				
9	6-9-1	Монтажная доска окрашенная *м*	3	117		351				
10	Е42-15-2	Монтаж плит ПКу 30х20 *м3 сборных конструкции*	14	1168,63 382,5	786,13 269,51	16361 5355	11006 3773	8124 89	2,33 0,9991	33 14
11	30-18-6	Плиты для облицовки каналов,берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 10,0-12,0см *м2*	150	4270		640500				
12	Е42-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором *м шва*	132	49,01 23,4	0,25 0,1	6469 3089	33 13	2761 89	0,161 0,0004	21 -

13	Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500мм *км трубопровода*	0,003	205061,83 98037,5	105048,1 27815,01	615 294	315 83	490 130	575 108,82	2 -
14	8-4-843	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33-500x15,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	3	5161		15483				
15	Е37-74-6	Монтаж блоков СП-5 *м3*	1,44	4441,49 1093,5	1720,96 599,34	6396 1575	2478 863	2926 120	6,1 2,3315	9 3
16	30-14-3	Стоимость блоков СП-5 *м3*	1,44	19400		27936				
17	Е1-73-21	Выемка экскаваторами емкостью 0,25м3 в грунтах 2группы *м3 грунта*	35	46,97 1,99	44,98 16,55	1644 70	1574 579	630 97	0,0138 0,0634	- 2
18	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пески *м3 материала основания в плотном теле*	5	854,26 21,38	68,13 12,76	4271 107	341 64	227 133	0,144 0,0438	1 -
19	Е36-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3 *м3*	35	68,59 49,73	18,36 5,96	2401 1741	643 209	1892 97	0,343 0,02518	12 1
20	Ц8-141-3	Монтаж кабеля *м кабеля*	250	31,5 19,8	7,5 1,6	7875 4950	1875 400	5083 95	0,12 0,009	30 2
		Итого по разделу 2				**780391 22995**	**20695 6620**			**140 25**
		Накладные расходы, тенге				30514				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				48654				
		Всего по разделу, тенге				**859559**				
Раздел 3.Металлоконструкция.(гидропост МР-19)										
3.3. Металлоконструкция										

21	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкции *т конструкций*	1,612	27935,09 16380	9375,11 2107,33	45051 26405	15113 3397	26822 90	91 7,36	147 12
22	1-4-86	Сталь угловая 63х63мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,74	45500		33670				
23	1-1-898	Прокат угловой равнополочный 40х40х4 *т*	0,5	59500		29750				
24	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкнавенного качества *т*	0,072	55877		4023				
25	4-1-24	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь периодического профиля класса А-III,d=12мм *т*	0,3	52400		15720				
26	Е39-7-4	Монтаж металлоконструкции *т конструкции*	1,612	25600,54 5053,5	10745,29 2092,77	41268 8146	17321 3374	10368 90	27,17 8,28	44 13
27	Е41-11-1	Окраска металлоконструкции *т*	1,612	637,86 274,5	186,36 48,96	1028 442	300 79	542 104	1,77 0,17	3 -
		Итого по разделу 3				**170490 34993**	**32734 6850**			**194 25**
		Накладные расходы, тенге				37732				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				12493				
		Всего по разделу				**220715**				
		Всего прямые затраты				**955873 62980**	**53429 13470**			**341 50**
		Накладные расходы, тенге				73887				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				61785				

		Всего по смете				**1091545**				
Ремонт гидропоста на ПК-1+00 канала «Хозцентр» (МР-15)										
Раздел 1. Зеляные работы										
1	Е1-164-2	Выемка грунта вручную под опоры мостика к1трр=1,2;к1зпр=1,2; *м3 грунта*	11,72	262,72 262,72	- -	3079 3079	- -	3479 113	1,848 -	22 -
2	Е1-166-2	Обратная засыпка вручную к1трр=1,15;к1зпр=1,15; *м3 грунта*	9,12	154,22 154,22	- -	1406 1406	- -	1589 113	1,1178 -	10 -
3	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2спланированной поверхности*	25	20,27 20,27	- -	507 507	- -	573 113	0,129 -	3 -
4	Е1-73-12	Выемка экскаваторами емкостью 0,65 м3 грунтах 2группы *м3 грунта*	988	49,08 1,97	47,11 9,12	48491 1946	46545 9011	10628 97	0,0137 0,0298	14 29
		Итого по разделу 1				**53483 6938**	**46545 9011**			**49 29**
		Накладные расходы, тенге				16269				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				4185				
		Всего по разделу				**73937**				
Раздел 2. Бетонные и ж/бетонные работы										
5	Е1-25-2	Укрепление откосов грунтом *м3 грунта*	20	11,19 -	11,19 3,06	224 -	224 61	59 97	- 0,01	- -
6	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси *м3 материала основания в плотном теле*	7,2	1033,66 21,38	73,75 11,67	7442 154	531 84	317 133	0,144 0,041	1 -

7	Е22-43-2	Монтаж успокоительного колодца *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	1,6	4061,34 3420	641,34 242,33	6498 5472	1026 388	7618 130	18,6 1,183	30 2
8	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей выатой от 0,89м до 1,19м и шахтных колодцев высотой 1м,диаметр 1500мм ГОСТ 8020-90 *м*	4	6707		26828				
9	6-9-1	Монтажная доска окрашения *м*	3	117		351				
10	Е42-15-2	Монтаж плит ПКу 30х20 *м3 сборных конструкции*	6,72	1168,63 382,5	786,13 269,51	7853 2570	5283 1811	3899 89	2,33 0,9991	16 7
11	30-18-6	Плиты для облицовки каналов,берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 10,0-12,0см *м2*	72	3060		220320				
12	Е42-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором *м шва*	56	49,01 23,4	0,25 0,1	2745 1310	14 6	1171 89	0,161 0,0004	9 -
13	Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500мм *км трубопровода*	0,004	205061,83 98037,5	105048,1 27815,01	820 892	420 111	654 130	575 108,82	2 -
14	8-6-129	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33-500х15,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	4	5161		20644				

15	Е37-74-6	Монтаж блоков СП-5 *м3*	1,44	4441,49 / 1093,5	1720,96 / 599,34	63[illegible] / 1575	2478 / 863	2926 / 120	6,1 / 2,3315	9 / 3
16	30-14-3	Стоимость блоков СП-5 *м3*	1,44	19400		27936				
17	Е1-73-21	Выемка экскаваторами емкостью 0,25м3 в грунтах 2группы *м3 грунта*	32,2	46,97 / 1,99	44,98 / 16,55	1512 / 64	1448 / 533	579 / 97	0,0138 / 0,0634	- / 2
18	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пески *м3 материала основания в плотном теле*	4,6	854,26 / 21,38	68,13 / 12,76	3930 / 98	313 / 59	209 / 133	0,144 / 0,0438	1 / -
19	Е36-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3 *м3*	32,2	68,59 / 49,73	18,36 / 5,96	2209 / 1601	591 / 192	1739 / 97	0,343 / 0,02518	11 / 1
20	Ц8-141-3	Монтаж кабеля *м кабеля*	230	31,5 / 19,8	7,5 / 1,6	7245 / 4554	1725 / 368	4676 / 95	0,12 / 0,009	28 / 2
		Итого по разделу 2				**342953 / 17790**	**14053 / 4476**			**107 / 17**
		Накладные расходы, тенге				23847				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				22008				
		Всего по разделу				**388808**				
Раздел 3. Металлоконструкция										
3.3. Металлоконструкция										
21	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкции *т конструкций*	1,226	27935,09 / 16380	9375,11 / 2107,33	34248 / 20082	11494 / 2584	20399 / 90	91 / 7,36	112 / 9
22	1-4-86	Сталь угловая 63х63мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,58	45500		26390				

23	1-1-898	Прокат угловой равнополочный 40х40х4 *т*	0,35	59500		20825				
24	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкнавенного качества *т*	0,056	55877		3129				
25	4-1-24	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь периодического профиля класса А-III,d=12мм *т*	0,24	52400		12576				
26	Е39-7-4	Монтаж металлоконструкции *т конструкции*	1,226	25600,54 5053,5	10745,29 2092,77	31386 6196	13174 2566	7886 90	27,17 8,28	33 10
27	Е41-11-1	Окраска металлоконструкции *т*	1,226	637,86 274,5	186,36 48,96	782 337	228 60	413 104	1,77 0,17	2 -
		Итого по разделу 3				**129336 26615**	**24896 5210**			**147 19**
		Накладные расходы, тенге				28698				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				9482				
		Всего по разделу				**167516**				
		Всего прямые затраты				**525772 51343**	**85494 18697**			**303 65**
		Накладные расходы, тенге				68814				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				35675				
		Всего по смете				**630261**				
		Всего по объекту				**2738940**				

	СН РК 8.02-02-2002 вып.13.п.4.7.9	Дополнительная оплата труда в зона экологического бедствия и радиационного риска				**173375**				
		-в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2912315**				
		- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп=2,557)				**7446790**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				148936				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				7595726				
		НДС (12%)				911487				
		Всего по акту				**8507213**				

Заказчик:
Директор Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____ **Б. Арыстанбаев**

Подрядчик:
Директор ТОО «Мураптехсервис»
_____ **Б.Райымбек**