1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		колодцев СТ РК 1971-2010 КО6									
		СП - 8%									
258.	Е11-08020 1-0109 Изм. и доп. вып. 9	-Установка горловин. Кладка	м3 кладки	0,1275	31050,89	2078,28	3959	265	3030	664	4993
					5206,25	396,36	664	51	--	370	
		НР - 93%; СП - 8%									
259.	Е11-23120 1-0101	-Люки. Установка	шт.	3	1518,49	173,46	4555	520	345	3882	9113
					1230,09	77,07	3690	231	--	675	
		НР - 99%; СП - 8%									
260.	С123-0301 01-0303	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	19408	--	58224	--	58224	--	62882
					--	--	--	--	--	4658	
		СП - 8%									
261.	Е11-06010 1-0101	-отмостка/ Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,1	26119,99	1049,56	28732	1155	26432	1242	32372
					1040,85	199,61	1145	220	--	2398	
		НР - 91%; СП - 8%									
262.	Ц13-10090 4-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Лента сигнальная прокладка. Один кабель	км кабеля	0,05	25893,92	18554,42	1295	928	--	394	1824
					7339,5	3607,63	367	180	--	135	
		НР - 72%; СП - 8%									
263.	С	-Лента сигнальная	метр	50	14,56	--	728	--	728	--	786
					--	--	--	--	--	58	
		СП - 8%									
264.	Е11-22050 1-0109 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	748950,46	268072,46	7490	2681	555	4953	13438
					425390	74902,92	4254	749	--	995	
		НР - 99%; СП - 8%									
265.	С123-0104 05-0512	-Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 355х26,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,01	35123	--	351	--	351	--	379
					--	--	--	--	--	28	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266.	Е11-22090 1-0201	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1346,67	74,34	2693	149	340	2248	5336
					1102,1	33,03	2204	66	--	395	
		НР - 99%; СП - 8%									
267.	С123-0405 01-0128	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2386	--	4772	--	4772	--	5154
					--	--	--	--	--	382	
		СП - 8%									
268.	Е11-22050 1-0108 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	577337,06	215135,02	5773	2151	470	3716	10248
					315180	60126,7	3152	601	--	759	
		НР - 99%; СП - 8%									
						Колодцы Ф1000 (3шт)					
269.	Е11-23060 1-0104 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,43	52987,33	9768,93	128759	23739	65998	47319	190165
					16058,42	3611,17	39022	8775	--	14086	
		НР - 99%; СП - 8%									
270.	С121-0604 05-1201 прим.	-Стремянки /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварныемассой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0387	504755	--	19534	--	19534	--	21097
					--	--	--	--	--	1563	
		СП - 8%									
280.	С121-0403 01-0106	-Кольца стеновые железобетонныедля колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	6	13926	--	83556	--	83556	--	90240
					--	--	--	--	--	6684	
		СП - 8%									
281.	С121-0403 02-0101	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	3	11343	--	34029	--	34029	--	36751
					--	--	--	--	--	2722	
		СП - 8%									
282.				3	9680	--	29040	--	29040	--	31363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0403 02-0105	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2323	
283.				3	4639	--	13917	--	13917	--	15030
	С121-0403 01-0101	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1113	
284.				3	4586	--	13758	--	13758	--	14859
	С121-0403 01-0201	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1101	
285.				0,1275	31050,89	2078,28	3959	265	3030	664	4993
	Е11-08020 1-0109 Изм. и доп. вып. 9	-Установка горловин. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		5206,25	396,36	664	51	--	370	
286.				3	1518,49	173,46	4555	520	345	3882	9113
	Е11-23120 1-0101	-Люки. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.		1230,09	77,07	3690	231	--	675	
287.				3	19408	--	58224	--	58224	--	62882
	С123-0301 01-0303	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект		--	--	--	--	--	4658	
288.				0,15	26119,99	1049,56	3918	157	3605	169	4414
	Е11-06010 1-0101	-отмостка/ Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1040,85	199,61	156	30	--	327	
289.				1,56	45724,85	6634,7	71331	10350	43362	21327	100070
	Е11-23060 1-0106 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца		11293,92	2515,27	17619	3924	--	7413	
290.				0,006269	195133	--	1223	--	1223	--	1321
	С121-0503 01-3201	-Лестница/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	98	
291.				2	20358	--	40716	--	40716	--	43973
	С121-0403	-Кольца стеновые	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0112	железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9			--	--	--	--	--	3257	
		СП - 8%									
292.				1	23862	--	23862	--	23862	--	25771
	С121-0403 02-0102	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.		--	--	--	--	--	1909	
		СП - 8%									
293.				1	22162	--	22162	--	22162	--	23935
	С121-0403 02-0110	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.		--	--	--	--	--	1773	
		СП - 8%									
294.				1	4639	--	4639	--	4639	--	5010
	С121-0403 01-0101	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.		--	--	--	--	--	371	
		СП - 8%									
295.				1	4586	--	4586	--	4586	--	4953
	С121-0403 01-0201	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.		--	--	--	--	--	367	
		СП - 8%									
296.				0,00324	365002,43	1172,43	1183	4	530	592	1917
	Е11-06030 1-0407	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		200376	467,01	649	2	--	142	
		НР - 91%; СП - 8%									
297.				1	19408	--	19408	--	19408	--	20961
	С123-0301 01-0303	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	1553	
		СП - 8%									
298.				1	1566,5	18,93	1566	19	1176	370	2092
	Е11-16030 1-0201 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		371,04	6,83	371	7	--	155	
		НР - 98%; СП - 8%									
300.				2,2	3220,28	33,2	7085	73	5963	1054	8790
	Е11-16030	-Трубопроводы	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0206 Изм. и доп. вып. 6	водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	трубопро вода		476,73	12,22	1049	27	--	651	
		НР - 98%; СП - 8%		1	981,04	143,06	981	143	15	847	1975
301.	Е11-18100 1-0101	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		823,49	41,31	823	41	--	146	
		НР - 98%; СП - 8%		1	2476,34	--	2476	--	2217	254	2949
302.	Е11-18110 1-0102 Изм. и доп. вып.	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		259	--	259	--	--	218	
		НР - 98%; СП - 8%		5	1897,98	109,76	9490	549	1503	7397	18238
303.	Е11-16060 1-0102	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1487,64	22,02	7438	110	--	1351	
		НР - 98%; СП - 8%		3	8450	--	25350	--	25350	--	27378
304.	С123-0409 01-0506	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	2028	
		СП - 8%		1	10701	--	10701	--	10701	--	11557
305.	С123-0401 01-0301	-Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.		--	--	--	--	--	856	
		СП - 8%		1	39395	--	39395	--	39395	--	42547
306.	С123-0303 01-0207	-Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ 16/40Ч	шт.		--	--	--	--	--	3152	
		СП - 8%		1	996	--	996	--	996	--	1076
307.	С123-0408 02-0101	-Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	80	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308.	Е11-01010 1-0405	-Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	72	190,12	181,72	13689	13084	--	3833	18924
					8,4	65,54	605	4719	--	1402	
		НР - 72%; СП - 8%									
309.	Е11-01010 4-0402	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,6	30,76	30,76	664	664	--	165	896
					--	10,61	--	229	--	66	
		НР - 72%; СП - 8%									
310.	Е11-23060 1-0107 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	14,2	30280,8	6259,59	429987	88886	225247	148292	624541
					8158,74	2389,83	115854	33936	--	46262	
		НР - 99%; СП - 8%									
311.	С121-0604 05-1201 прим.	-Стремянки /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,05	504755	--	25238	--	25238	--	27257
					--	--	--	--	--	2019	
		СП - 8%									
312.	С121-0403 01-0115	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	5	21245	--	106225	--	106225	--	114723
					--	--	--	--	--	8498	
		СП - 8%									
313.	С121-0403 01-0117	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	10	29975	--	299750	--	299750	--	323730
					--	--	--	--	--	23980	
		СП - 8%									
314.	С121-0403 02-0113	-Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	5	35021	--	175105	--	175105	--	189113
					--	--	--	--	--	14008	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330.	С123-0105 04-0102	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%	м	20	29 --	-- --	580 --	-- --	580 --	-- 46	626
						Кабельная линия					
331.	Е11-01010 1-0431	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	400	193,76 --	193,76 69,88	77505 --	77505 27952	-- --	20125 7810	105440
332.	Е11-01010 4-0402	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	609	30,76 --	30,76 10,61	18731 --	18731 6460	-- --	4651 1871	25252
333.	Ц13-10090 4-0101	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	0,47	86313,08 24465	61848,08 12025,44	40567 11499	29069 5652	-- --	12348 4233	57149
334.	С	-ОКЛ-8 СП - 8%	метр	110	267,86 --	-- --	29464 --	-- --	29464 --	-- 2357	31821
335.	С123-0604 01-0541	-Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 СП - 8%	км	0,563	309289 --	-- --	174130 --	-- --	174130 --	-- 13930	188060
336.	Ц13-10090 4-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 72%; СП - 8%	кмкабеля	0,3	25893,92 7339,5	18554,42 3607,63	7768 2202	5566 1082	-- --	2365 811	10943
337.	С121-1308 16-1104	-Лента сигнальная, 40 мм	м	300	5 --	-- --	1500 --	-- --	1500 --	-- 120	1620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315.	С121-0403 02-0103	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 СП - 8%	шт.	5	41612	--	208060	--	208060	--	224705
					--	--	--	--	--	16645	
316.	С121-0403 01-0103	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9 СП - 8%	шт.	5	9962	--	49810	--	49810	--	53795
					--	--	--	--	--	3985	
317.	С121-0403 01-0201	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 СП - 8%	шт.	5	4586	--	22930	--	22930	--	24764
					--	--	--	--	--	1834	
318.	Е11-08020 1-0109 Изм. и доп. вып. 9	-Установка горловин. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,2125	31050,89	2078,28	6598	442	5050	1107	8322
					5206,25	396,36	1106	84	--	616	
319.	С123-0301 01-0303	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	5	19408	--	97040	--	97040	--	104803
					--	--	--	--	--	7763	
320.	Е11-10011 0-0101	-Каркас из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3	0,085	126252,15	1185,51	10731	101	6911	3382	15243
					43758	451,29	3719	38	--	1129	
321.	С121-1001 05-0102	-Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм СП - 8%	т	0,022	136076	--	2994	--	2994	--	3233
					--	--	--	--	--	239	
322.	С121-1302 01-0301	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	15,5	228	--	3534	--	3534	--	3817
					--	--	--	--	--	283	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**3221085**
323.	Е11-33030 3-0301	-Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж НР - 80%; СП - 8%	опора	5	4818,73	3260,25	24094	16301	--	10950	37847
					1558,48	1179	7792	5895	--	2803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324.				0,261	155448,56	88294,76	40572	23045	--	17795	63036
	Е11-33010 5-0101 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,75 , Кэм=0,75	-Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов	км линии		67153,8	18071,38	17527	4717	--	4669	
		НР - 80%; СП - 8%									
325.				12	10410,13	1429,95	124922	17159	2067	67134	207420
	Ц13-10030 2-0108	-Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования	шт.		8808	363,33	105696	4360	--	15364	
		НР - 61%; СП - 8%									
326.				1	67001,56	41460,61	67002	41461	12336	16650	90344
	Ц13-10090 4-0501 Изм. и доп. вып. 7	-Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4	муфта		13204,8	9920,01	13205	9920	--	6692	
		НР - 72%; СП - 8%									
327.				1	19500	--	19500	--	19500	--	21060
	Спрайс	-Трансивер	шт		--	--	--	--	--	1560	
		СП - 8%									
328.				1	11083	--	11083	--	11083	--	11970
	С123-0617 06-0102	-Полка оптическая кроссовая, ГОСТ 12434-93 серия RP 2405-FC/UPC-8-8-1-8	шт.		--	--	--	--	--	887	
		СП - 8%									
329.				0,06	42329	--	2540	--	2540	--	2743
	С123-0604 01-3001	-Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,6	км		--	--	--	--	--	203	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		прим. СП - 8%									
338.	Ц13-08020 1-0904	-Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках икоробах	м кабеля	385	668,21	358,25	257261	137928	17601	101715	387694
					264,24	102,7	101732	39539	--	28718	
		НР - 72%; СП - 8%									
339.	Е11-22050 1-0103 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,278	301237,4	92929,08	83744	25834	1389	62886	158360
					203312	25180,63	56521	7000	--	11730	
		НР - 99%; СП - 8%									
340.	С123-0105 01-1513	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	278	2125	--	590750	--	590750	--	638010
					--	--	--	--	--	47260	
		СП - 8%									
341.	Е11-22050 1-0102 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,07	263177,58	73359,42	18422	5135	156	14361	35407
					187592	19644,3	13131	1375	--	2623	
		НР - 99%; СП - 8%									
342.	С123-0105 01-1510	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70	771	--	53970	--	53970	--	58288
					--	--	--	--	--	4318	
		СП - 8%									
343.	Е11-22050 1-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,037	247569,64	64869,16	9160	2400	52	7279	17754
					181304	17407,3	6708	644	--	1315	
		НР - 99%; СП - 8%									
344.	С123-0105 01-1505	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	37	238	--	8806	--	8806	--	9510
					--	--	--	--	--	704	
		СП - 8%									
345.	Ц13-10090 4-0503 Изм. и	-Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений	муфта	2	112980,8	79113,83	225962	158228	26233	57134	305744
					20750,4	18926,19	41501	37852	--	22648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 7	рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 12									
		НР - 72%; СП - 8%									
346.	Спрайс	-Муфта прямая полиэтиленовая МПП10/12	шт	1	12700	--	12700	--	12700	--	13716
					--	--	--	--	--	1016	
		СП - 8%									
347.	Спрайс	-Сплиттер оптический 1x8	шт	1	7000	--	7000	--	7000	--	7560
					--	--	--	--	--	560	
		СП - 8%									
348.	Е11-23080 1-0101 Изм. и доп. вып. 3	-Коллекторы для подземных коммуникаций прямоугольные сборные железобетонные односекционные. Устройство	м3 сборных и монолитных железобетонных конструкций	13	26343,33	6119,83	342463	79558	199917	81958	458375
					4845,24	1522,91	62988	19798	--	33954	
		НР - 99%; СП - 8%									
349.	Спрайс	-Колодец полимерный ККТ-1	шт	1	89400	--	89400	--	89400	--	96552
					--	--	--	--	--	7152	
		СП - 8%									
350.	Спрайс	-Консоль чугунная ККЧ-1	шт	66	2000	--	132000	--	132000	--	142560
					--	--	--	--	--	10560	
		СП - 8%									
351.	Е11-23120 1-0101	-Люки. Установка	шт.	1	1518,49	173,46	1518	173	115	1294	3038
					1230,09	77,07	1230	77	--	225	
		НР - 99%; СП - 8%									
352.	С123-0301 01-0307	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	13	16198	--	210574	--	210574	--	227420
					--	--	--	--	--	16846	
		СП - 8%									
353.	Спрайс	-Кронштейн стальной	шт	66	1000	--	66000	--	66000	--	71280
					--	--	--	--	--	5280	
		СП - 8%									
354.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10x100 ГОСТ 28778-90	шт.	66	29	--	1914	--	1914	--	2067
					--	--	--	--	--	153	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО:											
		Итого прямые затраты:			. Тенге	.	.	.	.	.	11176144,00
		Накладные расходы			. Тенге	.	.	.	.	.	13433846,00
		Итого с накладными расходами			. Тенге	.	.	.	.	.	12519990,00
		Сметная прибыль			. Тенге	.	.	.	.	.	891521,00
		Итого с сметной прибылью			. Тенге	.	.	.	.	.	13411511,00
		Итого с временными зданиями, 3,9%			. Тенге	.	.	.	.	.	13880895,00
		Итого с зимними удорожаниями,2,16%			. Тенге	.	.	.	.	.	14151000,00
		Итого с непредвиденными работами и затратами,2%			. Тенге	.	.	.	.	.	14406499,00
		Итого с понижающим коэфициентом,К=0,7627711			. Тенге	.	.	.	.	.	10988000,00
		Налог на добавленную стоимость,12 %			. Тенге	.	.	.	.	.	1318560,00
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**. Тенге**	.	.	.	.	.	**12306560,00**

Сдал:

Директор ТОО "Қалдығайта"

Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительство строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области "

Утебаев Адилжан Тимурович

Тех. Надзор:

ТОО "Саулет Құрылыс Бақылау "

Хамитов Ерлан Ергенович