		Накладные расходы	%	0		80,93	6089,30
		Сметная прибыль	%	8		159,17	11976,39
		Сметная стоимость:				2148,73	161681,31
164	С123-010501-1515 23-010501-1515 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11- 140Х12,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	м		18,18	3086,82	56118,3876
		НР второго уровня	%	4,24		130,88	2379,42
		Накладные расходы	%	0		130,88	2379,42
		Сметная прибыль	%	8		257,42	4679,82
		Сметная стоимость:				3475,12	63177,63
				итого по разделу			387182,46
		Раздел 9. Устройство основания под ковер, контрольной трубки - 8 шт					
165	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	шт		8	5230,82	41846,56
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	2,74	21,92	832,64	18251,47
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	3,84	1003,89	3854,94
		Итого оплата труда:				2763,35	22106,81
		НР первого уровня	%	62,1		1716,04	13728,33
		НР второго уровня	%	4,24		294,55	2356,38
		Накладные расходы	%	0		2010,59	16084,70
		Сметная прибыль	%	8		579,31	4634,50
		Сметная стоимость:				7820,72	62565,76
166	С123-010201-0230 23-010201-0230 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬНАЯ ТРУБА ФУТЛЯР, 219Х4 ММ	м		2,4	5856,98	14056,752
		НР второго уровня	%	4,24		248,34	596,01
		Накладные расходы	%	0		248,34	596,01
		Сметная прибыль	%	8		488,43	1172,22
		Сметная стоимость:				6593,74	15824,98
167	Е11-090701-0107 11-090701-0107 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ МАССОЙ ДО 0,5 Т (БАЧКИ, ТЕЧКИ, ВОРОНКИ, ЖЕЛОБА, ЛОТКИ И ПРОЧЕЕ). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,036704	253439,26	9302,23
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	161	5,909	832,64	4920,07
		затраты труда машинистов	чел-ч	11,6	0,425766	1055,51	449,40
		Итого оплата труда:				146299,01	5369,76
		НР первого уровня	%	60,9		89096,09	3270,18
		НР второго уровня	%	4,24		14523,50	533,07
		Накладные расходы	%	0		103619,59	3803,25
		Сметная прибыль	%	8		28564,71	1048,44

		Сметная стоимость:				385623,56	14153,93
168	С121-130201-0402 21-130201-0402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	т		0,00176	296402,82	521,6689632
		НР второго уровня	%	4,24		12567,48	22,12
		Накладные расходы	%	0		12567,48	22,12
		Сметная прибыль	%	8		24717,62	43,50
		Сметная стоимость:				333687,92	587,29
169	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ	м2		4,16	731,66	3043,71
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	0,212	0,88192	842,82	743,30
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00832	852,37	7,09
		Итого оплата труда:				180,43	750,60
		НР первого уровня	%	50,8		91,66	381,30
		НР второго уровня	%	4,24		34,91	145,22
		Накладные расходы	%	0		126,57	526,52
		Сметная прибыль	%	8		68,66	285,62
		Сметная стоимость:				926,89	3855,85
170	Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	м2		0,112	1911,85	214,13
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	0,263	0,029456	729,51	21,49
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,003696	959,93	3,55
		Итого оплата труда:				223,59	25,04
		НР первого уровня	%	60,9		136,17	15,25
		НР второго уровня	%	4,24		86,84	9,73
		Накладные расходы	%	0		223,00	24,98
		Сметная прибыль	%	8		170,79	19,13
		Сметная стоимость:				2305,64	258,23
171	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОДУШЕК, ОТМОСТКИ И ОСНОВАНИЯ, В15	м3		0,12	32559,8	3907,18
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	4,9	0,588	754,98	443,93
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,02364	863,3	20,41
		Итого оплата труда:				3869,52	464,34
		НР первого уровня	%	48,5		1876,72	225,21
		НР второго уровня	%	4,24		1460,11	175,21
		Накладные расходы	%	0		3336,83	400,42
		Сметная прибыль	%	8		2871,73	344,61
		Сметная стоимость:				38768,36	4652,20
				итого по разделу			101898,24
		Раздел 10. Газопровод низкого давления					

172	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	шт		5	872,95	4364,75
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	0,88	4,4	784,26	3450,74
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,05	852,37	42,62
		Итого оплата труда:				698,72	3493,61
		НР первого уровня	%	62,1		433,91	2169,53
		НР второго уровня	%	4,24		55,41	277,05
		Накладные расходы	%	0		489,32	2446,59
		Сметная прибыль	%	8		108,98	544,91
		Сметная стоимость:				1471,25	7356,24
173	С123-040201-1501 23-040201-1501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 50 ММ ГОСТ 9698-86	шт		5	22066,74	110333,7
		НР второго уровня	%	4,24		935,63	4678,15
		Накладные расходы	%	0		935,63	4678,15
		Сметная прибыль	%	8		1840,19	9200,95
		Сметная стоимость:				24842,56	124212,80
174	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	УКЛАДКА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	км		0,01	284102,58	2841,0258
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	253	2,53	917,3	2320,77
		затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	0,1657	943	156,26
		Итого оплата труда:				247702,46	2477,02
		НР первого уровня	%	62,1		153823,23	1538,23
		НР второго уровня	%	4,24		18568,05	185,68
		Накладные расходы	%	0		172391,28	1723,91
		Сметная прибыль	%	8		36519,51	365,20
		Сметная стоимость:				493013,37	4930,13
175	С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М		10	1078,74	10787,4
		НР второго уровня	%	4,24		45,74	457,39
		Накладные расходы	%	0		45,74	457,39
		Сметная прибыль	%	8		89,96	899,58
		Сметная стоимость:				1214,44	12144,37

176	Е11-220601-0201 11-220601-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 50 ММ	км		0,01	580448,73	5804,4873
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	159	1,59	842,82	1340,08
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,3105	0,003105	1077,49	3,35
		Итого оплата труда:				134342,99	1343,43
		НР первого уровня	%	62,1		83427,00	834,27
		НР второго уровня	%	4,24		28148,33	281,48
		Накладные расходы	%	0		111575,33	1115,75
		Сметная прибыль	%	8		55361,92	553,62
		Сметная стоимость:				747385,98	7473,86
177	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	м2		1,8	58,48	105,264
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	0,0295	0,0531	942,77	50,06
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00036	852,5	0,31
		Итого оплата труда:				28,03	50,46
		НР первого уровня	%	54,2		15,19	27,35
		НР второго уровня	%	4,24		3,12	5,62
		Накладные расходы	%	0		18,32	32,97
		Сметная прибыль	%	8		6,14	11,06
		Сметная стоимость:				82,94	149,29
178	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	м2		1,8	115,33	207,59
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	0,0426	0,07668	803,99	61,65
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00072	852,36	0,61
		Итого оплата труда:				34,64	62,35
		НР первого уровня	%	54,2		18,78	33,80
		НР второго уровня	%	4,24		5,69	10,23
		Накладные расходы	%	0		24,46	44,03
		Сметная прибыль	%	8		11,18	20,13
		Сметная стоимость:				150,97	271,75
				итого по разделу			**156538,45**
		Раздел 12. Подземный газопровод низкого давления					
183	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода		1,518	226898,68	344432,1962
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	194	819,262	823,09	674326,36
		затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	40,72794	764,62	31141,40

		Итого оплата труда:				180194,21	273534,82
		НР первого уровня	%	62,1		111900,61	169865,12
		НР второго уровня	%	4,24		14365,09	21806,21
		Накладные расходы	%	0		126265,70	191671,33
		Сметная прибыль	%	8		28253,15	42888,28
		Сметная стоимость:				381417,53	578991,81
184	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода		0,53	198468,41	105188,26
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	179	810,87	823,09	667418,99
		затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	11,1565	761,68	8497,68
		Итого оплата труда:				163366,47	86584,23
		НР первого уровня	%	62,1		101450,58	53768,81
		НР второго уровня	%	4,24		12716,57	6739,78
		Накладные расходы	%	0		114167,15	60508,59
		Сметная прибыль	%	8		25010,84	13255,75
		Сметная стоимость:				337646,40	178952,59
185	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода		0,13	187137,25	24327,8425
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	173	393,575	823,09	323947,65
		затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	2,4245	761,75	1846,86
		Итого оплата труда:				156601,21	20358,16
		НР первого уровня	%	62,1		97249,35	12642,42
		НР второго уровня	%	4,24		12057,99	1567,54
		Накладные расходы	%	0		109307,34	14209,95
		Сметная прибыль	%	8		23715,57	3083,02
		Сметная стоимость:				320160,16	41620,82
188	С123-010501-1312 23-010501-1312 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17- 90X5,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М		831,68	879,67	731603,9456
		НР второго уровня	%	4,24		37,30	31020,01
		Накладные расходы	%	0		37,30	31020,01
		Сметная прибыль	%	8		73,36	61009,92
		Сметная стоимость:				990,33	823633,87

189	С123-010501-1311 23-010501-1311 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17- 75Х4,5 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М		728,05	611,42	445144,331
		НР второго уровня	%	4,24		25,92	18874,12
		Накладные расходы	%	0		25,92	18874,12
		Сметная прибыль	%	8		50,99	37121,48
		Сметная стоимость:				688,33	501139,93
190	С123-010501-1310 23-010501-1310 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17- 63Х3,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М		575,3	444,45	255692,085
		НР второго уровня	%	4,24		18,84	10841,34
		Накладные расходы	%	0		18,84	10841,34
		Сметная прибыль	%	8		37,06	21322,67
		Сметная стоимость:				500,36	287856,10
192	С123-010501-1405 23-010501-1405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6- 40Х3 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М		152,47	238,12	36306,1564
		НР второго уровня	%	4,24		10,10	1539,38
		Накладные расходы	%	0		10,10	1539,38
		Сметная прибыль	%	8		19,86	3027,64
		Сметная стоимость:				268,07	40873,18
218	С123-020301-1704 23-020301-1704 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СЕДЛО ЗАЖИМНОЕ С УСИЛИВАЮЩИМ КОЛЬЦОМ DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		103	227,58	23440,74
		НР второго уровня	%	4,24		9,65	993,89
		Накладные расходы	%	0		9,65	993,89
		Сметная прибыль	%	8		18,98	1954,77
		Сметная стоимость:				256,21	26389,40
219	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	км кабеля		1,6	18076,61	28922,6
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	21	237,678	267,36	63545,59

		затраты труда машинистов	чел-ч	9,04	14,464	298,19	4313,02
		Итого оплата труда:				8310,20	13296,32
		НР первого уровня	%	42,8		3556,76	5690,82
		НР второго уровня	%	4,24		917,26	1467,61
		Накладные расходы	%	0		4474,02	7158,43
		Сметная прибыль	%	8		1804,05	2886,48
		Сметная стоимость:				24354,68	38967,49
				итого по разделу			**2518425,18**
		Опознавательный знак - 65 шт					
222	Е11-250129-0501 11-250129-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА	шт		65	1984,87	129016,55
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	1,68	109,2	729,51	79662,49
		Итого оплата труда:				1225,58	79662,49
		НР первого уровня	%	58,7		719,41	46761,88
		НР второго уровня	%	4,24		114,66	7453,01
		Накладные расходы	%	0		834,08	54214,89
		Сметная прибыль	%	8		225,52	14658,52
		Сметная стоимость:				3044,46	197890,0
223	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ СТОЛБОВ, В15	м3		21,06	32559,8	685709,39
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	4,9	103,194	754,98	77909,41
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	4,14882	863,3	3581,68
		Итого оплата труда:				3869,52	81492,14
		НР первого уровня	%	48,5		1876,72	39523,69
		НР второго уровня	%	4,24		1460,11	30749,88
		Накладные расходы	%	0		3336,83	70273,57
		Сметная прибыль	%	8		2871,73	60478,64
		Сметная стоимость:				38768,36	816461,59
224	С123-010201-0162 23-010201-0162 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М		149,5	1634,09	244296,455
		НР второго уровня	%	4,24		69,29	10358,17
		Накладные расходы	%	0		69,29	10358,17
		Сметная прибыль	%	8		136,27	20372,37
		Сметная стоимость:				1839,65	275026,99
225	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89	Т		0,026195	201238,91	5271,45

		НР второго уровня	%	4,24		8532,53	223,51
		Накладные расходы	%	0		8532,53	223,51
		Сметная прибыль	%	8		16781,72	439,60
		Сметная стоимость:				226553,15	5934,56
226	С121-050205-0701 21-050205-0701 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5-0,55 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ 101-150 ММ	Т		0,052	460076,1	23923,96
		НР второго уровня	%	4,24		19507,23	1014,38
		Накладные расходы	%	0		19507,23	1014,38
		Сметная прибыль	%	8		38366,67	1995,07
		Сметная стоимость:				517949,99	26933,40
227	С121-130816-3535 21-130816-3535 РСНБ РК 2015	ТАБЛИЧКИ И ЗНАКИ ЭМАЛИРОВАННЫЕ	шт		65	2650	172250,00
		НР второго уровня	%	4,24		112,36	7303,40
		Накладные расходы	%	0		112,36	7303,40
		Сметная прибыль	%	8		220,99	14364,27
		Сметная стоимость:				2983,35	193917,67
228	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	м2		35,75	58,48	2090,66
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	0,0295	1,055	942,77	994,62
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00715	852,36	6,09
		Итого оплата труда:				28,03	1002,15
		НР первого уровня	%	54,2		15,19	543,17
		НР второго уровня	%	4,24		3,12	111,67
		Накладные расходы	%	0		18,32	654,84
		Сметная прибыль	%	8		6,14	219,64
		Сметная стоимость:				82,94	2965,14
229	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	м2		35,54	115,33	4098,83
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	0,0426	1,523	803,99	1224,48
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,014216	852,36	12,12
		Итого оплата труда:				34,64	1231,14
		НР первого уровня	%	54,2		18,78	667,28
		НР второго уровня	%	4,24		5,69	202,08
		Накладные расходы	%	0		24,46	869,36
		Сметная прибыль	%	8		11,18	397,46
		Сметная стоимость:				150,97	5365,64
				итого по разделу			**1524494,95**

		Вход газопровода в землю Д76 - 1 шт					
230	Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР ДО 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	км трубопровода		0,0016	523282;82	837,25
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	360	0,576	917,3	528,36
		затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	0,082448	976,58	80,52
		Итого оплата труда:				380551,22	608,88
		НР первого уровня	%	62,1		236322,31	378,12
		НР второго уровня	%	4,24		32207,26	51,53
		Накладные расходы	%	0		268529,56	429,65
		Сметная прибыль	%	8		63344,99	101,35
		Сметная стоимость:				855157,37	1368,25
231	С123-010201-0219 23-010201-0219 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80	м		1,6	4014,82	6423,71
		НР второго уровня	%	4,24		170,23	272,37
		Накладные расходы	%	0		170,23	272,37
		Сметная прибыль	%	8		334,80	535,69
		Сметная стоимость:				4519,85	7231,76
232	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ : ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	шт		3	858,64	2575,92
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	0,414	1,242	803,99	998,56
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,678	756,41	512,85
		Итого оплата труда:				503,85	1511,55
		НР первого уровня	%	62,1		312,89	938,67
		НР второго уровня	%	4,24		49,67	149,02
		Накладные расходы	%	0		362,56	1087,69
		Сметная прибыль	%	8		97,70	293,09
		Сметная стоимость:				1318,90	3956,70
233	С123-020304-2213 23-020304-2213 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 75X76, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1	3788,92	3788,92
		НР второго уровня	%	4,24		160,65	160,65
		Накладные расходы	%	0		160,65	160,65
		Сметная прибыль	%	8		315,97	315,97
		Сметная стоимость:				4265,54	4265,54
234	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ММ	т		0,0031	619028,56	1918,99

		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	312,7	0,96937	981,6	951,53
		затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,29233	978,6	286,07
		Итого оплата труда:				399228,35	1237,61
		НР первого уровня	%	62,1		247920,81	768,55
		НР второго уровня	%	4,24		36758,65	113,95
		Накладные расходы	%	0		284679,46	882,51
		Сметная прибыль	%	8		72296,64	224,12
		Сметная стоимость:				976004,66	3025,61
235	С123-020101-0164 23-020101-0164 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт		1	526,88	526,88
		НР второго уровня	%	4,24		22,34	22,34
		Накладные расходы	%	0		22,34	22,34
		Сметная прибыль	%	8		43,94	43,94
		Сметная стоимость:				593,16	593,16
236	С123-020101-1017 23-020101-1017 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 76 ММ Х 3,5 ММ - 57 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт		1	336,86	336,86
		НР второго уровня	%	4,24		14,28	14,28
		Накладные расходы	%	0		14,28	14,28
		Сметная прибыль	%	8		28,09	28,09
		Сметная стоимость:				379,23	379,23
237	С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	кг		3,5266	547,44	1930,60
		НР второго уровня	%	4,24		23,21	81,86
		Накладные расходы	%	0		23,21	81,86
		Сметная прибыль	%	8		45,65	161,00
		Сметная стоимость:				616,30	2173,46
238	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ, В15	м3		0,23	30142,49	6932,77
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	1,35	0,3105	690,68	214,46
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,041699	852,37	35,54
		Итого оплата труда:				1087,00	250,01
		НР первого уровня	%	48,5		527,20	121,26
		НР второго уровня	%	4,24		1300,39	299,09

		Накладные расходы	%	0		1827,59	420,35
		Сметная прибыль	%	8		2557,61	588,25
		Сметная стоимость:				34527,69	7941,37
239	Е11-220601-0201 11-220601-0201 РСНБ РК 2015	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 50 ММ	км		0,001	580448,73	580,45
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	159	0,159	842,82	134,01
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,3105	0,000311	1077,62	0,33
		Итого оплата труда:				134343,03	134,34
		НР первого уровня	%	62,1		83427,02	83,43
		НР второго уровня	%	4,24		28148,33	28,15
		Накладные расходы	%	0		111575,35	111,58
		Сметная прибыль	%	8		55361,93	55,36
		Сметная стоимость:				747386,01	747,39
				итого по разделу			**31682,47**
		Вход газопровода в землю Д108- 2 шт					
240	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 219 ММ	КМ		0,0032	726879,21	2326,01
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	376	1,203	917,3	1103,51
		затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	0,343488	973,48	334,38
		Итого оплата труда:				449398,19	1438,07
		НР первого уровня	%	62,1		279076,28	893,04
		НР второго уровня	%	4,24		42652,51	136,49
		Накладные расходы	%	0		321728,79	1029,53
		Сметная прибыль	%	8		83888,64	268,44
		Сметная стоимость:				1132496,64	3623,99
241	С123-010201-0230 23-010201-0230 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬНАЯ ТРУБА ФУТЛЯР, 219Х4 ММ	м		3,2	5856,98	18742,34
		НР второго уровня	%	4,24		248,34	794,68
		Накладные расходы	%	0		248,34	794,68
		Сметная прибыль	%	8		488,43	1562,96
		Сметная стоимость:				6593,74	21099,97
242	С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	кг		7,0532	547,44	3861,20
		НР второго уровня	%	4,24		23,21	163,72
		Накладные расходы	%	0		23,21	163,72
		Сметная прибыль	%	8		45,65	321,99

		Сметная стоимость:				616,30	4346,91
243	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ : ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	шт		2	858,64	1717,28
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	0,414	1,242	803,99	998,56
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,452	756,41	341,90
		Итого оплата труда:				503,85	1007,70
		НР первого уровня	%	62,1		312,89	625,78
		НР второго уровня	%	4,24		49,67	99,35
		Накладные расходы	%	0		362,56	725,13
		Сметная прибыль	%	8		97,70	195,39
		Сметная стоимость:				1318,90	2637,80
244	С123-020304-2220 23-020304-2220 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 110X108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		2	7140,69	14281,38
		НР второго уровня	%	4,24		302,77	605,53
		Накладные расходы	%	0		302,77	605,53
		Сметная прибыль	%	8		595,48	1190,95
		Сметная стоимость:				8038,93	16077,86
245	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ММ	т		0,0062	619028,56	3837,98
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	312,7	1,939	981,6	1903,32
		затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,58466	978,6	572,15
		Итого оплата труда:				399228,35	2475,22
		НР первого уровня	%	62,1		247920,81	1537,11
		НР второго уровня	%	4,24		36758,65	227,90
		Накладные расходы	%	0		284679,46	1765,01
		Сметная прибыль	%	8		72296,64	448,24
		Сметная стоимость:				976004,66	6051,23
246	С123-020101-0201 23-020101-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт		2	1004,93	2009,86
		НР второго уровня	%	4,24		42,61	85,22
		Накладные расходы	%	0		42,61	85,22
		Сметная прибыль	%	8		83,80	167,61
		Сметная стоимость:				1131,34	2262,68

247	С121-020101-1031 21-020101-1031 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 108 ММ Х 4 ММ - 57 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт		2	578,89	1157,78
		НР второго уровня	%	4,24		24,54	49,09
		Накладные расходы	%	0		24,54	49,09
		Сметная прибыль	%	8		48,27	96,55
		Сметная стоимость:				651,71	1303,42
248	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ, В15	м3		0,452	30747,11	13897,69
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	2,82	1,275	764,53	974,78
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,102197	857,39	87,62
		Итого оплата труда:				2349,88	1062,15
		НР первого уровня	%	48,5		1139,69	515,14
		НР второго уровня	%	4,24		1352,00	611,10
		Накладные расходы	%	0		2491,69	1126,24
		Сметная прибыль	%	8		2659,10	1201,92
		Сметная стоимость:				35897,91	16225,85
249	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	т		0,00216	189337,53	408,969
		НР второго уровня	%	4,24		8027,91	17,34
		Накладные расходы	%	0		8027,91	17,34
		Сметная прибыль	%	8		15789,24	34,10
		Сметная стоимость:				213154,68	460,41
				итого по разделу			**74090,14**
		Вход газопровода в землю Д89 - 1 шт					
250	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 219 ММ	КМ		0,0016	726879,21	1163,01
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	376	0,6016	917,3	551,85
		затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	0,171744	973,48	167,19
		Итого оплата труда:				449398,19	719,04
		НР первого уровня	%	62,1		279076,28	446,52
		НР второго уровня	%	4,24		42652,51	68,24
		Накладные расходы	%	0		321728,79	514,77
		Сметная прибыль	%	8		83888,64	134,22
		Сметная стоимость:				1132496,64	1811,99

251	С123-010201-0230 23-010201-0230 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬНАЯ ТРУБА ФУТЛЯР, 219Х4 ММ	м		1,6	5856,98	9371,17
		НР второго уровня	%	4,24		248,34	397,34
		Накладные расходы	%	0		248,34	397,34
		Сметная прибыль	%	8		488,43	781,48
		Сметная стоимость:				6593,74	10549,99
252	С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	кг		3,5266	547,44	1930,60
		НР второго уровня	%	4,24		23,21	81,86
		Накладные расходы	%	0		23,21	81,86
		Сметная прибыль	%	8		45,65	161,00
		Сметная стоимость:				616,30	2173,46
253	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ : ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	шт		1	858,64	858,64
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	0,414	0,414	803,99	332,85
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,226	756,41	170,95
		Итого оплата труда:				503,85	503,85
		НР первого уровня	%	62,1		312,89	312,89
		НР второго уровня	%	4,24		49,67	49,67
		Накладные расходы	%	0		362,56	362,56
		Сметная прибыль	%	8		97,70	97,70
		Сметная стоимость:				1318,90	1318,90
254	С123-020304-2217 23-020304-2217 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 90X89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1	5711,08	5711,08
		НР второго уровня	%	4,24		242,15	242,15
		Накладные расходы	%	0		242,15	242,15
		Сметная прибыль	%	8		476,26	476,26
		Сметная стоимость:				6429,49	6429,49
255	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ММ	т		0,0031	619028,56	1918,99
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	312,7	0,96937	981,6	951,53
		затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,29233	978,6	286,07

		Итого оплата труда:				399228,35	1237,61
		НР первого уровня	%	62,1		247920,81	768,55
		НР второго уровня	%	4,24		36758,65	113,95
		Накладные расходы	%	0		284679,46	882,51
		Сметная прибыль	%	8		72296,64	224,12
		Сметная стоимость:				976004,66	3025,61
256	С123-020101-0174 23-020101-0174 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт		1	693,07	693,07
		НР второго уровня	%	4,24		29,39	29,39
		Накладные расходы	%	0		29,39	29,39
		Сметная прибыль	%	8		57,80	57,80
		Сметная стоимость:				780,25	780,25
257	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ, В15	м3		0,226	30747,11	6948,85
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	2,82	0,63732	764,53	487,25
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,051099	857,39	43,81
		Итого оплата труда:				2349,88	531,07
		НР первого уровня	%	48,5		1139,69	257,57
		НР второго уровня	%	4,24		1352,00	305,55
		Накладные расходы	%	0		2491,69	563,12
		Сметная прибыль	%	8		2659,10	600,96
		Сметная стоимость:				35897,91	8112,93
258	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	т		0,00108	189337,53	204,4845324
		НР второго уровня	%	4,24		8027,91	8,67
		Накладные расходы	%	0		8027,91	8,67
		Сметная прибыль	%	8		15789,24	17,05
		Сметная стоимость:				213154,68	230,21
259	С123-020101-1023 23-020101-1023 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 89 ММ Х 3,5 ММ - 57 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт		1	451,19	451,19
		НР второго уровня	%	4,24		19,13	19,13
		Накладные расходы	%	0		19,13	19,13

		Сметная прибыль	%	8		37,63	37,63
		Сметная стоимость:				507,95	507,95
				итого по разделу			34940,77
		Вход газопровода в землю Д 159 - 1 шт					
260	Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР ДО 300 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	км трубопровода		0,0016	974394,78	1559,03
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	504	0,8064	917,3	739,71
		затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	0,232528	969,32	225,39
		Итого оплата труда:				603190,53	965,10
		НР первого уровня	%	62,1		374581,32	599,33
		НР второго уровня	%	4,24		57196,59	91,51
		Накладные расходы	%	0		431777,90	690,84
		Сметная прибыль	%	8		112493,81	179,99
		Сметная стоимость:				1518666,50	2429,87
261	С123-010201-0237 23-010201-0237 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 273 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80	м		1,6	10910,49	17456,78
		НР второго уровня	%	4,24		462,60	740,17
		Накладные расходы	%	0		462,60	740,17
		Сметная прибыль	%	8		909,85	1455,76
		Сметная стоимость:				12282,94	19652,71
262	С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	кг		3,5266	547,44	1930,60
		НР второго уровня	%	4,24		23,21	81,86
		Накладные расходы	%	0		23,21	81,86
		Сметная прибыль	%	8		45,65	161,00
		Сметная стоимость:				616,30	2173,46
263	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ : ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	шт		1	858,64	858,64
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	0,414	0,414	803,99	332,85
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,226	756,41	170,95
		Итого оплата труда:				503,85	503,85
		НР первого уровня	%	62,1		312,89	312,89
		НР второго уровня	%	4,24		49,67	49,67
		Накладные расходы	%	0		362,56	362,56
		Сметная прибыль	%	8		97,70	97,70

		Сметная стоимость:				1318,90	1318,90
264	С123-020304-2228 23-020304-2228 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 180x125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1	13568,09	13568,09
		НР второго уровня	%	4,24		575,29	575,29
		Накладные расходы	%	0		575,29	575,29
		Сметная прибыль	%	8		1131,47	1131,47
		Сметная стоимость:				15274,85	15274,85
265	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ММ	т		0,0031	619028,56	1918,99
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	312,7	0,96937	981,6	951,53
		затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,29233	978,6	286,07
		Итого оплата труда:				399228,35	1237,61
		НР первого уровня	%	62,1		247920,81	768,55
		НР второго уровня	%	4,24		36758,65	113,95
		Накладные расходы	%	0		284679,46	882,51
		Сметная прибыль	%	8		72296,64	224,12
		Сметная стоимость:				976004,66	3025,61
266	С123-020101-0174 23-020101-0174 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт		1	693,07	693,07
		НР второго уровня	%	4,24		29,39	29,39
		Накладные расходы	%	0		29,39	29,39
		Сметная прибыль	%	8		57,80	57,80
		Сметная стоимость:				780,25	780,25
267	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ, В15	м3		0,226	30747,11	6948,85
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	2,82	0,63732	764,53	487,25
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,051099	857,39	43,81
		Итого оплата труда:				2349,88	531,07
		НР первого уровня	%	48,5		1139,69	257,57
		НР второго уровня	%	4,24		1352,00	305,55
		Накладные расходы	%	0		2491,69	563,12
		Сметная прибыль	%	8		2659,10	600,96
		Сметная стоимость:				35897,91	8112,93

268	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	т		0,00108	189337,53	204,4845324
		НР второго уровня	%	4,24		8027,91	8,67
		Накладные расходы	%	0		8027,91	8,67
		Сметная прибыль	%	8		15789,24	17,05
		Сметная стоимость:				213154,68	230,21
269	С123-020101-1052 23-020101-1052 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 159 ММ Х 4,5 ММ - 57 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт		1	1385,13	1385,13
		НР второго уровня	%	4,24		58,73	58,73
		Накладные расходы	%	0		58,73	58,73
		Сметная прибыль	%	8		115,51	115,51
		Сметная стоимость:				1559,37	1559,37
				итого по разделу			**54558,15**
		Выход газопровода из земли Д 57 - 188 шт					
270	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	км трубопровода"		0,1648	284102,58	46820,1
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	253	76,102	917,3	69808,36
		затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	2,731	943	2575,08
		Итого оплата труда:				247702,41	40821,36
		НР первого уровня	%	62,1		153823,20	25350,06
		НР второго уровня	%	4,24		18568,05	3060,02
		Накладные расходы	%	0		172391,25	28410,08
		Сметная прибыль	%	8		36519,51	6018,41
		Сметная стоимость:				493013,34	81248,60
271	С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	м		164,8	1078,74	177776,352
		НР второго уровня	%	4,24		45,74	7537,72
		Накладные расходы	%	0		45,74	7537,72
		Сметная прибыль	%	8		89,96	14825,13
		Сметная стоимость:				1214,44	200139,19

272	С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	кг		281,1808	547,4	153929,6172
		НР второго уровня	%	4,24		23,21	6526,62
		Накладные расходы	%	0		23,21	6526,62
		Сметная прибыль	%	8		43,65	12836,50
		Сметная стоимость:				616,30	173292,73
273	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	шт		103	858,6	
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	0,414	77,832	803,99	88439,9
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	23,278	756,41	62576,15
		Итого оплата труда:				503,80	17607,71
		НР первого уровня	%	62,1		312,86	51891,45
		НР второго уровня	%	4,24		49,67	32224,59
		Накладные расходы	%	0		362,53	5116,18
		Сметная прибыль	%	8		97,66	37340,77
		Сметная стоимость:				1318,87	10062,46
274	С123-020304-2207 23-020304-2207 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 50X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		103	3315,1	135843,14
		НР второго уровня	%	4,24		140,56	341455,3
		Накладные расходы	%	0		140,56	14477,70
		Сметная прибыль	%	8		276,45	14477,70
		Сметная стоимость:				3732,11	28474,64
275	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	т		0,0828	619028,36	384407,65
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	312,7	182,242	281,6	51255,6
		затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	7,808	979,6	178888,75
		Итого оплата труда:				399223,36	7640,95
		НР первого уровня	%	62,1		247920,37	33056,10
		НР второго уровня	%	4,24		367516,68	20527,84
		Накладные расходы	%	0		284670,43	3043,62
		Сметная прибыль	%	8		722904,64	23571,46
		Сметная стоимость:				976004,62	5986,16
							80813,18

276	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ, В15	м3		16,178	30747,11	497426,7
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	2,82	119,816	764,53	91602,93
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	3,658	857,39	3136,20
		Итого оплата труда:				2349,83	38015,56
		НР первого уровня	%	48,5		1139,67	18437,55
		НР второго уровня	%	4,24		1352,00	21872,65
		Накладные расходы	%	0		2491,67	40310,19
		Сметная прибыль	%	8		2659,10	43018,95
		Сметная стоимость:				35897,88	580755,89
277	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	т		0,10664	189337,53	20190,9542
		НР второго уровня	%	4,24		8027,91	856,10
		Накладные расходы	%	0		8027,91	856,10
		Сметная прибыль	%	8		15789,24	1683,76
		Сметная стоимость:				213154,68	22730,81
278	С123-040905-0904 23-040905-0904 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт		103	2669,35	274943,05
		НР второго уровня	%	4,24		113,18	11657,59
		Накладные расходы	%	0		113,18	11657,59
		Сметная прибыль	%	8		222,60	22928,05
		Сметная стоимость:				3005,13	309528,69
279	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 250 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода		0,009	403400,51	3630,6
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	296	2,664	813,54	2167,27
		затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	0,508	768,43	390,68
		Итого оплата труда:				284216,45	2557,95
		НР первого уровня	%	62,1		176498,42	1588,49
		НР второго уровня	%	4,24		24587,71	221,29
		Накладные расходы	%	0		201086,13	1809,78
		Сметная прибыль	%	8		48358,93	435,23
		Сметная стоимость:				652845,57	5875,61
280	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 160 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода		0,036	302545,49	10891,6
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	247	8,892	813,54	7234,00

		затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	1,377	766,77	1055,57
		Итого оплата труда:				230265,66	8289,56
		НР первого уровня	%	62,1		142994,98	5147,82
		НР второго уровня	%	4,24		18890,92	680,07
		Накладные расходы	%	0		161885,89	5827,89
		Сметная прибыль	%	8		37154,51	1337,56
		Сметная стоимость:				501585,89	18057,09
281	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 140 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода		0,027	302545,49	8168,7
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	247	6,669	813,54	5425,50
		затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	1,032	766,77	791,67
		Итого оплата труда:				230265,66	6217,17
		НР первого уровня	%	62,1		142994,98	3860,86
		НР второго уровня	%	4,24		18890,92	510,05
		Накладные расходы	%	0		161885,89	4370,92
		Сметная прибыль	%	8		37154,51	1003,17
		Сметная стоимость:				501585,89	13542,82
282	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода		0,099	226898,68	22463,0
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	194	19,206	823,09	15808,27
		затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	2,656	764,62	2030,96
		Итого оплата труда:				180194,21	17839,23
		НР первого уровня	%	62,1		111900,61	11078,16
		НР второго уровня	%	4,24		14365,09	1422,14
		Накладные расходы	%	0		126265,70	12500,30
		Сметная прибыль	%	8		28253,15	2797,06
		Сметная стоимость:				381417,53	37760,34
283	С123-010501-1519 23-010501-1519 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11- 225Х20,5 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М		9,09	8017,12	72875,6208
		НР второго уровня	%	4,24		339,93	3089,93
		Накладные расходы	%	0		339,93	3089,93
		Сметная прибыль	%	8		668,56	6077,24
		Сметная стоимость:				9025,61	82042,79
284	С123-010501-1516 23-010501-1516 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11- 160Х14,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М		36,36	4052,98	147366,3528
		НР второго уровня	%	4,24		171,85	6248,33

		Накладные расходы					
		Сметная прибыль	%	0		171,85	6248,33
		Сметная стоимость:	%	8		337,99	12289,17
						4562,81	165903,86
285	С123-010501-1515 23-010501-1515 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11- 140Х12,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М		27,27	3086,82	84177,5814
		НР второго уровня	%	4,24		130,88	3569,13
		Накладные расходы	%	0		130,88	3569,13
		Сметная прибыль	%	8		257,42	7019,74
		Сметная стоимость:				3475,12	94766,45
286	С123-010501-1513 23-010501-1513 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11- 110Х10 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М		90,9	1908,64	173495,376
		НР второго уровня	%	4,24		80,93	7356,20
		Накладные расходы	%	0		80,93	7356,20
		Сметная прибыль	%	8		159,17	14468,13
		Сметная стоимость:				2148,73	195319,71
287	С123-010501-1512 23-010501-1512 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11- 90Х8,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М		9,09	1284,9	11679,741
		НР второго уровня	%	4,24		54,48	495,22
		Накладные расходы	%	0		54,48	495,22
		Сметная прибыль	%	8		107,15	974,00
		Сметная стоимость:				1446,53	13148,96
		Раздел 9. Устройство основания под ковер, контрольной трубки - 19 шт		**итого по разделу**			**2595177,51**
288	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	шт		13	5230,82	68000,66
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	2,74	52,06	832,64	43347,24
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	6,24	1003,89	6264,27
		Итого оплата труда:				2763,35	35923,56
		НР первого уровня	%	62,1		1716,04	22308,53
		НР второго уровня	%	4,24		294,55	3829,11
		Накладные расходы	%	0		2010,59	26137,64
		Сметная прибыль	%	8		579,31	7531,06

		Сметная стоимость:				7820,72	101669,36
	11-010201-0230 11-010201-0230 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬНАЯ ТРУБА ФУТЛЯР, 219Х4 ММ	м		5,7	5856,98	33384,786
		НР второго уровня	%	4,24		248,34	1415,51
		Накладные расходы	%	0		248,34	1415,51
		Сметная прибыль	%	8		488,43	2784,02
		Сметная стоимость:				6593,74	37584,33
290	Е11-090701-0107 11-090701-0107 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ МАССОЙ ДО 0,5 Т (БАЧКИ, ТЕЧКИ, ВОРОНКИ, ЖЕЛОБА, ЛОТКИ И ПРОЧЕЕ). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,087172	253439,26	22092,81
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	161	14,035	832,64	11686,10
		затраты труда машинистов	чел-ч	11,6	1,011195	1055,51	1067,33
		Итого оплата труда:				146299,01	12753,18
		НР первого уровня	%	60,9		89096,09	7766,68
		НР второго уровня	%	4,24		14523,50	1266,04
		Накладные расходы	%	0		103619,59	9032,73
		Сметная прибыль	%	8		28564,71	2490,04
		Сметная стоимость:				385623,56	33615,58
291	С121-130201-0402 21-130201-0402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	т		0,00418	296402,82	1238,963788
		НР второго уровня	%	4,24		12567,48	52,53
		Накладные расходы	%	0		12567,48	52,53
		Сметная прибыль	%	8		24717,62	103,32
		Сметная стоимость:				333687,92	1394,82
292	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ	м2		9	731,66	6584,94
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	0,212	2,095	842,82	1765,71
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,018	852,37	15,34
		Итого оплата труда:				180,43	1623,89
		НР первого уровня	%	50,8		91,66	824,94
		НР второго уровня	%	4,24		34,91	314,18
		Накладные расходы	%	0		126,57	1139,12
		Сметная прибыль	%	8		68,66	617,92
		Сметная стоимость:				926,89	8341,98
293	Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	м2		0,266	1911,85	508,55

		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	0,263	0,069958	729,51	51,04
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,008778	959,93	8,43
		Итого оплата труда:				223,59	59,47
		НР первого уровня	%	60,9		136,17	36,22
		НР второго уровня	%	4,24		86,84	23,10
		Накладные расходы	%	0		223,00	59,32
		Сметная прибыль	%	8		170,79	45,43
		Сметная стоимость:				2305,64	613,30
294	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОДУШЕК, ОТМОСТКИ И ОСНОВАНИЯ, В15	м3		0,285	32559,8	9279,54
		затраты труда рабочих-строителей (2=690,68)	чел-ч	4,9	1,397	754,98	1054,71
		затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,056145	863,3	48,47
		Итого оплата труда:				3869,52	1102,81
		НР первого уровня	%	48,5		1876,72	534,86
		НР второго уровня	%	4,24		1460,11	416,13
		Накладные расходы	%	0		3336,83	951,00
		Сметная прибыль	%	8		2871,73	818,44
		Сметная стоимость:				38768,36	11048,98
				итого по разделу			**194268,35**
		Итого					62204860,83
				СМР	Оборуд	Прочие	Стоимость
				62204861	0		62204861
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,4%		1492917			1492917
		Итого		63697777	0	0	63697777
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,61%		1662512			1662512
		Итого прочих затрат		1662512	0	0	1662512
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г.		65360289	0	0	65360289
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г. К=1,0599383					69277874
		Итого с учетом коэффицента уменьшения К=0,794733664					55057458,74
		НДС в текущих ценах - 12%					6606895
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ					**61664353,79**

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек "

_____ Джумабеков А.А.

Директор ТОО "Құрылысгаз"_____ Жакупов К.К

Технадзор ТОО "УралСтройГрад"

_____ Бабаев Е.З.