"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 91безВК

Форма 1

Заказчик : _____

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме **52836,595** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **5661,064** тысячи тенге

_____

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			8 605,383	8 605,383
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			1 062,500	1 062,500
3		**Итого по разделу I**			**9 667,883**	**9 667,883**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	35 373,646	274,614	292,376	35 940,636
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.	35 373,646	274,614	292,376	35 940,636
5		**Итого по разделу II**	**35 373,646**	**274,614**	**292,376**	**35 940,636**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			1 164,477	1 164,477
		в т.ч. с разбивкой по годам				

		2020 г. (35940,636*3,24%)			1 164,477	1 164,477
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор			402,535	402,535
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г. (35940,636*1,12%)			402,535	402,535
8		**Итого по разделу III**			**1 567,012**	**1 567,012**
9		**Итого по сводному сметному расчету**	**35 373,646**	**274,614**	**11 527,271**	**47 175,531**
10	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**5 661,064**	**5 661,064**
11		**Всего по сводному сметному расчету**	**35 373,646**	**274,614**	**17 188,335**	**52 836,595**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г.			10 828,029	10 828,029
		2020 г.	35 373,646	274,614	6 360,306	42 008,566

Директр ТОО "ШыгысКурылысЖоба" Темеков А.О.

ГИП ТОО "ШыгысКурылысЖоба" Руденко Ю.А.

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Приложение 4 к НДОССС в РК

Заказ 91безВК

Форма 2

Заказчик : _____

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **40253,512** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **4312,876** тысячи тенге

_____

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Подготовительные работы	178,948			178,948
		Итого по главе 1	178,948			178,948
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	4-1	Наружные сети электроснабжения	3 840,486			3 840,486
3	4-2	Наружные сети электроосвещения	2 650,767	261,537		2 912,304
		Итого по главе 4	6 491,253	261,537		6 752,790
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
4	5-1	Наружные сети телефонизации	1 055,233			1 055,233
		Итого по главе 5	1 055,233			1 055,233
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
5	7-1	Благоустройство территории	24 085,460			24 085,460
		Итого по главе 7	24 085,460			24 085,460
		Итого по главам 1-7	31 810,894	261,537		32 072,431

		сметная з/плата				4 768,250
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				3,521
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35б	Временные здания и сооружения (1 %)	318,109			318,109
		сметная з/плата (К=0,141)				44,853
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 8	318,109			318,109
		Итого по главам 1-8	32 129,003	261,537		32 390,540
		сметная з/плата				4 813,103
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				3,521
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1а т.ч. п.15	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,8 %)	899,612			899,612
		сметная з/плата (1,12 %)				359,845
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
8	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			278,453	278,453
		Итого по главе 9	899,612		278,453	1 178,065
		Итого по главам 1-9	33 028,615	261,537	278,453	33 568,605
		сметная з/плата				5 172,948
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				3,521
9		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**660,572**			**660,572**
		Итого по сметному расчету:				
10		**- в текущих ценах с 01.10.19 г.**	**33 689,187**	**261,537**	**278,453**	**34 229,177**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
11		2020 г. - 100 % (МРП = 2651 тенге)	33 689,187	261,537	278,453	34 229,177
12		**- в текущих и прогнозных ценах**	**35 373,646**	**274,614**	**292,376**	**35 940,636**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
13		2020 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	35 373,646	274,614	292,376	35 940,636
14	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**			**4 312,876**	**4 312,876**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
15		2020 г. - НДС (12 %)			4 312,876	4 312,876
16		**Всего по сметному расчету**	**35 373,646**	**274,614**	**4 605,252**	**40 253,512**

17	в т.ч. с разбивкой по годам 2020 г.	35 373,646	274,614	4 605,252	40 253,512

Директр ТОО "ШыгысКурылысЖоба" Темеков А.О.

ГИП ТОО "ШыгысКурылысЖоба" Руденко Ю.А.

Заказ 91безВК

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО

Форма 3

Объектная смета 1-1

на строительство Подготовительные работы

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**178,948**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**0,048**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**61,248**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1-1-1	Подготовительные работы	178,948			178,948	0,048	61,248	
	Итого:		**178,948**			**178,948**	**0,048**	**61,248**	

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО Заказ 91безВК

Наименование объекта: Подготовительные работы

Форма 4

Локальная ресурсная смета № 1-1-1

Подготовительные работы

Основание: ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**178,948**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**61,248**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,048**

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1127-0302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %**	**м3 конструкции**	**24,8**	2963,19	1258,19	73487	31203	–	60288	144477
					1705	545,89	42284	13538	–	10702	
	0101-0102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	1,55	38,44						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	9,63728						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	10429	3517					
				0,33728	1977	667					

3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	2873	26719				
			9,3	1384	12871				
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	52	967				
			18,6	–	–				
2 4131-0104-0301	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**54,56**	229		12494	–	–	13494
				–		–	–	1000	
3 4102-0101-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**54,56**	356		19423	–	–	20977
				–		–	–	1554	

Итого по смете	**178 948**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 284
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 203
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 538
- перевозка грузов, тенге	31 917
- накладные расходы, тенге	60 288
в т.ч. зарплата, тенге	5 426
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 256

Составил _____ Позняков А.С.

Проверил _____

Заказ 91безВК

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-1-1

Подготовительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	38		
	Средневзвешенный разряд работы		2,8		
	Итого ФОТ				**42284**
	Машины и механизмы				
1 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,33728	10429,00	3517
				1977,00	667
2 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	9,3	2873,00	26719
				1384,00	12871
3 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	18,6	52,00	967
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**31203**

Перевозка грузов

1	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	54,56	356,00	19423
2	4131-0104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	54,56	229,00	12494

Итого по перевозке грузов **31917**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 91безВК Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.10.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35б) 1 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1а т.ч. п.15) 2,8*1,0= 2,8 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 1-1 Подготовительные работы
Смета № 1-1-1 Подготовительные работы ГП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Позняков А.С.

1	1127-0302-0104	ОбФ1=248*.1 = 24,8
2	4131-0104-0301	ОбФ2=Ф1*2.200 = 54,56
3	4102-0101-1010	ОбФ2=Ф1*2.200 = 54,56

* * * * *

Заказ 91безВК

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО

Форма 3

Объектная смета 4-1

на строительство Наружные сети электроснабжения

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**3840,486**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**0,417**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**655,072**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4-1-1	Наружные сети электроснабжения	3840,486			3840,486	0,417	655,072	
	Итого:		**3840,486**			**3840,486**	**0,417**	**655,072**	

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО

Заказ 91безВК

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Форма 4

Локальная ресурсная смета № 4-1-1

Наружные сети электроснабжения

Основание: 13-2019-ЭС

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3840,486**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**655,072**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,417**

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1101-0101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**									
			м3 грунта	**39,68**	206,43	195,29	8191	7749	–	1730	10715
					11,14	49,42	442	1961	–	794	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)									
			чел-ч	0,0115	0,45632						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,992						

3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	7811	7749					
			0,992	1977	1961					
2 1101-0102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**22,14**	277,1	266,49	6135	5900	2	1352	8086
				10,52	74,3	233	1645	–	599	
0101-0102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,013	0,28782						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	0,83246						
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2629	2					
			0,0008856							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	4916	1023					
			0,208116	1977	411					
3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	7811	4877					
			0,624348	1977	1234					
3 4102-0101-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,400;**	**т**	**30,996**	356		11035		–	–	11918

				–		–		–	883	
4 1101-0102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %**	**м3 грунта**	**22,14**	21,32	18,02	472	399	2	166	689
				3,21	7,23	71	160	–	51	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00332	0,0735						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,0817						
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2629	2					
			0,0008856							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	4916	393					
			0,0799254	1977	158					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	3407	6					
			0,0017712	1384	2					
5 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**4,6**	1723,26	–	7927	–	–	5707	14725
				1723,26	–	7927	–	–	1091	
0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,54	7,084						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
6 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**4,6**	899,13	–	4136	–	–	2978	7683

				899,13	–	4136	–	–	569	
0101-0102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)									
		чел-ч	0,972	4,4712						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
7 1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**39,68**	35,64	35,64	1414	1414	–	381	1939
				–	13,33	–	529	–	144	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
		чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,31982						
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	4420	1414					
			0,3198208	1654	529					
8 1308-0201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %**	**м кабеля**	**513**	538,88	455,84	276445	233845	–	92619	398589
				83,04	167,72	42600	86038	–	29525	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)									
		чел-ч	0,06	30,78						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	51,1974						
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	5406	138387					
			25,5987	1977	50609					
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	3729	95458					

			25,5987	1384	35429					
9	**1308-0201-0302**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %**	**м кабеля**	**513**	158,31	130,63	81214	67014	–	27976	117925
					27,68	48,06	14200	24656	–	8735	
	0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,02	10,26						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0286	14,6718						
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0143	5406	39658					
				7,3359	1977	14503					
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0143	3729	27356					
				7,3359	1384	10153					
10	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**22,14**	1736		38435		38435	–	41510
					–		–		–	3075	
11	**1308-0201-0401**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %**	**м кабеля**	**513**	470,36	387,32	241297	198697	–	83308	350573
					83,04	142,51	42600	73106	–	25968	
	0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,06	30,78						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	43,5024						

3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0424	5406	117587					
			21,7512	1977	43002					
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0424	3729	81110					
			21,7512	1384	30104					
12 1308-0201-0402	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %**	**м кабеля**	**513**	273,55	232,03	140331	119031	–	46868	202175
				41,52	85,37	21300	43795	–	14976	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,03	15,39						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0508	26,0604						
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0254	5406	70441					
			13,0302	1977	25761					
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0254	3729	48590					
			13,0302	1384	18034					
13 2103-0101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**2,052**	44425		91160		91160	–	98453
				–		–		–	7293	

14 1134-0201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %**	**канало-километр трубопрово да**	**0,144**	923722,22	–	133016	–	111240	16550	161531
				151222,22	–	21776	–	–	11965	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	133	19,152						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	16859	194					
			0,01152							
2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 (2301-1399-9906->2301-0503-0201)	м	1000	771	111024					
			144							
2601-0101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,8	193	22					
			0,1152							
15 1308-0201-0903	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	**м кабеля**	**144**	616,24	308,14	88738	44372	6500	37717	136571
				262,96	100,83	37866	14519	–	10116	

0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,19	27,36	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0766	11,0304	
2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	379	22
			0,0576		
2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	1812295	2088
			0,001152		
2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	1755	24
			0,013824		
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	2807	17
			0,005904		
2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	5882369	4235
			0,00072		
2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1260	109
			0,0864		
2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0000832	380	5
			0,0119808		

3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0116	5406	9030					
			1,6704	1977	3302					
3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0534	14	108					
			7,6896	–	–					
3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0534	3772	29005					
			7,6896	1158	8905					
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0116	3729	6229					
			1,6704	1384	2312					
16 1308-0201-0203	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %**	**м кабеля**	**369**	441,65	228,79	162969	84422	17263	64478	245643
				166,08	76,61	61284	28269	–	18196	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,12	44,28						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0556	20,5164						
2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	327379	1208					
			0,00369							

2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	267504	9871
			0,0369		
2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	379	56
			0,1476		
2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	1812295	5350
			0,002952		
2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	1755	62
			0,035424		
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	2807	425
			0,15129		
2204-0201-9901	Краска	кг	0,0025	–	–
			0,9225		
2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1260	279
			0,2214		

2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0000832	380	12					
			0,0307008							
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0117	5406	23339					
			4,3173	1977	8535					
3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	14	166					
			11,8818	–	–					
3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	3772	44818					
			11,8818	1158	13759					
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0117	3729	16099					
			4,3173	1384	5975					
17 2306-0137-0734	**Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**0,52326**	2938786		1537749		1537749	–	1660769
				–		–		–	123020	
18 1308-0201-2503	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**4**	32173,75	23795	128695	95180	299	49352	192291
				8304	8832,25	33216	35329	–	14244	

0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	6	24					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,34	21,36					
2113-0702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	1374036	55				
			0,00004						
2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,0024	1755	17				
			0,0096						
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	2807	112				
			0,04						
2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	380	3				
			0,00816						
2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0004	70171	112				
			0,0016						
3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	5,34	4456	95180				
			21,36	1654	35329				
19 2306-1703-1602	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**4**	10547		42188	42188	–	45563

				–		–		–	3375	
20 1308-0305-1002	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %**	**шт.**	**1**	1362	91	1362	91	21	924	2469
				1250	34	1250	34	–	183	
0101-0102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,87	0,87						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02						
2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	712225	21					
			0,00003							
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	5406	54					
			0,01	1977	20					
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	3729	37					
			0,01	1384	14					
21 2307-0501-0709	**Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-03 PB.G, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**1**	70757		70757		70757	–	76418
				–		–		–	5661	
22 1308-0103-0201	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**3**	3545,33	440,67	10636	1322	1010	6319	18311

				2768	157,33	8304	472	–	1356
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)								
		чел-ч	2	6					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	0,3					
2113-0201-0901									
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00039	499572	584				
			0,00117						
2404-0207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	487	60				
			0,123						
2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	122	366				
			3						
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	5406	649				
			0,12	1977	237				
3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,02	3772	226				
			0,06	1158	69				
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	3729	447				
			0,12	1384	166				

23	**2307-0503-0126**	**Трансформаторы тока марки ТТИ-30 250/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**3**	3135		9405		9405	–	10157
					–		–		–	752	
24	**1308-0303-0603**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %**	**шт.**	**1**	5517	117	5517	117	2364	2210	8345
					3036	34	3036	34	–	618	
	0101-0102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	2	2						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02						
	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	557966	1674					
				0,003							
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000431	499572	215					
				0,000431							
	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	192	234					
				1,22							
	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	450	6					
				0,014							
	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	856	8					

			0,009		
2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	304	1
			0,004		
2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1075	2
			0,002		
2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,042	652	27
			0,042		
2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	–	–
			1,22		
2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	234319	16
			0,00007		
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	2807	56
			0,02		
2204-0201-9901	Краска	кг	0,047	–	–
			0,047		
2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,016	190	3
			0,016		
2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	122	122
			1		

3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	5406	54					
			0,01	1977	20					
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	150	20					
			0,13	–	–					
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	3729	37					
			0,01	1384	14					
3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,23	24	6					
			0,23	–	–					
3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	11	0					
			0,04	–	–					
25 2307-0204-0864	**Выключатель автоматический ВА88-35Р 250А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	2913		2913		2913	–	3146
				–		–		–	233	
26 1308-0305-0902	**Щитки массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %**	**шт.**	**1**	4842	97	4842	97	434	3128	8608
				4311	34	4311	34	–	638	
0101-0102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	3	3						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02						

2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	450	18
			0,04		
2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	652	13
			0,02		
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	2807	56
			0,02		
2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	374	54
			0,144		
2204-0201-9901	Краска	кг	0,2	–	–
			0,2		
2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,04	4267	171
			0,04		
2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	122	122
			1		
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	5406	54
			0,01	1977	20
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	3729	37

			0,01	1384	14				
3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,38	17	6				
			0,38	–	–				
27 2307-0506-0109	**Шкафы учета электроэнергии марки ЩУ1/1-0 У1**	**шт.**	**1**	5263		5263	5263	–	5684
				–		–	–	421	

Итого по смете	**3 840 486**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	304 552
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	859 650
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	310 581
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 937 005
- перевозка грузов, тенге	11 035
- накладные расходы, тенге	443 763
в т.ч. зарплата, тенге	39 939
- сметная прибыль (8 %), тенге	284 481

Составил _____ Позняков А.С.

Проверил _____

Заказ 91безВК

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-1-1

Наружные сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	226		
	Средневзвешенный разряд работы		3,8		
	Итого ФОТ				**304552**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,3198208	4420,00	1414
				1654,00	529
2 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,2880414	4916,00	1416
				1977,00	569
3 3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,616348	7811,00	12626
				1977,00	3195
4 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	73,8537	5406,00	399253
				1977,00	146009

5 3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	19,5714	14,00	274
				0,00	0
6 3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	19,6314	3772,00	74049
				1158,00	22733
7 3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	21,36	4456,00	95180
				1654,00	35329
8 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	150,00	20
				0,00	0
9 3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,0017712	3407,00	6
				1384,00	2
10 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	73,8537	3729,00	275400
				1384,00	102215
11 3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,23	24,00	6
				0,00	0
12 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,38	17,00	6
				0,00	0
13 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	11,00	0
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**859650**
					310581
	Материалы				
1 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0017712	2629,00	4

2	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	22,14	1736,00	38435
3	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,052	44425,00	91160
4	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00369	327379,00	1208
5	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0369	267504,00	9871
6	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2052	379,00	78
7	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,004104	1812295,00	7438
8	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	557966,00	1674
9	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01152	16859,00	194
10	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001601	499572,00	799
11	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	712225,00	21
12	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	192,00	234
13	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,054	450,00	24
14	2113-0702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	1374036,00	55
15	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	856,00	8
16	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	304,00	1
17	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1075,00	2
18	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,062	652,00	40
19	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,058848	1755,00	103
20	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	234319,00	16
21	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,237194	2807,00	666

22 2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00072	5882369,00	4235
23 2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	374,00	54
24 2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3078	1260,00	388
25 2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,016	190,00	3
26 2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	144	771,00	111024
27 2306-0137-0734	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,52326	2938786,00	1537749
28 2306-1703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	10547,00	42188
29 2307-0204-0864	Выключатель автоматический ВА88-35Р 250А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2913,00	2913
30 2307-0501-0709	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-03 PB.G, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	70757,00	70757
31 2307-0503-0126	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 250/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3135,00	9405
32 2307-0506-0109	Шкафы учета электроэнергии марки ЩУ1/1-0 У1	шт.	1	5263,00	5263
33 2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,04	4267,00	171
34 2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0508416	380,00	20
35 2404-0207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,123	487,00	60
36 2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	122,00	610
37 2601-0101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,1152	193,00	22
38 2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0016	70171,00	112
	Итого по материалам				**1937005**
	Перевозка грузов				
1 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	30,996	356,00	11035

Итого по перевозке грузов	11035

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 91безВК Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.10.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35б) 1 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1а т.ч. п.15) 2,8*1,0= 2,8 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 4-1 Наружные сети электроснабжения
Смета № 4-1-1 Наружные сети электроснабжения 13-2019-ЭС
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Позняков А.С.

1	1101-0101-0314	39,68
2	1101-0102-0314	22,14
3	4102-0101-1010	22,14 (Коб=1,4)

4	1101-0102-0602	22,14
5	1101-0205-0302	4,6
6	1101-0205-0502	4,6
7	1101-0104-0402	39,68
8	1308-0201-0301	513
9	1308-0201-0302	513
10	2101-0401-0101	22,14
11	1308-0201-0401	513
12	1308-0201-0402	513
13	2103-0101-0103	2052
14	1134-0201-0301	0,144
	Ресурс заменен 2301-1399-9906->2301-0503-0201	
	Ресурс удален 2301-1399-9906	
15	1308-0201-0903	144
16	1308-0201-0203	ОбФ1=513-144 = 369
17	2306-0137-0734	0,513 (Коб=1,02)
18	1308-0201-2503	4
19	2306-1703-1602	4
20	1308-0305-1002	1
21	2307-0501-0709	1
22	1308-0103-0201	3
23	2307-0503-0126	3
24	1308-0303-0603	1
25	2307-0204-0864 Выключатель автоматический ВА88-35Р 250А ГОСТ Р 51327.1-2010	1
26	1308-0305-0902 Щитки массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1
27	2307-0506-0109 Шкафы учета электроэнергии марки ЩУ1/1-0 У1	1
	* * * * *	

Заказ 91безВК

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО

Форма 3

Объектная смета 4-2

на строительство Наружные сети электроосвещения

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**2912,304**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**0,217**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**330,167**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4-2-1	Наружные сети электроосвещения	2650,767	261,537		2912,304	0,217	330,167	
	Итого:		**2650,767**	**261,537**		**2912,304**	**0,217**	**330,167**	

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО

Заказ 91безВК

Наименование объекта: Наружные сети электроосвещения

Форма 4

Локальная ресурсная смета № 4-2-1

Наружные сети электроосвещения

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**2912,304**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**330,167**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,217**

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1101-0101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**									
			м3 грунта	**34,44**	206,42	195,27	7109	6725	–	1502	9300
					11,15	49,42	384	1702	–	689	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)									
			чел-ч	0,0115	0,39606						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,861						

3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	7811	6725					
			0,861	1977	1702					
2 1101-0102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**19,02**	277,18	266,51	5272	5069	2	1162	6949
				10,57	74,29	201	1413	–	515	
0101-0102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,013	0,24726						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	0,71515						
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2629	2					
			0,0007608							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	4916	879					
			0,178788	1977	353					
3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	7811	4190					
			0,536364	1977	1060					
3 4102-0101-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,400;**	**т**	**26,628**	356		9480		–	–	10238

				–		–		–	758	
4 1101-0102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %**	**м3 грунта**	**19,02**	21,35	18,03	406	343	2	143	593
				3,21	7,26	61	138	–	44	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00332	0,06315						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,07018						
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2629	2					
			0,0007608							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	4916	338					
			0,0686622	1977	136					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	3407	5					
			0,0015216	1384	2					
5 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**3,6**	2067,78	–	7444	–	–	5360	13828
				2067,78	–	7444	–	–	1024	
0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,848	6,6528						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

6 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**3,6**	899,17	–	3237	–	–	2331	6013
				899,17	–	3237	–	–	445	
0101-0102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)									
		чел-ч	0,972	3,4992						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
7 1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**34,44**	35,63	35,63	1227	1227	–	330	1682
				–	13,33	–	459	–	125	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
		чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,27759						
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	4420	1227					
			0,2775864	1654	459					
8 1308-0201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %**	**м кабеля**	**317**	538,88	455,84	170824	144500	–	57233	246302
				83,04	167,72	26324	53166	–	18245	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)									
		чел-ч	0,06	19,02						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	31,6366						
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	5406	85514					

			15,8183	1977	31273					
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	3729	58986					
			15,8183	1384	21893					
9 2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**19,02**	1736		33019		33019	–	35661
				–		–		–	2642	
10 1134-0201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %**	**канало-километр трубопровода**	**0,03**	864733,33	–	25942	–	21405	3448	31741
				151233,33	–	4537	–	–	2351	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	133	3,99						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	16859	40					
			0,0024							
2301-0503-0401	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 (2301-1399-9906->2301-0503-0401)	м	1000	712	21360					
			30							
2601-0101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,8	193	5					

			0,024							
11 1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	**м кабеля**	**30**	332,77	149,23	9983	4477	1354	4023	15126
				138,4	47,83	4152	1435	–	1120	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,1	3						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	1,134						
2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	379	5					
			0,012							
2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	1812295	435					
			0,00024							
2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	1755	5					
			0,00288							
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	2807	3					
			0,00123							
2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	5882369	882					
			0,00015							

2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1260	23					
			0,018							
2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0000832	380	1					
			0,002496							
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	5406	633					
			0,117	1977	231					
3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	14	13					
			0,9	–	–					
3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	3772	3395					
			0,9	1158	1042					
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	3729	436					
			0,117	1384	162					
12 1308-0201-0702	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %**	**м кабеля**	**307**	780,97	419	239759	128633	51642	75041	339984
				193,76	145,73	59484	44740	–	25184	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,14	42,98						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0997	30,6079						

2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	379	116
			0,307		
2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	1812295	8902
			0,004912		
2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	192	14618
			76,136		
2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	1755	132
			0,075215		
2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	–	–
			76,136		
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	2807	9
			0,00307		
2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	5882369	9029
			0,001535		
2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	1260	11140
			8,8416		

2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	245	7672				
			31,314						
2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	380	24				
			0,063856						
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0042	5406	6970				
			1,2894	1977	2549				
3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0391	14	168				
			12,0037	–	–				
3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0391	3772	45278				
			12,0037	1158	13900				
3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0522	4456	71409				
			16,0254	1654	26506				
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0042	3729	4808				
			1,2894	1384	1785				
13 2306-0137-0401	**Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**0,34374**	284722		97870	97870	–	105700
				–		–	–	7830	

14 1308-0201-0701	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %**	**м кабеля**	**38**	694,74	360,45	26400	13697	6392	7966	37115
				166,08	125,08	6311	4753	–	2749	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,12	4,56						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	3,268						
2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	379	14					
			0,038							
2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	1812295	1102					
			0,000608							
2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	192	1809					
			9,424							
2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	1755	16					
			0,00931							
2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	–	–					
			9,424							
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	2807	1					
			0,00038							

2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	5882369	1118
			0,00019		
2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	1260	1379
			1,0944		
2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	245	950
			3,876		
2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	380	3
			0,007904		
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0024	5406	493
			0,0912	1977	180
3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	14	19
			1,3224	–	–
3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	3772	4988
			1,3224	1158	1531
3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	4456	7857
			1,7632	1654	2916

3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	3729	340					
			0,0912	1384	126					
15 2306-0131-0301	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**0,03366**	58976		1985		1985	–	2144
				–		–		–	159	
16 2306-0131-0402	**Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**0,0051**	115378		588		588	–	635
				–		–		–	47	
17 1134-0203-0101	**Опоры одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации НР = 76 %**	**опора**	**9**	5006,44	743,44	45058	6691	597	30409	81504
				4196,67	249,11	37770	2242	–	6037	
0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	3,36	30,24						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	1,62						
2107-0104-0103	Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные ГОСТ 9463-88	м3	0	25784	–					
			0							
2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00005	47457	21					
			0,00045							
2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,04	348	125					

			0,36							
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0062	90	5					
			0,0558							
2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	654	294					
			0,45							
2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	563	152					
			0,27							
3105-0402-0201	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	0,84	12	91					
			7,56	–	–					
3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,18	4074	6600					
			1,62	1384	2242					
18 2106-0107-0265	**Опора несиловая прямостоечная НПГ-3,0/4,0-02-ц с кронштейном**	**т**	**0,297**	2181820		648001		648001	–	699841
				–		–		–	51840	
19 1308-0205-0902	**Светильник. Установка вне зданий НР = 72 %**	**шт.**	**9**	9203,44	3925,67	82831	35331	14983	32851	124937
				3613	1456,56	32517	13109	–	9255	
0101-0102-0146	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,60)	чел-ч	2,34	21,06						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	7,92						

2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	652	59
			0,09		
2113-0816-1205	Лента ПХВ-304	кг	0,012	319	34
			0,108		
2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	374	34
			0,09		
2306-1001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01429	115510	14856
			0,12861		
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	5406	973
			0,18	1977	356
3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,84	4456	33687
			7,56	1654	12504
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	3729	671
			0,18	1384	249

20	**2307-0103-1025**	**Светильники уличные светодиодные типа GALAD Волна Мини LED-80-ШБ/У50(У60), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**9**	89801		808209		808209	–	872866
					–		–		–	64657	
21	**1308-0305-0902**	**Ящик массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %**	**шт.**	**1**	4842	97	4842	97	434	3128	8608
					4311	34	4311	34	–	638	
	0101-0102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	3	3						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02						
	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	450	18					
				0,04							
	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	652	13					
				0,02							
	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	2807	56					
				0,02							
	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	374	54					
				0,144							
	2204-0201-9901	Краска	кг	0,2	–	–					
				0,2							

2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,04	4267	171				
			0,04						
2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	122	122				
			1						
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	5406	54				
			0,01	1977	20				
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	3729	37				
			0,01	1384	14				
3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,38	17	6				
			0,38	–	–				
22 5108-0401-1203 (об)	**Ящик управления освещением ЯУО 9602-УХЛ4 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	261537		261537	–	–	261537
				–		–	261537	–	

Итого по смете	**2 912 304**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	186 733
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	346 790
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	123 191
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 686 483
- оборудование, тенге	261 537
- перевозка грузов, тенге	9 480
- накладные расходы, тенге	224 927

в т.ч. зарплата, тенге	20 243
- сметная прибыль (8 %), тенге	196 354

Составил _____ Позняков А.С.

Проверил _____

Заказ 91безВК

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-2-1

Наружные сети электроосвещения

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	139		
	Средневзвешенный разряд работы		3,8		
	Итого ФОТ				**186733**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,2775864	4420,00	1227
				1654,00	459
2 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,2474502	4916,00	1217
				1977,00	489
3 3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,397364	7811,00	10915
				1977,00	2762
4 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	17,5059	5406,00	94637
				1977,00	34609

5 3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	14,2261	14,00	200
				0,00	0
6 3105-0402-0201	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	7,56	12,00	91
				0,00	0
7 3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	14,2261	3772,00	53661
				1158,00	16473
8 3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	25,3486	4456,00	112953
				1654,00	41926
9 3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,0015216	3407,00	5
				1384,00	2
10 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	17,5059	3729,00	65278
				1384,00	24229
11 3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,62	4074,00	6600
				1384,00	2242
12 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,38	17,00	6
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**346790**
					123191

Материалы

1 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0015216	2629,00	4
2 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	19,02	1736,00	33019

3	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,357	379,00	135
4	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00576	1812295,00	10439
5	2106-0107-0265	Опора несиловая прямостоечная НПГ-3,0/4,0-02-ц с кронштейном	т	0,297	2181820,00	648001
6	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	16859,00	40
7	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00045	47457,00	21
8	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	85,56	192,00	16427
9	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	450,00	18
10	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,36	348,00	125
11	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0558	90,00	5
12	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,11	652,00	72
13	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,087405	1755,00	153
14	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02468	2807,00	69
15	2113-0816-1205	Лента ПХВ-304	кг	0,108	319,00	34
16	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001875	5882369,00	11029
17	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,234	374,00	88
18	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,45	654,00	294
19	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	9,954	1260,00	12542
20	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,27	563,00	152
21	2301-0503-0401	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	30	712,00	21360
22	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03366	58976,00	1985
23	2306-0131-0402	Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	115378,00	588
24	2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,34374	284722,00	97870
25	2306-1001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,12861	115510,00	14856

26 2307-0103-1025	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Волна Мини LED-80-ШБ/У50(У60), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	9	89801,00	808209
27 2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	35,19	245,00	8622
28 2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,04	4267,00	171
29 2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,074256	380,00	28
30 2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	122,00	122
31 2601-0101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,024	193,00	5
	Итого по материалам				**1686483**
	Перевозка грузов				
1 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	26,628	356,00	9480
	Итого по перевозке грузов				**9480**
	Инженерное оборудование				
1 5108-0401-1203	Ящик управления освещением ЯУО 9602-УХЛ4 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	261537,00	261537
	Итого по инженерному оборудованию				**261537**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 91безВК Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.10.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35б) 1 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1а т.ч. п.15) 2,8*1,0= 2,8 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 4-2 Наружные сети электроосвещения
Смета № 4-2-1 Наружные сети электроосвещения
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Позняков А.С.

1	1101-0101-0314	34,44
2	1101-0102-0314	19,02
3	4102-0101-1010	19,02 (Коб=1,4)

4 1101-0102-0602 19,02
5 1101-0205-0302 3,6 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;
6 1101-0205-0502 3,6
7 1101-0104-0402 34,44
8 1308-0201-0301 317
9 2101-0401-0101 19,02
10 1134-0201-0301 0,03
Ресурс заменен 2301-1399-9906->2301-0503-0401
Ресурс удален 2301-1399-9906
11 1308-0201-0901 30
12 1308-0201-0702 307
13 2306-0137-0401 0,337 (Коб=1,02)
14 1308-0201-0701 38
15 2306-0131-0301 0,033 (Коб=1,02)
16 2306-0131-0402 0,005 (Коб=1,02)
17 1134-0203-0101 Опоры одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации 9
18 2106-0107-0265 ОбФ1=9*.0275+9*.0055 = 0,297
19 1308-0205-0902 Светильник. Установка вне зданий 9
20 2307-0103-1025 9
21 1308-0305-0902 Ящик массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями 1
22 5108-0401-1203 Ящик управления освещением ЯУО 9602-УХЛ4 ГОСТ 30011.1-2012 1
* * * * *

Заказ 91безВК

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО

Форма 3

Объектная смета 5-1

на строительство Наружные сети телефонизации

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**1055,233**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**0,063**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**84,653**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5-1-1	Наружные сети телефонизации	1055,233			1055,233	0,063	84,653	
	Итого:		**1055,233**			**1055,233**	**0,063**	**84,653**	

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО Заказ 91безВК

Наименование объекта: Наружные сети телефонизации

Форма 4

Локальная ресурсная смета № 5-1-1

Наружные сети телефонизации

Основание: 13-2019-СС

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1055,233**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**84,653**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,063**

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1101-0101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**									
			м3 грунта	**28,464**	206,4	195,26	5875	5558	–	1241	7685
					11,14	49,43	317	1407	–	569	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)									
			чел-ч	0,0115	0,32734						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,7116						

3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	7811	5558					
			0,7116	1977	1407					
2 1101-0102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**7,628**	277,01	266,39	2113	2032	1	466	2785
				10,49	74,33	80	567	–	206	
0101-0102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,013	0,09916						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	0,28681						
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2629	1					
			0,00030512							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	4916	352					
			0,0717032	1977	142					
3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	7811	1680					
			0,2151096	1977	425					
3 4102-0101-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,400;**	**т**	**10,6792**	356		3802		–	–	4106

				–		–		–	304	
4 1101-0102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %**	**м3 грунта**	**7,628**	21,37	17,96	163	137	1	58	239
				3,28	7,21	25	55	–	18	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00332	0,02532						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,02815						
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2629	1					
			0,00030512							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	4916	135					
			0,02753708	1977	54					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	3407	2					
			0,00061024	1384	1					
5 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**2,1**	2068,1	–	4343	–	–	3127	8068
				2068,1	–	4343	–	–	598	
0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,848	3,8808						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

6 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**2,1**	899,05	–	1888	–	–	1359	3507
				899,05	–	1888	–	–	260	
0101-0102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)									
		чел-ч	0,972	2,0412						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
7 1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**28,464**	35,62	35,62	1014	1014	–	273	1390
				–	13,32	–	379	–	103	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
		чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,22942						
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	4420	1014					
			0,22941984	1654	379					
8 1134-0201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %**	**канало-километр трубопровода**	**0,204**	1439720,59	–	293703	–	262854	23445	342520
				151220,59	–	30849	–	–	25372	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)									
		чел-ч	133	27,132						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	16859	275					
			0,01632							
2301-0603-0201	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 (2301-1399-9906->2301-0603-0201)	м	1000	1287	262548					
			204							
2601-0101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,8	193	31					
			0,1632							
9 1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	**м кабеля**	**110**	332,75	149,21	36602	16413	4965	14751	55461
				138,4	47,85	15224	5263	–	4108	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,1	11						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	4,158						
2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	379	17					

			0,044		
2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	1812295	1595
			0,00088		
2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	1755	19
			0,01056		
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	2807	13
			0,00451		
2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	5882369	3235
			0,00055		
2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1260	83
			0,066		
2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0000832	380	3
			0,009152		
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	5406	2319
			0,429	1977	848
3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	14	46
			3,3	–	–

3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	3772	12448					
			3,3	1158	3821					
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	3729	1600					
			0,429	1384	594					
10 2306-0401-0126	**Кабели связи ТППэп 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 К=1,020;**	**км**	**0,0408**	444147		18121		18121	–	19571
				–		–		–	1450	
11 2306-0401-0131	**Кабели связи ТППэп 300х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 К=1,020;**	**км**	**0,0714**	3871023		276391		276391	–	298502
				–		–		–	22111	
12 1134-0201-0604	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство НР = 76 %**	**колодец**	**3**	7010	2976,67	21030	8930	–	11855	35516
				4033,33	1166,33	12100	3499	–	2631	
0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	3,01	9,03						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,59	1,77						
2104-0301-9901	Колодец сборный железобетонный типовой СТ РК 937-92	шт.	1	–	–					
			3							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,59	5045	8930					

			1,77	1977	3499					
13	**2104-0301-0501**	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 К=0,704;**	**м3**	**2,112**	57965		122422		122422	–	132216
					–		–		–	9794	
14	**2404-0207-1202**	**Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98**	**100 шт.**	**0,27**	32304		8722		8722	–	9420
					–		–		–	698	
15	**2404-0207-2303**	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12**	1021		12252		12252	–	13232
					–		–		–	980	
16	**2303-0101-0201**	**Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76***	**комплект**	**3**	33024		99072		99072	–	106998
					–		–		–	7926	
17	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**11,2788**	879,44	18,71	9919	211	6449	3060	14017
					288,95	2,75	3259	31	–	1038	
	0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,212	2,39111						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,02256						
	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	224	6063					

			27,06912		
2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	133450	241
			0,001804608		
2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	53700	145
			0,002706912		
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	679	149
			0,2199366	–	–
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2770	62
			0,0225576	1384	31

Итого по смете	**1 055 233**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	68 085
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 295
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 201
- материалы, изделия и конструкции, тенге	811 250
- перевозка грузов, тенге	3 802
- накладные расходы, тенге	59 635
в т.ч. зарплата, тенге	5 367
- сметная прибыль (8 %), тенге	78 166

Составил _____ Позняков А.С.

Проверил _____

Заказ 91безВК

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 5-1-1

Наружные сети телефонизации

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	56		
	Средневзвешенный разряд работы		3,3		
	Итого ФОТ				**68085**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,22941984	4420,00	1014
				1654,00	379
2 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,09924028	4916,00	487
				1977,00	196
3 3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,9267096	7811,00	7238
				1977,00	1832
4 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,77	5045,00	8930
				1977,00	3499

5 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,429	5406,00	2319
				1977,00	848
6 3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	3,3	14,00	46
				0,00	0
7 3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3,3	3772,00	12448
				1158,00	3821
8 3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,2199366	679,00	149
				0,00	0
9 3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00061024	3407,00	2
				1384,00	1
10 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225576	2770,00	62
				1384,00	31
11 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,429	3729,00	1600
				1384,00	594
	Итого по машинам и механизмам				**34295**
					11201
	Материалы				
1 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00061024	2629,00	2
2 2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	2,112	57965,00	122422
3 2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,044	379,00	17

4 2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00088	1812295,00	1595
5 2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01632	16859,00	275
6 2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	27,06912	224,00	6063
7 2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,001804608	133450,00	241
8 2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,002706912	53700,00	145
9 2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,01056	1755,00	19
10 2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00451	2807,00	13
11 2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00055	5882369,00	3235
12 2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,066	1260,00	83
13 2301-0603-0201	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	204	1287,00	262548
14 2303-0101-0201	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76*	комплект	3	33024,00	99072
15 2306-0401-0126	Кабели связи ТППэп 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0408	444147,00	18121
16 2306-0401-0131	Кабели связи ТППэп 300х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0714	3871023,00	276391
17 2404-0207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,27	32304,00	8722
18 2404-0207-2303	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1021,00	12252
19 2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,009152	380,00	3
20 2601-0101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,1632	193,00	31
	Итого по материалам				**811250**
	Перевозка грузов				
1 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	10,6792	356,00	3802
	Итого по перевозке грузов				**3802**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 91безВК Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.10.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35б) 1 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1а т.ч. п.15) 2,8*1,0= 2,8 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 5-1 Наружные сети телефонизации
Смета № 5-1-1 Наружные сети телефонизации 13-2019-СС
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Позняков А.С.

1	1101-0101-0314	ОбФ1=11.67+18.894-2.1 = 28,464
2	1101-0102-0314	ОбФ2=6.69+.938 = 7,628
3	4102-0101-1010	ОбФ2=6.69+.938 = 7,628 (Коб=1,4)

4	1101-0102-0602	ОбФ2=6.69+.938 = 7,628
5	1101-0205-0302	2,1 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;
6	1101-0205-0502	2,1
7	1101-0104-0402	ОбФ1=11.67+18.894-2.1 = 28,464
8	1134-0201-0301	ОбФ3=.006*34 = 0,204
	Ресурс заменен 2301-1399-9906->2301-0603-0201	
	Ресурс удален 2301-1399-9906	
9	1308-0201-0901	110
10	2306-0401-0126	0,04 (Коб=1,02)
11	2306-0401-0131	0,07 (Коб=1,02)
12	1134-0201-0604	3
13	2104-0301-0501	3 (Коб=0,704)
14	2404-0207-1202	27
15	2404-0207-2303	12
16	2303-0101-0201	3
17	1108-0101-0307	ОбФ4=(1.35+1.06)*2*.78*3 = 11,2788
	* * * * *	

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказ 91безВК

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО

Форма 3

Объектная смета 7-1

на строительство Благоустройство территории

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**24085,46**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**2,776**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**3637,11**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7-1-1	Вертикальная планировка	3181,809			3181,809	0,325	478,485	
2	7-1-2	Благоустройство	16848,936			16848,936	1,095	1515,808	
3	7-1-3	Озеленение	3480,989			3480,989	1,356	1541,016	
4	7-1-4	МАФ	573,726			573,726		101,801	
	Итого:		**24085,46**			**24085,46**	**2,776**	**3637,11**	

Директр ТОО "ШыгысКурылысЖоба" Темеков А.О.

ГИП ТОО "ШыгысКурылысЖоба" Руденко Ю.А.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО

Заказ 91безВК

Наименование объекта: Благоустройство территории

Форма 4

Локальная ресурсная смета № 7-1-1

Вертикальная планировка

Основание: 13-2019-ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3181,809**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**478,485**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,324**

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1101-0104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1636**	50,83	50,83	83158	83158	–	22405	114008
					–	19,02	–	31118	–	8445	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	18,814						
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	4420	83158					
				18,814	1654	31118					

2 1101-0104-0110	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;**	**м3 грунта**	**4908**	43,49	43,49	213463	213463	–	57513	292654
				–	16,28	–	79879	–	21678	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	48,29472						
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	4420	213463					
			48,29472	1654	79879					
3 1101-0201-0203	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 6 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %**	**м3 уплотненн ого грунта**	**1636**	101,54	101,54	166113	166113	–	47017	230180
				–	39,92	–	65302	–	17050	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02069	33,84884						
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01763	4916	141791					
			28,84268	1977	57022					
3201-0102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,00613	115	1153					
			10,02868	–	–					
3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00306	4628	23169					

			5,00616	1654	8280					
4 1101-0201-0206	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 6 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 % К=4,000;**	**м3 уплотненн ого грунта**	**6544**	2,96	2,96	19400	19400	–	4754	26086
				–	1,01	–	6603	–	1932	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00061	3,99184						
3201-0102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,00123	115	926					
			8,04912	–	–					
3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	4628	18474					
			3,99184	1654	6603					
5 1101-0102-0302	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**2509**	161,83	153,41	406026	384918	264	86435	531858
				8,31	39,54	20844	99205	–	39397	
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,0069	17,3121						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	87,815						
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2629	264					

			0,10036							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	4916	61671					
			12,545	1977	24801					
3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,015	8589	323247					
			37,635	1977	74404					
6 4102-0101-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,400;**	**т**	**3512,6**	356		1250486		–	–	1350525
				–		–		–	100039	
7 1101-0105-0302	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**2509**	192,88	189,68	483931	475908	–	105419	636498
				3,2	55,16	8023	138392	–	47148	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0033	8,2797						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	105,8798						
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0136	4916	167746					
			34,1224	1977	67460					
3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0143	8589	308162					

	35,8787	1977	70932

Итого по смете	**3 181 809**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	28 867
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 342 960
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	420 499
- материалы, изделия и конструкции, тенге	264
- перевозка грузов, тенге	1 250 486
- накладные расходы, тенге	323 543
в т.ч. зарплата, тенге	29 119
- сметная прибыль (8 %), тенге	235 689

Составил _____ Позняков А.С.

Проверил _____

Заказ 91безВК

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-1-1

Вертикальная планировка

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	26		
	Средневзвешенный разряд работы		2,7		
	Итого ФОТ				**28867**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	67,10872	4420,00	296621
				1654,00	110997
2 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	75,51008	4916,00	371208
				1977,00	149283
3 3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	73,5137	8589,00	631409
				1977,00	145336
4 3201-0102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	18,0778	115,00	2079
				0,00	0

5 3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,998	4628,00	41643
				1654,00	14883
	Итого по машинам и механизмам				**1342960**
					420499
	Материалы				
1 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,10036	2629,00	264
	Итого по материалам				**264**
	Перевозка грузов				
1 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3512,6	356,00	1250486
	Итого по перевозке грузов				**1250486**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 91безВК Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.10.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35б) 1 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1а т.ч. п.15) 2,8*1,0= 2,8 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 7-1 Благоустройство территории Директр ТОО "ШыгысКурылысЖоба" Темеков А.О. ГИП ТОО "ШыгысКурылысЖоба" Руденко Ю.А.
Смета № 7-1-1 Вертикальная планировка 13-2019-ГП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Позняков А.С.

1	1101-0104-0102	ОбФ1=1636 = 1636
2	1101-0104-0110	ОбФ1=1636 = 1636 (Коб=3)

3 1101-0201-0203 Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 6 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см ОбФ1=1636 = 1636

4 1101-0201-0206 Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 6 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см ОбФ1=1636 = 1636 (Коб=4)

5 1101-0102-0302 ОбФ2=2509 = 2509

6 4102-0101-1010 ОбФ2=2509 = 2509 (Коб=1,4)

7 1101-0105-0302 ОбФ2=2509 = 2509

* * * * *

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО

Заказ 91безВК

Наименование объекта: Благоустройство территории

Форма 4

Локальная ресурсная смета № 7-1-2

Благоустройство

Основание: 13-2019-ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**16848,936**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1515,808**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,095**

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1127-0401-0102**	**ТИП-1 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**395,55**	2860,91	1081,49	1131634	427784	645467	169463	1405185
					147,6	249,09	58383	98527	–	104088	
	0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	56,9592						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	56,56365						
	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1	1630	644747					

			395,55							
2113-0703-1405	Вода техническая (2113-0703-1406->2113-0703-1405)	м3	0,07	26	720					
			27,6885							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	10429	63940					
			6,131025	1977	12121					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	4563	85913					
			18,82818	1384	26058					
3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	9188	257309					
			28,00494	1977	55366					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	5729	20622					
			3,599505	1384	4982					
2 1127-0602-0704	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**2637**	1428,82	132,37	3767807	349053	3246578	307933	4401799
				65,29	42,83	172176	112947	–	326059	
0101-0102-0126	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,60)	чел-ч	0,0604	159,2748						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02466	65,02842						
2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0102	3183	85614					

			26,8974		
2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0107	3090	87187
			28,2159		
2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0107	2846	80302
			28,2159		
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0918	2629	636419
			242,0766		
2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 (2113-0104-0200->2113-0104-0201)	т	0,01	89384	2357056
			26,37		
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	10429	88004
			8,4384	1977	16683
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	5045	399
			0,07911	1977	156
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00481	4563	57877
			12,68397	1384	17555

3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	3925	15525					
			3,9555	1654	6542					
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	5835	110170					
			18,88092	1977	37328					
3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00317	6286	52546					
			8,35929	3308	27653					
3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00102	6813	18325					
			2,68974	1654	4449					
3201-0212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	4028	5842					
			1,45035	1654	2399					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	2770	365					
			0,13185	1384	182					
3 1127-0602-0705	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704 до 10 см НР = 108 % К=2,000;**	**м2 покрытия**	**5274**	177,89	4,91	938207	25871	909827	15096	1029567
				0,48	2,17	2509	11469	–	76264	
0101-0102-0126	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,60)	чел-ч	0,00044	2,32056						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	7,27812						

2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0102	2629	141427					
			53,7948							
2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 (2113-0104-0200->2113-0104-0201)	т	0,00163	89384	768400					
			8,59662							
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	4563	9626					
			2,1096	1384	2920					
3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00049	6286	16245					
			2,58426	3308	8549					
4 1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**2637**	1650,53	100,4	4352435	264750	3965058	223278	4941770
				46,5	31,9	122627	84112	–	366057	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,0336	88,6032						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	44,38071						

2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9901->2102-0501-0307)	т	0,0966	15508	3950418
			254,7342		
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0000062	216144	3534
			0,0163494		
2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	21640	8560
			0,39555		
2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 (2113-0104-9901->2113-0104-0201)	т	0,0000108	89384	2546
			0,0284796		
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	5045	399
			0,07911	1977	156
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3925	35915
			9,15039	1654	15135
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	5835	155408

			26,6337	1977	52655					
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	120	443					
			3,6918	–	–					
3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	8993	66401					
			7,3836	1977	14597					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	5729	5892					
			1,02843	1384	1423					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	2770	292					
			0,10548	1384	146					
5 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные сечением 100.30.15. Установка при других видах покрытий НР = 108 %**	**м бортового камня**	**618**	4073,18	31,88	2517223	19704	2007058	538116	3299766
				793,63	12,61	490461	7795	–	244427	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	431,364						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	4,017						
2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	17020	620583					
			36,462							
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	16887	6262					
			0,3708							

2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (2104-0508-9903->2104-0508-9902)	м3	0,043	51259	1362157					
			26,574							
2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	15139	15905					
			1,0506							
2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	348	2151					
			6,18							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	5045	19019					
			3,7698	1977	7453					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	2770	685					
			0,2472	1384	342					
6 1127-0401-0102	**ТИП-2 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**53,85**	2860,91	1081,49	154060	58238	87874	23070	191300
				147,6	249,08	7948	13413	–	14170	
0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	7,7544						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	7,70055						

2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1	1630	87776					
			53,85							
2113-0703-1405	Вода техническая (2113-0703-1406->2113-0703-1405)	м3	0,07	26	98					
			3,7695							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	10429	8705					
			0,834675	1977	1650					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	4563	11696					
			2,56326	1384	3548					
3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	9188	35030					
			3,81258	1977	7537					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	5729	2807					
			0,490035	1384	678					
7 1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**359**	1650,52	100,4	592537	36042	539801	30396	672768
				46,5	31,89	16694	11450	–	49835	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,0336	12,0624						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	6,04197						

2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9901->2102-0501-0307)	т	0,0966	15508	537808
			34,6794		
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0000062	216144	481
			0,0022258		
2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	21640	1165
			0,05385		
2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 (2113-0104-9901->2113-0104-0201)	т	0,0000108	89384	347
			0,0038772		
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	5045	54
			0,01077	1977	21
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3925	4889
			1,24573	1654	2060
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	5835	21157

			3,6259	1977	7168					
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	120	60					
			0,5026	–	–					
3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	8993	9040					
			1,0052	1977	1987					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	5729	802					
			0,14001	1384	194					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	2770	40					
			0,01436	1384	20					
8 1127-0401-0102	**ТИП-3 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**61,2**	2860,92	1081,5	175088	66188	99867	26219	217412
				147,6	249,08	9033	15244	–	16105	
0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	8,8128						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	8,7516						
2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1	1630	99756					
			61,2							
2113-0703-1405	Вода техническая (2113-0703-1406->2113-0703-1405)	м3	0,07	26	111					
			4,284							

3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	10429	9893					
			0,9486	1977	1875					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	4563	13293					
			2,91312	1384	4032					
3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	9188	39811					
			4,33296	1977	8566					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	5729	3191					
			0,55692	1384	771					
9 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные сечением 100.20.8. Установка при других видах покрытий НР = 108 %**	**м бортового камня**	**182**	2636,43	31,88	479830	5803	329587	158475	689369
				793,63	12,62	144440	2296	–	51064	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	127,036						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,183						
2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	17020	182761					
			10,738							
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	16887	1844					
			0,1092							

2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (2104-0508-9903->2104-0508-9901)	м3	0,016	47962	139665
			2,912		
2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	15139	4684
			0,3094		
2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	348	633
			1,82		
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	5045	5601
			1,1102	1977	2195
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	2770	202
			0,0728	1384	101

Итого по смете	**16 848 936**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 024 271
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 253 433
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	357 253
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 831 117
- накладные расходы, тенге	1 492 046
в т.ч. зарплата, тенге	134 284
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 248 069

Составил _____ Позняков А.С.

Проверил _____

Заказ 91безВК

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-1-2

Благоустройство

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	894		
	Средневзвешенный разряд работы		2,9		
	Итого ФОТ				**1024271**
	Машины и механизмы				
1 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	16,3527	10429,00	170542
				1977,00	32329
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,04899	5045,00	25472
				1977,00	9981
3 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	39,09813	4563,00	178405
				1384,00	54113
4 3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	14,35162	3925,00	56329
				1654,00	23737
5 3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	49,14052	5835,00	286735

				1977,00	97151
6 3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	36,15048	9188,00	332150
				1977,00	71469
7 3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	10,94355	6286,00	68791
				3308,00	36202
8 3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	4,1944	120,00	503
				0,00	0
9 3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	8,3888	8993,00	75441
				1977,00	16584
10 3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	5,8149	5729,00	33314
				1384,00	8048
11 3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	2,68974	6813,00	18325
				1654,00	4449
12 3201-0212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1,45035	4028,00	5842
				1654,00	2399
13 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,57169	2770,00	1584
				1384,00	791
	Итого по машинам и механизмам				**1253433**
					357253
	Материалы				
1 2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	26,8974	3183,00	85614

2	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	28,2159	3090,00	87187
3	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	28,2159	2846,00	80302
4	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	295,8714	2629,00	777846
5	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	510,6	1630,00	832279
6	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	47,2	17020,00	803344
7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,48	16887,00	8106
8	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	289,4136	15508,00	4488226
9	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,912	47962,00	139665
10	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	26,574	51259,00	1362157
11	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0185752	216144,00	4015
12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4494	21640,00	9725
13	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,36	15139,00	20589
14	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	34,9989768	89384,00	3128349
15	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	8	348,00	2784
16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	35,742	26,00	929
		Итого по материалам				**11831117**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 91безВК Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.10.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35б) 1 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1а т.ч. п.15) 2,8*1,0= 2,8 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 7-1 Благоустройство территории Директр ТОО "ШыгысКурылысЖоба" Темеков А.О. ГИП ТОО "ШыгысКурылысЖоба" Руденко Ю.А.
Смета № 7-1-2 Благоустройство 13-2019-ГП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Позняков А.С.

1 1127-0401-0102 ТИП-1 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство ОбФ1=2637 = 2637 (Коб=0,15)

2101-0601-0101 Об= 1
Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405
Ресурс удален 2113-0703-1406

2 1127-0602-0704 ОбФ1=2637 = 2637
Ресурс заменен 2113-0104-0200->2113-0104-0201
Ресурс удален 2113-0104-0200

3 1127-0602-0705 Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704 до 10 см ОбФ1=2637 = 2637 (Коб=2)
Ресурс заменен 2113-0104-0200->2113-0104-0201
Ресурс удален 2113-0104-0200

4 1127-0602-0301 ОбФ1=2637 = 2637
Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0307
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0201
Ресурс удален 2102-0599-9901
Ресурс удален 2113-0104-9901

5 1127-0201-1002 Камни бортовые бетонные сечением 100.30.15. Установка при других видах покрытий 618
Ресурс заменен 2104-0508-9903->2104-0508-9902 Об= 0,043
Ресурс удален 2104-0508-9903

6 1127-0401-0102 ТИП-2 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство ОбФ2=359 = 359 (Коб=0,15)
2101-0601-0101 Об= 1
Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405
Ресурс удален 2113-0703-1406

7 1127-0602-0301 ОбФ2=359 = 359
Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0307
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0201
Ресурс удален 2102-0599-9901
Ресурс удален 2113-0104-9901

8 1127-0401-0102 ТИП-3 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство ОбФ3=408 = 408 (Коб=0,15)
2101-0601-0101 Об= 1
Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405
Ресурс удален 2113-0703-1406

9 1127-0201-1002 Камни бортовые бетонные сечением 100.20.8. Установка при других видах покрытий 182
Ресурс заменен 2104-0508-9903->2104-0508-9901 Об= 0,016
Ресурс удален 2104-0508-9903

* * * * *

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО Заказ 91безВК

Наименование объекта: Благоустройство территории

Форма 4

Локальная ресурсная смета № 7-1-3

Озеленение

Основание: 13-2019-ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3480,989**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1541,016**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,355**

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1147-0112-0103**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %**	**м2**	**2475**	279,6	9,93	692018	24573	–	593080	1387906
					269,67	2,63	667445	6509	–	102808	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,2678	662,805						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	4,7025						
	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	5729	19851					

			3,465	1384	4796					
3206-0101-1001	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0014	106	367					
			3,465	–	–					
3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	3519	4355					
			1,2375	1384	1713					
2 1147-0112-0105	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять до 30 см НР = 88 % К=3,000;**	**м2**	**7425**	55,23	0,15	410093	1102	–	359912	831605
				55,08	–	408991	–	–	61600	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0547	406,1475						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3206-0101-1001	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0014	106	1102					
			10,395	–	–					
3 1147-0112-0106	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %**	**м2**	**2475**	267,09	156,97	661041	388512	124790	212604	943537
				59,69	37,92	147739	93856	–	69892	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,0525	129,9375						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	67,815						

2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	26	6435					
			247,5							
2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	0,02	2391	118355					
			49,5							
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	5729	388512					
			67,815	1384	93856					
4 1147-0102-0207	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 % НР = 88 %**	**яма**	**10**	2520,5	361,3	25205	3613	2726	17853	46503
				1886,6	142,2	18866	1422	–	3445	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,947	19,47						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	0,86						
2503-0201-0113	Перегной	м3	0,116	2350	2726					
			1,16							
3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,086	4201	3613					
			0,86	1654	1422					

5 1147-0103-0106	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %**	**шт.**	**10**	5399,2	1185,9	53992	11859	1208	39429	100895
				4092,5	388,1	40925	3881	–	7474	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	2,957	29,57						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,223	2,23						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,37	26	96					
			3,7							
2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	6932	1040					
			0,15							
2113-0804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	240116	72					
			0,00032							
2503-0201-0103	Колья	шт.	–	–						
			20							
2503-0201-9901	Саженцы	1000 шт.	0,001	–	–					
			0,01							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,134	5045	6760					
			1,34	1977	2649					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,089	5729	5099					
			0,89	1384	1232					

6 2501-0203-0304	**Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой более 3 м**	**шт.**	**10**	6426		64260		64260	–	69401
				–		–		–	5141	
7 1147-0102-0107	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 % НР = 88 %**	**яма**	**27**	629,19	75,56	16988	2040	1396	12583	31937
				501,93	27,67	13552	747	–	2366	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,518	13,986						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,54						
2503-0201-0113	Перегной	м3	0,022	2350	1396					
			0,594							
3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,02	259	140					
			0,54	–	–					
3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,02	3519	1900					
			0,54	1384	747					
8 1147-0103-0102	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка НР = 88 %**	**шт.**	**27**	1112,33	148,96	30033	4022	2992	21112	55237
				852,56	36	23019	972	–	4092	

0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,616	16,632					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,026	0,702					
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,107	26	75				
			2,889						
2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	6932	2807				
			0,405						
2113-0804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000017	240116	110				
			0,000459						
2503-0201-0103	Колья	шт.	1	–	–				
			27						
2503-0201-9901	Саженцы	1000 шт.	0,001	–	–				
			0,027						
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,026	5729	4022				
			0,702	1384	972				
9 2501-0303-1101	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, сирень), возраст 2-4 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**27**	479		12933	12933	–	13968
				–		–	–	1035	
	Итого по смете					**3 480 989**			
	в том числе								

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 320 537
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	435 721
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	107 387
- материалы, изделия и конструкции, тенге	210 305
- накладные расходы, тенге	1 256 573
в т.ч. зарплата, тенге	113 092
- сметная прибыль (8 %), тенге	257 853

Составил _____ Позняков А.С.

Проверил _____

Заказ 91безВК

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-1-3

Озеленение

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1279		
	Средневзвешенный разряд работы		2,3		
	Итого ФОТ				**1320537**
	Машины и механизмы				
1 3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,86	4201,00	3613
				1654,00	1422
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,34	5045,00	6760
				1977,00	2649
3 3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	72,872	5729,00	417484
				1384,00	100856
4 3206-0101-1001	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	13,86	106,00	1469
				0,00	0

5 3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,54	259,00	140
				0,00	0
6 3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,7775	3519,00	6255
				1384,00	2460
	Итого по машинам и механизмам				**435721**
					107387
	Материалы				
1 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	254,089	26,00	6606
2 2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,555	6932,00	3847
3 2113-0804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000759	240116,00	182
4 2501-0203-0304	Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой более 3 м	шт.	10	6426,00	64260
5 2501-0303-1101	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, сирень), возраст 2-4 года ГОСТ 24835-81	шт.	27	479,00	12933
6 2503-0201-0113	Перегной	м3	1,754	2350,00	4122
7 2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	49,5	2391,00	118355
	Итого по материалам				**210305**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 91безВК Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.10.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35б) 1 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1а т.ч. п.15) 2,8*1,0= 2,8 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 7-1 Благоустройство территории Директр ТОО "ШыгысКурылысЖоба" Темеков А.О. ГИП ТОО "ШыгысКурылысЖоба" Руденко Ю.А.
Смета № 7-1-3 Озеленение 13-2019-ГП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Позняков А.С.
1 1147-0112-0103 2475
Ресурс удален 2101-0101-0202

2 1147-0112-0105 Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять до 30 см (Коб=3) 2475

Ресурс удален 2101-0101-0202

3 1147-0112-0106 2475

4 1147-0102-0207 10

Ресурс удален 2101-0101-0202

5 1147-0103-0106 10

6 2501-0203-0304 10

7 1147-0102-0107 27

Ресурс удален 2101-0101-0202

8 1147-0103-0102 27

9 2501-0303-1101 27

* * * * *

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО Заказ 91безВК

Наименование объекта: Благоустройство территории

Форма 4

Локальная ресурсная смета № 7-1-4

МАФ

Основание: 13-2019-ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**573,726**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**101,801**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**8601-0302-0104**	**Скамья, тип 1С-1Б НР = 90 %**	**шт.**	**3**	23769	304	71307	912	37098	30229	109659
					11099	97	33297	291	–	8123	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2988-8888-8195	Материалы УСН-8601	шт.	1	12366	37098					
				3							
	3988-8888-8195	Машины и механизмы УСН-8601	маш.-ч	1	304	912					

			3	97	291					
2 8601-0303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м) НР = 0**	**шт.**	**3**	16666	–	49998	–	49998	–	53998
				–	–	–	–	–	4000	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2988-8888-8230	Материалы УСН-8601	шт.	1	16666	49998					
			3							
3988-8888-8230	Машины и механизмы УСН-8601	маш.-ч	1	–	–					
			3	–	–					
3 8601-0307-0102	**Навес для трех мусорных контейнеров НР = 91 %**	**шт.**	**1**	180440	306	180440	306	176245	3615	198779
				3889	83	3889	83	–	14724	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2988-8888-8255	Материалы УСН-8601	шт.	1	176245	176245					
			1							
3988-8888-8255	Машины и механизмы УСН-8601	маш.-ч	1	306	306					
			1	83	83					
4 8601-0302-0118	**Мусоросборный контейнер НР = 90 %**	**шт.**	**3**	48230	497	144690	1491	87096	50949	211290

				18701	169	56103	507	–	15651
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)								
		чел-ч	–	–					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–					
2988-8888-8210	Материалы УСН-8601	шт.	1	29032	87096				
			3						
3988-8888-8210	Машины и механизмы УСН-8601	маш.-ч	1	497	1491				
			3	169	507				

Итого по смете	**573 726**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	93 289
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 709
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	881
- материалы, изделия и конструкции, тенге	350 437
- накладные расходы, тенге	84 793
в т.ч. зарплата, тенге	7 631
- сметная прибыль (8 %), тенге	42 498

Составил _____ Позняков А.С.

Проверил _____

Заказ 91безВК

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-1-4

МАФ

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0		
	Средневзвешенный разряд работы		0		
	Итого ФОТ				**93289**
	Машины и механизмы				
1 3988-8888-8195	Машины и механизмы УСН-8601	маш.-ч	3	304,00	912
				97,00	291
2 3988-8888-8210	Машины и механизмы УСН-8601	маш.-ч	3	497,00	1491
				169,00	507
3 3988-8888-8255	Машины и механизмы УСН-8601	маш.-ч	1	306,00	306
				83,00	83
	Итого по машинам и механизмам				**2709**
					881

Материалы

1	2988-8888-8195	Материалы УСН-8601	шт.	3	12366,00	37098
2	2988-8888-8210	Материалы УСН-8601	шт.	3	29032,00	87096
3	2988-8888-8230	Материалы УСН-8601	шт.	3	16666,00	49998
4	2988-8888-8255	Материалы УСН-8601	шт.	1	176245,00	176245

Итого по материалам **350437**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 91безВК Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.10.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35б) 1 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1а т.ч. п.15) 2,8*1,0= 2,8 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 7-1 Благоустройство территории Директр ТОО "ШыгысКурылысЖоба" Темеков А.О. ГИП ТОО "ШыгысКурылысЖоба" Руденко Ю.А.
Смета № 7-1-4 МАФ 13-2019-ГП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Позняков А.С.

1	8601-0302-0104	3	90 %
2	8601-0303-0201	3	

3 8601-0307-0102 1 91 %
4 8601-0302-0118 Мусоросборный контейнер 3 90 %
* * * * *

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска

Сводка затрат

Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1-1	Подготовительные работы	178,948			178,948	0,048	61,248
2	4-1	Наружные сети электроснабжения	3840,486			3840,486	0,417	655,072
3	4-2	Наружные сети электроосвещения	2650,767	261,537		2912,304	0,217	330,167
4	5-1	Наружные сети телефонизации	1055,233			1055,233	0,063	84,653
5	7-1	Благоустройство территории	24085,46			24085,46	2,776	3637,11
	Всего по сводке:		**31810,894**	**261,537**		**32072,431**	**3,521**	**4768,25**

Итого: нормативна трудоемкость, согласно сметы, 3 521 чел-ч
Итого: сметная заработная плата, согласно сметы, 4 768 250 тенге

Согласно Ст.7; Ст13, пп1 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")
размер дополнительной оплаты труда расчитывается в размере 1,5 месячных расчетных показателей

Согласно Ст.7; Ст13, пп3 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")
размер Ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска - 10 календарных дней

Сроки строительства: 2019 год

Среднемесячная норма рабочего времени, согласно производственного календаря, на 2019 год **164,0** час/месяц
Годовая норма рабочего времени, согласно производственного календаря, на 2019 год **1968,0** час/год

По выше указанным данным выполняем расчеты

1 Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска определяем по следующей формуле:

$$Сдз = Тн/Вмес.нр*k*МРП_{2019}$$

Сзд - затраты на дополнительную оплату труда в уровне 2019 года
Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, че.час
Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц
k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиоционного риска
МРП2019- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству в 2019 году. МРП2019=2525 тенге

Тн=	**3 521,00**
Вмес.нр=	**164,00**
k=	**1,50**
МРП2019=	**2 525,00**

$$Сзд=3521/164*1,5*2525$$ **81 316** тенге

2 Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне определяем по следующей формуле:

$$Сдо=8*Тн*До/Вгод.нр*(Сз/Тн+k*МРП_{2019}/Вмес.нр)$$

Сдо - затраты на дополнительный отпуск в уровне 2019 года
Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, че.час
Вгод.нр - Среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/год
До - дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в данной зоне радиационного риска, день/год
Сз - сумма сметной заработной платы по сметному расчету стоимости строительства в уровне 2019 года, тенге
8 - нормальная продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) при пятидневной рабочей недели при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день
k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиоционного риска, 1 чел.месяц
МРП2019- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству в 2019 году. МРП2019=2525 тенге
Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц

Вмес.нр =	**164,00**
Вгод.нр 2019 г.	**1 968,00**
До	**10,00**
k=	**1,50**
Сз =	**4 768 250,00**
Тн =	**3 521,00**
МРП2019=	**2 525,00**

$$Сдо=8*3521*10/1968*(4768250/3521+1,5*2525/164)$$ **197 137** тенге

Директр ТОО "ШыгысКурылысЖоба" Темеков А.О.

ГИП ТОО "ШыгысКурылысЖоба" Руденко Ю.А.

Заказ 91безВК

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова г.Заисан ВКО

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 91безВК

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2658		
	Средневзвешенный разряд работы		3		
	Итого ФОТ				**3068618**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	67,93554704	4420,00	300276
				1654,00	112364
2 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	76,14481188	4916,00	374328
				1977,00	150537
3 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	16,68998	10429,00	174059
				1977,00	32996
4 3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	3,9404216	7811,00	30779
				1977,00	7789

5	3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	73,5137	8589,00
					631409
					1977,00
					145336
6	3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,86	4201,00
					3613
					1654,00
					1422
7	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	8,15899	5045,00
					41162
					1977,00
					16129
8	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	91,7886	5406,00
					496209
					1977,00
					181466
9	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	37,0975	14,00
					520
					0,00
					0
10	3105-0402-0201	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	7,56	12,00
					91
					0,00
					0
11	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	37,1575	3772,00
					140158
					1158,00
					43027
12	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	39,09813	4563,00
					178405
					1384,00
					54113
13	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	46,7086	4456,00
					208133
					1654,00
					77255
14	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	9,3	2873,00
					26719
					1384,00
					12871
15	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	150,00
					20

					0,00	0
16	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	14,35162	3925,00	56329
					1654,00	23737
17	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	49,14052	5835,00	286735
					1977,00	97151
18	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	36,15048	9188,00	332150
					1977,00	71469
19	3201-0102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	18,0778	115,00	2079
					0,00	0
20	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,2199366	679,00	149
					0,00	0
21	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	10,94355	6286,00	68791
					3308,00	36202
22	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	4,1944	120,00	503
					0,00	0
23	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	8,3888	8993,00	75441
					1977,00	16584
24	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	78,6869	5729,00	450798
					1384,00	108904
25	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	2,68974	6813,00	18325
					1654,00	4449
26	3201-0212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1,45035	4028,00	5842
					1654,00	2399
27	3206-0101-1001	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	13,86	106,00	1469

					0,00	0
28	3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,54	259,00	140
					0,00	0
29	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00390304	3407,00	13
					1384,00	5
30	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5942476	2770,00	1646
					1384,00	822
31	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	91,7886	3729,00	342278
					1384,00	127038
32	3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,62	4074,00	6600
					1384,00	2242
33	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,998	4628,00	41643
					1654,00	14883
34	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,7775	3519,00	6255
					1384,00	2460
35	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,23	24,00	6
					0,00	0
36	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,76	17,00	12
					0,00	0
37	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	11,00	0
					0,00	0
38	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	18,6	52,00	967
					0,00	0

39 3988-8888-8195	Машины и механизмы УСН-8601	маш.-ч	3	304,00	912
				97,00	291
40 3988-8888-8210	Машины и механизмы УСН-8601	маш.-ч	3	497,00	1491
				169,00	507
41 3988-8888-8255	Машины и механизмы УСН-8601	маш.-ч	1	306,00	306
				83,00	83
	Итого по машинам и механизмам				**4306761**
					1344531
	Материалы				
1 2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	26,8974	3183,00	85614
2 2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	28,2159	3090,00	87187
3 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	28,2159	2846,00	80302
4 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	295,975663	2629,00	778120
5 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	41,16	1736,00	71454
6 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	510,6	1630,00	832279
7 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	47,2	17020,00	803344
8 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,48	16887,00	8106
9 2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	289,4136	15508,00	4488226
10 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,052	44425,00	91160
11 2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	2,112	57965,00	122422
12 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,912	47962,00	139665

13	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	26,574	51259,00	1362157
14	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00369	327379,00	1208
15	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0369	267504,00	9871
16	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0185752	216144,00	4015
17	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6062	379,00	230
18	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,010744	1812295,00	19472
19	2106-0107-0265	Опора несиловая прямостоечная НПГ-3,0/4,0-02-ц с кронштейном	т	0,297	2181820,00	648001
20	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	557966,00	1674
21	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4494	21640,00	9725
22	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03024	16859,00	509
23	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,36	15139,00	20589
24	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00045	47457,00	21
25	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	27,06912	224,00	6063
26	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,001804608	133450,00	241
27	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	34,9989768	89384,00	3128349
28	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001601	499572,00	799

	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	712225,00	21
29 2113-0204-0201					
30 2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	86,78	192,00	16661
31 2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,094	450,00	42
32 2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	8,36	348,00	2909
33 2113-0702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	1374036,00	55
34 2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	856,00	8
35 2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,002706912	53700,00	145
36 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	289,831	26,00	7535
37 2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0558	90,00	5
38 2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,555	6932,00	3847
39 2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	304,00	1
40 2113-0804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000759	240116,00	182
41 2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1075,00	2
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,172	652,00	112
42 2113-0809-0801					
43 2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,156813	1755,00	275
44 2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	234319,00	16
45 2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,266384	2807,00	748
46 2113-0816-1205	Лента ПХВ-304	кг	0,108	319,00	34
47 2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,003145	5882369,00	18499
48 2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,378	374,00	142
	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,45	654,00	294
49 2204-0201-0701					
50 2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10,3278	1260,00	13013
51 2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,016	190,00	3
52 2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,27	563,00	152
53 2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	144	771,00	111024
54 2301-0503-0401	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	30	712,00	21360

55	2301-0603-0201	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	204	1287,00	262548
56	2303-0101-0201	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76*	комплект	3	33024,00	99072
57	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03366	58976,00	1985
58	2306-0131-0402	Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	115378,00	588
59	2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,34374	284722,00	97870
60	2306-0137-0734	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,52326	2938786,00	1537749
61	2306-0401-0126	Кабели связи ТППэп 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0408	444147,00	18121
62	2306-0401-0131	Кабели связи ТППэп 300х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0714	3871023,00	276391
63	2306-1001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,12861	115510,00	14856
64	2306-1703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	10547,00	42188
65	2307-0103-1025	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Волна Мини LED-80-ШБ/У50(У60), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	9	89801,00	808209
66	2307-0204-0864	Выключатель автоматический ВА88-35Р 250А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2913,00	2913
67	2307-0501-0709	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-03 PB.G, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	70757,00	70757
68	2307-0503-0126	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 250/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3135,00	9405
69	2307-0506-0109	Шкафы учета электроэнергии марки ЩУ1/1-0 У1	шт.	1	5263,00	5263
70	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	35,19	245,00	8622
71	2404-0207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,27	32304,00	8722
72	2404-0207-2303	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1021,00	12252
73	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,08	4267,00	342
74	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,1342496	380,00	51
75	2404-0207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,123	487,00	60
76	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	122,00	732

77 2501-0203-0304	Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой более 3 м	шт.	10	6426,00	64260
78 2501-0303-1101	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, сирень), возраст 2-4 года ГОСТ 24835-81	шт.	27	479,00	12933
79 2503-0201-0113	Перегной	м3	1,754	2350,00	4122
80 2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	49,5	2391,00	118355
81 2601-0101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,3024	193,00	58
82 2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0016	70171,00	112
83 2988-8888-8195	Материалы УСН-8601	шт.	3	12366,00	37098
84 2988-8888-8210	Материалы УСН-8601	шт.	3	29032,00	87096
85 2988-8888-8230	Материалы УСН-8601	шт.	3	16666,00	49998
86 2988-8888-8255	Материалы УСН-8601	шт.	1	176245,00	176245
	Итого по материалам				**16826861**
	Перевозка грузов				
1 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3635,4632	356,00	1294226
2 4131-0104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	54,56	229,00	12494
	Итого по перевозке грузов				**1306720**
	Инженерное оборудование				
1 5108-0401-1203	Ящик управления освещением ЯУО 9602-УХЛ4 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	261537,00	261537
	Итого по инженерному оборудованию				**261537**