1	2	3	4	5	6	7	8
	IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		154,69	1392
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		154,69	1392
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		304,23	2738
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4107,16	36964
22	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2		123	731,66	89995
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)	ЧЕЛ-Ч	0,212	26,076	842,82	21977
22. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,246	852,37	210
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,38	22187
22. 3	32-010201-0101	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	2,398	470,55	1129
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
22. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,246	1799,25	443
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,246	852,37	209,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,77	1571
22. 5	21-100501-1404	-МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	295,2	212,16	62630
22. 6	21-130104-0103	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,01968	117201,8	2307
22. 7	21-130703-0201	-КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,02952	51147,9	1510
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				540,21	66446
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		91,63	11271
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		34,91	4294
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,54	15565
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,66	8445
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				926,86	114004
23	23-030101-0503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЮК ПОЛИМЕРНО-КОМПОЗИТНЫЙ ТИП Л ГОСТ 3634-99 68 КГ	КОМПЛЕКТ		9	6878,2	75660
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		291,64	2625
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		291,64	2625
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		573,59	5162
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7743,42	69691
24	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЕСТНИЦА Л1,Л2:СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,13113	189337,53	24828
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8027,91	1287
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8027,91	1287
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15789,24	2531
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				213154,68	27951
25	11-460303-0106 РСНБ РК 2015	-УПОРЫ БЕТОНОМ В7,5	М3		0,18	79892,08	14381
25. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4=716,15)	ЧЕЛ-Ч	60,8	13,376	716,15	7838
25. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4	0,088	852,37	61
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43882,87	7899
25. 3	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,23	0,0414	35,59	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
25. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,072	1799,25	130
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4	0,072	852,37	61,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				727,89	131
25. 5	21-020101-0301	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,04	0,1872	23008,79	4307
25. 6	21-050307-1013	-ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	9,5	1,71	66,3	113
25. 7	21-070201-0301	-БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,21	0,0378	24435,92	924
25. 8	21-070203-0305	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,0324	26031,2	843
25. 9	21-130102-0801	-ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0049	0,000882	17400	15
25.10	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	5,9	1,062	196,54	209
25.11	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0137	0,002466	93	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				35622,27	6412
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		22292,5	4013
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4332,63	780
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26625,12	4793
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8521,38	1534
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				115038,58	20707
26	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ	ШТ		3	2019,55	6059
26. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	1,82	5,46	754,98	4122
26. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,15	968,74	145
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1422,5	4268
26. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,06	3173,59	190
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,06	1143,29	68,60
26. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,09	1799,25	162
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,09	852,37	76,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				117,45	352
26. 5	21-130201-0508	-БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0028	0,0084	179492,14	1508
26. 6	21-130816-2202	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,06	0,18	424,32	76
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				528,04	1584
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		883,37	2650
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		123,08	369
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1006,46	3019
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		242,08	726
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3268,09	9804
27	23-030103-0906 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ Н 1750 ММ ГОСТ 8220-85 0,1136 Т	ШТ.		3	65651,35	196954
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2783,62	8351
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2783,62	8351
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5474,8	16424
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				73909,76	221729
28	23-050301-1805 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПОЛУХОМУТ МС-1 1,12 Т	Т		0,0075	157279,92	1180
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6668,67	50
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6668,67	50
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13115,89	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				177064,48	1328
29	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЕСТНИЦА Л1:СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,01878	189337,53	3556
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8027,91	151
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8027,91	151
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15789,24	297
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				213154,68	4003
30	23-020803-1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ППФ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 39,9 КГ	ШТ.		9	76892,21	692030
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3260,23	29342
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3260,23	29342
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6412,2	57710
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86564,63	779082
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛИЗАЦИЯ					
31	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА		1148	89,07	102250
31. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00724	8,312	690,68	5741
31. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0315	36,162	981,6	35497
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,92	41237
31. 3	31-010201-0101	-ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,4 М3	МАШ.-Ч	0,0315	36,162	2668,8	96509
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0315	36,162	981,60	35496,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				84,07	96509

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		21,23	24371
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4,68	5369
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25,91	29740
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,2	10559
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124,17	142549
32	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		35	1371,68	48009
32. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	64,68	742,25	48009
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	48009
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	28373
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		92,53	3239
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		903,19	31612
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		181,99	6370
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2456,86	85990
33	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		70	655,88	45911
33. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,7=674,77)	ЧЕЛ-Ч	0,972	68,04	674,77	45911
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	45911
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		387,62	27134
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		44,24	3097
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		431,87	30231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		87,02	6091
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,76	82233
34	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1113	22,26	24775
34. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	8,971	981,6	8806
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,91	8806
34. 2	31-010101-0102	-БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00806	8,971	2761,72	24775
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00806	8,971	981,60	8805,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,26	24775
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,68	5204
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,14	1271
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,82	6475
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,25	2500
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,32	33750
35	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ПОД КОЛОДЕЦ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		118	1143,07	134882
35. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,54	181,72	742,25	134882
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1143,07	134882
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		675,55	79715
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		77,11	9099
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		752,66	88814
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		151,66	17896
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2047,38	241591
36	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3		120	22,26	2671
36. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	0,9672	981,6	949
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,91	949
36. 2	31-010101-0102	-БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00806	0,9672	2761,72	2671
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00806	0,9672	981,60	949,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,26	2671
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,68	561
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,14	137
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,82	698
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,25	270
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,32	3639
37	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА	М3		106	597,17	63300
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,7=674,77)	ЧЕЛ-Ч	0,885	93,81	674,77	63300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				597,17	63300
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		352,93	37410
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		40,28	4270
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		393,21	41681
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		79,23	8398
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1069,61	113379

1	2	3	4	5	6	7	8
38	11-010107-1805 РСНБ РК 2015	-ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ	М2		124	39,64	4915
38. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,0525	6,51	754,98	4915
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,64	4915
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		23,43	2905
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,67	332
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,1	3236
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,26	652
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				70,99	8803
39	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	КАНАЛИЗАЦИЯ КМ ТРУБОПРОВОДА		0,448	302545,49	135540
39. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=813,54)	ЧЕЛ-Ч	247	110,656	813,54	90023
39. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	38,24	17,132	766,77	13136
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				230265,73	103159
39. 3	31-060202-0201	-АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	34,3	15,366	2326,3	35747
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	34,3	15,366	754,98	11601,02
39. 4	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,23296	2893,28	674
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,52	0,23296	981,60	228,67
39. 5	32-040105-0501	-УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	20	8,96	128,03	1147
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
39. 6	31-060101-0101	-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	2,32	1,039	1198,95	1246
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,32	1,039	852,37	885,61
39. 7	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,1	0,4928	1799,25	887
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,1	0,4928	852,37	420,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88617,93	39701
39. 8	21-100401-1001	-ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,44	0,19712	215,22	42
39. 9	21-130703-1404	-ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	48	21,504	268,51	5774
39.10	23-011399-9903	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	452,48	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12983,18	5816
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		142995,02	64062
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18890,92	8463
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		161885,94	72525
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		37154,51	16645
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				501585,94	224711
40	23-010503-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 1,7 КГ	М		452,48	1185,88	536587
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		50,28	22751
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,28	22751
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		98,89	44747
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1335,05	604085
41	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН10 0,44 Т	ШТ.		32	11123,71	355959
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		471,65	15093
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		471,65	15093
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		927,63	29684
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12522,98	400735

1	2	3	4	5	6	7	8

Итого по смете	. Тенге	9782558,9
Итого с временными зданиями, 2,8%	. Тенге	10056470,53
Итого с зимними удорожаниями,3,3%	. Тенге	10388334,05
-В том числе в текущих ценах на2018г-100%,К=1,0599383	Тенге	11010993,14
Итого с понижающим коэфициентом,К=0,8108779	. Тенге	8928571,43
Налог на добавленную стоимость,12 %	. Тенге	1071428,57
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	. Тенге	10 000 000,00

Сдал: Директор ТОО "Калдыгайта" Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович

Принял: Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района Западно-Казахстанской области " Жангалиев Кобылан Мендыканович

Тех. Надзор: ТОО "Саулет Құрылыс Бақылау " Хамитов Ерлан Ергенович

Калиев Абай Курмантаевич