<<Бар-код 1>>
<<не удалять>>

Бекітемін
Солтүстік өңірі бойынша «Мемсараптама» РМК филиалы
Директор
В.А. Киселев

«Ақмола облысы Көкшетау қаласы Ауельбеков көшесі, 94 "Қалалық емхана" ШЖҚ МКК ғимаратындағы лифтін және лифт шахтасындағы есік орнын ауыстыру. Түзету» жұмыс жобасы бойынша

16.06.2016 ж. № 12-0186/16

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасы жанындағы «Қалалық емхана» ШЖҚ МКК

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Бурабай Проект» ЖШС

Көкшетау қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Ақмола облысы Көкшетау қаласы Ауельбеков көшесі, 94 "Қалалық емхана" ШЖҚ МКК ғимаратындағы лифтін және лифт шахтасындағы есік орнын ауыстыру. Түзету» жұмыс жобасы бойынша осы жинақтау қорытындысы «Мемсараптама» РМК Солтүстік өңірі бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК Солтүстік өңірі бойынша филиалының рұқсатынсыз осы қорытындысын толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Утверждаю
Директор
Филиал РГП «Госэкспертиза» по Северному региону
Киселев В.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12-0186/16 от 16.06.2016 г.

по рабочему проекту
«Замена лифта и замена дверных проемов в шахте лифта в здании ГКП на ПХВ “Городская поликлиника” по улице Ауельбекова, 94 в городе Кокшетау Акмолинской области. Корректировка»

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» при управлении здравоохранения Акмолинской области

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Бурабай Проект»

город Кокшетау

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное сводное заключение по рабочему проекту **«Замена лифта и замена дверных проемов в шахте лифта в здании ГКП на ПХВ “Городская поликлиника” по улице Ауельбекова, 94 в городе Кокшетау Акмолинской области. Корректировка»** выдано Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Северному региону.

Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Филиала РГП «Госэкспертиза» по Северному региону.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Замена лифта и замена дверных проемов в шахте лифта в здании ГКП на ПХВ “Городская поликлиника” по улице Ауельбекова, 94 в городе Кокшетау Акмолинской области. Корректировка»**.

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором о государственных закупках работ на экспертизу рабочего проекта от 07 июня 2016 года №030640002677/160269/00, заключенным с ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» при управлении здравоохранения Акмолинской области, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года.

Ранее филиалом РГП «Госэкспертиза» по Акмолинской области выдано заключение от 05 мая 2014 года №12-0173/14 на рабочий проект «Замена лифта и замена дверных проемов в шахте лифта в здании ГКП на ПХВ Городская поликлиника по улице Ауельбекова, 94 в городе Кокшетау Акмолинской области».

2. ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» при управлении здравоохранения Акмолинской области.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Бурабай Проект» (государственная лицензия №15006432 от 08 апреля 2015 года, II категория).

ГИП – Моткова Т.Г. (приказ №1-п от 05 января 2016 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции (областной бюджет).

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки

задание на корректировку, утвержденное главным врачом ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» при управлении здравоохранения Акмолинской области 13 мая 2016 года;

дополнение к заданию на корректировку, утвержденное главным врачом ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» при управлении здравоохранения Акмолинской области 25 мая 2016 года;

письмо ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» при управлении здравоохранения Акмолинской области от 24 мая 2016 года №01-06/1097 о выделении средств из областного бюджета, а дополнительные затраты стоимости проекта по корректировке будут производится за счет собственных средств поликлиники;

акт технического обследования лифта и лифтовой шахты в здании городской поликлиники по улице Ауельбекова, 94 в городе Кокшетау Акмолинской области от 03 мая 2016 года, выполненный ТОО «Адил Али Строй» (05-ГСЛ№00123 от 31 мая 2005 года, аттестат эксперта Ж.Бекенбаева №01507 от 07 мая 2012 года);

письмо ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» при управлении здравоохранения Акмолинской области от 30 мая 2016 года №01-03/2044 о поставке лифтового оборудования подрядчиком;

перечень оборудования, материалов и изделий, принятых для проектирования, утвержденный главным врачом ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» при управлении здравоохранения Акмолинской области 16 мая 2016 года;

перечень альтернативных прайс-листов оборудования, материалов и изделий;

письмо ТОО «ЛИФТ-СЕРВИС 2006» от 14 июня 2016 года исх.№47 о том, что существующая модель устарела, запасные части на лифт сняты с производства, поэтому должен заменен на новую современную модель.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций

мотивированный отказ от 26 мая 2016 года №KZ07VBS00030466, выданный РГУ «Кокшетауское городское управление по защите прав потребителей Департамент по защите прав потребителей Акмолинской области Кимитета по защите прав потребителей», о том, что данный рабочий проект не входит в перечень объектов подлежащих Государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору;

письмо ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области» от 27 мая 2016 года №есо/С3-03/00239/2 о том, что согласно п.2 статьи 37 Экологического Кодекса Республики Казахстан раздел «Охрана окружающей среды» для объектов 4 категории не разрабатывается, соответственно прохождение государственной экологической экспертизы не требуется;

экспертное заключение о соответствии технического устройства (пассажирский лифт) требованиям промышленной безопасности №3/36 от 27 апреля 2016 года, выданное ТОО «Кокше-ПромЭкспертиза» (аттестат №0002017 от 11 марта 2013 года, выданный Комитетом по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан);

акт экспертного заключения о соответствии требованиям промышленной безопасности №3/75 от 03 мая 2016 года, выданный ТОО «Кокше-ПромЭкспертиза» (аттестат №0002017 от 11 марта 2013 года, выданный Комитетом по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан).

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Корректирующая пояснительная записка.
Проект организации строительства.
Рабочие чертежи (раздел «АС»).
Сметная документация.
Прайс-лист (основной и альтернативный).
Технический паспорт (Ф-2).

5.4 Цель и назначение объекта

Целью замены лифта в городской поликлинике является обеспечение людей безопасным и комфортным передвижением в лифте.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка

Здание ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» расположено по улице Ауельбекова, 94 в городе Кокшетау Акмолинской области.

Участок проектирования расположен вне зоны развития сейсмических процессов согласно СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах».

Природно-климатические условия района капитального ремонта:

Климатический подрайон	- IВ.
Нормативный вес снегового покрова	- 100кгс/м².
Нормативное ветровое давление	- 60кг/м².
Преобладающее направление ветра:	
за декабрь-февраль	- юго-западное;
за июнь-август	- западное.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха:
наиболее холодной пятидневки - минус 36ºС;
наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 - минус 36ºС.
Абсолютный минимум температуры воздуха - минус 46ºС.
Абсолютный максимум температуры воздуха - плюс 38ºС.

6.2 Проектные решения

Согласно заданию на проектирование корректировкой рабочего проекта предусматривается:

пересчет сметной документации, согласно представленному прайс-листу на стоимость лифта.

6.2.1 Архитектурно-планировочные решения

Данный раздел рабочего проекта разработан на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП РК 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии», ПБ 10-06-92 «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов», «Требования промышленной безопасности по устройству и эксплуатации лифтов (ТУБЭЛ)» №132 от 25 июля 2008 года.

Степень огнестойкости здания – II.

Уровень ответственности здания – II.

Согласно технического заключения и технического отчета здание поликлиники – четырехэтажное с подвалом, кирпичное, год ввода в эксплуатацию – 1988.

Общая площадь здания – 4338,6м².

Фундаменты – сборные железобетонные блоки.

Наружные и внутренние стены – кирпичные.

Перекрытия и покрытия - железобетонные плиты.

Кровля – рулонная.

Машинное отделение (помещение): стены - кирпичные толщиной 380мм.

Шахта лифта – кирпичная толщиной 380мм; габариты шахты 1600х1740мм; дверные проемы 650х1980мм; высота подъема 9.9м; кабина 935х1075х2100мм.

Согласно технического заключения по обследованию шахты лифтов в здании поликлиники, расположенной по адресу город Кокшетау улица Ауельбекова, 94, выполненного ТОО «Адил-АлиСтрой» г. Щучинск, в лице эксперта Бекенбаева Н.Ш. (Атестат эксперта №01507 от 07.05.2012г.) следует, что фактическое состояние основных конструкций (основание, стены, перекрытие) данной шахты и машинного помещения в удовлетворительном состоянии. Теоретическая устойчивость здания выдерживается. Категория технического состояния стен шахты лифтов: I (исправная конструкция). Категория технического состояния металлических элементов шахты лифтов и машинного помещения: 1 (работоспособная конструкция); категория лифта IV (неработоспособная конструкция).

Проектом предусматривается замена лифта грузоподъемностью 320кг на лифт марки ЛП 0401 БМЭ грузоподъемностью 400кг со скоростью движения 1метр/секунду, ТОО «Иртыш-лифт».

Шахта лифта существующая, кирпичная, выполнена по типу 0401БМЭ.00.00.000МЧ N 197846 на 4 остановки и предназначается для лифтов марки ЛП 0401 БМЭ общей высотой подъема - 13,2м.

За отметку 0,000 принята отметка чистого пола первой остановки лифта.

Окраска закладных деталей и направляющих выполняется эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-78* за 2 раза по 2 слоям грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*.

Проектом предусматривается увеличение дверных проемов (в количестве четырех штук) лифтовой шахты до размера 1100мм с выполнением элементов усиления из уголков 125х80х7,75х6 и 90х6 по ГОСТ 8240-72* и ГОСТ 8509-93. Металлоконструкции окрашиваются эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021 за 2 раза. Материал металлоконструкций сталь С225.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Противопожарные мероприятия предусматриваются в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

По рабочему проекту получено экспертное заключение о соответствии технического устройства (пассажирский лифт) требованиям промышленной безопасности №3/36 от 27 апреля 2016 года, выданное ТОО «Кокше-ПромЭкспертиза».

По рабочему проекту получен акт экспертного заключения о соответствии требованиям промышленной безопасности №3/75 от 03 мая 2016 года, выданный ТОО «Кокше-ПромЭкспертиза».

6.4 Охрана окружающей среды

В виду отсутствия вредных технологических выбросов, вызывающих загрязнения участка, а также воздушного и водного бассейнов, специальных мероприятий по защите окружающей среды не предусматривается.

6.5 Организация производства работ

В основу организации работ по строительству приняты по СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» и другие нормативные документы, действующие на территории Республики Казахстан. Строительство предусмотрено осуществлять в соответствии с рабочим проектом, проектом организации строительства и проектами производства работ.

Расчет продолжительности строительства выполнен согласно пособия к СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».

Общая продолжительность строительства составляет 1 месяц, в том числе подготовительный период.

Реализация проекта согласно дополнения к заданию планируется в 3 квартале 2016 года.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 03 июля 2015 года №235-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Постэкспертная сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком и является основанием для определения лимита средств, при реализации проектов за счет государственных инвестиций в строительство в соответствии с пунктом

17 Государственного норматива по определению сметной стоимости в Республике Казахстан

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса SANA-2015. (версия 16.2.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2 квартала 2016 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015, на монтаж оборудования ЭСН РК 8.04-02-2015 с учетом изменений и дополнений выпуск №1-5;

сборники сметных цен в текущем уровне 2016 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2016;

сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование 2016 год ССЦ РК 8.04-09-2016;

сборник тарифных ставок в строительстве 2016 года СТС РК 8.04-07-2016;

сборник сметных цен в текущем уровне 2016 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2016.

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, утвержденный руководителем главным врачом ГКП на ПХВ "Городская поликлиника" при управлении здравоохранения Акмолинской области от 16 мая 2016 года согласно пункту 24 Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.79, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчета (п.91, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Сметная стоимость строительства определена в ценах второго квартала 2016 года с учетом норм задела объема инвестиций и прогнозного уровня инфляции по годам строительства, согласно прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2014 и 2016 год установленного в приложении 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2016-2020 годы по протоколу №47 от 17 ноября 2015 года.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденные приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от

28 февраля 2015 года №165, разработчиком проекта установлен технически сложный II (нормальный) уровень ответственности.

Рассмотренный проект по составу и комплектности представленных материалов в основном соответствовал требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», заданию на разработку проекта и другим исходным материалам. Однако он не в полной мере отвечал требованиям приложения 1 к приказу председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 03 июля 2015 года №235-нқ «Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», сборникам ЭСН РК-2015, действующим СНиПам и ГОСТам.

7.2 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям Филиала РГП «Госэкспертиза» по Северному региону в рабочий проект «Замена лифта и замена дверных проемов в шахте лифта в здании ГКП на ПХВ “Городская поликлиника” по улице Ауельбекова, 94 в городе Кокшетау Акмолинской области. Корректировка» внесены следующие изменения и дополнения:

Архитектурно-планировочные решения

1. Внесены изменения в заключение по обследованию технического состояния шахты лифтов: добавлены исходные данные; характеристики лифтов и шахты, материала стен шахты; сведения о состоянии направляющих, закладных деталей лифтовой шахты и их пригодности для дальнейшей эксплуатации; состояние машинного помещения; состояние бетонного приямка.
2. Решения, принятые в рабочем проекте, приведены в соответствие с заключением по обследованию шахты.
3. Предоставлено подтверждение эксплуатирующей лифтовой организации на возможность замены устаревшего лифта на новый марки ЛП-0401БМЭ и соответствия нового лифта габаритам существующей шахты, соответствия существующих закладных деталей и направляющих для нового лифта.
4. В рабочие чертежи пробивки проема внесены конструктивные изменения.
5. Пояснительная записка откорректирована согласно внесенных изменений в рабочий проект.

Сметная документация

6. Выполнен пересчет сметы с учетом ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015 «Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы и монтаж оборудования. Изменения и дополнения. Выпуск 5» и цен 2 квартала 2016 года.
7. В сводный сметный расчет включены затраты на проектные работы и на проведение экспертизы за 2014 год.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		+ увеличение - снижение
			заявленные	рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	6
1	Грузоподъемность лифта	кг	500	500	-
2	Общая сметная стоимость в ценах второго квартала 2016 года на 2014г., 2016г., в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	8,069 1,581 4,875 1,613	7,971 1,581 4,875 1,515	- 0,098 - - - 0,098
	из них: 2014 год текущий 2016 год	млн. тенге		0,202 7,769	
3	Продолжительность производства работ	мес.	1,0	1,0	-

Примечание: Общая сметная стоимость корректировки на весь период определена в ценах второго квартала 2016 года с учетом норм задела объема инвестиций и прогнозного уровня инфляции по годам строительства, согласно прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2014 и 2016 год установленного в приложении 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2016-2020 годы по протоколу №47 от 17 ноября 2015 года.

В результате внесенных по экспертным замечаниям изменений и дополнений обеспечена необходимая полнота проектных решений и соответствие сметной документации действующим нормам по ее разработке.

Сравнительная таблица

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Показатели		Изменения: +увеличен. -уменьшен.
			по ранее утверждённому РП (заключение №12-0173/14 от 05 мая 2014 года)	Рекомендуемые утверждению	
1	2	3	4	5	6
1	Общая сметная стоимость в ценах 2014г. (графа 4), 2014г., 2016г. (графа 5), в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	6,050 1,244 3,780 1,026	7,971 1,581 4,875 1,515	+1,921 +0,337 +1,095 +0,489

Увеличение сметной стоимости, по сравнению с ранее утвержденной стоимостью связано, изменение стоимости лифта и пересчетом стоимости ресурсным методом в ценах 2016 года, вместо ранее утвержденных цен 2014 года

8. В Ы В О Д Ы

8.1 С учётом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Замена лифта и замена дверных проемов в шахте лифта в здании ГКП на ПХВ “Городская поликлиника” по улице Ауельбекова, 94 в городе Кокшетау Акмолинской области. Корректировка»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Грузоподъемность лифта	- 500кг
Общая сметная стоимость в ценах второго квартала 2016 года на 2014г., 2016г.,	- 7,971млн. тенге
в том числе:	
СМР	- 1,581млн. тенге
оборудование	- 4,875млн. тенге
прочие затраты	- 1,515млн. тенге
из них:	
2014 год	- 0,202млн. тенге
текущий 2016 год	- 7,769млн. тенге
Продолжительность производства работ	- 1,0месяц

8.2 С выходом настоящего заключения ранее выданное экспертное заключение от 05 мая 2014 года №12-0173/14 отзывается и аннулируется.

8.3 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» при управлении здравоохранения Акмолинской области в соответствии с условиями договора от 07 июля 2016 года №030640002677/160269/00.

8.4 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.5 Заказчику при производстве работ максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Ақмола облысы Көкшетау қаласы Ауельбеков көшесі, 94 "Қалалық емхана" ШЖҚ МКК ғимаратындағы лифтін және лифт шахтасындағы есік орнын ауыстыру. Түзету»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіпте бекітуге ұсынылады:

Лифтің жүк көтергіштігі	- 500кг
2014ж. 2016ж. 2016 ж. екінші тоқсанның бағаларындағы жалпы сметалық құны	- 7,971млн. теңге
оның ішінде:	
ҚМЖ	- 1,581млн. теңге

жабдық	- 4,875млн. теңге
өзге шығындар	- 1,515млн. теңге
оның ішінде:	
2014 жыл	- 0,202млн. теңге
ағымдағы 2016 жылы	- 7,769млн. теңге
Жұмыс жүргізудің ұзақтығы	- 1,0ай

8.2 Осы корытындының шығуына байланысты 2014 жылғы 05 мамырдағы №12-0173/14 бұрын берілген сараптама қорытындысы кері шақырылады және күші жойылады.

8.3 Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2016 жылғы 16 маусымдағы №030640002677/160269/00 шарттың талаптарына сәйкес Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасы жанындағы «Қалалық емхана» ШЖҚ МКК кепілдік етеді.

8.4 Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

8.5 Тапсырыс беруші өндіріс жұмыстары кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Максутова А.Н.

Ведущий специалист

Вознюк Л.В.

Эксперт

Конопля С.Н.

Эксперт

Галай Е.А.

Эксперт

Исангулова Р.Г.

Эксперт

Скулкина Г.А.

Ведущий специалист