11	9-4-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	*шт*	1	446		446			
12	9-4-31	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	*шт*	1	586		586			
13	9-4-52	11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	*шт*	5	1250		6250			
14	Е6-1-1	Устройство бетонной упор	*м3*	0,05	8521,57	66,01	426	3	12	1,35	–
					195,75	24,93	10	1	105	0,1218	–
15	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	*кран*	2	7932,57	1,57	15865	3	138	0,3	1
					54	–	108	–	128	–	–
	1.2 Водопровод										
16	Е16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм	*м трубопровода*	1	3564,63	70,85	3565	71	484	1,98	2
					351	26,53	351	27	128	0,1296	–
17	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	*м трубопровода*	11	139,76	15,99	1537	176	1719	0,656	7
					116,1	5,99	1277	66	128	0,0292	–
18	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	*м*	11	250		2750				
	1.3 Водопровод горячего водоснабжения										
22		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	*м трубопровода*	4	448,32	12,19	1793	49	1521	1,64	7
					292,5	4,57	1170	18	128	0,0223	–
23	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	*шт*	1	1250		1250				

		Итого по разделу 1				**69299**	**795**	**8999**		**51**
		Раздел 2 Канализация				**6726**	**306**			**1**
		2.1 К-1								
27	11-1-62	Трапы малые Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размер 355х200х142 мм *комплект*	1	2710		2710				
28	Е6-1-1	Устройство упор бетонный *м3*	0,1	8521,57	66,01	852	7	23	1,35	–
				195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–
29	Е15-179-6	Двухслойная окраска кузбасским лаком по металлу оконных заполнений и решеток *м2 окрашиваемой поверхности*	13,92	89,06	–	1240	–	1211	0,517	7
				82,8	–	1153	–	105	–	–
		Итого по разделу 2				**4802**	**7**	**1234**		**7**
		Раздел 3 Санитарно-техническое оборудование				**2005**	**2**			
30	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	1	5930,28	21,53	5930	22	456	1,95	2
				346,5	9	347	9	128	0,04	–
31	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	–
32	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов *комплект*	1	4260,08	54,7	4260	55	239	0,99	1
				166,5	20,25	167	20	128	0,1	–
33	Е17-2-3	Установка смесителей *шт*	2	143,32	1,57	287	3	323	0,7	1
				126	–	252	–	128	–	–
34	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге *комплект*	1	1650		1650				
35	11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором *комплект*	1	1320		1320				
36	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей *комплект*	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
				1370,25	36	1370	36	128	0,18	–
37	80-1-2(пл)Пр	Электрически водонагреватель V -50л								

			шт	1	10035		10035				
		Итого по разделу 3					**34121**	**216**	**3334**		**14**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				**2523**	**81**			**0**
							108222	**1018**	**13567**		**72**
		Локальный сметный расчет №2-1-4					**11254**	**389**			**1**
		Электромонтаж									

Раздел 1 Элетромонтаж

1.1 Электротехнические устройства

1	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	2849	178	2849	178	501	3	3
					486	40,5	486	41	95	0,237	–
2	99-1-1(пл)Пр	ЩУРн3-12	шт	1	2120		2120				
3	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	шт	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
					158	2,3	158	2	95	0,013	–
4	99-1-2(пл)Пр	Меркури 230 ART-02 100А 3Ф	шт	1	10204		10204				
5	Ц8-526-7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	шт	4	1494,1	38,1	5976	152	1496	2	8
					387	6,8	1548	27	95	0,039	–
6	80-1-3(пл)Пр	Автомат ВА 47-29 3Ф 32-40А	шт	3	217		651				
7	80-1-4(пл)Пр	Автомат ВА 47-29 3Ф 63А	шт	1	279		279				
8	Ц8-526-6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 25 А	шт	1	753,8	14,8	754	15	226	1	1
					236	2,3	236	2	95	0,013	–
9	80-1-5(пл)Пр	Автомат ВА 47-29 1Ф 10А	шт	1	72		72				

10	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ЩО-1		1135,1	42,1	2270	84	1065	3	6
		шт	2	556	4,5	1112	9	95	0,026	–
11	80-1-6(пл)Пр	ЩРВ-П-12								
		шт	1	460		460				
12	80-1-7(пл)Пр	ЩРН-36з								
		шт	1	1867		1867				
13	Ц8-526-7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А		1494,1	38,1	26894	686	6734	2	36
		шт	18	387	6,8	6966	122	95	0,039	1
14	80-1-3(пл)Пр	Автомат ВА 47-29 3Ф 10А.16А.25А.32А								
		шт	11	217		2387				
15	80-1-5(пл)Пр	Автоматы ВА 47-29 10А.16А.								
		шт	7	72		504				
16	80-1-8(пл)Пр	Автомат АВДТ32 16А								
		шт	1	845		845				
17	Ц8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А		892,9	17,9	5357	107	2259	2	12
		шт	6	394	2,3	2364	14	95	0,013	–
18	80-1-9(пл)Пр	Пускатели ПМЛ-1220 10А 380В								
		шт	4	1916		7664				
19	80-1-91(пл)П	Пускатель ПМЛ-2220 25А 380В								
		шт	2	2120		4240				
20	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором		228,8	13,2	229	13	197	1	1
		шт	1	205	2,3	205	2	95	0,013	–
21	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25								
		шт	1	4720		4720				
22	Ц8-526-6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 25 А		753,8	14,8	754	15	226	1	1
		шт	1	236	2,3	236	2	95	0,013	–
23	80-1-10(пл)П	Автоматы АП50Б 2МТ 10А								
		шт	1	802		802				

24	18-3-166	Ящики силовые серии ЯБПВ, тип ЯБПВ-1 на 100А								
		шт	1	3470		3470				
		Итого по разделу 1				**85535**	**1255**	**12856**		**69**
						13311	**221**			**1**
	Раздел 2 Электроосвещение									
25	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания								
		шт	7	119,6	2,58	837	18	770	0,608	4
				100,8	1,02	706	7	108	0,005	–
26	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3								
		шт	4	871		3484				
27	17-1-80	Светильники, тип НБ007х60/Р2-1-01								
		шт	2	158		316				
28	17-1-83	Светильники, тип НПП04-60-001-УХЛ4								
		шт	1	209		209				
29	17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60								
		шт	7	24		168				
30	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп								
		шт	11	244,37	65,36	2688	719	2211	0,946	10
				151,65	34,45	1668	379	108	0,1562	2
31	17-2-33	Светильники, тип ЛП018-2х40/11-01-УХЛ4.2								
		шт	2	2290		4580				
32	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4								
		шт	9	2480		22320				
33	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220								
		шт	22	14		308				
34	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40								
		шт	22	99		2178				
35	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания								
		шт	1	119,6	2,58	120	3	110	0,608	1
				100,8	1,02	101	1	108	0,005	–
36	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м								

37	17-6-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО12-40	*шт*	1	561		561				
38	Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д.	*шт*	1	19		19				
39	17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-УЗ	*шт*	2	135,55	–	271	–	268	0,778	2
					124,2	–	248	–	108	–	–
		Итого по разделу 2	*шт*	2	457		914				
							38973	**740**	**3359**		**17**
	Раздел 3 Кабельные изделия						**2622**	**387**			**2**
40	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	*м*	31	8,5	0,1	264	3	215	0,05	2
					7,3	–	226	–	95	–	–
41	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	*м кабеля*	31	27,7	2,1	859	65	596	0,1	3
					19,7	0,5	611	16	95	0,003	–
42	Е21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	*м кабеля*	231	94,79	10,91	21896	2520	21258	0,483	112
					78,3	6,91	18087	1596	108	0,0301	7
43	16-1-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 (Прим)	*1000м*	0,03	16900		507				
44	16-1-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2(Прим)	*1000м*	0,12	30200		3624				
45	16-1-1037	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг-LS 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	*км*	0,01	56941		569				
46	16-1-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2									

		1000м	0,0306	33800		1034				
47	16-1-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2								
		1000м	0,006	60200		361				
48	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,5 мм								
		м	31	104		3224				
49	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2								
		1000шт	0,018	16100		290				
		Итого по разделу 3				**32629**	**2588**	**22069**		**117**
						18924	**1612**			**7**
		Раздел 4 Установочный материал								
50	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке								
		шт	6	64	1	384	6	334	0,36	2
				58,5	0,2	351	1	95	0,001	–
51	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220								
		шт	6	237		1422				
52	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке								
		шт	10	36,26	–	363	–	292	0,171	2
				27	–	270	–	108	–	–
53	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220								
		шт	7	156		1092				
54	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220								
		шт	3	215		645				
55	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3								
		1000шт	0,014	16300		228				
		Итого по разделу 4				**4134**	**6**	**626**		**4**
						621	**1**			**–**
		Раздел 5 Внутреннее заземление								

56	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	85	55	7,6	4675	646	1947	0,13	11
					23,2	0,9	1972	77	95	0,005	–
57	18-3-58	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 20, 32 мм, габаритные размеры 170х170х64 мм, тип У274-УХЛ3	шт	3	359		1077				
58	99-1-12(пл)П	Провод ПВ-3-1х10	м	40	63		2520				
59	99-1-13(пл)П	Провод ПВ3-1х4	м	20	25		500				
		Итого по разделу 5					**8772**	**646**	**1947**		**11**
							1972	**77**			**–**

Раздел 6 Наружное заземление

60	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	2	431,6	21,6	863	43	289	0,9	2
					149	2,9	298	6	95	0,017	–
61	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	8	55	7,6	440	61	183	0,13	1
					23,2	0,9	186	7	95	0,005	–
62	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	25	61,9	3,3	1548	83	556	0,14	4
					23	0,4	575	10	95	0,002	–
		Итого по разделу 6					**2851**	**187**	**1028**		**7**
							1059	**23**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:					172894	5422	41885		225
							38509	2321			

Локальный сметный расчет №2-1-5

Отопление

Раздел 1Отопление

1.1 Отопление

5	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	кВт	20,4	4327,14	34,73	88274	708	3171	0,682	14
					108,45	13,01	2212	265	128	0,0635	1

6	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	*шт*	6	473,47	39,24	2841	235	2075	1,47	9
					254,25	15,75	1526	95	128	0,07	–
7	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	*шт*	2	507		1014				
8	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	*шт*	4	362		1448				
9	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	*шт*	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
					254,25	15,75	1271	79	128	0,07	–
10	9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	*шт*	5	888		4440				
13	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	*м трубопровода*	136	10,99	–	1495	–	1861	0,0501	7
					10,69	–	1454	–	128	–	–
14	Е22-16-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм	*км трубопровода*	0,004	22609,11	6461,17	90	26	64	54	–
					9810	2441,25	39	10	130	11,92	–
15	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	*м2*	0,48	21,8	0,05	10	–	3	0,0295	–
					5,81	0,02	3	–	90	0,0001	–
16	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	*м2 окрашиваемой поверхности*	41,24	148,39	0,07	6120	3	4678	0,646	27
					108	0,02	4454	1	105	0,0001	–

17	Е26-1-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм		184	5,31	736	21	495	0,66	3
		м трубопровода	4	121,73	2,03	487	8	100	0,01	–
18	1-3-162	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 15-80								
		м3	0,0002	2610		1				
	1.2 Вентеляция									
19	Е20-1-8	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм		948,11	8,4	5357	47	1092	0,918	5
		м2 поверхности воздуховодов	5,65	147,83	3,15	835	18	128	0,0154	–
23	Е20-11-2	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением		900,48	28,48	2701	85	925	1,39	4
		решетка	3	229,5	11,25	689	34	128	0,05	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			116894	1321	16092		76
						12970	510			1

Локальный сметный расчет№2-2-1
Углярка

1.4 Перекрытие

20	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа		121,68	8,31	11864	810	11063	0,5663	55
		м2 кровли	97,5	94,18	1,17	9183	114	119	0,0048	–
21	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7К=1,150;								
		м2	112,125	1190		133429				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			145293	810	11063		55
						9183	114			

Локальный сметный расчет №4-1-1
Кабельная линия

Раздел 1 Оборудование на ТП

1.1 Оборудование

1	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования		3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф	1	2273	110	2273	110	95	0,644	1
2	80-1-105(пл)	Ящик ЯРП 40370 с предохранителем 100А								
		шт	1	4376		4376				

3	Ц8-526-8	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 400 А		1910,3	51,3	1910	51	607	3	3
		шт	1	630	9	630	9	95	0,053	–
4	80-1-106(пл)	Выкл.разделитель ВР32-35В31 250А								
		шт	1	1766		1766				
5	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный		166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт	1	158	2,3	158	2	95	0,013	–
6	80-1-107(пл)	Счетчик 3Ф CE303 S31 543 JAVZ 1-5A		10940		10940				
		шт	1							
7	Ц8-603-1	Ящик с трансформатором (Прим)		228,8	13,2	686	40	591	1	3
		шт	3	205	2,3	615	7	95	0,013	–
8	80-1-70(пл)П	Трансформатор Т-0.66 200/5 А								
		шт	3	717		2151				
		Итого по разделу 1				**25085**	**593**	**3614**		**20**
						3676	**128**			**1**
	Раздел 2 Резервный источник электроэнергии									
10	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования		3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф	1	2273	110	2273	110	95	0,644	1
	2.2 Заземление ДЭС									
13	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 35х35х4 мм		431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
		шт	3	149	2,9	447	9	95	0,017	–
14	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2		55	7,6	825	114	344	0,13	2
		м	15	23,2	0,9	348	14	95	0,005	–
		Итого по разделу 2				**5209**	**676**	**3041**		**18**
						3068	**133**			**1**
	Раздел 3 Кабельная линия									
25	Ц8-167-1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2		1547,6	1,6	3095	3	1987	6	12
		шт	2	1046	–	2092	–	95	–	–
26	16-10-9	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип КВПТ-3Х35-6УХЛ3								
		комплект	2	4770		9540				

		Итого по разделу 3					**12635**	**3**	**1987**		**12**
							2092				
	Раздел 4 Наружное освещение										
28	Ц8-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на мостиках		731	282	2924	1128	1865	2,3	9
		шт	4	410	80,8	1640	323	95	0,472	2
29	17-3-4	Светильники, тип РКУ07-125-001-У1								
		шт	4	4460		17840				
30	80-1-16(пл)П	Лампы ДНаТ-150								
		шт	4	20		80				
31	Е34-108-3	Установка кронштейна		739,97	–	2960	–	634	0,82	3
		шт	4	144	–	576	–	110	–	–
32	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг		66,8	18,1	2872	778	984	0,12	5
		м кабеля	43	20,3	3,8	873	163	95	0,022	1
33	16-1-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
		1000м	0,043	30200		1299				
34	18-3-34	Короба : короб присоединительный, У1112 У3 (Прим)								
		шт	4	424		1696				
		Итого по разделу 4				**29671**	**1906**	**3483**		**17**
		ИТОГО ПРОЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3089**	**486**			**3**
						72600	**3178**	**12125**		**67**
						11925	**747**			**5**
	Локальный сметный расчет №6-1-1									
	Наружный водопровод									
25	1-1-954	Флуоресцентный указатель пожгидранта								
		шт	1	359		359				
27	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм		8097,13	–	389	–	502	51,5	2
		км трубопровода	0,048	8032,5	–	386	–	130	–	–
		ИТОГО ПРОЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**748**		**502**		**2**
						386				
	Локальный сметный расчет №6-1-2									
	Наружная канализация									

Раздел 1 Канализация наружная

12	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5								
		шт	2	2010		4020				
13	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
		комплект	2	8060		16120				
14	2-1-267	Стремянка								
		т	0,029	133700		3877				
22	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)								
		м	0,89	3250		2893				
23	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
		комплект	1	8060		8060				
24	1-1-774	Скобы ходовые								
		кг	15	129		1935				
25	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором		168,08	4,07	1815	44	1549	0,74	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности	10,8	135,68	0,97	1465	10	105	0,0517	1
26	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3								
		м3	0,28	9880		2766				
27	1-1-177	Кальций хлористый технический, I сорта								
		т	0,0054	17000		92				
28	Е11-33-2	Устройство крышки		1905,05	11,03	1143	7	73	0,601	–
		м2 покрытия	0,6	95,18	4,14	57	2	123	0,0202	–
29	Е56-27-2	Установка дверных (оконных) приборов накладных		23,81	–	24	–	28	0,1481	–
		прибор	1	23,33	–	23	–	120	–	–
30	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная								
		шт	1	308		308				
31	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки		7287,37	66,01	729	7	23	1,35	–
		м3	0,1	195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			**43782**	**58**	1673		**8**
						1565	**14**			**1**

Локальная смета №6-2-1

Тепловые сети

Раздел 1 Теплотрасса

42	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5								
		шт	2	860		1720				
43	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5								
		шт	2	2010		4020				
44	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
		комплект	2	13400		26800				
45	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса		764	4,92	10543	68	2825	1,15	16
		м2 оштукатуриваемой поверхности	13,8	193,05	1,87	2664	26	105	0,0091	–
46	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6								
		м3	0,43	9810		4218				
47	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		245,44	3,82	7216	112	1345	0,212	6
		м2 поверхности	29,4	37,35	1,44	1098	42	118	0,007	–

1.5 Сбросной колодец СК-1

57	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах		14567,15	2538,55	13256	2310	4254	15,868	14
		м3 конструкций колодцев	0,91	2645,33	950,63	2407	865	130	4,643	4
63	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
		комплект	1	8060		8060				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**75833**	**2490**	**8424**		**36**
						6169	**933**			**4**

Локальный сметный расчет №7-1-2

Ограждение

Раздел 1 Ограда ОГ-1

1.1 Огрождения

13	Е7-24-6	Установка металлических оград высотой до 2 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей		1139,54	452,41	54128	21489	34212	2,26	107
		м оград	47,5	391,5	122,96	18596	5841	140	0,4415	21
16	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов		10497,95	95,97	9868	90	797	4,9	5
		м3	0,94	771,75	36,25	725	34	105	0,1771	–
17	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		20,35	0,02	525	1	96	0,0213	1
		м2	25,81	4,16	–	107	–	90	–	–
	1.2 Ворота В-1									
18	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов		4676,39	1172,83	4676	1173	4974	17,8	18
		шт	1	3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
23	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		20,35	0,02	483	–	89	0,0213	1
		м2	23,751	4,16	–	99	–	90	–	–
	1.3 Калитка К-1									
24	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов		1888,85	33,47	1889	33	2029	7,85	8
		шт	1	1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
29	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		20,35	0,02	171	–	32	0,0213	–
		м2	8,4	4,16	–	35	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**71740**	**22785**	**42229**		**140**
						24216	**6223**			**22**

Добавить по техническому решению №1
Локальная смета №2-1-1-и
Котельная

13	Е012-7-8	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа		121,68	8,31	23411	1599	21831	0,5663	109
		м2	192,4	94,18	1,17	18120	225	119	0,0048	1

14	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н57-825-0,7 К=1,15 м2	221,26	1190		263299				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**286711**	**1599**	**21831**		**109**
						18120	**225**			**1**

Локальная смета №2-1-4-и
Электромонтаж
1.1 Электротехнические устройства

1	Ц8-526-6	Автомат одно-,двух-, трехполюсный,устанавливаемый на конструкции на полу,на ток до 25А шт	1	753,80	14,80	754	15	226	1,00	1
				236,00	2,30	236	2	95	0,013	0
2	80-1-120	Автоматы АП 50Б 2МТ 1А шт	1	802		802				
		1.3. Кабельные изделия								
3	1-1-163	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 ГОСТ 16442-80 К=1,02 км	0,0636	30200		1921				
4	16-1-133	Кабели силовые АВВГ 4х2,5-066 ГОСТ16442-80 К=1,02 км	0,0306	33800		1034				
5	16-1-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2 *1000м*	0,00624	60200		376				
6	99-1-140	Гибкая гофротруба из самозатухающего ПВХ-пластиката Д-25мм, тип ТГГ-ПВХ-Л-1-25 *м*	34	32		1088				
7	99-1-141	Гибкая гофротруба из самозатухающего ПВХ-пластиката Д-16мм, тип ТГГ-ПВХ-Л-1-16 *м*	27	32		864				
	1.5 внутренне заземление									
8	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76) *т*	0,1071	46400		4969				
	1.6 Наружное заземление									

9	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,0183	47200		864				
10	1-4-82	Стальполосовая (ГОСТ103-76) *т*	0,01008	48400		488				
11	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0315	46400		1462				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14621**	**15**	**226**		**1**
		Локальная смета №4-1-1-и Оборудование на ТП				**236**	**2**			
		Заземление ДЭС								
1	1-4-84	Сталь угловая 35х35 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,0153	47200		722				
2	1-4-83	Сталь полосовая 40х4мм (ГОСТ 103-76) *т*	0,0189	46400		877				
		2.4 Кабельная линия								
3	30-8-92	Песок природный *м3*	6,3	1050		6615				
4	Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 *шт*	2	2021,1	1245	4042	2490	1959	4	8
				756	275	1512	550	95	1,604	3
5	99-1-35	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип 1ПКНТп-4м (4х70) *комплект*	2	3500		7000				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**19256**	**2490**	**1959**		**8**
		Локальная смета №2-2-1-и Углярка	**Тенге**			**1512**	**550**			**3**

Раздел 1 Углярка

1.1 Земленые работы

1.2 Фундаменты

1.4 Перекрытие

14	Е012-7-8	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа		121,68	8,31	11864	810	11063	0,5663	55
		м2	97,5	94,18	1,17	9183	114	119	0,0048	0
15	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н57-825-0,7 К=1,15								
		м2	112,125	1190		133429				
	1.5 Ворота									
16	Е9-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания		31476,57	17434,99	13629	7549	3928	41,4	18
		т конструкций	0,433	7650	2428,67	3312	1052	90	8,15	4
17	2-1-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания								
		т	0,433	120300		52090				
18	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		20,35	0,02	391	–	72	0,0213	–
		м2	19,2	4,16	–	80	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**211403**	**8360**	**15063**		**73**
						12575	**1166**			**4**

Добавить по техническому решению№2
Локальная смета №2-1-1-и

1	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м		2829,89	282,71	52098	5205	21898	5,53	102
		м3	18,41	902,25	105,75	16610	1947	118	0,52	10
2	СН РК 8.02-0	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-100								
		1000шт	6,996	8570		59956				
3	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		358,58	3,43	50739	485	11149	0,46	65

4	Е15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными составами	м2	141,5	73,73	1,31	10433	185	105	0,01	1
		м2 окрашиваемой поверхности			306,5	1,88	50646	311	11408	0,39	64
5	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	165,24	65,03	0,72	10746	119	105	0	–
					257,14	2,33	8704	79	1583	0,26	9
6	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	33,85	43,65	0,88	1478	30	105	--	--
					645,94	6,12	9689	92	2263	0,81	12
7	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	15	141,39	2,32	2121	35	105	0,01	--
		м2 окрашиваемой поверхности			306,5	2,1	4598	32	1037	0,39	6
8	Е15-152-2	Известковая окраска потолков (Прим)		15	65,03	0,79	975	12	105	0,0039	–
		м2 окрашиваемой поверхности			9,9	0,12	301	4	217	0,044	1
9	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором		30,37	6,75	0,05	205	2	105	0,0002	0
		м2 оштукатуриваемой поверхности			134,46	3,39	4573	115	4204	0,65	22
10	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	*м3*	34,01	117	0,72	3979	24	105	0,0505	2
11	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской	м2	0,93	9810		9123				
					215,73	99,18	54148	24894	34721	0,59	148
12	СПрайс-лист	Огнезащитная краска по металлу" "Оберег"	кг	251	116,55	37,15	29254	9325	90	0,18	45
					829,26		60536				
13	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из ОСБИ		73	326,29	2,21	2108	14	2173	1,76	11

			м2	6,46	319,50	0,83	2064	5	105	--	--
14	1-1-580	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства,твердые,группы А,марка Т-С,Т-П толщиной 5мм	м2	0,00646	267800,00		1730				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:					368949 73886	31230 11684	90652		419 55

Локальная смета №2-1-2-и
Оборудование

1	СТПрайс -л	Вентилятор ВЦ 4-70 №3,15 1,5/3000	шт	2	30378		60756				
2	СТПрайс-лис	Противонакипное устройство ПМУ-1	шт	4	25349		101396				
3	СТПрайс -л	Насос К-45/30 7,5/3000	шт	2	62245		124490				
4	СТПрайс -л	Насос CM5-3 A-R-I-E-AQQE	шт	2	54922		109844				
5	СТПрайс-ли	Регулятор расхода давления УРРД Ду25	шт	2	65384		130768				
6	СТПрайс-ли	Дымовая трубы 530х8		2,4	83995		201588				
7	1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 13-20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,745	47888		35677				
8	Е0118-11-8	Установка бака запаса подпиточной воды вместимостью 2 м3	1бак	1	29673,08 2688,30	464,15 173,81	29673 2688	464 174	3664 128	17,51 0,84	18 1
9	Е0109-53-3	Монтаж металлических стоек	т	0,21	16367,84 14670,00	681,42 132,75	3437 3081	143 28	2798 90	95,00 0,65	20 --
10	С12021-237	Стоимость металлических стоек	т	0,21	154400,00		32424				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				**830053** **5769**	**607** **202**	**6462**		**38** **1**

Локальный сметный расчет №2-1-3-и
Водопровод холодной и горячей воды

Раздел2.Канализация
2.1 К-1

1	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	29	748,88	1,43	21718	41	3820	0,56	16
					102,38	0,54	2969	16	128	--	--
2	СПрайс-лист	Ревизии пластмассовые d100	шт	1	270		270				
3	СПрайс-лист	Заглушки пластмассовые d100	шт	3	270		810				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**22798**	**41**	**3820**		**16**
			Тенге				**2969**	**16**			**--**

Локальная сиета №4-1-1-и

1	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	4	487,17	243,37	1949	973	1075	0,67	3
					106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
2	С143003-22 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/	м3	3,456	9970		34456				
3	СТПрайс -л	Электрическая установка контейнерного исполнения ДЭУ-60	шт	1	1955392		1955392				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				**1991797**	**973**	**1075**		**3**
							428	**340**			**1**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ:

6893383	**198487**	**693660**	**3365**
582396	**53746**		**237**

Стоимость: материалов, тенге
Накладные расходы

693660

Итого, в том числе:	7587043
СМР	4668078
Оборудование	2918965
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	280085
Итого	4948163
Временные здания и сооружения 1,6%	79171
Итого	5027333
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	67869
Затраты на выслугу лет 1%	50273
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	20109
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	8084550
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2014 года К=2,2904	18516853
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	370337
Итого, в том числе:	18887190
СМР	12201593
Оборудование	6685597
НДС 12%	2266463
ВСЕГО ПО АКТУ	21153653

Заказчик:

И.О руководителя ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Жарминского района ВКО"

_____ Касенов А.Т.

Технадзор:

ИП"ТИЛДАБАЕВ"

_____ Тилдабаев А.Н.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ Д.Е. Шоранов