1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
428	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	85,8	1479,82	11,72	126969	1006	18581	1,06	91
		м2		171,68	4,39	14730	377	123	0,02	2
		Деталь 382, S=38,4 м2								
433	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	38,4	1479,82	11,72	56825	450	8316	1,06	41
		м2		171,68	4,39	6593	169	123	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ :				**183794**	**1456**	**26898**		**132**
						21323	**545**			**2**
		Раздел 15. Внутренняя отделка								
438	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	399,62	59,3	0,35	23697	140	21870	0,3	120
		м2		51,98	0,14	20772	56	105		
444	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из плит «ARMSTRONG»	394,8	326,29	2,21	128819	873	132790	1,76	695
		м2		319,5	0,83	126139	328	105		
445	С11011-651	Потолок подвесной «ARMSTRONG» с комплектующими	394,8	1070	0	422436				
		м2		0	0					
446	Е0111-40-1	Устройство галтелей	284	123,31	0,16	35020	45	5676	0,09	26
	прим.	*м*		16,18	0,07	4595	20	123		
449	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составыми	207,31	306,5	2,1	63540	435	14327	0,39	80,85
		м2		65,03	0,79	13481	164	105		
450	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	78	1904,86	2,1	148579	164	27337	2	156
		м2		333	0,79	25974	62	105		
457	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен в помещениях медицинского назначения и учительской глазурованной плиток по кирпичу и бетону	8,87	1904,86	2,1	16896	19	3109	2	18
		м2		333	0,79	2954	7	105		
458	Е0115-36-1	Облицовка магистралейц и сетей силового электрооборудования гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	11,3	883,04	4,85	9978	55	2661	1,29	15
		м2		222,86	1,41	2518	16	105	0,01	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ :				**848967**	**1730**	**207770**		**1109**
		Раздел 16. Лестницы				**193480**	**547**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
465	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	127,34	24,84	0,02	3163	3	477	0,02	3
	К=2	*м2*		4,16	0	530	0	90		
466	Е0106-22-7	Устройство лестничных площадок ЛП1,2,3,4	2,1	14406,73	383,89	30254	806	5380		
		м3		2295	145,01	4820	305	105		
467	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,139	58600	0	8145				
		т		0	0					
468	Е0111-2-9	Устройство подготовки под чистый пол из бетона класса В3,5	2,09	9070,28	0	18957				
		м3		567	0	1185				
469	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное балок и косоуров	60,67	1013,86	4,92	61511	298	12417	1,15	70
		м2		193,05	1,87	11712	113	105	0,01	1
470	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	84,36	210,34	12,56	17744	1060	21820	1,08	91
		м		180	4,75	15185	401	140	0,02	2
471	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	84,36	865	0	72971				
		м		0	0					
472	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	29,844	4208,73	7,69	125605	230	10086	1,34	40
		м		238,5	2,9	7118	87	140	0,01	0
473	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,02	24,84	0,02	497	0	75	0,02	0
	К=2	*м2*		4,16	0	83	0	90		
474	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	0,082	13711,47	5475,87	1124	449	487	28,9	2
		т		5040	1552,87	413	127	90	5,46	0
475	С12021-267	Стремянки	0,082	133700	0	10963				
		т		0	0					
476	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,42	24,84	0,02	110	0	17	0,02	0
	К=2	*м2*		4,16	0	18	0	90		
477	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2,91	375,5	30,89	1093	90	711	1,23	4
		м2		191,93	11,68	559	34	120	0,06	0
478	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П	2,91	12300	0	35793				
		м2		0	0					
479	С11011-790	Скобянные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960	0	5880				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		0	0					
480	Е0110-28-9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	2,91	2105,37	4,64	6127	14	697	1,31	4
		м2		197,78	1,76	576	5	120	0,01	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ :				**399939**	**2949**	**52166**		**213**
		Раздел 18. Разные работы				**41623**	**1038**			
		Крыльцо № 1 с пандусом								
502	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	65,18	24,84	0,02	1619	1	244	0,02	1
	К=2	*м2*		4,16	0	271	0	90		
516	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,99	21,8	0,05	174	0	42	0,03	0
		м2		5,81	0,02	46	0	90		
517	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	15,98	24,84	0,02	397	0	60	0,02	0
	К=2	*м2*		4,16	0	66		90		
519	Е0108-12-3	Установка металлических решеток РН-7, 5-1	0,03	177254,6	1941,97	5318	58	273	42,30	1
		т		6975	726,75	209	22	118	3,55	0
		Крыльцо № 2								
543	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	21,73	49,69	0,04	1080	1	163	0,04	1
	К=2	*м2*		8,32	0	181	0	90		
548	Е0108-12-3	Установка металлических решеток	0,01517	177254,6	1941,97	2689	29	138	42,3	1
		т		6975	726,75	106	11	118	3,55	0
552	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,377	21,8	0,05	30	0	7	0,03	0
		м2		5,81	0,02	8	0	90		
553	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,754	24,84	0,02	68	0	10	0,02	0
		м2		4,16	0	11		90		
		Крыльцо № 3								
577	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	21,73	49,69	0,04	1080	1	163	0,04	1
		м2		8,32	0	181	0	90		
582	Е0108-12-3	Установка металлических решеток	0,01517	177254,6	1941,97	2689	29	138	42,3	1
		т		6975	726,75	106	11	118	3,55	0
586	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,6966	21,8	0,05	15	0	4	0,03	0
		м2		5,81	0,02	4	0	90		
587	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3932	24,84	0,02	35	0	5	0,03	0
		м2		4,16	0	6	0	90		
		Крыльцо № 4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
610	Е0108-12-3	Установка металлических решеток	0,01517	177254,6	1941,97	2689	29	138	42,3	1
		т		6975	726,75	106	11	118	3,55	0
612	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,8	24,84	0,02	119	0	18	0,02	0
		м2		4,16	0	20		90		
		Крыльцо № 5								
634	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,06	24,84	0,02	151	0	23	0,02	0
	К=2	*м2*		4,16	0	25	0	90		
637	Е0108-12-3	Установка металлических решеток РН-7,5-1	0,01517	177254,6	1941,97	2689	29	138	42,3	1
		т		6975	726,75	106	11	118	3,55	0
		Крыльцо № 6								
657	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,2	24,84	0,02	104	0	16	0	0
	К=2	*м2*		4,16	0	17	0	90		
660	Е0108-12-3	Установка металлических решеток РН-7,5-1	0,015	177254,6	1941,97	2659	29	136	42,3	0,63
		т		6975	726,75	105	11	118	3,55	0,05
		Козырек КВ1								
675	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	64,843632	21,8	0,05	1414	3	340	0,03	2
		м2		5,81	0,02	377	1	90		
676	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	129,687264	24,84	0,02	3221	3	486	0	3
	К=2	*м2*		4,16	0	539	0	90		
687	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	13,36	24,84	0,02	332	0	50	0	0,27
	К=2	*м2*		4,16	0	56	0	90		
		Козырек КВ-2								
697	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	31,977477	21,8	0,05	697	2	168	0	0,96
		м2		5,81	0,02	186	1	90		
698	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	63,954954	24,84	0,02	1589	1	239	0	1,28
	К=2	*м2*		4,16	0	266	0	90		
709	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,5	24,84	0,02	235,98	0	36	0,02	0
	К=2	*м2*		4,16	0	40	0	90		
		Козырек КВ-3								
719	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,74464	21,8	0,05	452	1	109	0,03	1
		м2		5,81	0,02	121	0	90		
720	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	41,48928	24,84	0,02	1031	1	155	0,02	1
	К=2	*м2*		4,16	0	173	0	90		
731	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,52	24,84	0,02	38	0	6	0,02	0
	К=2	*м2*		4,16	0	6		90		
		Козырек КВ-4= 2 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
739	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,8	24,84	0,02	169	0	25	0,02	0
	К=2	*м2*		4,16	0	28	0	90		
		Козырек КВ-5, КВ-9= 2 шт								
752	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,8	24,84	0,02	169	0	25	0,02	0
	К=2	*м2*		4,16	0	28	0	90		
		Козырек КВ-6								
765	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,4	24,84	0,02	84	0	13	0,02	0
	К=2	*м2*		4,16	0	14	0	90		
		Козырек КВ-7								
778	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,12	24,84	0,02	102	0	15	0,02	0
	К=2	*м2*		4,16	0	17	0	90		
		Козырек КВ-8								
791	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,1	24,84	0,02	126,68	0,1	19	0,02	0
	К=2	*м2*		4,16	0	21,22	0	90		
		Металлическая лестница МЛ1								
812	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	90,28	24,84	0,02	2243	2	338	0,02	2
		м2		4,16	0	376	0	90		
		Венткамеры блоков, А, Б, В								
815	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,2	24,84	0,02	228,53	0,18	34	0,02	0
	К=2	*м2*		4,16	0	38,27	0	90		
		Пожарная лестница ПЛ1 (АС116-117)								
840	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных, пожарных с ограждением	0,277	13711,47	5475,87	3798	1517	1644	28,9	8
		т		5040	1552,87	1396	430	90	5,46	2
841	С12021-96	Лестницы пожарные с ограждением	0,277	177400	0	49140				
		т		0	0					
842	Е0113-236-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	14,958	24,84	0,02	372	0,3	56	0,02	0
		м2		4,16	0	62	0	90		
		Подиум для кабинетов №95, 97, 117 (АС28)								
843	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,492	22541,72	316,57	11091	156	2129	22,5	11
		м3		3487,5	119,25	1716	59	120	0,58	0
844	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	8,93	1905,05	11,03	17012	98	1091	0,6	5
		м2		95,18	4,14	850	37	123	0,02	0
845	Е0111-34-9	Укладка ламинированного напольного покрытия наклеивнием досок по всей площади к готовому основанию	8,93	1778,29	3,19	15880	28	1283	0,53	5
		м2		115,81	0,99	1034	9	123	0,01	0
846	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных конструкций	230	5,89	0,91	1355	209	1386	0,03	7
		м2		4,68	0,34	1076	78	120		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
847	Спрайс-лист	Огнезащитная компо[illegible]ция «Спарк»- древесина	75,9	[illegible]7	0	15711				
	ТОО «Корунд»	*кг*		0	0					
848	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	2,3625	165,65	1,61	391	4	221	0,53	1
		м2		88,65	0,61	209	1	105		
		Сцена (АС145)								
849	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,526	22541,72	316,57	79482	1116	58439	22,5	79
		м3		3487,5	119,25	12297	43359	105	0,58	2
850	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	46,64	1905,05	11,03	88852	514	5698	0,6	28
		м2		95,18	4,14	4439	193	123	0,02	1
851	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	13,302	622,52	4,64	8281	62	955	0,36	5
		м2		58,05	1,76	772	23	120	0,01	0
852	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	5,843	343,35	14,17	2006	83	2168	1,88	11
		м3		303,75	5,4	1775	32	120	0,03	0
853	Спрайс-лист	Огнезащитная композиция «Спарк»- древесина	199,76	207	0	41350				
	ТОО «Корунд»	*кг*		0	0					
854	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	46,64	167,96	1,88	7834	88	3870	0,47	22
		м2		78,3	0,72	3652	34	105		
855	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	13,302	165,65	1,61	2203	21	1247	0,47	6
				88,65	0,61	1179	8	105		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ :				**380493**	**4118**	**83958**		
						34319				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**4305856**	**38596**	**705851**		
						626525				
		Локальная смета № 2-1-2								
		Водопровод, канализация								
		Раздел 1. Холодный водопровод В1								
5	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	15	6633,47	23,09	99502	346	3197	0,9	13,5
		1 кран		157,5	9	2363	135	128	0,04	0,6
6	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 Мпа /10 гс/см2/, Dy 50 мм	15	1230	0	18450				
		шт		0	0					
10	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	11	891,93	90,13	9811	991	6780	2,6	29
		1шт		447,75	33,75	4925	371	128	0,16	2
14	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	10	350	0	3500				
		шт		0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473,47	39,24	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254,25	15,75	128	0,07	0
19	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	1	707	0	707				
		шт		0	0					
20	Спрайс-лист	Втулка под фланец д 75 мм	1	402,92	0	403				
	«Жакко-Семей»	*шт*		0	0					
29	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	295,18	10,99	0	3244		4039	0,05	15
		м		10,69	0	3155		128		
		Раздел 1. Горячий водопровод Т1, Т4								
40	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
		1шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	0
41	С130901-95	Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	2	1530	0	3060				
		шт		0	0					
43	С130901-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	922	0	922				
		шт		0	0					
45	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	13	395	0	5135				
		шт		0	0					
54	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	553,6	10,99	0	6084		7575	0,05	28
		м		10,69	0	5918		128		
56	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1 шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	0
57	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11Б41п для воды, нефти и масла, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	1250	0	6250				
	Прим.	*шт*		0	0					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ :				161693	1753	24897		
		Локальная смета № 2-1-3				18782				
		Отопление и вентиляция								
		Раздел 1. Отопление								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	17,5	268,16	4,08	4693	71	1239	0,31	5
		м		53,77	1,53	941	27	128	0,01	0
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	232,5	266,16	4,08	61882	949	16457	0,31	72
		м		53,77	1,53	12502	356	128	0,01	2
3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	107,5	345,16	4,08	37105	439	7609	0,31	33
		м		53,77	1,53	5780	164	128	0,01	1
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	112,75	424,16	4,08	47824	460	7981	0,31	35
		м		53,77	1,53	6063	173	128	0,01	1
6	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	115	608,51	8,19	69979	942	10378	0,38	44
		м		67,44	3,06	7756	352	128	0,01	1
7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1641	11,31	0	18560		23126	0,05	82
		м		11,01	0	18067		128		
8	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	61,73	4331,44	35,77	267380	2208	9885	0,7	43
		1кВт		111,7	13,4	6895	827	128	0,07	4
9	Е0118-9-5	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм	1	420,94	4,42	421	4	35	0,15	0
		м		25,59	1,65	26	2	128	0,01	0
10	Ц0111-350-1	Установка радиаторных терморегуляторов	30	193,78	0	5813		4435	1	30
		шт		164,25	0	4928		90		
11	Прайс-лист	Радиаторный терморегулятор д 20 мм RTD-G	30	1948,06	0	58442	0			
	DANFOSS	*шт*		0	0					
12	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	119	62,81	0	7474				
		комплект		23,18	0	2758				
13	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	42	437	0	18354				
		шт		0	0					
14	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	10	489	0	4890				
		шт		0	0					
15	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	6	641	0	3846				
		шт		0	0					
16	С130901-59	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	919	0	1838				
		шт		0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130810-45	Крепление для труб ,роводов /кронштейны, планки, хомуты/	405	200	0	81000				
		кг		0	0					
18	Е0113-26-3	Окраска эмалью ЭП-51 труб, регистров и радиаторов за 2 раза	804,6	89,18	0,12	71754	97	3136	0,02	16
	К=2	*м2*		4,28	0,05	3444	40	90		
19	Е0113-26-20	Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в 2 слоя	413	96,73	0,12	39949	50	1048	0,01	4
	К=2	*м2*		2,77	0,05	1144	21	90		
20	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	206,5	21,8	0,05	4502	10	1084	0,03	6
		м2		5,81	0,02	1200	4	90		
21	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 20-25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическим связующем толщиной 60 мм	142,5	93,1	7,09	13267	1010	7279	0,29	41
		м		48,38	2,7	6894	385	100	0,01	1
22	Е0126-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическим связующем толщиной 60 мм	112,75	95,69	7,62	10789	859	5962	0,3	34
		м		49,95	2,93	5632	330	100	0,01	1
23	Е0126-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическим связующем толщиной 60 мм	22,5	99,59	8,16	2241	184	1251	0,31	7
		м		52,43	3,15	1180	71	100	0,02	0
24	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическим связующем толщиной 60 мм	115	103,45	8,47	11897	974	6702	0,33	38
		м		55,13	3,15	6340	362	100	0,02	2
25	Спрайс-лист	Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм (трубопроводы д 20 мм)	35	654,28	0	22900				
	ТОО «Техноник.»	*м*		0	0					
26	Спрайс-лист	Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм (трубопроводы д 25 мм)	107,5	666,48	0	71647				
	ТОО «Техноник.»	*м*		0	0					
27	Спрайс-лист	Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм (трубопроводы д 32 мм)	112,75	686,07	0	77354				
	ТОО «Техноник.»	*м*		0	0					
28	Спрайс-лист	Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм (трубопроводы д 40 мм)	22,5	735,61	0	16551				
	ТОО «Техноник.»	*м*		0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Спрайс-лист	Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм (трубопроводы д 57 мм)	115	917,85	0	105553				
	ТОО «Техноник.»	*м*		0	0					
30	С130904-7	Вентили пробно-спускные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 Мпа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	132	463	0	61116				
		шт		0	0					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ :				**1199020**	**8257**	**107605**		
						91548				
		Локальная смета № 2-1-4								
		Электроосвещение								
1	Е121-24-3	Установка групповых осветительных шитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	12	662,34	41,34	7948	496	6919	3	36
		шт		517,5	16,38	6210	197	108	0,08	0,96
2	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А (Вводные автоматы для щитков распределительных)	12	862	28	10344	336	3927	2	24
		шт		340	4,5	4080	54	95	0,03	0
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	0
4	Спрайс-лист	-2.4 Выключатель автоматический АП50Б-2МТ I 10А (ЗЩАО)	1	901,21	0	901				
	ЦК «СЭЛЛ»	*шт*		0	0					
5	Е0121-24-13	Кустановка трансформатора понизительного мощностью до ,25 кВа	5	314,3	20,67	1572	103	1235	1,26	6
		шт		220,5	8,19	1103	41	108	0,04	0
19	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диаметром до 25 мм	220	78,15	8,23	17193	1811	16107	0,39	86
		м		63,68	4,11	14010	904	108	0,02	4
24	Ц0108-601-1	Установка минищитка	7	805,5	15,5	5639	109	4372	4	28
		шт		653	4,5	4571	32	95	0,03	0
25	Спрайс-лист	-2.54 Минищиток накладной Exinoxe NX 160x90x74	7	278,2	0	1947				
	ЦК «СЭЛЛ»	*шт*		0	0					
		Материалы не учтенные ценником								
26	С151803-156	-2.1-2.2 Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6,ОЩВ-9	7	11000	0	77000				
	Прим.	*шт*		0	0					
27	С151803-158	-2.3 Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	5	18600	0	93000				
		шт		0	0					
28	Спрайс-лист	-2.1-2.3 Вводной автомат для щитков распределительных ВА47-29-3 I 63А	12	277,24	0	3326,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦК «СЭЛЛ»	*шт*		0	0					
29	С151803-192	-2.5 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП -0,25 (ЯТП1-36У3)	5	4720	0	23600				
	Прим.	*шт*		0	0					
30	С151702-27	-2.6 Светильники тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4 (ЛПОО9У-2х36)	57	2480	0	141360				
	Прим.	*шт*		0	0					
31	С151702-28	-2.6 Светильники тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4 (ЛПОО9У-4х36)	180	4590	0	826200				
	Прим.	*шт*		0	0					
32	С151702-24	-2.8 Светильники тип ЛПБ06-4х20-001-УХЛ4 (ЛПОО9У-4х18)	162	2940	0	476280				
	Прим.	*шт*		0	0					
33	Спрайс-лист	-2.9 Светильники люминесцентные накладные тип OPL/ S 436	3	5678,78	0	17036,34				
	ТОО «WAT»	*шт*		0	0					
34	Спрайс-лист	-2.10 Светильники люминесцентные встраиваемые тип OPL/ S 418	91	2472,05	0	224957				
	ТОО «WAT»	*шт*		0	0					
35	Спрайс-лист	-2.11 Светильники люминесцентные накладные тип PRB/ S 436	10	4801,78	0	48018				
	ТПК»ЭнергоКомплект»	*шт*		0	0					
36	Спрайс-лист	-2.12 Светильники люминесцентные накладные тип PRB / S 236	41	2539,51	0	104120				
	ТПК»ЭнергоКомплект»	*шт*		0	0					
37	Спрайс-лист	-2.9 Светильники люминесцентные накладные тип 2DR.PRS418	2	3557,9	0	7115,8				
	ТОО «WAT»	*шт*		0	0					
38	С151702-32	-2.14 Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4 (ЛПО 720х36 для освещения школьной доски)	49	1290	0	63210				
	Прим.	*шт*		0	0					
39	С151702-32	-2.14 Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4 (ЛПО11У-36	30	1290	0	38700				
	Прим.	*шт*		0	0					
40	Спрайс-лист	-2.16 Светильники люминесцентные накладные тип PRS/ S 218	162	1820,53	0	294926				
	ТОО «WAT»	*шт*		0	0					
41	С151702-11	-2.17 Светильники тип ЛСП18-2х36-001-УХЛ4 (ЛПП01У-2х36)	12	4770	0	57240				
	Прим.	*шт*		0	0					
42	С151702-57	-2.18 Светильники тип ЛСП23-2х40-001-У3.5 (ЛСП44-2х36)	86	3140	0	270040				
	Прим.	*шт*		0	0					
43	С151701-91	-2.19 Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП022х100-230	20	214	0	4280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		0	0					
44	С151701-14	-2.20 Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	24	871	0	20904				
		шт		0	0					
45	Спрайс-лист	2.21 Светильники с лампой накаливания потолочный НПБ1101	2	316,05	0	632,1				
	ТОО «У-Кам.-Электрика»	*шт*		0	0					
46	Спрайс-лист	2.22 Светильники с лампой накаливания наружной установки LUNA 6001-100-100	12	591,44	0	7097,28				
	ТОО «У-Кам.-Электрика»	*шт*		0	0					
47	Спрайс-лист	-2.23-2.24 Автономный эвакуационный светильник в комплекте 1) светильник люминесцентный 8Вт 2) Информационная табличка "Выход" 3) Лампа 8 Вт высокой яркости G5	17	998,06	0	16967,02				
	ЦК «СЭЛЛ»	*шт*		0	0					
48	С151706-80	-2.26,2.27 Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, ЛД36, ЛБ36	1622	101	0	163822				
		шт		0	0					
49	С151706-77	-2.28 Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ18	1028	82	0	84296				
	Прим.	*шт*		0	0					
50	С151705-3	-2.29 Стартер для люминсцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	2650	14	0	37100				
		шт		0	0					
51	С151706-16	-2.30 Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	60	39	0	2340				
		шт		0	0					
52	С151706-9	-2.31 Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	10	24	0	240				
		шт		0	0					
53	С151701-90	-2.32 Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561	0	561				
		шт		0	0					
54	С151706-59	-2.33 Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16	0	16				
		шт		0	0					
55	С151801-142	-2.34 Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	1	90	0	90				
		шт		0	0					
56	С151801-12	-2,35 Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 (С-1-16-10/220)	240	156	0	37440				
	Прим.	*шт*		0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С151801-142	-2.38, 2.33 Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 (С-1-16-10/220, С5-10-011-1)	28	182	0	5096				
	Прим.	*шт*		0	0					
58	С151801-18	-2.40 Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 (А14)	30	215	0	6450				
	Прим.	*шт*		0	0					
59	С151803-55	-2.41 Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	5	505	0	2525				
		шт		0	0					
60	С151801-132	-2.42 Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 (МК24)	0,255	16300	0	4156,5				
	Прим.	*1000 шт*		0	0					
61	С151803-49	-2.43 Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,17	16100	0	2737				
		1000 шт		0	0					
62	С151803-51	-2.44 Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1,5	24200	0	36300				
		1000 шт		0	0					
63	Спрайс-лист	-2.45 Зажим соединительный СИЗ-1	500	1,85	0	925				
	ЦК «СЭЛЛ»	*шт*		0	0					
64	С151803-58	-2.46 Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 20, 32 мм, габаритные размеры 170х170х64 мм, тип У274-УХЛ3 (КТ-1 У3,5)	14	359	0	5026				
	Прим.	*шт*		0	0					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ :				3251175		32778		
		Локальная смета 4-1-2 на ЛЭП-04кВ								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 1 м без креплений с откосами	180,54	218,93	--	39526	--	44664	1,54	278
		м3		218,93	--	39526	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	120,36	134,10	--	16140	--	18239	0,97	117
		м3		134,10	--	16140	--	113	--	--
3	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов асбестоцементных	0,14	230805,38	--	32313	--	4227	175,00	25
		кан.-км		27450,00	--	3843	--	110	--	--
4	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг(по стене)	480	66,80	18,10	32064	8688	10990	0,12	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		20,30	3,80	9744	1824	95	0,02	11
5	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	40	60,40	15,60	2416	624	1615	0,24	10
		м		38,70	3,80	1548	152	95	0,02	1
6	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	70	45,00	6,70	3150	469	2248	0,19	13
		м		32,20	1,60	2254	112	95	0,01	1
7	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	20	38,10	3,20	762	64	561	0,15	3
		м		28,80	0,70	576	14	95	--	--
8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,70	2,10	277	21	192	0,10	1
		м		19,70	0,50	197	5	95	--	--
9	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	320	44,00	10,60	14080	3392	9515	0,18	58
		м		29,00	2,30	9280	736	95	0,01	4
10	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	400	31,50	7,50	12600	3000	8132	0,12	48
		м		19,80	1,60	7920	640	95	0,01	4
11	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	175	27,50	4,00	4813	700	3325	0,12	21
		м		19,30	0,70	3378	123	95	--	1
12	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	417	26,40	3,10	11009	1293	7765	0,11	46
		м		19,10	0,50	7965	208	95	--	1
13	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	701	36,70	27,80	25727	19488	10455	0,06	42
		м		8,80	6,90	6169	4837	95	0,04	28
14	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	751	11,20	7,90	8411	5933	3781	0,02	15
		м		3,30	2,00	2478	1502	95	0,01	9
15	С143008-92	Песок природный	60	1350,00	--	81000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	561	32,40	23,70	18176	13296	7728	0,06	34
		м		8,60	5,90	4825	3310	95	0,03	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц0108-143-2	На покрытие кирпич каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	611	18,80	14,20	11487	8676	4644	0,03	18
		м		4,50	3,50	2749	2139	95	0,02	12
18	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,2	13900,00	--	2780	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0110-898-18 прим.	Разные работы:Прокладка ленты сигнальной пластмассовой	700	8,10	--	5670	--	1771	0,02	14
		м		2,30	--	1610	--	110	--	--
20	СПрайс-лист Центр Комплектации "СЭЛЛ"	Лента сигнальная пластмассовая шириной 150мм	310	16,63	--	5157	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс-лист Центр Комплектации "СЭЛЛ"прим.	Лента сигнальная пластмассовая шириной 250мм	390	33,27	--	12975	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С151601-551 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х185 мм2(4,949 кг/м)	0,37	1374600,00	--	504753	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	С151601-548 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х95 мм2(2,991кг/м)	0,47	790100,00	--	371347	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С151601-545 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2(1,551кг/м)	0,1	370300,00	--	35882	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	С151601-544 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2(1,313кг/м)	0,09	309900,00	--	28449	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
26	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2(0,211кг/м)	0,07	30200,00	--	2002	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс-лист ТОО"Казэлектромаш"	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2/0,211кг/м	448,8	43,94	--	19719	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс-лист ТОО"Казэлектромаш"	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2/0,148кг/м	30,6	22,55	--	690	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С151601-541 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 прим.	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2/0,648кг/м	0,01	143800,00	--	1760	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С151601-555 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х10 мм2/0,959кг/м	0,38	229000,00	--	86425	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	12	2815,00	1781,00	33780	21372	15983	6,00	72
		шт		1008,00	393,99	12096	4728	95	2,29	27
32	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3	4	3590,00	--	14360	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
33	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3	8	3160,00	--	25280	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Установка светильников наружного освещения на опорах металлических 2шт на кронштейнах 19шт(ЭС 6)								
34	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов для металлических опор	0,3	10304,15	95,97	3091	29	255	4,90	1
		м3		771,75	36,25	232	11	105	0,18	--
35	Ц0108-88-3	Конструкции металлические опор двухконсольных для светильников	0,27	102170,00	1870,00	27791	509	2209	52,00	14
		т		8280,00	270,01	2252	73	95	1,57	--
36	С11011-366	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 8 мм(для изготовления платы изоляционной 180х60х8мм)	0,32	476,00	--	154	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0107-20-1прим.	Установка стальных закладных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок(Крепление кронштейнов для светильников на стену)	0,1	89308,57	2434,57	9265	253	4774	170,00	18
		т		31950,00	920,25	3314	95	140	4,49	--
38	С12021-246 прим.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т(Стоимость металлоконструкций кронштейнов)	0,1	162200,00	--	16827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0113-29-2 прим.К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 3 раза	30,44	73,22	0,12	2228	4	77	0,01	--
		м2		2,75	0,05	84	2	90	--	--
40	Спрайс-лист Центр комплектации" СЭЛЛ"	Динрейка 35х7,5	2	21,44	--	43	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
42	Спрайс-лист Центр комплектации" СЭЛЛ"	Выключатель автоматический ВА 47-29-1 16А	2	78,37	--	157	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	19	244,00	--	4636	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	21	1745,38	1411,25	36653	29636	12631	2,01	42
		шт		333,00	239,85	6993	5037	105	0,81	17
45	С151703-12 прим	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	23	4800,00	--	110400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	23	537,00	--	12351	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Мачты осветительные прожекторные 2шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0133-258-1прим	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	2	479,14	191,14	958	382	707	1,96	4
		опора		288,00	48,74	576	97	105	0,19	--
48	Е0133-29-20	Установка сборных железобетонных прожекторных мачт при высоте стоек до 20 м	2	8422,68	4530,72	16845	9061	9705	18,70	37
		1м3		3397,50	1224,06	6795	2448	105	4,49	9
49	С143015-5прим.	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные сплошные и пустотелые с консолями до 1 м в две стороны, цилиндрические полые из тяжелого бетона класса В22,5(стойки центрифугированные круглые конические СНЦс-3,4-11,5)	0,62	21300,00	--	13249	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-88-3	Конструкции металлические для установки прожекторов	0,22	102170,00	1870,00	21999	403	1749	52,00	11
		т		8280,00	270,01	1783	58	95	1,57	--
51	Е0113-26-6 К=2 за 2раза	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,81	49,69	0,04	289	--	44	0,04	--
		м2		8,32	--	48	--	90	--	--
52	Ц0108-524-4	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	888,30	23,30	1777	47	685	2,00	4
		шт		356,00	4,50	712	9	95	0,03	--
53	С151803-191	Ящик силовой ЯРП-20 на 20А	2	1590,00	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0108-596-13 прим.	Прожектор, устанавливаемый блоками на стальной мачте, количество прожекторов в блоке с лампами мощностью до 1000 Вт: 3	2	3146,00	811,00	6292	1622	2369	6,19	12
		блок.		1071,00	176,00	2142	352	95	1,02	2
55	СПрайс-лист ТПК"ЭлектроКомплект"	Прожектор для галогенных ламп ИО 04-500-002 с лампой КГ220-500-5	12	2125,50	--	25506	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	20	66,80	18,10	1336	362	458	0,12	2
		м		20,30	3,80	406	76	95	0,02	--
57	СПрайс-лист ТОО"Казэлектромаш"	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2/0,148кг/м	20,4	22,55	--	460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0108-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1	302,70	11,70	303	12	161	1,00	1
		шт		167,00	2,30	167	2	95	0,01	--
59	СПрайс-лист Центр комплектации" СЭЛЛ"	Переключающее устройство,состоящее из переключателя на номинальный ток 100А на два направления ВР32-31В,установленный в боксе	1	2062,66	--	2063	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0110-898-15	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене бетонной(швеллером)	3	161,70	72,80	485	218	201	0,27	1
		м		42,80	18,00	128	54	110	0,10	--
61	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 прим.	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N5	0,03	70000,00	--	2184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Ц0108-545-3	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 32	3	1699,20	24,20	5098	73	2931	6,00	18
		шт		1026,00	2,30	3078	7	95	0,01	--
63	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	3	1660,00	--	4980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--