1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1796580**	**129652**	**195227**		**1041**
			Тенге			**161462**	**28656**			**148**
		Локальная смета № 5-1-1								
		Наружные сети связи и сигнализации								
1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до0,7м вручную без крепления для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,343	402,75	0	138		156	2,8	1
		м3		402,75	0	138		113		
2	Е0134-115-3	Установка опор деревянных одинарных средствами малой механизации высотой свыше 8,5 м	1	883,26	90,13	883	90	735	4,89	5
		опора		634,5	33,75	635	34	110	0,17	0
3	С11021-11	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и матч радио, линийэлектропередач напряжением ниже 35 кВ,диаметром 14-24 см, длиной до 13 м (К6, 5-10ДБ)	0,131	17600	0	2306	0			
	Прим.	*м3*		0	0					
4	Е0134-118-1	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	1	542,38	90,13	542	90	361	1,83	2
		шт		294,75	33,75	295	34	110	0,17	0
5	С143019-57	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 3,25 м, марка ПТ 33-1	1	4080	0	4080				
		шт		0	0					
6	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм (токоотвод)	7	84,6	2,8	592	19,6	217	0,17	1
		м		32,4	0,2	227	1,4	95		
7	Е0134-130-2	Устройство молниеотвода к опорам высотой свыше 8,5 м	1	162	0	162		178	1,03	1
		шт		162	0	162		110		
8	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая А-I, d 10 мм (для молниеотвода)	0,000617	45800	0	28				
		т		0	0					
9	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	2	51,7	2,8	103	6	53	0,16	0
		м		27,5	0,3	55	1	95		
10	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм (для защиты кабеля)	6	159,9	81,1	959	487	426	0,35	2
		м		54,5	20,3	327	122	95	0,12	1
11	С130806-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали Вст2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	6,18	160	0	989				
		м		0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (подъем и спуск)	6	27,7	2,1	166	13	115	0,1	1
		м		19,7	0,5	118	3	95		
13	Ц0110-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	46	47,8	19,6	2199	902	1462	0,15	7
		м		24,3	4,6	1118	212	110	0,03	1
14	Спрайс-лист	Столбовая консоль для крепления стальных тросов КСПШ-2	1	182,98	0	183				
	ТОО «АзияСв.»	*шт*		0	0					
15	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,018	230805,38	20,7	4154,5	0	175		3
		кан.-км		27450	1,6	494	0	110		
16	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,018	38387	11520	691	207	405	114	2
		км		18090	2362,98	326	43	110	13,71	0
17	Спрайс-лист	Кабель телефонный городской с медными жилами МКППэпТ 3х2х0,4 мм	70	30,68	0	2148				
	ТОО «Интелкабель»	*м*		0	0					
18	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной д 1 м без креплений с откосами	3,24	218,93	0	709		802	1,54	5
		м3		218,93	0	709		113		
19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,16	134,1	0	290		327	0,97	2
		м3		134,1	0	290		113		
20	Е0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	18	36,7	27,8	661	500	268	0,06	1
		м		8,8	6,9	158	124	95	0,04	1
21	С143008-92	Песок прирлдный	1,1	1350	0	1485				
		м3		0	0					
22	Е0110-5-1	Установка рейки деревянной 20х40 мм L=3000 мм (Защита заземления спусков)	0,0048	22541,72	316,57	108	2	21	22,5	0
		м3		3487,5	119,25	17	1	120	0,58	0
23	Спрайс-лист	Крюк для деревянных опор КН-12	1	48,79	0	49				
	ТОО «АзияСв.»	*м*		0	0					
24	Спрайс-лист	Изолятор телефонный ТФ-12	1	60,99	0	61				
	ТОО «АзияСв.»	*м*		0	0					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ:	Тенге			**23687**	**2296**	**5702**		
						5068	**539**			
		Локальная смета № 6-2-2								
		Наружные сети канализации								
		Раздел 2. Канализация К1								
12	С131104-10	Люк чугунный, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400	0	26800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коэффициент			0					
16	Е0111-2-9	Устройство отмостки из бетона В7,5	8,1	9202,88	0	74543		5649	3,66	30
		м3		567	0	4593		123		
17	Е0108-6-9	Кладка горловины колодцев	0,77	9437,25	296,6	7267	228	932	5,95	5
		м3		915,75	110,25	705	85	118	0,54	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**108610**	**228**	**6581**		
						5298	**85**			
		Локальная смета № 6-2-3								
		Тепловые сети								
12	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Вст2кп-БСт4кп, 32х2,0 мм	3,03	112	0	339				
		м		0	0					
21	Е0107-53-11	Установка опорных подушек	50	459,72	24,15	22986	1208	12651	1,03	51,5
		шт		171,9	8,83	8595	442	140	0,04	2
22	С143014-3	Опорные подушки ОП-1	0,118	24616	0	2905				
		м3		0	0					
23	С143014-3	Опорные подушки ОП-2	0,1	24616	0	2462				
		м3		0	0					
		Сборные Ж/Б изделия								
		Теплофикационная камера УТ-1								
57	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев 1 м, Dв700 мм КЦО-1, КС7.3	1,44	3587,5	0	5166				
	К=1,25	*м*		0	0					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				**33858**	**1208**	**12651**		
		Локальная смета № 6-3-1				**8595**	**442**			
		Жироуловитель								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	15	26,45	24,88	397	373	122	0,010930	
		м3 грунта		1,57	6,84	24	103	97	0,02	
2	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	1	537,3	0	537		607	3,552	4
		м3 грунтов		537,3	0	537		113		
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	42	36,74	34,55	1543	1451	476	0,01518	1
		м3 грунта		2,19	9,5	92	399	97	0,03	1
4	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	1	537,3	0	537		607	3,552	4
		м3 грунта		537,3	0	537		113		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	38	6,48	6,48	246	246	77		
		м3 грунта		0	2,1	0	80	97	0,00806	0,31
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	16	122,18	0	1955		2209	0,885	14
		м3 грунта		122,18	0	1955		113		
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	38	21,55	4,52	819	172	628	0,108	4
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	647		97		
8	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	61	343,74	343,74	20968	20968	13127		
		м3 мокрого грунта		0	221,85		13533	97	1,02	62
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из кл. В7,5	1,4	8552,17	66,01	11973	92	324	1,35	2
		м3		195,75	24,93	274	35	105	0,12	0
10	Е11-11-1	Выравнивающая стяжка из цементного раствора толщиной 20 мм	2,954	279,63	9,95	826	29	203	0,3560	1,1
		м2 стяжки		52,2	3,74	154,2	11	123	0,0182	
11	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	2,954	340,45	18,42	1006	54	337	0,416	1
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	254	20	123	0,0337	
12	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	5,908	232,19	9,05	1372	53	394	0,2510	1
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	300	20	123	0,0165	
13	Е11-11-1	Защитная стяжка из цементного раствора толщиной 20 мм	2,954	279,63	9,95	826	29	203	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	154	11	123	0,018	
14	Е23-13-6	Устройство жироуловителя из сборных железобетонных элементов	1,49	18196,13	1686,97	27112	2514	4840	11,16	17
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	2782	941	130	3,09	5
17	С99-1-1	Люк пластмассовый ТМ с шарниром и замком	1	9241	0	9241				
	ТОО «УК69»	*шт*		0	0					
18	Е10-9-2	Устройство деревянной крышки	0,35	834,73	14,05	292	5	77	1,19	0
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		178,2	5,31	62	2	120	0,03	0
19	Е6-16-1	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм из бетона В12,5	0,6	19860,54	334,73	11916	201	2560	24,8	15
		м3		3937,5	126,45	2363	76	105	0,62	0
20	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	0,6	8552,17	66,01	5131	39,61	139	1,35	0,81
		м3		195,75	24,93	117,45	14,96	105	0,12	0
21	Е15-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону (стен и днища)	8,83	425,88	3,58	3761	32	1166	0,73	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		124,88	0,88	1103	8	105	0,0433	0
22	Е8-6-1	Кладка защитной стенки из керамического кирпича М100 на растворе М50	1,615	9082,24	335,84	14668	542	1574	4,54	7
		м3 кладки		699,75	126	1130	203	118	0,61	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами (гидроизол из 3-х слоев)	13,462	711,48	8,23	9578	111	1346	0,47	6
		м2 поверхности		81,68	3,08	1100	41	118	0,02	0
24	Е8-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х боковой оклеечной гидроизоляции рулонными материалами	13,462	362,88	4,19	4885	56	651	0,226	3
		м2 поверхности		39,38	1,58	530	21	118	0,01	
25	Е15-69-1	Затирка стен цементным раствором	13,642	24,32	0,42	332	6	215	0,097	1
		м2 отделываемой поверхности		14,85	0,16	203	2	105	0,0008	
26	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0065	58881,69	25695,31	383	167	337	194	1
		км трубопровода		33075	6813,45	215	44	130	26,38	
27	С8-4-329	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 Мпа, SDR 41 Dв 104,3 мм К=1,01	6,565	242	0	1588,7				
		м		0	0					
28	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,56	225,63	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,225	1
29	С8-4-50	Прим. Колено, d=110 мм	0,3	1220	0	366				
		10 шт		0	0					
30	Е20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	859,88	5,38	859,88	5,38	80,64	0,35	0,36
		зонт		60,75	2,25	60,75	2,25	128	0,01	0,01
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ:				**134020**	**27825**	**32804**		
						14803	**15569**			
		Локальная смета № 7-1-2								
		Покрытие								
		Раздел 2. Асфальтобетонное покрытие по проезду по прилегающей территории S=148 м2								
11	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	86	623,19	6,63	53594	570	12632	0,698	60
		м бортового камня		108,68	1,76	9346	151	133	0,0061	1
12	С30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	3,998	24600	0	98351				
		м3		0	0					
		Раздел 3. Асфальтобетонное покрытие по дорожкам S=492 м2								
13	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-оптимальной смеси	49,2	1644,88	73,75	80928	3629	2163	0,144	7
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1052	574	133	0,041	2
16	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	355	623,19	6,63	221232	2354	52144	0,698	248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м бортового камня		108,68	1,76	38581	625	133	0,0061	2
17	С30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	5,68	24000	0	136320				
		м3		0	0					
		Раздел 4. Асфальтобетонное покрытие по дорожкам по прилегающей территории S=389 м2								
18	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-оптимальной смеси	38,9	1644,88	73,75	63986	2869	1710	0,144	6
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	832	454	133	0,041	2
21	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	242	623,19	6,63	150812	1604	35546	0,698	169
		м бортового камня		108,68	1,76	26301	426	133	0,0061	1
22	С30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	3,872	24000	0	92928				
		м3		0	0					
		Раздел 5. Гравийное покрытие по проезду по хоз.зоне S=472 м2								
23	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-оптимальной смеси	70,8	1644,88	73,75	116458	5222	3112	0,144	10
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1514	826	133	0,041	3
		Раздел 6. Гравийное покрытие по стоянке по прилегающей территории S=260 м2								
24	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-оптимальной смеси	39	1644,88	73,75	64150	2876	1714	0,144	5,62
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	834	455	133	0,041	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ:				**1078759**	**19123**	**109022**		
						78460				
		Локальная смета № 7-1-4								
		Физкультурно-оздоровительная зона S=7957,96 м2								
		Раздел 1. Беговая дорожка Т.П.320-50 л.28 S=3882м2								
		1.1 Покрытие								
1	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	3882	487,9	33,29	1894028	129232	85190	0,03	128
		м2 основания		5	11,5	19410	44643	133	0,04	157
2	Е27-14-1	Устройство спецсмеси	232,92	2234,76	68,13	520520	15869	10576	0,03	8
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	4980	2972	133	0,04038	9
3	С1-1-157	Известь строительная негашеная комовая, I сорта	7,91928	13300	0	105326				
		т		0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Игровое фут льное поле S=1474,12м2 Т.П.320-50 л.28,31,32								
		1.1 Покрытие								
5	Е47-25-6	Посев газонов	1474,12	8,71	0	12840		15612	0,0525	77
		м2		8,21	0	12103		129		
		Раздел 4. Яма для прыжков в длину S=25м2 и в высоту S=35м2								
8	Е1-163-1	Разработка котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м без креплений вручную в грунтах 1 группы К=2,0	30,744	243	0	7471		8442	1,62	50
		м3 грунта		243	0	7471		113		
9	Е27-14-1	*Засыпка ямы с песком К=2,0*	16,5	1574,76	68,13	25984	1124	749,2	0,14	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	353	211	133	0,0438	1
10	Е10-7-1	Обивка досками К=2,0	7,2	622,52	4,64	4482	33	517	0,363	3
		м2 обшивки стен за вычетом проемов		58,05	1,76	418	13	120	0,0085	0
11	Е10-5-1	Установка брусков К=2,0	0,0256	22541,72	316,57	577	8	111	22,5	1
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	89	3	120	0,58	0
12	Е7-28-1	Укладка резины ковровой	7,5	4384,9	8,7	32887	65	318	0,18	1,35
		м2 площади прокладок		27	3,29	203	25	140	0,0161	0,12
		Раздел 5. Гимнастическая площадка, тип II,вариант I S=494,4м2								
13	Е47-25-3	Подготовка почвы для газонов для спортивной площадки	135	39,58	0,34	5343	46	6915	0,2678	36
		м2		39,24	0,13	5297	18	129	0,0005	0
14	Е47-25-6	Посев газонов	135	8,71	0	1176		1430	0,0525	7
		м2		8,21	0	1108		129		
		Раздел 6. Волейбольная площадка S=162м2								
31	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований щебеночных	16,2	2401,28	73,75	38901	1195	712	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	346	189	133	0,041	1
		Раздел 7. Баскетбольная площадка S=448м2								
35	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований щебеночных	44,8	2401,28	73,75	107577	3304	1969	0,144	6
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	958	523	133	0,041	2
		Раздел 8. Площадка для бадминтона S=80,4м2								
39	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований щебеночных	8,04	2401,28	73,75	19306	593	353	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	172	94	133	0,041	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**2776418**	**151469**	**132896**		
						52907	**48689**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ:				**14869676**		**1366014**		

Накладные расходы	1366014
Итого, в том числе:	16235690
- СМР	16172179
- Оборудование	63510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%				970331				
		Итого				17142510				
		Временные здания и сооружения 3,4%				582845				
		Итого				17725355				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%				389958				
		Затраты на выслугу лет 1%				177254				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				70901				
		Средства, связанные с командированием работников СК=0,105330687				1867024				
		Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,008270589				146599				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года				20440601				
		Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2013 года К=2,12267259				43388704				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				867774				
		Итого, в том числе:				**44256479**				
	-	СМР				44121667				
	-	Оборудование				134812				
		НДС 12%				**5310777**				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**49567256**				

Заказчик:

Главный специалист ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Н.Е.Оразбеков**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

ИО Директора ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **С.А. Ясинский**