		1 этаж									
		Деталь 740, S=37,9 м2									
343	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,7	119,27	2,62	561	49	12	5	66	123%
		м2		10,51	0,99						
344	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В15	0,785	9723,08	0	7633	445	0	0	547	123%
		м3		567	0						
345	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00907	5239,08	327,33	48	17	3	1	19	105%
		1т		1890	123,75						
346	С12041-41	Проволока арматурная из стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03507	29400	0	1031	0	0	0	0	
		т		0	0						
347	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщ. 30 (толщ.20) мм	5,7	369,95	14,76	2109	299	84	32	407	123%
		м2		52,43	5,54						
		Деталь 742, S=713,1 м2									
349	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	43,1	119,27	2,62	5141	453	113	43	610	123%
		м2		10,51	0,99						
350	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В15	13,165	9723,08	0	128004	7465	0	0	9182	123%
		м3		567	0						
		Раздел 15. Внутренняя отделка									
447	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	1019,8	351,52	4,07	358480	138366	4151	989	146323	105%
		м2		135,68	0,97						
448	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	143,39	282,58	3,39	40519	16777	486	103	17724	105%
		м2		117	0,72						
		Раздел 16. Лестницы									
460	Е0109-25-1	Монтаж площадочных балок	0,368	5257,75	2020,02	1935	920	743	185	995	90%
	п-1.16 п.3.2 к=1,1	*т*		2499,75	502,43						
461	С12021-120	Балки площадочные	0,368	101700	0	37426	0	0	0	0	
		т		0	0						
462	Е0109-24-1	Монтаж косоуров	0,11	14773,97	4022,39	1625	1100	442	118	1096	90%
	п-1.16 п.3.2 к=1,1	*т*		9999	1071,86						
463	С12021-146	Косоуры	0,11	108500	0	11935	0	0	0	0	
		т		0	0						
464	Е0109-48-2	Электродуговая сварка при монтаже балок и косоуров	0,588	542,84	144,52	319	172	85	0	155	90%
		т		292,5	0						
		Локальная смета № 2-1-4									
		Электроосвещение									
20	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	691	36,51	0	25228	18194	0	0	19650	108%

		м		26,33	0						
21	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	691	27,7	2,1	19141	13613	1451	346	13261	95%
		м		19,7	0,5						
22	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	469	94,79	10,91	44457	36723	5117	3241	43161	108%
		м кабеля		78,3	6,91						
23	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	229	103,71	11,48	23750	18705	2629	1653	21987	108%
		м кабеля		81,68	7,22						
		Котельная									
		Локальная смета № 6-1-6									
		Силовое электрооборудование									
		2.11 Монтажные изделия и материалы (к сборке пускателей)									
		м									
57	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	100	55	7,6	5500	2320	760	90	2289	95%
		м		23,2	0,9						
		Сигнализирующие приборы и материалы КИП (ЭЛ-9)									
92	С151607-99	-3.5 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,03	4150	0	125	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
93	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	25	66,8	18,1	1670	508	453	95	573	95%
		м		20,3	3,8						
94	Прайс-лист	-3.6 Кабель контрольный с ПХВ изоляцией АКВВГ сеч 4х2,5 мм2 (0,205 кг/м)	25,5	20,65	0	526	0	0	0	0	
	ТОО «КЭМ»	*шт*		0	0						
		Локальная смета № 6-1-11									
		Обмуровка котлов									
3	Е0145-22-1	Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором огнеупорным /состав ОРГРЭС/	71,4	1382,95	16,93	98743	15262	1209	453	18072	115%
		м2		213,75	6,35						
4	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	71,4	1013,86	4,92	72390	13784	351	134	14614	105%
		м2		193,05	1,87						
		Локальная смета № 6-2-3									
		Тепловые сети									
		Сборные Ж/Б изделия									

45	С143018-68	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 м2 до 11 м2 (П11-8, П15д-8)	-10,12	20600	0	-208472	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**5608864**				**507421**	

Накладные расходы	507421
Итого, в том числе:	6116285
- СМР	6116285
- Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	366977
Итого	6483262
Временные здания и сооружения 3,4%	220431
Итого	6703693
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	147481
Затраты на выслугу лет 1%	67037
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	26815
Средства, связанные с командированием работников СК=0,105330687	706105
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,008270589	55443
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	7706574
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2013 года К=2,12267259	16358533
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	327171
Итого, в том числе:	**16685704**
- СМР	16685704
- Оборудование	0
НДС 12%	**2002284**
ВСЕГО ПО АКТУ	**18687988**

Заказчик:

Начальник ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

Директор ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **С.С. Тусупбеков**

24.07.13

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»** Ф-3
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Объект: "Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 4 от 26 февраля 2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **июль** от 25 июля 2013 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 7	128 890 945	52 519 520	1 969 596	0	6 528 582	2 702 339	0	0
Итого:	128 890 945	52 519 520	1 969 596	0	6 528 582	2 702 339	0	0
НДС 12 %	15 466 912				783 430			
Итого:	144 357 857				7 312 012			
Исключить аванс 11%	15 879 364				804 321			
Всего к оплате:	128 478 493				6 507 691			

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»
_____ **Б.Б. Рахимов**

Технадзор:
Директор ТОО «ОблDORкомхоз»
_____ **С.С. Тусупбеков**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Курылыс»
_____ **Е.К. Шоранов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Договор № 4 от 26 февраля 2013г.

Акт № 7
выполненных работ за **июль** от 25 июля 2013 г.

объект: «Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. Расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машин.	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 14. Полы									
		Деталь 742, S=713,1 м2									
349	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	48,01	119,27	2,62	5726	505	126	48	680	123%
		м2		10,51	0,99						
350	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В15	7,2	9723,08	0	70006	4082	0	0	5021	123%
		м3		567	0						
351	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1585	5239,08	327,33	830	300	52	20	336	105%
		1т		1890	123,75						
352	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1585	29400	0	4660	0	0	0	0	
		т		0	0						

		Деталь 109, S=626,2 м2									
354	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	341,7	119,27	2,62	40755	3591	895	338	4833	123%
		м2		10,51	0,99						
355	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл. В15	51,25	9723,08	0	498308	29059	0	0	35743	123%
		м3		567	0						
356	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,99	5239,08	327,33	5187	1871	324	123	2094	105%
		1т		1890	123,75						
357	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,99	29400	0	29106	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Деталь 399, S=115,5 м2									
385	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	33	119,27	2,62	3936	347	86	33	467	123%
		м2		10,51	0,99						
386	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл. В15	4,95	9723,08	0	48129	2807	0	0	3453	123%
		м3		567	0						
387	Е0106-11-10	Армированин подстилающих слоев и набетонок	0,11	5239,08	327,33	576	208	36	14	233	105%
		1т		1890	123,75						
388	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,11	29400	0	3234	0	0	0	0	
		т		0	0						
389	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по уклону	32,9	279,63	9,95	9200	1717	327	123	2263	123%
		м2		52,2	3,74						
390	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной изолом на битумной мастике первый слой	32,9	365,09	18,42	12011	2828	606	227	3758	123%
		м2		85,95	6,91						
391	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной изолом на битумной мастике последующий слой	32,9	770,48	27,15	25349	5019	893	336	6587	123%
	К=3	*м2*		152,55	10,2						
392	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,4	279,63	9,95	5984	1117	213	80	1472	123%
		м2		52,2	3,74						
		Локальная смета № 6-5-1									
		Резервуар сточных вод емк. 100 м3									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	351	26,45	24,88	9284	551	8733	2401	2863	97%
		м3 грунтов		1,57	6,84						

2	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	6	537,3	0	3224	3224	0	0	3643	113%
		м3 грунта		537,3	0						
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	276	36,74	34,55	10140	604	9536	2622	3129	97%
		м3 грунта		2,19	9,5						
4	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	5	537,3	0	2687	2687	0	0	3036	113%
		м3 грунта		537,3	0						
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	338	6,48	6,48	2190	0	2190	710	689	97%
		м3 грунта		0	2,1						
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	145	122,18	0	17716	17716	0	0	20019	113%
		м3 грунта		122,18	0						
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	338	21,55	4,52	7284	5756	1528	0	5583	97%
		м3 уплотненного грунта		17,03	0						
8	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	366	343,74	343,74	125809	0	125809	81197	78761	97%
		м3 мокрого грунта		0	221,85						
		Раздел 2. Конструкции железобетонные									
58	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,54	2863,76	1856,11	1546	439	1002	323	1067	140%
		м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97						
59	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) (КО-6, КС 7-3)	1,3	3588	0	4664	0	0	0	0	
		м		0	0						
60	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) (КС 7-9)	1,78	3250	0	5785	0	0	0	0	
		м		0	0						
61	С4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,011	40200	0	442	0	0	0	0	
		т		0	0						
62	Е23-24-1	Установка люков	2	8368,59	35,42	16737	419	71	27	580	130%
		шт		209,25	13,5						

66	Е23-3-4	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 300 мм	3	2354,34	285,01	7063	503	855	320	1070	130%
		м трубопровода		167,74	106,74						
67	Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	0,0045	511141,41	19866,96	2300	285	89	33	413	130%
		км трубопровода		63306	7440,75						
68	Е20-23-2	Прим. Установка дефлекторов с диам. патрубка 315 мм	2	3329,08	12,33	6658	1017	25	9	1313	128%
		дефлектор		508,5	4,5						
69	Е27-56-1	Устройство щебеночного основания под отмостку толщиной 12 см	12	376,03	12,52	4512	456	150	53	677	133%
		м2 покрытия		38,03	4,39						
		Локальная смета 6-5-1и (по техническому решению)									
		Добавить:									
		Локальная смета № 6-5-1									
		Пожарный резервуар емк. 50 м3 (2 шт)									
		Раздел 2. Металлические резервуары									
1	Е0109-8-1	Монтаж резервуаров емк. 50 м3	7,106	17314,61	6991,53	123038	25582	49682	12475	34251	90%
		т		3600	1755,49						
2	Спрайс-лист	Стоимость резервуара емк. 50 м3	7,106	138600	0	984892	0	0	0	0	
		т		0	0						
3	Е0113-16-6	Огрунтовка внутренних металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	186,62	21,8	0,05	4068	1084	9	4	979	90%
		м2		5,81	0,02						
4	Е0113-26-6	Окраска внутренних металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	186,62	24,84	0,02	4636	776	4	0	699	90%
		м2		4,16	0						
5	Е0113-31-1	Обмазка горячей битумной мастикой наружных металлических поверхностей толщиной слоя 3 мм	186,62	209,37	17,67	39073	21710	3298	1235	20650	90%
		м2		116,33	6,62						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**2146745**				**246362**	

	Накладные расходы	246362
	Итого, в том числе:	2393107
-	СМР	2393107
-	Оборудование	0
	Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	143586
	Итого	2536693
	Временные здания и сооружения 3,4%	86248
	Итого	2622941
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	57705
	Затраты на выслугу лет 1%	26229

Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	10492
Средства, связанные с командированием работников СК=0,105330687	276276
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,008270589	21693
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	3015336
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2013 года К=2,12267259	6400571
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	128011
Итого, в том числе:	**6528582**
- СМР	6528582
- Оборудование	0
НДС 12%	**783430**
ВСЕГО ПО АКТУ	**7312012**

Заказчик:

Начальник ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

Директор ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **С.С. Тусупбеков**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

Ф-3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Объект: "Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 4 от 26 февраля 2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **август** от 23 августа 2013 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 8	137 819 516	55 545 323	3 556 389	0	8 928 571	3 025 803	1 586 793	0
Итого:	137 819 516	55 545 323	3 556 389	0	8 928 571	3 025 803	1 586 793	0
НДС 12 %	16 538 341				1 071 429			
Итого:	154 357 857				10 000 000			
Исключить аванс 11%	16 979 364				1 100 000			
Всего к оплате:	137 378 493				8 900 000			

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»
_____ **Б.Б. Рахимов**

Технадзор:
Директор ТОО «ОблDORкомхоз»
_____ **С.С. Тусупбеков**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Курылыс»
_____ **Е.К. Шоранов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Договор № 4 от 26 февраля 2013г.

Акт № 8
выполненных работ за **август** от 23 августа 2013 г.

объект: «Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машин.	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Школа на 300 мест									
		Локальная смета № 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	150,1	33,4	31,41	5013	299	4715	1297	1548	97%
	п-3.37 к=1,2	*м3*		1,99	8,64						
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,6	262,72	0	2785	2785	0	0	3147	113%
	п-1.55 п-3.180 к=1,2	*м3*		262,72	0						
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	340,2	9,24	9,24	3143	0	3143	1021	990	97%
		м3		0	3						

4	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующий 10 м	610,7	7,91	7,91	4831	0	4831	1569	1522	97%
		м3		0	2,57						
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 гр. грунтов до 5 м	123,5	6,48	6,48	800	0	800	259	251	97%
		м3		0	2,1						
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,2	134,1	0	2307	2307	0	0	2607	113%
		м3		134,1	0						
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотрамбовками	203,6	21,55	4,52	4388	3467	920	0	3363	97%
		м3		17,03	0						
8	Е0101-12-14	Подсыпка под полы грунтом 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	104,2	27,84	26,18	2901	173	2728	750	895	97%
		м3		1,66	7,2						
9	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 гр. ручным способом	302,19	11,64	0	3517	3517	0	0	3411	97%
	п-3.173 к=0,6	*м2*		11,64	0						
		Раздел 5. Стены									
99	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних из силикатного кирпича М100 при высоте этажа до 4 м	14,16	7673,06	337,41	108651	9494	4778	1784	13308	118%
		м3		670,5	126						
100	Е0108-6-8	Кладка стен внутренних из силикатного кирпича М100 при высоте этажа свыше 4 м	88,29	7599,67	286,52	670975	57212	25297	9535	78761	118%
		м3		648	108						
		Котельная									
		Локальная смета № 6-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 10. Полы									
		Тип Т1									
109	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	147,1	369,95	14,76	54419	7712	2171	815	10489	123%
		м2		52,43	5,54						
110	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	147,1	127,03	9,83	18686	16946	1446	543	21511	123%
		м2		115,2	3,69						
		Раздел 11. Внутренняя отделка									
125	Е0115-64-1	Затирка швов стен в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов	224,6	114,2	1,07	25650	12189	241	91	12894	105%
	п-3.10 к=0,9	*м2*		54,27	0,4						
131	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	33,28	675,47	6,33	22480	10408	211	80	11012	105%

		м2		312,75	2,39						
		Раздел 13. Разные работы									
		Отмостка, крыльца, пандус									
134	Е0127-39-17	Устройство отмостки из бетона класса В7,5	58,83	1801,31	26,34	105971	2767	1550	387	4195	133%
		м2		47,03	6,58						
135	Е0127-39-18	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	294,15	-84,58	-0,03	-24880	-285	-9	-3	-383	133%
	К=5	*м2*		-0,97	-0,01						
136	Е0106-1-15	Устройство крылец из бетона В7,5	0,225	8500,22	100,65	1913	33	23	9	44	105%
		м3		146,25	38,03						
137	Е0127-39-17	Устройства пандуса из бетона В12,5	3,45	1852,81	26,34	6392	162	91	23	246	133%
		м2		47,03	6,58						
138	Е0127-39-18	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	17,25	-84,58	-0,03	-1459	-17	-1	0	-23	133%
	К=5	*м2*		-0,97	-0,01						
		Фундаменты под оборудование									
143	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий	0,114	40200	0	4583	0	0	0	0	
		т		0	0						
146	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	5,83	251,81	1,8	1468	407	10	4	431	105%
		м2		69,75	0,68						
147	Е0106-36-4	Железнение поверхности	5,83	59,59	0,23	347	299	1	1	315	105%
		м2		51,3	0,09						
		Каналы и борова									
148	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,32	8552,17	66,01	54050	1237	417	158	1464	105%
		м3		195,75	24,93						
149	Е0108-6-9	Кладка стен каналов из керам. кирпича М75 на р-ре М25	3,87	8717,25	296,6	33736	3544	1148	427	4685	118%
		м3		915,75	110,25						
150	Е0108-6-9	Кладка стен боровов из керам. кирпича М75 на р-ре М50	6,32	8717,25	296,6	55093	5788	1875	697	7651	118%
		м3		915,75	110,25						
151	Е0106-13-1	Устройство набетонки из бетона В7,5	0,139	9458,47	86,6	1315	68	12	5	76	105%
		м3		490,5	32,72						
152	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,015	76879,65	422,15	1153	124	6	2	149	118%
		т		8257,5	157,5						
153	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,63	245,44	3,82	5063	771	79	30	944	118%
		м2		37,35	1,44						

154	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (каналов)	20,63	282,58	3,39	5830	2414	70	15	2550	105%
		м2		117	0,72						
155	Е0145-33-1	Футеровка боровов изнутри глинянным кирпичом М75 на глиняном растворе	8,55	13083,67	501,52	111865	31165	4288	1597	37676	115%
		м3		3645	186,75						
156	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	10,65	2256,18	221,4	24028	8650	2358	899	10504	110%
		м2		812,25	84,38						
157	С11011-870	Сталь рифленная толщиной 5 мм	0,45	86200	0	38790	0	0	0	0	
	К=2	*т*		0	0						
158	Е0107-14-1	Укладка плит перекрытия каналов площ, до 1 м2	38	116,66	37,48	4433	2462	1424	411	4022	140%
		шт		64,8	10,81						
159	С143018-67	Плиты П4-15	0,57	21000	0	11970	0	0	0	0	
		м3		0	0						
160	С143018-67	Плиты П8д-8, П2-15	1,776	21000	0	37296	0	0	0	0	
		м3		0	0						
161	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение кл. бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,68	-119	0	-200	0	0	0	0	
		м3		0	0						
162	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,68	-221	0	-371	0	0	0	0	
		м3		0	0						
163	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	110,26	66,43	441	95	266	95	267	140%
		шт		23,85	23,85						
164	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,086	25100	0	2159	0	0	0	0	
		м3		0	0						
165	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков УМ1, УМ2	0,185	14213,88	383,89	2630	425	71	27	474	105%
		м3		2295	145,01						
166	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков УМ3, 4, 5	0,125	11591,6	269,2	1449	167	34	13	188	105%
		м3		1332	101,7						
167	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0611	67700	0	4136	0	0	0	0	
		т		0	0						
168	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	0,0065	65000	0	422	0	0	0	0	
		т		0	0						
169	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,364	70437,87	304,24	25639	3522	111	42	3742	105%
		1т		9675	114,75						
170	С12041-132	Метализация закладных и анкерных изделий	0,364	40200	0	14633	0	0	0	0	
		т		0	0						

171	Е0109-24-1	Монтаж уголков	0,068	13864,97	4022,39	952	624	276	74	628	90%
		т		9090	1071,86						
172	С12021-260	Уголки 50х5	0,06864	114900	0	7887	0	0	0	0	
		т		0	0						
174	Е0112-14-2	Засыпка шлаком	0,25	628,22	245,72	157	96	61	23	141	119%
		м3		382,5	92,25						
175	Спрайс-лист	Шлак	0,25	71,2	0	18	0	0	0	0	
	Теплокоммун.	*м3*		0	0						
176	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм	39,04	211,39	15,94	8253	1353	622	233	1887	119%
		м2		34,65	5,96						
177	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно- песчанных стяжек	585,6	8,02	0,14	4698	64	82	29	111	119%
	К=15	*м2*		0,11	0,05						
178	Е0106-36-4	Железнение цементной стяжки	39,04	59,59	0,23	2326	2003	9	4	2107	105%
		м2		51,3	0,09						
		Площадка золоулавливающей установки									
179	Е0109-17-1	Монтаж стоек СК-1	0,312	117746,85	2285,57	36737	493	713	193	617	90%
		т		1579,5	617,13						
180	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,22	14359,66	5522,03	3159	1337	1215	291	1465	90%
		т		6075	1322,37						
		Опора под водоводяной подогреватель									
186	Е0109-53-3	Монтаж опоры под водоподогреватель	0,223	177467,84	681,42	39575	3271	152	30	2971	90%
		т		14670	132,75						
		Продувочный колодец									
188	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	18	33,4	31,41	601	36	565	156	186	97%
	п-3.37 к=1,2	*м3*		1,99	8,64						
189	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	17	26,45	24,88	450	27	423	116	139	97%
	п-3.37 к=1,2	*м3*		1,57	6,84						
190	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сеч. до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	1	537,3	0	537	537	0	0	607	113%
	п-1.55 п-3.180 к=1,2	*м3*		537,3	0						
191	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 гр. до 5 м	8	6,48	6,48	52	0	52	17	16	97%

		м3		0	2,1						
192	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотрамбовками	8	21,55	4,52	172	136	36	0	132	97%
		м3		17,03	0						
193	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4	122,18	0	489	489	0	0	552	113%
		м3		122,18	0						
194	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	4	343,74	343,74	1375	0	1375	887	861	97%
		м3		0	221,85						
195	Е0123-14-3	Устройство продувочного колодца	3,61	12709,05	228,01	45880	6446	823	309	8781	130%
		м3		1785,6	85,5						
196	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060	0	8060	0	0	0	0	
		шт		0	0						
197	С11011-774	Скобы ходовые	15,5	129	0	2000	0	0	0	0	
		кг		0	0						
198	Е0108-5-1	Устройство глинянного замка	5,9	2119,57	274,19	12505	5868	1618	611	7644	118%
		м3		994,5	103,5						
199	Е0111-19-1	Устройство стяжки из асфальта по днищу колодца	3,49	66,04	15,09	230	141	53	20	198	123%
		м2		40,5	5,65						
200	Е0111-19-2	Добавлять или исключать на каждве 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	3,49	-7,7	-2,97	-27	-17	-10	-4	-25	123%
		м2		-4,73	-1,1						
207	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий	0,021	40200	0	844	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Локальная смета № 6-1-2									
		Водопровод, канализация									
		Раздел 1. Холодный водопровод В1									
1	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ СВМ-40	1	15352,37	36,99	15352	212	37	14	288	128%
		1 счетчик		211,5	13,5						
2	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходвым краном	1	858,7	1,57	859	41	2	0	52	128%
		комплект		40,5	0						
3	Спрайс-лист	Фильтр сетчатый ФММ-40	1	2480,36	0	2480	0	0	0	0	
	ТОО «УК69»	*шт*		0	0						
4	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	763	118	47	1037	128%
		1 шт		254,25	15,75						
5	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500	0	10500	0	0	0	0	
		шт		0	0						
6	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1130	0	1130	0	0	0	0	
		шт		0	0						

7	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	623	0	1246	0	0	0	0	
		шт		0	0						
8	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	500	0	500	0	0	0	0	
		шт		0	0						
9	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	350	0	1750	0	0	0	0	
		шт		0	0						
10	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1230	0	1230	0	0	0	0	
		шт		0	0						
13	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	254	39	16	346	128%
		1 шт		254,25	15,75						
14	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	254	39	16	346	128%
		1 шт		254,25	15,75						
15	С130904-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б41П для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	326	0	326	0	0	0	0	
	Прим.	*шт*		0	0						
16	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	1	7372,57	1,57	7373	54	2	0	69	128%
		1 кран		54	0						
17	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	500	0	500	0	0	0	0	
		шт		0	0						
20	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328	0	328	0	0	0	0	
		шт		0	0						
22	С130804-33	Подводка полиэтиленовых к водоразборной арматуре, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659	0	659	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
23	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	3	465,38	9,63	1396	647	29	11	842	128%
		м		215,78	3,6						
24	С130804-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 Мпа, SDR 17 Dв 54,9 м	3	188	0	564	0	0	0	0	
		м		0	0						

25	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	44	693,07	10,34	30495	3386	455	170	4552	128%
		м		76,95	3,87						
26	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	22	471,67	4,19	10377	1317	92	35	1730	128%
		м		59,85	1,58						
27	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	6,5	362,67	4,19	2357	389	27	10	511	128%
		м		59,85	1,58						
28	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	17,6	329,67	4,19	5802	1053	74	28	1384	128%
		м		59,85	1,58						
30	С130809-33	Вфланцы плоские приварные из стали Вст3сп2, Вст3сп3 Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	330	0	1980	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Горячее водоснабжение Т3									
38	Прайс-лист	Электроводонагреватель, ER 100V	1	10029,3	0	10029	0	0	0	0	
	Инотех-ПВ	*шт*		0	0						
39	С130904-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б41П для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	326	0	326	0	0	0	0	
	Прим.	*шт*		0	0						
40	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	430	0	430	0	0	0	0	
		шт		0	0						
41	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	280	0	840	0	0	0	0	
		шт		0	0						
43	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	254	39	16	346	128%
		1 шт		254,25	15,75						
44	С130903-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные, 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	202	0	202	0	0	0	0	
		шт		0	0						
45	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	18,5	471,67	4,19	8726	1107	78	29	1455	128%
		м		59,85	1,58						

46	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	28,6	362,67	4,19	10372	1712	120	45	2249	128%
		м		59,85	1,58						
47	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	15,6	329,67	4,19	5143	934	65	25	1227	128%
		м		59,85	1,58						
53	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, хомуты/	5,8	200	0	1160	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Раздел 2. Канализация бытовая К1									
59	Спрайс-лист	Ревизия д 110 мм	1	221,79	0	222	0	0	0	0	
	ТОО «Семейп.»	*т*		0	0						
60	Спрайс-лист	Заглушка д 110 мм	2	1266,8	0	2534	0	0	0	0	
	ТОО «Жакко»	*шт*		0	0						
62	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	6,4	620,54	0,64	3971	680	4	2	872	128%
		м		106,2	0,25						
		Раздел 3. Канализация производственная К3									
64	Спрайс-лист	Заглушка д 110 мм	3	1266,8	0	3800	0	0	0	0	
	ТОО «Жакко»	*шт*		0	0						
66	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	10	620,54	0,64	6205	1062	6	3	1363	128%
		м		106,2	0,25						
		Локальная смета № 6-1-3									
		Раздел 1. Отопление									
1	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	51	266,17	4,08	13575	2742	208	78	3610	128%
		м трубопровода		53,77	1,53						
2	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	107	345,17	4,08	36933	5753	437	164	7574	128%
		м трубопровода		53,77	1,53						
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	7	424,17	4,08	2969	376	29	11	495	128%
		м трубопровода		53,77	1,53						