119	Е0106-1-16	Устройство бетонной подготовки под перегородки из бетона кл.В7,5	8	8802,36	196,62	70419	2178	1573	594	2911	105%
		м3		272,25	74,27						
120	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04	50600	0	2024	0	0	0	0	
		т		0	0						
121	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1	53000	0	5300	0	0	0	0	
		т		0	0						
122	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных из силикат. кирпича М100 толщ. в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м	300	1120,84	34,73	336252	67500	10419	3903	84256	118%
		м2		225	13,01						
123	Е0108-7-4	Кладка перегородок армированных из силикат. кирпича М100 толщ. в ½ кирпича при высоте этажа свыше 4 м	248,59	1068,64	34,73	265653	42956	8634	3234	54504	118%
		м2		172,8	13,01						
124	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных из керамич. кирпича М100 толщ. в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м	46	1302,28	34,73	59905	10350	1598	598	12919	118%
		м2		225	13,01						
125	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных из силикат. кирпича М100 толщ. в ½ кирпича при высоте эт. до 4 м	23	1038,76	34,37	23891	4347	791	296	5479	118%
		м2		189	12,87						
126	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных из керамич. кирпича М100 толщ. в ½ кирпича при высоте эт. до 4 м	10	1220,2	34,37	12202	1890	344	129	2382	118%
		м2		189	12,87						
127	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен комнаты хранения оружия (усиление)	24,3	471,7	4,92	11462	4691	120	45	4973	105%
		м2		193,05	1,87						
128	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,03402	50800	0	1728	0	0	0	0	
		т		0	0						
129	Е0106-11-7	Установка анкеров для крепления сеток	0,0061	33697,62	304,24	206	202	2	1	213	105%
		1т		33075	114,75						
130	С1204-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0061	50600	0	309	0	0	0	0	
		т		0	0						
131	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов перегородок (комната психолога и логопеда, кабинет врача)	1,45	3630,15	374,4	5264	4388	543	202	4590	100%
		м3		3026,25	139,5						
132	С11031-182	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	1,421	18500	0	26289	0	0	0	0	
		м3		0	0						
133	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов перегородок (тамбур)	2,71	3630,15	374,4	9838	8201	1015	378	8579	100%
		м3		3026,25	139,5						

134	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен (тамбур)	0,59	4173,97	378,22	2463	2104	223	84	2188	100%
		м3		3566,25	141,75						
135	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	0,868	6101,76	401,31	5296	3900	348	131	4031	100%
		м3		4493,25	150,75						
136	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	4,09	14600	0	59714	0	0	0	0	
		м3		0	0						
137	Е0106-11-7	Крепление утеплителя штырями и подвесками	0,07404	33697,62	304,24	2495	2449	23	8	2580	105%
		1т		33075	114,75						
138	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06411	50600	0	3244	0	0	0	0	
		т		0	0						
139	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0993	47400	0	4707	0	0	0	0	
		т		0	0						
140	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	94,96	1013,86	4,92	96276	18332	467	178	19435	105%
		м2		193,05	1,87						
141	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	17,41	1045,01	4,92	18194	3768	86	33	3991	105%
		м2		216,45	1,87						
		Раздел 7. Перекрытие и покрытие									
159	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	54	2067,55	586,05	111647	24786	31646	9544	48062	140%
		шт		459	176,74						
160	С143017-11	Плиты ребристые ПГ-5AIVт-С 1130+265-45.2	498,12	1305	0	650047	0	0	0	0	
		м2		0	0						
161	С143017-11	Плиты ребристые ПГ-5AIVт-С4 1130+265-45.2	426,96	1305	0	557183	0	0	0	0	
		м2		0	0						
162	С143017-11	Плиты ПГ-5AIVт-С1 1130+265-45	35,58	1350	0	48033	0	0	0	0	
		м2		0	0						
163	С12041-129	Дополнительные закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,912	63800	0	58186	0	0	0	0	
		т		0	0						
164	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,912	40200	0	36662	0	0	0	0	
		т		0	0						
165	Е0107-12-12	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок пролетом до 18 м, массой до 15 т при длине плит покрытий до 6 м, высота здания до 25 м	6	9370,45	2837,26	56223	13905	17024	5000	26467	140%
		шт		2317,5	833,33						

166	Е0107-12-5	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок пролетом до 12 м, массой до 10 т при длине плит покрытий до 6 м, высота здания до 25 м	5	4242,93	1594,73	21215	6750	7974	2270	12628	140%
		шт		1350	454,05						
167	С143015-105	Балки двухскатные решетчатые, длина 18 м, марка 2 БДР 18-4AIV-1	6	138500	0	831000	0	0	0	0	
		шт		0	0						
168	С143015-87	Балки стропильные с параллельными поясами /ГОСТ 20372-90/, длина 12 м, марка I БСП 12-5	5	71000	0	355000	0	0	0	0	
		шт		0	0						
169	С12041-129	Дополнительные закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,17	63800	0	10846	0	0	0	0	
		т		0	0						
170	С12041-132	Металлизация заклад. и анкер. изд. и выпусков арматуры	0,17	40200	0	6834	0	0	0	0	
		т		0	0						
171	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элемнентов, монтажных изделий массой до 20 кг (ММ9, ММ11, МС2)	0,21831	13010,1	1826,1	2840	1768	399	151	2687	140%
		т		8100	690,75						
172	С12041-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,1	50600	0	5060	0	0	0	0	
		т		0	0						
173	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0185	51000	0	944	0	0	0	0	
		т		0	0						
174	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	10	11784,45	269,2	117845	13320	2692	1017	15054	105%
		м3		1332	101,7						
175	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07	50600	0	3542	0	0	0	0	
		т		0	0						
176	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1	47400	0	4740	0	0	0	0	
		т		0	0						
177	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2	45800	0	9160	0	0	0	0	
		т		0	0						
178	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2	53600	0	10720	0	0	0	0	
		т		0	0						
179	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1	52400	0	52400	0	0	0	0	
		т		0	0						
180	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1	50900	0	5090	0	0	0	0	

		т		0	0						
181	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1	48300	0	4830	0	0	0	0	
		т		0	0						
182	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3	45800	0	13740	0	0	0	0	
		т		0	0						
183	Е0112-14-2	Засыпка корыт монол. участков керамзитовым гравием	2,3	5644,32	245,72	12982	880	565	212	1299	119%
		м3		382,5	92,25						
184	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона / в ж/бетонных конструкциях/ на высоте более 1,5 м от опорной площадки	0,1	12737	7346,45	1274	539	735	277	816	100%
		м3		5390,55	2773,98						
185	Е0109-24-1	Обрамление отверстий уголками 28х3 мм	0,027	14773,97	4022,39	399	270	109	29	269	90%
	К=1,1	*т*		9999	1071,86						
186	Е0109-48-2	Электродуговая сварка уголков 28х3 мм	0,027	542,84	144,52	15	8	4	0	7	90%
		т		292,5	0						
187	С12021-260	Уголки 28х3 мм	0,027	114900	0	3102	0	0	0	0	
		т		0	0						
188	Е0115-172-4	Масляная окраска уголков, количество окрасок 2	0,73	148,4	0,07	108	79	0	0	83	105%
		м2		108	0,02						
189	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 / толщиной 150-200 мм/ в ж/бетонных конструкциях	216	813,54	385,13	175725	92536	83189	31426	123962	100%
	К=1,1	*отверстий*		428,41	145,49						
		Раздел 8. Кровля									
190	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм раствор М50	737,73	203,58	15,94	150187	25562	11759	4397	35651	119%
		м2		34,65	5,96						
191	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	7377,3	-7,5	-0,14	-55330	-812	-1033	-369	-1405	119%
	К=10	*м2*		-0,11	-0,05						
192	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	737,73	125,08	0,99	92275	8550	730	280	10508	119%
		м2		11,59	0,38						
193	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	150,19	2139,46	330,46	321325	271694	49632	18586	290280	100%
		м3		1809	123,75						
194	Спрайс-лист ТОО	Минераловатные плиты «ISOTERM» П-150 25165:1,12:2,234:1,02:1,06	153,18	9302,29	0	1424925	0	0	0	0	
	«Технониколь»	*м3*		0	0						
195	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм растрор М50	737,73	203,58	15,94	150187	25562	11759	4397	35651	119%
		м2		34,65	5,96						

196	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	7377,3	7,5	0,14	55330	812	1033	369	1405	119%
	К=10	*м2*		0,11	0,05						
197	Е0106-11-10	Армирование цементно-песчанной стяжки	0,22	5239,08	327,33	1153	416	72	27	465	105%
		1т		1890	123,75						
198	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,22	42800	0	9416	0	0	0	0	
		т		0	0						
199	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероида по наружному периметру чердака	152,44	125,08	0,99	19067	1767	151	58	2172	119%
		м2		11,59	0,38						
200	Е0110-14-1	Установка стропил	8,48	21304,82	334,28	180665	28811	2835	1068	35855	120%
		м3		3397,5	126						
201	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,72	22541,72	316,57	83855	12974	1178	444	16102	120%
		м3		3487,5	119,25						
210	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1037,99	1966,99	8,2	2041716	283319	8512	3197	340954	119%
		м2		272,95	3,08						
211	Е0112-10-1	Покрытие сплошного настила кровельной сталью	73,09	715,87	1,24	52323	11200	91	34	13368	119%
		м2		153,23	0,47						
212	Е0108-8-3	Кладка кирпичных столбиков из керамического кирпича М100 под стойки	1,51	9718,92	365,89	14676	1743	552	207	2301	118%
		м3		1154,25	137,25						
		Вентиляционные каналы									
226	Е0108-6-1	Кладка стен вентиляционных каналов из керамического кирпича М100 на растворе М50	3,5	9082,24	335,84	31788	2449	1175	441	3410	118%
		м3		699,75	126						
227	Е0160-22-1	Прошвабровка внутренних поверхностей каналов глиняно-песчаным раствором	14,75	31,4	0,09	463	375	1	0	338	90%
		м2		25,43	0,02						
228	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	8	116,66	37,48	933	518	300	86	846	140%
		шт		64,8	10,81						
230	С143018-67	Плиты перекрытия плоские П1-8, ПТ12,5-8.6 из бетона класса В15 21000-119-221	0,38	20660	0	7851	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Раздел 13. Окна									
329	Е0110-91-6	Установка оконных блоков их ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двустворчатых площадью проема более 2 м2	252,54	346,04	18,87	87389	34457	4765	1614	43285	120%
		м2		136,44	6,39						

330	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей теплозащитные, тройное остекление стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	252,54	10948	0	2764808	0	0	0	0	
		м2		0	0						
331	Спрайс-лист	Противомоскитная сетка 4000:2,234:1,12:1,02:1,06	65,95	1478,61	0	97514	0	0	0	0	
	ТОО «Тех.ком»	*м2*		0	0						
335	Е0107-57-9	Заполнение швов монтажной пеной	147	83,02	52,19	12204	4532	7672	2897	10401	140%
		м		30,83	19,71						
336	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	27,62	530	0	14639	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Раздел 14. Полы									
342	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой по периметру наружных стен	51,2	6118,36	261,86	313260	25574	13407	5069	37691	123%
		м3		499,5	99						
		1 этаж									
		Деталь 740, S=37,9 м2									
343	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	22,82	119,27	2,62	2722	240	60	23	323	123%
		м2		10,51	0,99						
344	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В15	3,42	9723,08	0	33253	1939	0	0	2385	123%
		м3		567	0						
345	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0753	5239,08	327,33	395	142	25	9	159	105%
		1т		1890	123,75						
346	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 5 мм	0,0753	29400	0	2214	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Деталь 742, S=713,1 м2									
349	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	232,75	119,27	2,62	27760	2446	610	230	3291	123%
		м2		10,51	0,99						
350	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В15	34,91	9723,08	0	339433	19794	0	0	24347	123%
		м3		567	0						
351	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,77	5239,08	327,33	4034	1455	252	95	1628	105%
		1т		1890	123,75						
352	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 5 мм	0,77	29400	0	22638	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Деталь 109, S=626,2 м2									
354	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	284,5	119,27	2,62	33932	2990	745	282	4025	123%
		м2		10,51	0,99						
355	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В15	42,68	9723,08	0	414981	24200	0	0	29766	123%

				567	0						
356	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,07646	5239,08	327,33	5640	2035	352	133	2276	105%
		1т		1890	123,75						
357	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 5 мм	1,07646	29400	0	31648	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Деталь 111, S=522,5 м2									
363	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	522,5	119,27	2,62	62319	5491	1369	517	7391	123%
		м2		10,51	0,99						
364	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В15	78,375	9723,08	0	762046	44439	0	0	54660	123%
		м3		567	0						
365	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,72425	5239,08	327,33	9033	3259	564	213	3646	105%
		1т		1890	123,75						
366	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 5 мм	1,72425	29400	0	50693	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Деталь 531, S=108,7 м2									
373	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	73,93	119,27	2,62	8818	777	194	73	1046	123%
		м2		10,51	0,99						
374	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В15	11,09	9723,08	0	107829	6288	0	0	7734	123%
		м3		567	0						
375	Е0106-11-10	Армированин подстилающих слоев и набетонок	0,24	5239,08	327,33	1257	454	79	30	508	105%
		1т		1890	123,75						
376	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 5 мм	0,24	29400	0	7056	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Деталь 382, S=245,1 м2									
379	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	52,416	119,27	2,62	6252	551	137	52	742	123%
		м2		10,51	0,99						
380	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В15	7,86	9723,08	0	76423	4457	0	0	5482	123%
		м3		567	0						
381	Е0106-11-10	Армированин подстилающих слоев и набетонок	0,17	5239,08	327,33	891	321	56	21	359	105%
		1т		1890	123,75						
382	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 5 мм	0,17	29400	0	4998	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Деталь 399, S=115,5 м2									
385	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	43,2	119,27	2,62	5152	454	113	43	611	123%
		м2		10,51	0,99						
386	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В15	6,48	9723,08	0	63006	3674	0	0	4519	123%

				567	0						
387	Е0106-11-10	Армированин подстилающих слоев и набетонок	0,142	5239,08	327,33	744	268	46	18	300	105%
		1т		1890	123,75						
388	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 5 мм	0,142	29400	0	4175	0	0	0	0	
		т		0	0						
389	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщ. 20 мм по уклону	43,2	279,63	9,95	12080	2255	430	162	2973	123%
		м2		52,2	3,74						
	59 200 000,00	Раздел 15. Внутренняя отделка									
447	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2824,33	351,52	4,07	992808	383205	11495	2740	405242	105%
		м2		135,68	0,97						
		Раздел 16. Лестницы									
460	Е0109-25-1	Монтаж площадочных балок	0,62	5257,75	2020,02	3260	1550	1252	312	1676	90%
	п-1.16 п.3.2 к=1,1	*т*		2499,75	502,43						
461	С12021-120	Балки площадочные	0,62	101700	0	63054	0	0	0	0	
		т		0	0						
462	Е0109-24-1	Монтаж косоуров	0,42	14773,97	4022,39	6205	4200	1689	450	4185	90%
	п-1.16 п.3.2 к=1,1	*т*		9999	1071,86						
463	С12021-146	Косоуры	0,42	108500	0	45570	0	0	0	0	
		т		0	0						
464	Е0109-48-2	Электродуговая сварка при монтаже балок и косоуров	0,87194	542,84	144,52	473	255	126	0	230	90%
		т		292,5	0						
		Локальная смета № 2-1-3									
		Отопление и вентиляция									
		Раздел 1. Отопление									
1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	20	268,16	4,08	5363	1075	82	31	1416	128%
		м		53,77	1,53						
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	200	266,16	4,08	53232	10754	816	306	14157	128%
		м		53,77	1,53						
3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	64	345,16	4,08	22090	3441	261	98	4530	128%
		м		53,77	1,53						
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	90	424,16	4,08	38174	4839	367	138	6371	128%
		м		53,77	1,53						
5	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	60	474,16	4,08	28450	3226	245	92	4247	128%
		м		53,77	1,53						

8	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	62,66	4331,44	35,77	271408	6999	2241	840	10034	128%
		1кВт		111,7	13,4						
10	Ц0111-350-1	Установка радиаторных терморегуляторов	43	193,78	0	8333	7063	0	0	6357	90%
		шт		164,25	0						
11	Прайс-лист	Радиаторный терморегулятор д 20 мм RTD-G	43	1948,06	0	83767	0	0	0	0	
	DANFOSS	*шт*		0	0						
13	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	34	437	0	14858	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета № 2-1-4									
		Электроосвещение									
22	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	1750	94,79	10,91	165883	137025	19093	12093	161047	108%
		м кабеля		78,3	6,91						
		Материалы не учтенные ценником									
69	С151601-341	-2.51 Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (0,173 кг/м)	1,785	52100	0	92999	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
		Локальная смета № 2-1-5									
		Электрооборудование									
		Раздел 1. Школа									
100	С151607-121	-1.38 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечением 4 мм2	0,415	19900	0	8259	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
101	С151607-119	-1.39 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечением 2,5 мм2	1,04	13300	0	13832	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
102	С151607-117	-1.40 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечением 1,5 мм2	1,04	9230	0	9599	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
		Котельная									
		Локальная смета № 6-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 13. Разные работы									
		Каналы и борова									
173	Е0115-172-4	Масляная окраска уголков	1,85	148,4	0,07	275	200	0	0	210	105%
		м2		108	0,02						
		Площадка золоулавливающей установки									
181	С12021-96	Площадки с ограждением	0,22	177400	0	39028	0	0	0	0	
		т		0	0						

182	Е0109-29-1	Монтаж лестничных ступеней ЛС-2	0,038	147411,47	5475,87	5602	192	208	59	225	90%
		т		5040	1552,87						
		Продувочный колодец									
201	С143010-8	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-II	0,175	6000	0	1050	0	0	0	0	
		т		0	0						
202	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетоны стен, фундаментов	8,84	245,44	3,82	2170	330	34	13	405	118%
		м2		37,35	1,44						
203	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором или цементным раствором по камню и бетону стен и днищ	4,57	294,51	3,39	1346	535	15	3	565	105%
		м2		117	0,72						
204	Е0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	1,16	834,73	14,05	968	207	16	6	255	120%
		м2		178,2	5,31						
206	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,021	70437,87	304,24	1479	203	6	2	216	105%
		1 т		9675	114,75						
208	Е0127-53-1	Устройство отмостки толщ. 4 см из горячих асфальтобет. смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (15 см)	5,35	24,52	15,35	131	32	82	27	78	133%
		м2		5,94	5,06						
209	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	117,7	0,02	0	2	1	0	0	2	133%
	К=22	*м2*		0,01	0						
210	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернстые, тип А, М-I	1,94	6100	0	11834	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Локальная смета № 6-1-2									
		Водопровод, канализация									
		Раздел 3. Канализация производственная К3									
63	Е0117-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	3	1412,7	6,95	4238	243	21	7	320	128%
		комплект		81	2,25						
		Локальная смета № 6-1-3									
		Отопление									
		Раздел 1. Отопление									
5	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	5,2	4331,43	35,77	22523	581	186	70	833	128%
		кВт		111,7	13,4						
		Локальная смета № 6-1-8									
		Тепломеханическое оборудование									
7	Ц0112-900-2	Установка противонакипного устройства	3	3630	617	10890	7629	1851	128	6982	90%
		шт		2543	42,8						

8	Прайс-лист	Противонакипное устройство ПМУ	3	6960,17	0	20881	0	0	0	0	
	ООО ТЭНКО	*шт*		0	0						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**17114006**				**2282818**	

Накладные расходы	2282818
Итого, в том числе:	19396824
- СМР	19292176
- Оборудование	104648
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	1157531
Итого	20449707
Временные здания и сооружения 3,4%	695290
Итого	21144997
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	465190
Затраты на выслугу лет 1%	211450
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	84580
Средства, связанные с командированием работников СК=0,105330687	2227217
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,008270589	174882
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	24412964
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2013 года К=2,12267259	51820728
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1036415
Итого, в том числе:	**52857143**
- СМР	52635010
- Оборудование	222133
НДС 12%	**6342857**
ВСЕГО ПО АКТУ	**59200000**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

ВрИО Директора ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **С.А. Ясинский**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»** Ф-3
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Объект: "Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 4 от 26 февраля 2013г.
Доп.соглашение № 2 от 14 января 2014г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **апрель** от 23 апреля 2014 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 3	183 876 343	75 987 488	292 258	0	61 046 429	25 268 598	0	0
Итого:	183 876 343	75 987 488	292 258	0	61 046 429	25 268 598	0	0
НДС 12 %	22 065 160				7 325 571			
Итого:	205 941 503				68 372 000			
Исключить аванс %	0				0			
Всего к оплате:	205 941 503				68 372 000			

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Технадзор:

ВрИО Директора ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **С.А. Ясинский**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Договор № 4 от 26 февраля 2013г.
Доп.соглашение № 2 от 14 января 2014г.

Акт № 3
выполненных работ за **апрель** от 23 апреля 2014 г.

объект: «Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего	Экспл. машин	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машин.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 3. Разные работы									
		Отмостка									
46	Е0127-39-17	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	149,38	1786,85	26,34	266920	7025	3935	983	10651	133%
		м2		47,03	6,58						
47	Е0127-39-18	Вычитается позиция: исключить на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	149,38	-417,28	-0,15	-62333	-724	-22	-7	-972	133%
	К=5	*м2*		-4,85	-0,05						
		Раздел 8. Кровля									
190	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм раствор М50	1122,87	203,58	15,94	228594	38907	17899	6692	54263	119%
		м2		34,65	5,96						
191	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	11228,7	-7,5	-0,14	-84215	-1235	-1572	-561	-2137	119%
	К=10	*м2*		-0,11	-0,05						

192	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1122,87	125,08	0,99	140449	13014	1112	427	15995	119%
		м2		11,59	0,38						
193	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	228,61	2139,46	330,46	489102	413555	75546	28290	441845	100%
		м3		1809	123,75						
194	Спрайс-лист	Минераловатные плиты «ISOTERM» П-150	233,2054	9302,29	0	2169344	0	0	0	0	
	ТОО «Технониколь»	*м3*		0	0						
195	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм раствор М50	1122,87	203,58	15,94	228594	38907	17899	6692	54263	119%
		м2		34,65	5,96						
196	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	11228,7	7,5	0,14	84215	1235	1572	561	2137	119%
	К=10	*м2*		0,11	0,05						
197	Е0106-11-10	Армирование цементно-песчанной стяжки	2,73	5239,08	327,33	14303	5160	894	338	5773	105%
		1т		1890	123,75						
198	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	2,73	42800	0	116844	0	0	0	0	
		т		0	0						
199	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероида по наружному периметру чердака	170,12	125,08	0,99	21279	1972	168	65	2424	119%
		м2		11,59	0,38						
200	Е0110-14-1	Установка стропил	66,61	21304,82	334,28	1419114	226307	22266	8393	281640	120%
		м3		3397,5	126						
201	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	29,27	22541,72	316,57	659796	102079	9266	3490	126683	120%
		м3		3487,5	119,25						
202	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов, лобовой доски	223,33	767,86	7,54	171486	47938	1684	639	58292	120%
		м2		214,65	2,86						
205	Е0110-50-5	Устройство сплошного настила толщиной 40 мм	370,1	529,44	13	195946	17073	4811	1817	22668	120%
		м2		46,13	4,91						
210	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1550,01	1966,99	8,2	3048854	423075	12710	4774	509140	119%
		м2		272,95	3,08						
211	Е0112-10-1	Покрытие сплошного настила кровельной сталью	109,17	715,87	1,24	78152	16728	135	51	19967	119%
		м2		153,23	0,47						
212	Е0108-8-3	Кладка кирпичных столбиков из керамического кирпича М100 под стойки	2,41	9718,92	365,89	23423	2782	882	331	3673	118%
		м3		1154,25	137,25						
213	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	180	545,62	2,49	98212	1742	448	166	2271	119%
		м		9,68	0,92						

214	Е0113-26-6	Окраска ограждения	45	24,84	0,02	1118	187	1	0	168	90%
	К=2	*м2*		4,16	0						
		Раздел 13. Окна									
327	Е0110-91-3	Установка оконных блоков их ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,2	472,81	19	567	261	23	7	322	120%
		м2		217,73	6,18						
328	Е0110-91-4	Установка оконных блоков их ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	10,99	387,83	18,74	4262	1673	206	68	2089	120%
		м2		152,26	6,18						
329	Е0110-91-6	Установка оконных блоков их ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двустворчатых площадью проема более 2 м2	214,57	346,04	18,87	74250	29276	4049	1371	36776	120%
		м2		136,44	6,39						
330	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, тройное остекление стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная стенка	226,76	10948	0	2482568	0	0	0	0	
		м2		0	0						
331	Спрайс-лист	Противомоскитная сетка	59,23	1478,61	0	87578	0	0	0	0	
	ТОО «Тех.ком»	*м2*		0	0						
334	С12061-197	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм (550 мм)	373	4100	0	1529300	0	0	0	0	
		м		0	0						
335	Е0107-57-9	Заполнение швов монтажной пеной	132,02	83,02	52,19	10960	4070	6890	2602	9341	140%
		м		30,83	19,71						
336	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	24	530	0	12720	0	0	0	0	
		шт		0	0						
339	Е0126-33-1	Теплоизоляция премыканя оконного блока к стене изделиями из пенополистиролом	4,26	14267,38	185,63	60779	13908	791	297	14205	100%
		м3		3264,75	69,75						
340	Е0107-57-8	Устройство пароизоляционной ленты в примыкания оконного блока к стенам	1063,31	64,52	38,87	68605	27274	41331	15620	60051	140%
		м		25,65	14,69						
341	С11011-333	Лента герметизирующая самоклеящая ширина 100 мм	1,06331	214000	0	227548	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
		Раздел 14. Полы									
342	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой по периметру наружных стен	147,4696	6118,36	261,86	902272	73661	38616	14599	108560	123%
		м3		499,5	99						

		I этаж									
		Деталь 740, S=37,9 м2									
343	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	10,38	119,27	2,62	1238	109	27	10	146	123%
		м2		10,51	0,99						
344	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В15	1,48	9723,08	0	14390	839	0	0	1032	123%
		м3		567	0						
345	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0407	5239,08	327,33	213	77	13	5	86	105%
		1т		1890	123,75						
346	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0147	29400	0	432	0	0	0	0	
		т		0	0						
347	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщ. 30 (толщ.20) мм	32,2	369,95	14,76	11912	1688	475	178	2295	123%
		м2		52,43	5,54						
348	Е0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	37,9	-91,52	-1,34	-3469	-128	-51	-19	-181	123%
	К=2	*м2*		-3,38	-0,5						
		Деталь 742, S=713,1 м2									
349	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	389,24	119,27	2,62	46425	4091	1020	385	5505	123%
		м2		10,51	0,99						
350	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В15	51,69	9723,08	0	502586	29308	0	0	36049	123%
		м3		567	0						
351	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,42473	5239,08	327,33	7464	2693	466	176	3012	105%
		1т		1890	123,75						
352	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,42473	29400	0	41887	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Деталь 531, S=108,7 м2									
373	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	34,77	119,27	2,62	4147	365	91	34	491	123%
		м2		10,51	0,99						
374	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В15	5,215	9723,08	0	50706	2957	0	0	3637	123%
		м3		567	0						
375	Е0106-11-10	Армированин подстилающих слоев и набетонок	0,11871	5239,08	327,33	622	224	39	15	251	105%
		1т		1890	123,75						
376	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,11871	29400	0	3490	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Деталь 382, S=245,1 м2									
379	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	192,684	119,27	2,62	22981	2025	505	191	2726	123%

		м2		10,51	0,99						
380	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В15	28,905	9723,08	0	281046	16389	0	0	20158	123%
		м3		567	0						
381	Е0106-11-10	Армированин подстилающих слоев и набетонок	0,63883	5239,08	327,33	3347	1207	209	79	1350	105%
		1т		1890	123,75						
382	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,63883	29400	0	18782	0	0	0	0	
		т		0	0						
383	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	50	279,63	9,95	13982	2610	498	187	3440	123%
		м2		52,2	3,74						
384	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	50	1472,02	11,72	73601	8584	586	220	10829	123%
		м2		171,68	4,39						
		Деталь 399, S=115,5 м2									
385	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	39,3	119,27	2,62	4687	413	103	39	556	123%
		м2		10,51	0,99						
386	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В15	5,895	9723,08	0	57318	3342	0	0	4111	123%
		м3		567	0						
387	Е0106-11-10	Армированин подстилающих слоев и набетонок	0,12915	5239,08	327,33	677	244	42	16	273	105%
		1т		1890	123,75						
388	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,12915	29400	0	3797	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Раздел 15. Внутренняя отделка									
438	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	1945	59,3	0,35	115339	101101	681	272	106442	105%
		м2		51,98	0,14						
439	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1945	325,41	2,33	632922	157992	4532	1712	167689	105%
		м2		81,23	0,88						
449	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составыми	2016	306,5	2,1	617904	131100	4234	1593	139328	105%
		м2		65,03	0,79						
450	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	147	1904,86	2,1	280014	48951	309	116	51520	105%
		м2		333	0,79						
		Раздел 17. Наружная отделка									

481	Е0115-15-1	Наружная облицовка цоколя фасадными керамическими цветными плитками	109,11	2435,08	2,56	265692	45908	279	106	48315	105%
		м2		420,75	0,97						
		Раздел 18. Разные работы									
		Крыльцо № 1 с пандусом									
482	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	50	26,45	24,88	1322	79	1244	342	408	97%
	п-3.37 к=1,2	*м3*		1,57	6,84						
483	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	49	33,4	31,41	1637	98	1539	423	505	97%
	п-3.37 к=1,2	*м3*		1,99	8,64						
484	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их мех. способом/	3	262,72	0	788	788	0	0	891	113%
	п-1.55 п-3.18 к=1,2	*м3*		262,72	0						
485	Е0101-24-2	Перемещение разработанного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) до 10 м в резерв и обратное перемещение для обратной засыпки и подсыпки под крыльцо	196	9,24	9,24	1812	0	1812	588	571	97%
		м3		0	3						
486	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощ. 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 гр. грунтов до 5 м	49	6,48	6,48	317	0	317	103	100	97%
		м3		0	2,1						
487	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	21	122,18	0	2566	2566	0	0	2899	113%
		м3		122,18	0						
489	Е0101-166-1	Подсыпка под крыльцо грунт 1 группы	24	122,18	0	2932	2932	0	0	3314	113%
		м3		122,18	0						
490	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев галечниковых под пандус	5,19	1291,08	0	6701	2464	0	0	3031	123%
		м3		474,75	0						
491	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	45	363,44	172,69	16355	3433	7771	2709	8599	140%
		шт		76,28	60,21						
492	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0 т	24	518,05	243,37	12433	2565	5841	2042	6450	140%
		шт		106,88	85,08						
493	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	27	786,14	389,08	21226	4155	10505	3697	10993	140%
		шт		153,9	136,92						
494	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	15,756	12000	0	189072	0	0	0	0	

		м3		0	0						
495	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	14,904	11200	0	166925	0	0	0	0	
		м3		0	0						
496	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона класса В7,5	0,86	9488,65	311,32	8160	379	268	101	504	105%
		м3		441	117,61						
497	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цем.-песчанного раствора состава 1:2 толщ. 20 мм	19,87	320,63	9,95	6371	1037	198	74	1367	123%
		м2		52,2	3,74						
498	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	37,09	245,44	3,82	9103	1385	142	53	1698	118%
		м2		37,35	1,44						
		Крыльцо № 2									
521	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	10	26,45	24,88	264	16	249	68	82	97%
	п-3.37 к=1,2	*м3*		1,57	6,84						
522	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	10	33,4	31,41	334	20	314	86	103	97%
	п-3.37 к=1,2	*м3*		1,99	8,64						
523	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их мех. способом/	1	262,72	0	263	263	0	0	297	113%
	п-1.55 п-3.18 к=1,2	*м3*		262,72	0						
524	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощ. 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 гр. грунтов до 5 м	9	6,48	6,48	58	0	58	19	18	97%
		м3		0	2,1						
525	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4	122,18	0	489	489	0	0	552	113%
		м3		122,18	0						
526	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотрамбовками	9	21,55	4,52	194	153	41	0	149	97%
		м3		17,03	0						
527	Е0101-166-1	Подсыпка под крыльцо грунт 1 группы	9	122,18	0	1100	1100	0	0	1243	113%
		м3		122,18	0						
528	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	23	368,4	172,69	8473	1754	3972	1385	4395	140%
		шт		76,28	60,21						
529	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0 т	6	526,64	243,37	3160	641	1460	510	1612	140%
		шт		106,88	85,08						
530	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	791,83	389,08	1584	308	778	274	814	140%

		шт		153,9	136,92						
531	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	6,336	12000	0	76032	0	0	0	0	
		м3		0	0						
532	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	1,104	11200	0	12365	0	0	0	0	
		м3		0	0						
533	Е0106-1-20	Устройство бетонных монолитных заделок из бетона класса В7,5	0,25	9488,65	311,32	2372	110	78	29	147	105%
		м3		441	117,61						
546	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цем.-песчанного раствора состава 1:2 толщ. 20 мм	6,94	320,63	9,95	2225	362	69	26	478	123%
		м2		52,2	3,74						
547	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,06	245,44	3,82	4924	749	77	29	918	118%
		м2		37,35	1,44						
		Крыльцо № 3									
555	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	7	26,45	24,88	185	11	174	48	57	97%
	п-3.37 к=1,2	*м3*		1,57	6,84						
556	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	5	33,4	31,41	167	10	157	43	52	97%
	п-3.37 к=1,2	*м3*		1,99	8,64						
557	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их мех. способом/	1	262,72	0	263	263	0	0	297	113%
	п-1.55 п-3.18 к=1,2	*м3*		262,72	0						
558	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощ. 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 гр. грунтов до 5 м	5	6,48	6,48	32	0	32	11	10	97%
		м3		0	2,1						
559	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2	122,18	0	244	244	0	0	276	113%
		м3		122,18	0						
560	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотрамбовками	5	21,55	4,52	108	85	23	0	83	97%
		м3		17,03	0						
561	Е0101-166-1	Подсыпка под крыльцо грунт 1 группы	5	122,18	0	611	611	0	0	690	113%
		м3		122,18	0						
562	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	17	368,4	172,69	6263	1297	2936	1024	3248	140%