		шт		76,28	60,21						
563	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0 т	4	526,64	243,37	2107	428	973	340	1075	140%
		шт		106,88	85,08						
564	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	791,83	389,08	1584	308	778	274	814	140%
		шт		153,9	136,92						
565	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	4,564	12000	0	54768	0	0	0	0	
		м3		0	0						
566	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	1,104	11200	0	12365	0	0	0	0	
		м3		0	0						
567	Е0106-1-20	Устройство бетонных монолитных заделок из бетона класса В7,5	0,7	9488,65	311,32	6642	309	218	82	411	105%
		м3		441	117,61						
580	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции из слоя цем.-песчанного раствора состава 1:2 толщ. 20 мм	5,34	320,63	9,95	1712	279	53	20	367	123%
		м2		52,2	3,74						
581	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,87	245,44	3,82	3650	555	57	21	681	118%
		м2		37,35	1,44						
		Крыльцо № 4									
589	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	7	26,45	24,88	185	11	174	48	57	97%
	п-3.37 к=1,2	*м3*		1,57	6,84						
590	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	6	33,4	31,41	200	12	188	52	62	97%
	п-3.37 к=1,2	*м3*		1,99	8,64						
591	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их мех. способом/	1	262,72	0	263	263	0	0	297	113%
	п-1.55 п-3.18 к=1,2	*м3*		262,72	0						
592	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощ. 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 гр. грунтов до 5 м	6	6,48	6,48	39	0	39	13	12	97%
		м3		0	2,1						
593	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3	122,18	0	367	367	0	0	414	113%
		м3		122,18	0						
594	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотрамбовками	6	21,55	4,52	129	102	27	0	99	97%

		м3		17,03	0						
595	Е0101-166-1	Подсыпка под крыльцо грунт 1 группы	5	122,18	0	611	611	0	0	690	113%
		м3		122,18	0						
596	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	368,4	172,69	737	153	345	120	382	140%
		шт		76,28	60,21						
597	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0 т	4	526,64	243,37	2107	428	973	340	1075	140%
		шт		106,88	85,08						
598	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	791,83	389,08	4751	923	2334	822	2443	140%
		шт		153,9	136,92						
599	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	1,504	12000	0	18048	0	0	0	0	
		м3		0	0						
600	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	3,312	11200	0	37094	0	0	0	0	
		м3		0	0						
601	Е0106-1-20	Устройство бетонных монолитных заделок из бетона класса В7,5	0,6	9488,65	311,32	5693	265	187	71	352	105%
		м3		441	117,61						
608	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цем.-песчанного раствора состава 1:2 толщ. 20 мм	2,83	320,63	9,95	907	148	28	11	195	123%
		м2		52,2	3,74						
609	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,42	245,44	3,82	2312	352	36	14	431	118%
		м2		37,35	1,44						
		Крыльцо № 5									
614	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	11	26,45	24,88	291	17	274	75	90	97%
	п-3.37 к=1,2	*м3*		1,57	6,84						
615	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	10	33,4	31,41	334	20	314	86	103	97%
	п-3.37 к=1,2	*м3*		1,99	8,64						
616	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их мех. способом/	1	262,72	0	263	263	0	0	297	113%
	п-1.55 п-3.18 к=1,2	*м3*		262,72	0						
617	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощ. 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 гр. грунтов до 5 м	10	6,48	6,48	65	0	65	21	20	97%
		м3		0	2,1						

618	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5	122,18	0	611	611	0	0	690	113%
		м3		122,18	0						
619	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотрамбовками	10	21,55	4,52	215	170	45	0	165	97%
		м3		17,03	0						
620	Е0101-166-1	Подсыпка под крыльцо грунт 1 группы	5	122,18	0	611	611	0	0	690	113%
		м3		122,18	0						
621	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	363,44	172,69	2181	458	1036	361	1147	140%
		шт		76,28	60,21						
622	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0 т	3	518,05	243,37	1554	321	730	255	806	140%
		шт		106,88	85,08						
623	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	8	786,14	389,08	6289	1231	3113	1095	3257	140%
		шт		153,9	136,92						
624	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	2,046	12000	0	24552	0	0	0	0	
		м3		0	0						
625	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	4,416	11200	0	49459	0	0	0	0	
		м3		0	0						
626	Е0106-1-20	Устройство бетонных монолитных заделок из бетона класса В7,5	0,7	9488,65	311,32	6642	309	218	82	411	105%
		м3		441	117,61						
627	Е0106-1-16	Устройство железобетонного крыльца из бетона кл.В15	1,6	9320,01	196,62	14912	436	315	119	582	105%
		м3		272,25	74,27						
628	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,624	339	0	551	0	0	0	0	
		м3		0	0						
629	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04	41200	0	1648	0	0	0	0	
		т		0	0						
630	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цем.-песчанного раствора состава 1:2 толщ. 20 мм	4,15	320,63	9,95	1331	217	41	16	286	123%
		м2		52,2	3,74						
632	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,57	245,44	3,82	3331	507	52	20	621	118%
		м2		37,35	1,44						
		Крыльцо № 6									
639	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	6	26,45	24,88	159	9	149	41	49	97%
	п-3.37 к=1,2	*м3*		1,57	6,84						

640	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	6	33,4	31,41	200	12	188	52	62	97%
	п-3.37 к=1,2	*м3*		1,99	8,64						
641	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их мех. способом/	1	262,72	0	263	263	0	0	297	113%
	п-1.55 п-3.18 к=1,2	*м3*		262,72	0						
642	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощ. 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 гр. грунтов до 5 м	6	6,48	6,48	39	0	39	13	12	97%
		м3		0	2,1						
643	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2	122,18	0	244	244	0	0	276	113%
		м3		122,18	0						
644	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотрамбовками	6	21,55	4,52	129	102	27	0	99	97%
		м3		17,03	0						
645	Е0101-166-1	Подсыпка под крыльцо грунт 1 группы	2	122,18	0	244	244	0	0	276	113%
		м3		122,18	0						
646	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	10	363,44	172,69	3634	763	1727	602	1911	140%
		шт		76,28	60,21						
647	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0 т	6	518,05	243,37	3108	641	1460	510	1612	140%
		шт		106,88	85,08						
648	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	3,684	12000	0	44208	0	0	0	0	
		м3		0	0						
649	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона класса В7,5	0,35	9488,65	311,32	3321	154	109	41	205	105%
		м3		441	117,61						
650	Е0106-1-16	Устройство монолитного железобетонного крыльца из бетона кл.В15	1,27	9320,01	196,62	11836	346	250	94	462	105%
		м3		272,25	74,27						
651	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,28905	339	0	437	0	0	0	0	
		м3		0	0						
652	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,018	41200	0	742	0	0	0	0	
		т		0	0						
653	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цем.-песчанного раствора состава 1:2 толщ. 20 мм	2,39	320,63	9,95	766	125	24	9	164	123%
		м2		52,2	3,74						

655	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,6	245,44	3,82	1620	247	25	10	302	118%
		м2		37,35	1,44						
		Крыльца № 7,8,9									
662	Е0101-164-1	Разработка грунта 1группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	167,4	0	335	335	0	0	378	113%
		м3		167,4	0						
663	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1	122,18	0	122	122	0	0	138	113%
		м3		122,18	0						
664	Е0101-166-1	Подсыпка под крыльцо грунт 1 группы	1	122,18	0	122	122	0	0	138	113%
		м3		122,18	0						
		Локальная смета 6-5-1и (по техническому решению)									
		Добавить:									
		Локальная смета № 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 7. Перекрытие и покрытие									
190	Спрайс-лист	Транспорт балки марка 2 БДР 18-4AIV-1 = 6 шт, марка 1 БСП 12-5 = 5 шт до ст. Семей	11	18176,3	0	199939	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета № 2-1-2									
		Водопровод, канализация									
		Раздел 3. Бытовая канализация К1									
86	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д 110 мм	54	748,88	1,43	40440	5529	77	29	7114	128%
		м		102,38	0,54						
87	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д 50 мм	26	620,54	0,64	16134	2761	17	7	3543	128%
		м		106,2	0,25						
94	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	9,54	26,45	24,88	252	15	237	65	78	97%
	п-3.37 К=1,2	*м3*		1,57	6,84						
95	Е0101-27-1	Засыпка траншей бульдозерами мощ. 59 (80) кВт (л.с.)	9,46	5,55	5,55	53	0	53	17	16	97%
		м3		0	1,8						
96	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	2,13	1791,2	152,52	3815	327	325	122	584	130%
		м3		153,68	57,15						
97	Е0123-1-3	Утепление керамзитовым гравием над песчаной засыпкой	2,31	7331,2	152,52	16935	355	352	132	633	130%
		м3		153,68	57,15						
		Локальная смета № 2-1-4									

		Электроосвещение									
20	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	1709	36,51	0	62396	44998	0	0	48598	108%
		м		26,33	0						
21	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1829	27,7	2,1	50663	36031	3841	915	35099	95%
		м		19,7	0,5						
23	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	663	103,71	11,48	68760	54154	7611	4787	63656	108%
		м кабеля		81,68	7,22						
		Материалы не учтенные ценником									
69	С151601-341	-2.51 Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (0,173 кг/м)	2,899	52100	0	151038	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
70	С151601-332	-2.52 Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 (0,157 кг/м)	0,73	28900	0	21097	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
71	С151601-342	-2.53 Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 (0,211 кг/м)	0,43	60500	0	26015	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
		Котельная									
		Локальная смета № 6-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 10. Полы									
		Тип Т1									
111	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	78,5	33,66	0,22	2643	1452	17	7	1795	123%
		м		18,5	0,09						
		Тип Т2		0	0						
114	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	14,05	1472,02	11,72	20682	2412	165	62	3043	123%
		м2		171,68	4,39						
115	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	17,56	259,76	0,32	4561	731	6	2	902	123%
		м		41,63	0,11						
		Тип Т3									
118	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	4,46	340,45	18,42	1518	383	82	31	509	123%
		м2		85,95	6,91						
119	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	4,46	232,19	9,05	1036	227	40	15	298	123%
		м2		50,85	3,4						

120	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,46	1472,02	11,72	6565	766	52	20	966	123%
		м2		171,68	4,39						
121	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	12,32	259,76	0,32	3200	513	4	1	633	123%
		м		41,63	0,11						
122	Е0111-8-3	Утепление керамзитовым гравием полов в гардеробной в зоне примыкания к наружным стенам	1,22	6118,36	261,86	7464	609	319	121	898	123%
		м3		499,5	99						
		Раздел 11. Внутренняя отделка									
123	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов	154,61	54,06	0,32	8359	7233	49	19	7615	105%
	п-3.10 к-0,9	*м2*		46,78	0,13						
124	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	11	59,3	0,35	652	572	4	2	602	105%
		м2		51,98	0,14						
129	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	56,4	181,12	2,07	10215	4858	117	45	5148	105%
	п-3.19 к=1,1	*м2*		86,13	0,79						
130	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр, и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	60,3	1904,86	2,1	114863	20080	127	48	21134	105%
		м2		333	0,79						
		Локальная смета № 6-1-3									
		Отопление									
		Раздел 1. Отопление									
5	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	10,4	4331,43	35,77	45047	1162	372	139	1665	128%
		кВт		111,7	13,4						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**19641150**				**2735931**	

	Накладные расходы	2735931
	Итого, в том числе:	22377081
-	СМР	22377081
-	Оборудование	0
	Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	1342625
	Итого	23719706
	Временные здания и сооружения 3,4%	806470
	Итого	24526176
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	539576
	Затраты на выслугу лет 1%	245262
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	98105
	Средства, связанные с командированием работников СК=0,105330687	2583359
	Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,008270589	202846

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	28195324
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2013 года К=2,12267259	59849440
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1196989
Итого, в том числе:	**61046429**
- СМР	61046429
- Оборудование	0
НДС 12%	**7325571**
ВСЕГО ПО АКТУ	**68372000**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

ВрИО Директора ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **С.А. Ясинский**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

Ф-3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Объект: "Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 4 от 26 февраля 2013г.
Доп.соглашение № 2 от 14 января 2014г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **май** от 26 мая 2014 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 4	241 376 343	89 612 997	24 392 376	0	57 500 000	13 625 509	24 100 118	0
Итого:	241 376 343	89 612 997	24 392 376	0	57 500 000	13 625 509	24 100 118	0
НДС 12 %	28 965 160				6 900 000			
Итого:	270 341 503				64 400 000			
Исключить аванс %	0				0			
Всего к оплате:	270 341 503				64 400 000			

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Технадзор:

Директор ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **Б.К. Малдыбаев**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Договор № 4 от 26 февраля 2013г.
Доп.соглашение № 2 от 14 января 2014г.

Акт № 4
выполненных работ за **май** от 26 мая 2014 г.

объект: «Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машин.	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 5. Стены									
114	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	191,28	21,8	0,05	4169	1111	10	4	1004	90%
		м2		5,81	0,02						
115	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	382,56	24,84	0,02	9504	1591	8	0	1432	90%
		м2		4,16	0						
		Раздел 8. Кровля									
202	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов, лобовой доски	99,47	767,86	7,54	76379	21351	750	284	25962	120%
		м2		214,65	2,86						
206	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций -стропил, мауэрлатов	82,27	153,44	28,11	12624	10181	2313	870	13262	120%
		м3		123,75	10,58						

207	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций (каркасов, карнизов, настила)	57,073	343,35	14,17	19596	17336	809	308	21173	120%
		м3		303,75	5,4						
208	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	3550	5,89	0,91	20910	16614	3231	1207	21385	120%
		м2		4,68	0,34						
209	Спрайс-лист	Огнезащитная композиция «Спарк»- древесина	1775	207	0	367434	0	0	0	0	
	ТОО Корунд	*кг*		0	0						
213	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	174	545,62	2,49	94938	1684	433	160	2194	119%
		м		9,68	0,92						
214	Е0113-26-6	Окраска ограждения	43	24,84	0,02	1068	179	1	0	161	90%
	К=2	*м2*		4,16	0						
215	Е0108-12-1	Затягивание сеткой продухов	0,072	72779,65	422,15	5240	595	30	11	715	118%
		т		8257,5	157,5						
216	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением и стремянок	0,3483	147411,47	5475,87	51343	1755	1907	541	2067	90%
		т		5040	1552,87						
217	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	18,8	24,84	0,02	467	78	0	0	70	90%
	К=2	*м2*		4,16	0						
218	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	9	3081,19	81,61	27731	8667	734	284	10741	120%
		шт		963	31,5						
219	С12061-152	Блок ОИ-1	7,29	3960	0	28868	0	0	0	0	
	прим.	*м2*		0	0						
220	С11011-818	Петля врезная	18	21	0	378	0	0	0	0	
		шт		0	0						
221	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	8,32	553,28	2,13	4603	723	18	7	766	105%
		м2		86,85	0,81						
222	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п. / из листовой оцинкованной стали	13	715,87	1,24	9306	1992	16	6	2378	119%
		м2		153,23	0,47						
223	С11011-774	Скобы ходовые	0,148	129	0	19	0	0	0	0	
		кг		0	0						
224	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами, костыль	0,334	149300	0	49866	0	0	0	0	
		т		0	0						
225	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	4059,32	31,04	0,05	125985	31257	203	81	37292	119%
		м2		7,7	0,02						
		Вентиляционные каналы									
226	Е0108-6-1	Кладка стен вентиляционных каналов из керамического кирпича М100 на растворе М50	15	9082,24	335,84	136234	10496	5038	1890	14615	118%
		м3		699,75	126						
227	Е0160-22-1	Прошвабровка внутренних поверхностей каналов глиняно-песчаным раствором	63,25	31,4	0,09	1986	1608	6	1	1448	90%

		м2		25,43	0,02						
228	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	75	116,66	37,48	8750	4860	2811	811	7939	140%
		шт		64,8	10,81						
229	С143018-67	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона класса В22,5, площадью до 3 м2 (П3-8)	0,12	21000	0	2520	0	0	0	0	
		м3		0	0						
230	С143018-67	Плиты перекрытия плоские П1-8, ПТ12,5-8.6 из бетона класса В15	3,52	20660	0	72723	0	0	0	0	
		м3		0	0						
231	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из жестких минераловатных плит Изовер OL-E-50	4,08	3679,88	185,63	15014	13320	757	285	13605	100%
		м3		3264,75	69,75						
232	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	3,9984	14600	0	58377	0	0	0	0	
		м3		0	0						
233	Е0114-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	3,2	3928,84	34,73	12572	1771	111	42	1903	105%
		м2		553,5	13,01						
234	Е0114-15-6	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 400х400 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	80	3552,06	32,58	284165	38520	2606	976	41471	105%
		м2		481,5	12,2						
235	Е0114-15-2	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 300х300 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с совмещенным перекрытием	10,8	3266,66	26,21	35280	4301	283	106	4627	105%
		м2		398,25	9,81						
		Раздел 9. Двери									
		Наружные двери утепленные									
236	Е0109-53-1	Монтаж конструкции дверей металлических	0,089	14806,01	1133,15	1318	1147	101	35	1064	90%
		т		12892,5	398,25						
238	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные (2070х1310)	1	24131,9	0	24132	0	0	0	0	
	прим.	*шт*		0	0						
241	Е0107-57-9	Заполнение швов монтажной пеной	7,13	83,02	52,19	592	220	372	141	505	140%
		м		30,83	19,71						
242	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530	0	1060	0	0	0	0	
		шт		0	0						
243	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмами	1	583	0	583	0	0	0	0	

		шт		0	0						
244	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,45	398,48	102,53	976	372	251	87	551	120%
		м2		151,65	35,67						
248	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,45	104,4	0,09	256	138	0	0	166	120%
		м2		56,48	0,05						
250	С12064-5	Блоки дверные с двупольными утепленными полотнами ДН24-19у, ДН24-13у, ДН21-13у	2,73	14500	0	39585	0	0	0	0	
	прим.	*м2*		0	0						
252	С11011-788	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в здание	1	2980	0	2980	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
255	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмами	1	583	0	583	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Внутренние двери									
256	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических	1,957	14806,01	1133,15	28975	25231	2218	779	23409	90%
		т		12892,5	398,25						
257	С12021-85	Металлические двери	1,957	120300	0	235427	0	0	0	0	
		т		0	0						
259	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	0	1380	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
261	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмами	1	583	0	583	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Раздел 14. Полы									
		1 этаж									
		Деталь 109, S=626,2 м2									
358	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	341,5	511,3	6,38	174609	23744	2179	816	30209	123%
		м2		69,53	2,39						
359	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	341,5	1905,05	11,03	650575	32504	3767	1414	41719	123%
		м2		95,18	4,14						
360	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных конструкций полов	341,5	5,89	0,91	2011	1598	311	116	2057	120%
		м2		4,68	0,34						
361	Спрайс-лист	Огнезащитная композиция Спарк-древесина	112,7	207	0	23329	0	0	0	0	
	ТОО «Корунд Ltd»	*м2*		0	0						
		Деталь 399, S=115,5 м2									
390	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной изолом на битумной мастике первый слой	6,5	365,09	18,42	2373	559	120	45	743	123%
		м2		85,95	6,91						

391	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной изолом на битумной мастике последующий слой	6,5	770,48	27,15	5008	992	176	66	1301	123%
	К=3	*м2*		152,55	10,2						
392	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18	279,63	9,95	5033	940	179	67	1239	123%
		м2		52,2	3,74						
		2 этаж									
		Деталь 754, S=81,3 м2									
394	Е0111-9-2	Устройство-тепло и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	11,8	235,22	4,37	2776	124	52	19	176	123%
		м2		10,53	1,64						
395	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщ. 20 мм (толщ. 44 мм)	11,8	279,63	9,95	3300	616	117	44	812	123%
				52,2	3,74						
396	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	11,8	216,52	3,22	2555	36	38	14	62	123%
	К=4,8	*м2*		3,02	1,2						
397	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий т. 30 мм (т. 20 мм)	11,8	369,95	14,76	4365	619	174	65	841	123%
		м2		52,43	5,54						
398	Е0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	11,8	-91,52	-1,34	-1080	-40	-16	-6	-57	123%
	К=2	*м2*		-3,38	-0,5						
		Деталь 757, S=601,8 м2									
399	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	160,9	235,22	4,37	37847	1694	703	264	2408	123%
		м2		10,53	1,64						
400	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщ. 20 мм (толщ. 39 мм)	160,9	279,63	9,95	44992	8399	1601	602	11071	123%
		м2		52,2	3,74						
401	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	160,9	171,41	2,55	27580	385	410	153	662	123%
	К=3,8	*м2*		2,39	0,95						
		Деталь 11, S=711,9 м2									
404	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	223	184,03	4,37	41039	2348	975	366	3338	123%
		м2		10,53	1,64						
405	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	223	266,09	2,58	59338	11491	575	216	14400	123%
		м2		51,53	0,97						
406	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	223	1536,74	8,54	342693	19318	1904	714	24639	123%
		м2		86,63	3,2						
407	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных конструкций полов	223	5,89	0,91	1313	1044	203	76	1344	120%
		м2		4,68	0,34						
408	Спрайс-лист	Огнезащитная композиция Спарк-древесина	73,59	207	0	15233	0	0	0	0	
	ТОО «Корунд Ltd»	*кг*		0	0						
		Деталь 605, S=202,8 м2									

410	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	135,2	353,15	4,37	47746	1424	591	222	2025	123%
		м2		10,53	1,64						
411	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона т. 20 мм (т.51 мм)	135,2	397,67	13,43	53765	9004	1816	681	11913	123%
		м2		66,6	5,04						
412	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	135,2	434,93	4,15	58803	529	561	210	909	123%
	К=6,2	*м2*		3,91	1,55						
		Деталь 345, S=58,5 м2									
423	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщ. 20 мм по уклону	18,3	279,63	9,95	5117	955	182	68	1258	123%
		м2		52,2	3,74						
424	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной изолом на битумной мастике первый слой	18,3	365,09	18,42	6681	1573	337	126	2090	123%
		м2		85,95	6,91						
425	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной изолом на битумной мастике последующий слой	18,3	770,48	27,15	14100	2792	497	187	3664	123%
	К=3	*м2*		152,55	10,2						
426	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,3	279,63	9,95	5117	955	182	68	1258	123%
		м2		52,2	3,74						
		Плинтусы									
436	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	244,07	109,84	0,46	26809	2939	112	44	3669	123%
		м		12,04	0,18						
		Раздел 15. Внутренняя отделка									
447	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2154,5	351,52	4,07	757350	292323	8769	2090	309134	105%
		м2		135,68	0,97						
448	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	230,4	282,58	3,39	65106	26957	781	166	28479	105%
		м2		117	0,72						
450	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	68	1904,86	2,1	129530	22644	143	54	23833	105%
		м2		333	0,79						
454	Е0115-37-9	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	61	1006,87	2,86	61419	17204	174	57	18124	105%
		м2		282,04	0,94						
456	Е0115-36-1	Облицовка столбов гипсокартоном на пристенный металлический каркас	20,7	883,04	4,85	18279	4613	100	29	4874	105%
		м2		222,86	1,41						
		Раздел 17. Наружная отделка									
481	Е0115-15-1	Наружная облицовка цоколя фасадными керамическими цветными плитками	300	2435,08	2,56	730524	126225	768	291	132842	105%

		м2		420,75	0,97						
		Раздел 18. Разные работы									
		Крыльцо № 1 с пандусом									
499	Е0108-6-1	Кладка стен наружных из керамического кирпича М100 при высоте этажа до 4 м	23,32	9082,24	335,84	211798	16318	7832	2938	22723	118%
		м3		699,75	126						
500	Е0109-17-1	Монтаж стоек Ст1	1,207	4804,8	2285,57	5799	2097	2759	745	2558	90%
	п-1.16 п.3.2 к=1,1	т		1737,45	617,13						
501	С12021-117	Стойки Ст1	1,207	113100	0	136512	0	0	0	0	
		т		0	0						
503	Е0106-1-16	Устройство железобетонного крыльца и пандуса из бетона В12,5	5,46	9127,16	196,62	49834	1486	1074	406	1987	105%
		м3		272,25	74,27						
504	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	5,5419	339	0	1879	0	0	0	0	
		м3		0	0						
505	Е0106-1-16	Устройство ступеней крыльца из бетона класса В25	2,49	10091,41	196,62	25128	678	490	185	906	105%
		м3		272,25	74,27						
506	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,203	41200	0	8364	0	0	0	0	
		т		0	0						
507	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий пандуса толщиной 30 мм	29,2	393,2	14,76	11481	1531	431	162	2082	123%
		м2		52,43	5,54						
508	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	116,8	49,64	0,67	5798	197	78	29	279	123%
	К=4	м2		1,69	0,25						
509	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из тротуарной плитки	38,57	342,54	16,79	13212	4304	648	242	5592	123%
		м2		111,6	6,28						
510	С143003-40	Плитка тротуарная	39,3414	1150	0	45243	0	0	0	0	
		м2		0	0						
511	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД1	0,07973	93997,62	304,24	7494	2637	24	9	2779	105%
		1т		33075	114,75						
512	С12041-132	Метализация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,07973	40200	0	3205	0	0	0	0	
		т		0	0						
513	Е0109-30-1	Монтаж ограждения из труб	0,296	14359,66	5522,03	4250	1798	1635	391	1971	90%
		т		6075	1322,37						
514	С130806-64	Трубы стальные диам. 50Х2 мм	93,8	235	0	22043	0	0	0	0	
		м		0	0						
515	С130806-57	Трубы электросварные стальные диам. 30Х2 мм	53,6	112	0	6003	0	0	0	0	
		м		0	0						

518	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,77	1497	11,72	5644	647	44	17	816	123%
		м2		171,68	4,39						
520	Е0115-15-1	Наружная облицовка боковых поверхностей крылец и пандуса фасадными керамическими цветными плитками	63,09	2435,08	2,56	153629	26545	162	61	27937	105%
		м2		420,75	0,97						
		Крыльцо № 2									
534	Е0108-6-1	Кладка наружных стен крыльца из керамического кирпича М100	8,39	9082,24	335,84	76200	5871	2818	1057	8175	118%
		м3		699,75	126						
535	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,15	9813,45	311,32	1472	66	47	18	88	105%
		м3		441	117,61						
536	Е0106-1-16	Устройство монолитного железобетонного крыльца из бетона кл.В15	2,45	9320,01	196,62	22834	667	482	182	891	105%
		м3		272,25	74,27						
537	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,48675	339	0	843	0	0	0	0	
		м3		0	0						
538	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04318	41200	0	1779	0	0	0	0	
		т		0	0						
539	Е0109-17-1	Монтаж стоек Ст1	0,80466	4804,8	2285,57	3866	1398	1839	497	1705	90%
	п-1.16 п.3.2 к=1,1	*т*		1737,45	617,13						
540	С12021-117	Стойки Ст1	0,80466	113100	0	91007	0	0	0	0	
		т		0	0						
541	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД1	0,0161	93997,62	304,24	1513	533	5	2	561	105%
		1т		33075	114,75						
542	С12041-132	Метализация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0161	40200	0	647	0	0	0	0	
		т		0	0						
544	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из тротуарной плитки	13,16	342,54	16,79	4508	1469	221	83	1908	123%
		м2		111,6	6,28						
545	С143003-40	Плитка тротуарная	13,4232	1150	0	15437	0	0	0	0	
		м2		0	0						
549	Е0109-30-1	Монтаж ограждения из труб	0,051	14359,66	5522,03	732	310	282	67	340	90%
		т		6075	1322,37						
550	С130806-64	Трубы стальные диам. 50Х2 мм	15	235	0	3525	0	0	0	0	
		м		0	0						
551	С130806-57	Трубы электросварные стальные диам. 30Х2 мм	11,2	112	0	1254	0	0	0	0	
		м		0	0						

554	Е0115-15-1	Наружная облицовка боковых поверхностей крыльца фасадными керамическими цветными плитками	21,35	2435,08	2,56	51989	8983	55	21	9454	105%
		м2		420,75	0,97						
		Крыльцо № 3									
568	Е0108-6-1	Кладка наружных стен крыльца из керамического кирпича М100	4,47	9082,24	335,84	40598	3128	1501	563	4356	118%
		м3		699,75	126						
569	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,1	9813,45	311,32	981	44	31	12	59	105%
		м3		441	117,61						
570	Е0106-1-16	Устройство монолитного железобетонного крыльца из бетона кл.В15	1,6	9320,01	196,62	14912	436	315	119	582	105%
		м3		272,25	74,27						
571	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,624	339	0	551	0	0	0	0	
		м3		0	0						
572	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03356	41200	0	1383	0	0	0	0	
		т		0	0						
573	Е0109-17-1	Монтаж стоек Ст1	0,80466	4804,8	2285,57	3866	1398	1839	497	1705	90%
	п-1.16 п.3.2 к=1,1	*т*		1737,45	617,13						
574	С12021-117	Стойки фахверха	0,80466	113100	0	91007	0	0	0	0	
		т		0	0						
575	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД1	0,0069	93997,62	304,24	649	228	2	1	240	105%
		1т		33075	114,75						
576	С12041-132	Метализация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0069	40200	0	277	0	0	0	0	
		т		0	0						
578	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из тротуарной плитки	8,29	342,54	16,79	2840	925	139	52	1202	123%
		м2		111,6	6,28						
579	С143003-40	Плитка тротуарная	8,4558	1150	0	9724	0	0	0	0	
		м2		0	0						
583	Е0109-30-1	Монтаж ограждения из труб	0,0258	14359,66	5522,03	370	157	142	34	172	90%
		т		6075	1322,37						
584	С130806-64	Трубы стальные диам. 50Х2 мм	8,1	235	0	1904	0	0	0	0	
		м		0	0						
585	С130806-57	Трубы электросварные стальные диам. 30Х2 мм	4,8	112	0	538	0	0	0	0	
		м		0	0						
588	Е0115-15-1	Наружная облицовка боковых поверхностей крыльца фасадными керамическими цветными плитками	12,58	2435,08	2,56	30633	5293	32	12	5570	105%
		м2		420,75	0,97						
		Крыльцо № 4									

602	Е0108-6-1	Кладка наружных стен крыльца из керамического кирпича М100	2,16	9082,24	335,84	19618	1511	725	272	2105	118%
		м3		699,75	126						
603	Е0106-1-16	Устройство монолитного железобетонного крыльца из бетона кл.В15	1,3	9320,01	196,62	12116	354	256	97	473	105%
		м3		272,25	74,27						
604	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,3195	339	0	447	0	0	0	0	
		м3		0	0						
605	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0263	41200	0	1084	0	0	0	0	
		т		0	0						
606	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из тротуарной плитки	6,48	342,54	16,79	2220	723	109	41	940	123%
		м2		111,6	6,28						
607	С143003-40	Плитка тротуарная	6,6096	1150	0	7601	0	0	0	0	
		м2		0	0						
611	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	6,24	4208,73	7,69	26262	1488	48	18	2109	140%
		м		238,5	2,9						
613	Е0115-15-1	Наружная облицовка боковых поверхностей крыльца фасадными керамическими цветными плитками	5,67	2435,08	2,56	13807	2386	15	5	2511	105%
		м2		420,75	0,97						
		Крыльцо № 5									
631	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100	3,26	9082,24	335,84	29608	2281	1095	411	3176	118%
		м3		699,75	126						
633	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	7,44	4208,73	7,69	31313	1774	57	22	2514	140%
		м		238,5	2,9						
635	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из тротуарной плитки	10,04	342,54	16,79	3439	1120	169	63	1456	123%
		м2		111,6	6,28						
636	С143003-40	Плитка тротуарная	10,2408	1150	0	11777	0	0	0	0	
		м2		0	0						
638	Е0115-15-1	Наружная облицовка боковых поверхностей крылец фасадными керамическими цветными плитками	8,13	2435,08	2,56	19797	3421	21	8	3600	105%
		м2		420,75	0,97						
		Крыльцо № 6									
654	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100	1,69	9082,24	335,84	15349	1183	568	213	1647	118%
		м3		699,75	126						
656	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	5,78	4208,73	7,69	24326	1379	44	17	1953	140%

		м		238,5	2,9						
658	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из тротуарной плитки	5,27	342,54	16,79	1805	588	88	33	764	123%
		м2		111,6	6,28						
659	С143003-40	Плитка тротуарная	5,3754	1150	0	6182	0	0	0	0	
		м2		0	0						
661	Е0115-15-1	Наружная облицовка боковых поверхностей крылец керамическими цветными плитками	4,53	2435,08	2,56	11031	1906	12	4	2006	105%
		м2		420,75	0,97						
		Крыльца № 7,8,9									
665	Е0106-1-16	Устройство железобетонных крылей из бетона В15	1,93	9320,01	196,62	17988	525	379	143	702	105%
		м3		272,25	74,27						
666	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03	41200	0	1236	0	0	0	0	
		т		0	0						
667	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из тротуарной плитки	9	342,54	16,79	3083	1004	151	57	1305	123%
		м2		111,6	6,28						
668	С143003-40	Плитка тротуарная	9,18	1150	0	10557	0	0	0	0	
		м2		0	0						
669	Е010332-А15-0-1	Транспорт тротуарной плитки на 150 км, класс груза 1	13,3	562	562	7475	0	7475	1495	1495	100%
		т		0	112,4						
		Козырек КВ1									
670	Е0109-24-1	Монтаж каркаса козырька из швеллеров	2,401616	13864,97	4022,39	33298	21831	9660	2574	21964	90%
		т		9090	1071,86						
671	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	2,073816	114900	0	238281	0	0	0	0	
		т		0	0						
672	С130806-35	Трубы стальные 50х4 мм	26,5	354	0	9381	0	0	0	0	
		м		0	0						
673	С12021-254	Закладные детали и детали крепления не более 50 кг	0,1749	122100	0	21355	0	0	0	0	
		т		0	0						
674	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий при монтаже	2,402	2452,13	545,76	5890	2956	1311	0	2661	90%
		т		1230,75	0						
677	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия козырька из профилированного листа	31,9	112,45	34,24	3587	1629	1092	270	1709	90%
		м2		51,08	8,45						
678	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	35,2814	1190	0	41985	0	0	0	0	
		м2		0	0						
679	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,008166	525600	0	4292	0	0	0	0	
		т		0	0						
680	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,12	22541,72	316,57	2705	419	38	14	519	120%
		м3		3487,5	119,25						