681	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций- каркасов	0,12	343,35	14,17	41	36	2	1	45	120%
		м3		303,75	5,4						
682	Спрайс-лист	Огнезащитная композиция «Спарк»- древесина	1,176	207	0	243	0	0	0	0	
	ТОО «Корунд»	*кг*		0	0						
683	Е0112-7-6	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	18	1833,89	8,2	33010	4253	148	55	5126	119%
		м2		236,25	3,08						
684	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п. / из листовой оцинкованной стали	13,2	715,87	1,24	9449	2023	16	6	2414	119%
		м2		153,23	0,47						
685	Е0109-53-2	Монтаж лотков из листовой стали	0,2474	9850,48	1162,95	2437	1820	288	27	1662	90%
		т		7357,5	108						
686	С12021-250	Лотки из листовой стали	0,2474	154200	0	38149	0	0	0	0	
	Прим.	*т*		0	0						
688	Е0109-38-1	Монтажподвесных потолков из реечных потолочных панелей	39,9	671,64	137,31	26798	16698	5478	1419	16305	90%
		м2		418,5	35,56						
689	Спрайс-лист	Сайдинг полимерным покрытием	39,9	591,44	0	23599	0	0	0	0	
	ТОО Анса	*м2*		0	0						
690	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока	6,2	210,03	7,39	1302	1144	46	17	1382	119%
		м		184,5	2,77						
691	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,7 мм	0,01532	97200	0	1489	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Козырек КВ-2									
692	Е0109-24-1	Монтаж каркаса козырька из швеллеров	1,184351	13864,97	4022,39	16421	10766	4764	1269	10832	90%
		т		9090	1071,86						
693	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,015231	114900	0	116650	0	0	0	0	
		т		0	0						
694	С130806-67	Трубы стальные 50х4 мм	20,2	363	0	7333	0	0	0	0	
		м		0	0						
695	С12021-254	Закладные детали и детали крепл. массой не более 50 кг	0,05252	122100	0	6413	0	0	0	0	
		т		0	0						
696	Е0109-48-1	Электродуговая сварка в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,184351	1333,5	312,12	1579	805	370	0	724	90%
		т		679,5	0						
699	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	11	112,45	34,24	1237	562	377	93	589	90%
		м2		51,08	8,45						
700	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	12,166	1190	0	14478	0	0	0	0	
		м2		0	0						
701	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,002816	525600	0	1480	0	0	0	0	
		т		0	0						
702	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,08	22541,72	316,57	1803	279	25	10	346	120%

		м3		3487,5	119,25						
703	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций- каркасов	0,08	343,35	14,17	27	24	1	0	30	120%
		м3		303,75	5,4						
704	Спрайс-лист	Огнезащитная композиция «Спарк»- древесина	0,784	207	0	162	0	0	0	0	
	ТОО «Корунд»	*кг*		0	0						
705	Е0112-7-6	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	9,4	1833,89	8,2	17239	2221	77	29	2677	119%
		м2		236,25	3,08						
706	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п. / из листовой оцинкованной стали	7,8	715,87	1,24	5584	1195	10	4	1427	119%
		м2		153,23	0,47						
707	Е0109-53-2	Монтаж лотков из листовой стали	0,17584	9850,48	1162,95	1732	1294	204	19	1181	90%
		т		7357,5	108						
708	С12021-250	Лотки из листовой стали	0,17584	154200	0	27115	0	0	0	0	
	Прим.	*т*		0	0						
710	Е0109-38-1	Монтаж подвесных потолков из реечных потолочных панелей	15,8	671,64	137,31	10612	6612	2169	562	6457	90%
		м2		418,5	35,56						
711	Спрайс-лист	Металлосайдинг	15,8	591,44	0	9345	0	0	0	0	
	ТОО Анса	*м2*		0	0						
712	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока	6,2	210,03	7,39	1302	1144	46	17	1382	119%
		м		184,5	2,77						
713	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,7 мм	0,01532	97200	0	1489	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Козырек КВ-3									
714	Е0109-24-1	Монтаж каркаса козырька	0,76832	13864,97	4022,39	10653	6984	3090	824	7027	90%
		т		9090	1071,86						
715	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,62882	114900	0	72251	0	0	0	0	
		т		0	0						
716	С130806-67	Трубы стальные 50х4 мм	15,5	363	0	5627	0	0	0	0	
		м		0	0						
717	С12021-254	Закладные детали и детали крепл. массой не более 50 кг	0,05	122100	0	6105	0	0	0	0	
		т		0	0						
718	Е0109-48-1	Электродуговая сварка в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,76832	1333,5	312,12	1025	522	240	0	470	90%
		т		679,5	0						
721	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	6	112,45	34,24	675	306	205	51	321	90%
		м2		51,08	8,45						
722	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	6,636	1190	0	7897	0	0	0	0	
		м2		0	0						
723	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0015	525600	0	788	0	0	0	0	
		т		0	0						

724	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,04	22541,72	316,57	902	140	13	5	173	120%
		м3		3487,5	119,25						
725	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций- каркасов	0,04	343,35	14,17	14	12	1	0	15	120%
		м3		303,75	5,4						
726	Спрайс-лист	Огнезащитная композиция «Спарк»- древесина	0,392	207	0	81	0	0	0	0	
	ТОО «Корунд»	*кг*		0	0						
727	Е0112-7-6	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	8	1833,89	8,2	14671	1890	66	25	2278	119%
		м2		236,25	3,08						
728	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п. / из листовой оцинкованной стали	3	715,87	1,24	2148	460	4	1	549	119%
		м2		153,23	0,47						
729	Е0109-53-2	Монтаж лотков из листовой стали	0,02825	9850,48	1162,95	278	208	33	3	190	90%
		т		7357,5	108						
730	С12021-250	Лотки из листовой стали	0,02825	154200	0	4356	0	0	0	0	
	Прим.	*т*		0	0						
732	Е0109-38-1	Монтаж подвесных потолков из реечных потолочных панелей	9	671,64	137,31	6045	3767	1236	320	3678	90%
		м2		418,5	35,56						
733	Спрайс-лист	Металлосайдинг	9	591,44	0	5323	0	0	0	0	
	ТОО Анса	*м2*		0	0						
734	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока	3,1	210,03	7,39	651	572	23	9	691	119%
		м		184,5	2,77						
735	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,7 мм	0,00766	97200	0	745	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Козырек КВ-4= 2 шт									
736	Е0109-24-1	Монтаж каркаса козырька	0,12598	13864,97	4022,39	1747	1145	507	135	1152	90%
		т		9090	1071,86						
737	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,12598	114900	0	14475	0	0	0	0	
		т		0	0						
738	Е0109-48-1	Электродуговая сварка в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,12598	1333,5	312,12	168	86	39	0	77	90%
		т		679,5	0						
740	Е0110-14-1	Установка стропил	0,106	21304,82	334,28	2258	360	35	13	448	120%
		м3		3397,5	126						
741	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0506	22541,72	316,57	1141	176	16	6	219	120%
		м3		3487,5	119,25						
742	Е0110-49-2	Укладка обрешетки из брусьев	0,116	20617,97	309,62	2392	284	36	14	358	120%
	Прим.	*м3*		2452,5	117						
743	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций- стропил, мауэрлатов	0,106	153,44	28,11	16	13	3	1	17	120%
		м3		123,75	10,58						
744	Е0110-51-2	Огнезащита обрешетки под кровлю	7,32	5,89	0,91	43	34	7	2	44	120%
		м2		4,68	0,34						

745	Спрайс-лист	Огнезащитная композиция «Спарк»- древесина	3,412	207	0	706	0	0	0	0	
	ТОО «Корунд»	*кг*		0	0						
746	Е0112-7-6	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	7,32	1833,89	8,2	13424	1729	60	23	2085	119%
		м2		236,25	3,08						
747	Е0109-38-1	Монтаж подвесных потолков из реечных потолочных панелей	5	671,64	137,31	3358	2093	687	178	2043	90%
		м2		418,5	35,56						
748	Спрайс-лист	Металлосайдинг	5	591,44	0	2957	0	0	0	0	
	«ТОО Анса»	*м2*		0	0						
		Козырек КВ-5, КВ-9= 2 шт									
749	Е0109-24-1	Монтаж каркаса козырька	0,12598	13864,97	4022,39	1747	1145	507	135	1152	90%
		т		9090	1071,86						
750	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,12598	114900	0	14475	0	0	0	0	
		т		0	0						
751	Е0109-48-1	Электродуговая сварка в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,12598	1333,5	312,12	168	86	39	0	77	90%
		т		679,5	0						
753	Е0110-14-1	Установка стропил	0,106	21304,82	334,28	2258	360	35	13	448	120%
		м3		3397,5	126						
754	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0506	22541,72	316,57	1141	176	16	6	219	120%
		м3		3487,5	119,25						
755	Е0110-49-2	Укладка обрешетки из брусьев	0,116	20617,97	309,62	2392	284	36	14	358	120%
	Прим.	*м3*		2452,5	117						
756	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций- стропил, мауэрлатов	0,106	153,44	28,11	16	13	3	1	17	120%
		м3		123,75	10,58						
757	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	7,32	5,89	0,91	43	34	7	2	44	120%
		м2		4,68	0,34						
758	Спрайс-лист	Огнезащитная композиция «Спарк»- древесина	3,412	207	0	706	0	0	0	0	
	ТОО «Корунд»	*кг*		0	0						
759	Е0112-7-6	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	7,32	1833,89	8,2	13424	1729	60	23	2085	119%
		м2		236,25	3,08						
760	Е0109-38-1	Монтаж подвесных потолков из реечных потолочных панелей	5	671,64	137,31	3358	2093	687	178	2043	90%
		м2		418,5	35,56						
761	Спрайс-лист	Металлосайдинг	5	591,44	0	2957	0	0	0	0	
	«ТОО Анса»	*м2*		0	0						
		Козырек КВ-6									
766	Е0110-14-1	Установка стропил	0,053	21304,82	334,28	1129	180	18	7	224	120%
		м3		3397,5	126						
767	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0253	22541,72	316,57	570	88	8	3	110	120%
		м3		3487,5	119,25						
768	Е0110-49-2	Укладка обрешетки из брусьев	0,058	20617,97	309,62	1196	142	18	7	179	120%

	Прим.	*м3*		2452,5	117						
769	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций- стропил, мауэрлатов	0,053	153,44	28,11	8	7	1	1	9	120%
		м3		123,75	10,58						
770	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	3,66	5,89	0,91	22	17	3	1	22	120%
		м2		4,68	0,34						
771	Спрайс-лист	Огнезащитная композиция «Спарк»- древесина	1,706	207	0	353	0	0	0	0	
	ТОО «Корунд»	*кг*		0	0						
772	Е0112-7-6	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	3,66	1833,89	8,2	6712	865	30	11	1042	119%
		м2		236,25	3,08						
773	Е0109-38-1	Монтаж подвесных потолков из реечных потолочных панелей	2,5	671,64	137,31	1679	1046	343	89	1022	90%
		м2		418,5	35,56						
774	Спрайс-лист	Металлосайдинг	2,5	591,44	0	1479	0	0	0	0	
	«ТОО Анса»	*м2*		0	0						
		Козырек КВ-7									
779	Е0110-14-1	Установка стропил	0,053	21304,82	334,28	1129	180	18	7	224	120%
		м3		3397,5	126						
780	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0333	22541,72	316,57	751	116	11	4	144	120%
		м3		3487,5	119,25						
781	Е0110-49-2	Укладка обрешетки из брусьев	0,078	20617,97	309,62	1608	191	24	9	241	120%
	Прим.	*м3*		2452,5	117						
782	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций- стропил, мауэрлатов	0,053	153,44	28,11	8	7	1	1	9	120%
		м3		123,75	10,58						
783	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	4,66	5,89	0,91	27	22	4	2	28	120%
		м2		4,68	0,34						
784	Спрайс-лист	Огнезащитная композиция «Спарк»- древесина	2,036	207	0	421	0	0	0	0	
	ТОО «Корунд»	*кг*		0	0						
785	Е0112-7-6	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	4,66	1833,89	8,2	8546	1101	38	14	1327	119%
		м2		236,25	3,08						
786	Е0109-38-1	Монтаж подвесных потолков из реечных потолочных панелей	2,8	671,64	137,31	1881	1172	384	100	1144	90%
		м2		418,5	35,56						
787	Спрайс-лист	Металлосайдинг	2,8	591,44	0	1656	0	0	0	0	
	«ТОО Анса»	*м2*		0	0						
		Козырек КВ-8									
792	Е0110-14-1	Установка стропил	0,058	21304,82	334,28	1236	197	19	7	245	120%
		м3		3397,5	126						
793	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,036	22541,72	316,57	812	126	11	4	156	120%
		м3		3487,5	119,25						
794	Е0110-49-2	Укладка обрешетки из брусьев	0,064	20617,97	309,62	1320	157	20	7	197	120%
	Прим.	*м3*		2452,5	117						

795	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций- стропил, мауэрлатов	0,058	153,44	28,11	9	7	2	1	9	120%
		м3		123,75	10,58						
796	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	6,2	5,89	0,91	37	29	6	2	37	120%
		м2		4,68	0,34						
797	Спрайс-лист	Огнезащитная композиция «Спарк»- древесина	2,5912	207	0	536	0	0	0	0	
	ТОО «Корунд»	*кг*		0	0						
798	Е0112-7-6	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	6,2	1833,89	8,2	11370	1465	51	19	1766	119%
		м2		236,25	3,08						
799	Е0109-38-1	Монтаж подвесных потолков из реечных потолочных панелей	3,52	671,64	137,31	2364	1473	483	125	1438	90%
		м2		418,5	35,56						
800	Спрайс-лист	Металлосайдинг	3,52	591,44	0	2082	0	0	0	0	
	«ТОО Анса»	*м2*		0	0						
		Металлическая лестница МЛ1									
801	Е0106-1-15	Устройство подушки из бетона класса В7,5	0,104	8500,22	100,65	884	15	10	4	20	105%
		м3		146,25	38,03						
802	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2	10304,15	95,97	20608	1544	192	72	1697	105%
		м3		771,75	36,25						
803	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие констроукции при бетонировании	0,0924	126994,77	680,89	11734	511	63	24	562	105%
		1т		5535	256,5						
804	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0924	40200	0	3714	0	0	0	0	
		т		0	0						
805	Е0109-17-1	Монтаж стоек СТ-1,2	0,60154	4804,8	2285,57	2890	1045	1375	371	1275	90%
	п-1.16 п.3.2 к=1,1	*т*		1737,45	617,13						
806	С12021-117	Стойки СТ-1,2	0,60154	113100	0	68034	0	0	0	0	
		т		0	0						
807	Е0109-48-2	Электродуговая сварка металлоконструкций	0,60154	542,84	144,52	327	176	87	0	158	90%
		т		292,5	0						
808	Е0109-29-1	Монтаж лестничных маршей с ограждением	0,76998	14215,47	5475,87	10946	4269	4216	1196	4918	90%
	п-1.16 п.3.2 к=1,1	*т*		5544	1552,87						
809	С12021-267	Лестничные марши с ограждением	0,76998	133700	0	102946	0	0	0	0	
		т		0	0						
810	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,30055	14967,16	5522,03	4498	2008	1660	397	2165	90%
	п-1.16 п.3.2 к=1,1	*т*		6682,5	1322,37						
811	С12021-96	Площадка с ограждением	0,30055	177400	0	53318	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Венткамеры блоков, А, Б, В									

813	Е0107-20-3	Установка ст. рамок МР2, МР3 изделий массой до 20 кг	0,063	175710,1	1826,1	11070	510	115	44	775	140%
		т		8100	690,75						
814	Е0107-20-4	Установка ст. рамок МР1, изделий массой свыше 20 кг	0,10744	172169,94	1216,94	18498	638	131	49	963	140%
		т		5940	459						
816	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	9	110,26	66,43	992	215	598	215	601	140%
		шт		23,85	23,85						
817	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,168	25100	0	4217	0	0	0	0	
		м3		0	0						
818	Е0106-11-10	Укладка арматуры над отверстиями	0,015	5239,08	327,33	79	28	5	2	32	105%
		1т		1890	123,75						
819	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,015	53000	0	795	0	0	0	0	
		шт		0	0						
820	Е0126-33-4	Теплоизоляция изделиями из плит минераловатных «Изовер OL-E-50» перегородок	2,125	3251,02	191,02	6908	6015	406	153	6168	100%
		м3		2830,5	72						
821	Е0126-33-3	Теплоизоляция изделиями из минераловатных плит перекрытий снизу	1,04	4561,11	211,86	4744	4285	220	82	4366	100%
		м3		4119,75	78,75						
822	С11030-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E-50 жксткие	3,086	14600	0	45056	0	0	0	0	
		м3		0	0						
823	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	42,45	1013,86	4,92	43038	8195	209	79	8688	105%
		м2		193,05	1,87						
824	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	10,5	1045,01	4,92	10973	2273	52	20	2407	105%
		м2		216,45	1,87						
825	Е0106-11-7	Крепление утеплителя штырями, подвески	0,0058	33697,62	304,24	195	192	2	1	202	105%
		1т		33075	114,75						
826	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	0,00271	50600	0	137	0	0	0	0	
		т		0	0						
827	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 8 мм	0,00314	47400	0	149	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Воздухозаборная шахта									
828	Е0108-6-1	Кладка стен воздухозаборной шахты из керамического кирпича М100 на растьворе М50 /из кирпича керамического/	5,48	7505,82	335,84	41132	3835	1840	690	5340	118%
	т.ч. п-3.1	*м3*		699,75	126						
829	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	1	116,66	37,48	117	65	37	11	106	140%

		шт		64,8	10,81						
830	С143018-67	Плиты перекрытий из тяжелого бетона класса М200 плоские ПТ8-11.9 площадью до 3 м2	0,0792	20660	0	1636	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Локальная смета № 2-1-2									
		Водопровод, канализация									
		Раздел 1. Холодный водопровод В1									
14	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	350	0	2100	0	0	0	0	
		шт		0	0						
28	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	36	329,67	4,19	11868	2155	151	57	2831	128%
		м		59,85	1,58						
		Раздел 1. Горячий водопровод Т1, Т4									
46	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	12	350	0	4200	0	0	0	0	
		шт		0	0						
53	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	50	329,67	4,19	16484	2993	210	79	3932	128%
		м		59,85	1,58						
		Раздел 3. Бытовая канализация К1									
87	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д 50 мм	36	620,54	0,64	22339	3823	23	9	4905	128%
		м		106,2	0,25						
88	Спрайс-лист	Ревизия д 110 мм	4	221,79	0	887	0	0	0	0	
	ТОО «Семейпласт.»	*т*		0	0						
		Раздел 4. Производственная канализация К3									
102	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д 110 мм	32	748,88	1,43	23964	3276	46	17	4215	128%
		м		102,38	0,54						
		Локальная смета № 2-1-3									
		Отопление и вентиляция									
		Раздел 2. Вентиляция									
		Приточная установка П1									
82	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	1	5068,98	127,82	5069	395	128	47	565	128%
		шт		394,54	47,25						
		Приточная установка П2									
106	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	1	5068,98	127,82	5069	395	128	47	565	128%
		шт		394,54	47,25						
107	Е0120-3-10	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной ст. толщ. 0,7 мм	0,204	1939,73	9,61	396	42	2	1	55	128%

		м2		206,72	3,59						
108	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 900 мм из оцинкованной ст. толщ. 0,7 мм	4,16	1975,51	11,11	8218	993	46	17	1293	128%
		м2		238,61	4,16						
109	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6	1939,73	9,61	11638	1240	58	22	1615	128%
		м2		206,72	3,59						
111	Е0120-30-1	Крепление воздуховодов	25,68	107,97	1,26	2773	230	32	12	310	128%
		кг		8,96	0,47						
		Приточная установка П3									
125	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	22	1939,73	9,61	42674	4548	211	79	5923	128%
		м2		206,72	3,59						
126	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,2	1880,92	8,82	6019	497	28	11	650	128%
		м2		155,22	3,31						
127	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 600 мм из оцинкованной ст. толщ. 0,5 мм	14,01	1880,91	13,82	26352	3641	194	73	4754	128%
		м2		259,88	5,18						
131	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,48	1939,73	9,61	931	99	5	2	129	128%
		м2		206,72	3,59						
132	Е120-30-1	Крепление воздуховодов	25,68	107,97	1,26	2773	230	32	12	310	128%
		кг		8,96	0,47						
		Приточная установка П4									
149	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	37,28	1939,73	9,61	72313	7707	358	134	10036	128%
		м2		206,72	3,59						
150	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 600 мм из оцинкованной ст. толщ. 0,5 мм	1,15	1880,91	13,82	2163	299	16	6	390	128%
		м2		259,88	5,18						
152	Е0120-3-10	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной ст. толщ. 0,7 мм	0,73	1939,73	9,61	1416	151	7	3	197	128%
		м2		206,72	3,59						
153	Е120-30-1	Крепление воздуховодов	25,68	107,97	1,26	2773	230	32	12	310	128%
		кг		8,96	0,47						
		Приточная установка П5									
170	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 500х400 мм мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	1549,73	9,61	13948	1861	86	32	2423	128%

		м2		206,72	3,59						
171	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 400х300, 400х250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	22,5	1609,73	9,61	36219	4651	216	81	6057	128%
		м2		206,72	3,59						
172	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 300х250, 300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	29,9	1645,51	11,11	49201	7135	332	124	9291	128%
		м2		238,61	4,16						
173	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 200х200, 200х160 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,64	1810,91	13,82	22890	3285	175	65	4288	128%
		м2		259,88	5,18						
174	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 600 мм из оцинкованной ст. толщ. 0,5 мм	25,2	1880,91	13,82	47399	6549	348	130	8550	128%
		м2		259,88	5,18						
176	Е0120-3-10	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной ст. толщ. 0,7 мм	0,67	1939,73	9,61	1300	139	6	2	180	128%
		м2		206,72	3,59						
177	Е120-30-1	Крепление воздуховодов	64,2	107,97	1,26	6931	575	81	30	775	128%
		кг		8,96	0,47						
		Вытяжная установка В4									
227	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	27,52	1939,73	9,61	53381	5689	264	99	7409	128%
		м2		206,72	3,59						
228	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 900 мм из оцинкованной ст. толщ. 0,7 мм	3,92	1975,51	11,11	7744	935	44	16	1217	128%
		м2		238,61	4,16						
229	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,2	1855,51	11,11	5938	764	36	13	995	128%
		м2		238,61	4,16						
230	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 600 мм из оцинкованной ст. толщ. 0,5 мм	2,88	1880,91	13,82	5417	748	40	15	977	128%
		м2		259,88	5,18						
231	Е0120-3-11	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,72	1880,92	8,82	1354	112	6	2	146	128%
		м2		155,22	3,31						
234	Е120-30-1	Крепление воздуховодов	20,8	107,97	1,26	2246	186	26	10	251	128%
		кг		8,96	0,47						
		Вытяжная установка В5									
239	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 600 мм из оцинкованной ст. толщ. 0,5 мм	4,04	1880,91	13,82	7599	1050	56	21	1371	128%
		м2		259,88	5,18						