212	С12067-22	Стенки шкафов	10,71	1180	0	12638	0	0	0	0	
		м2		0	0						
213	Е0110-33-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок	0,99	268,26	30,43	266	185	30	11	236	120%
		м2		186,75	11,5						
214	С12067-24	Полки шкафов	0,99	2440	0	2416	0	0	0	0	
		м2		0	0						
215	Е0110-34-1	Установка дверных блоков шкафных	6	209,91	36,97	1259	576	222	84	792	120%
		шт		96,08	13,95						
216	С12067-3	Шкафные дверные блоки	3,27	3450	0	11282	0	0	0	0	
		м2		0	0						
217	С11011-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	6	843	0	5058	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
218	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	6	583	0	3498	0	0	0	0	
		шт		0	0						
219	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	5,94	95,32	0,32	566	70	2	1	85	120%
		м		11,79	0,11						
220	Е0111-39-1	Устройство деревянного цоколя	5,94	109,84	0,46	652	72	3	1	89	123%
		м		12,04	0,18						
221	С12067-28	Брусок монтажный БМ-18; БМ-21	39,06	230	0	8984	0	0	0	0	
		м		0	0						
222	С12067-30	Штанга Ш-1	6	85	0	510	0	0	0	0	
		шт		0	0						
223	С12067-32	Штангодержатель ШД	12	72	0	864	0	0	0	0	
		шт		0	0						
224	С12067-33	Полкодержатель ПД-1; ПД-2	24	27	0	648	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета № 6-1-2									
		Водопровод, канализация									
		Раздел 1. Холодный водопровод В1									
29	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	90,1	10,99	0	990	963	0	0	1233	128%
		м		10,69	0						
37	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, хомуты/	4,83	200	0	966	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Раздел 1. Горячее водоснабжение ТЗ									
48	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	62,7	10,99	0	689	670	0	0	858	128%
		м		10,69	0						
		Локальная смета № 6-1-3									
		Отопление									

		Раздел 1. Отопление									
4	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	165	11,31	0	1866	1817	0	0	2326	128%
		м трубопровода		11,01	0						
		Локальная смета № 6-1-4									
		Вентиляция									
3	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	373	34	14	495	128%
		решетка		186,64	7,09						
4	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	3	355,85	16,96	1068	560	51	21	744	128%
		решетка		186,64	7,09						
		Локальная смета № 6-1-5									
		Электроосвещение									
2	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	454	26	5	436	95%
		шт		227	2,3						
3	Прайс-лист	-2 Выключатель автоматический АП50Б-2мт 10А	2	901,21	0	1802	0	0	0	0	
	ЦК «СЭЛЛ»	*шт*		0	0						
6	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	205	13	2	197	95%
		шт		205	2,3						
7	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утепленного типа при скрытой проводке	2	47	0,2	94	91	0	0	87	95%
		шт		45,5	0,1						
8	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	11	134,8	3,6	1483	1265	40	2	1204	95%
		шт		115	0,2						
9	Ц0108-591-1	Розетки штепсельные полугерметические и герметич.	2	133,4	3,6	267	230	7	1	219	95%
		шт		115	0,3						
10	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64	1	64	59	1	0	56	95%
		шт		58,5	0,2						
		Материалы не учтенные ценником									
14	С151701-88-3	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	5	157	0	785	0	0	0	0	
		шт		0	0						
15	С151702-11	-4 Светильники тип ЛСП18-2х36-001-УХЛ4 (ЛПП 01-2х36)	18	4770	0	85860	0	0	0	0	
	прим.	*шт*		0	0						
16	С151702-27	-5 Светильники тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4 (ЛПО 09-2х36)	4	2480	0	9920	0	0	0	0	
		шт		0	0						

17	Спрайс-лист	-6 Светильник для ламп накаливания и компактных люминесцентных ламп (для наружного освещения) LUNA 60 30 01	1	863,28	0	863	0	0	0	0	
	ТПК «Элект.Комп.»	*шт*		0	0						
18	С151803-192-7	-7 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	0	4720	0	0	0	0	
		шт		0	0						
19	С151701-90	-8 Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561	0	561	0	0	0	0	
		шт		0	0						
20	С151706-53	-9 Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-60	1	19	0	19	0	0	0	0	
		шт		0	0						
21	С151706-9	-10 Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	5	24	0	120	0	0	0	0	
		шт		0	0						
22	Спрайс-лист	-11 Лампа люминесцентная компактная мощностью 23Вт с цоколем Е27	1	361,37	0	361	0	0	0	0	
	ТПК «Элект.Комп.»	*шт*		0	0						
23	С151801-12	-12 Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156	0	312	0	0	0	0	
		шт		0	0						
24	С151801-18	-13 Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6А, тип 0-4-Б-01-6/220	11	215	0	2365	0	0	0	0	
		шт		0	0						
25	С151801-142	-14 Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	2	90	0	180	0	0	0	0	
		шт		0	0						
26	С151801-144-15	-15 Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	1	105	0	105	0	0	0	0	
		шт		0	0						
28	С151803-51	-17 Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛЗ	0,022	24200	0	532	0	0	0	0	
		1000 шт		0	0						
32	С151706-80	-21 Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74, тип ЛБ36	45	101	0	4545	0	0	0	0	
		шт		0	0						
33	С151705-3	-22 Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	45	14	0	630	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета № 6-1-6									

		Силовое электрооборудование									
1	Ц0108-572-6	Установка ВРУ1-11	1	2862	172	2862	540	172	41	551	95%
		шт		540	40,5						
2	75-6-41	-2.1 Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количесество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700	0	120700	0	0	0	0	
		шт		0	0						
3	Ц0108-572-3	Установка шкафа распределительного ШР11	2	1299,3	68,3	2599	634	137	27	628	95%
		шт		317	13,5						
4	75-6-57	-2.2 Шкаф распределительный типа ШР-11-73504-54УЗ, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 шт, габаритные размеры 600х300х1600 мм	1	57300	0	57300	0	0	0	0	
		шт		0	0						
5	75-6-59	-2.3 Шкаф распределительный типа ШР-11-73509-54У2, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 4 шт/ПН2-100 4шт, габаритные размеры 600х300х1600 мм	1	52400	0	52400	0	0	0	0	
		шт		0	0						
6	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общегшо назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	10	782,9	17,9	7829	3870	179	23	3698	95%
		шт		387	2,3						
7	Прайс-лист	-2.4 Пускатель магнитный нереверсивный в защ.исполнении со встроенными кнопками управления ПМ12-010-260 I 4А	3	2136,26	0	6409	0	0	0	0	
	ТОО «Уст-Кам-Электрика»	*шт*		0	0						
8	Прайс-лист	-2.5 Пускатель магнитный нереверсивный в защ.исполнении со встроенными кнопками управления ПМ12-025-240 I 16А с контактной приставкой ПКЛ1104	2	2468,93	0	4938	0	0	0	0	
	ТОО «СЭЛЛ»	*шт*		0	0						
9	Прайс-лист	-2.5 Контактная приставка ПКЛ1104	2	171,43	0	343	0	0	0	0	
	ТОО «WAT»	*шт*		0	0						
10	Прайс-лист	-2.6 Пускатель магнитный нереверсивный в защ.исполнении со встроенными кнопками управления ПМ12-010-240 I 1,6А с контактной приставкой ПКЛ1104	4	2035,56	0	8142	0	0	0	0	
	ТОО «Уст-Кам-Электрика»	*шт*		0	0						
11	Прайс-лист	-2.6 Контактная приставка ПКЛ1104	4	171,43	0	686	0	0	0	0	
	ТОО «WAT»	*шт*		0	0						
12	Прайс-лист	-2.6 Пускатель магнитный нереверсивный в защ.исполнении со встроенными кнопками управления ПМ12-010-260 I 1,6А	1	2123,72	0	2124	0	0	0	0	

	ТОО «Уст-Кам-Электрика»	*шт*		0	0						
13	Ц0108-524-4	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двуполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «Предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	888,3	23,3	888	356	23	5	342	95%
		шт		356	4,5						
14	Спрайс-лист	-2.8 Ящик силовой ЯРП-311-32УХЛ3 50А	1	7863,65	0	7864	0	0	0	0	
	ЭМУ «A1AgEuM E1EKTriK»	*шт*		0	0						
15	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	227	13	2	218	95%
		шт		227	2,3						
16	Спрайс-лист	-2.7 Выключатель автоматический АП50Б-2МТ Ip 10А	1	901,21	0	901	0	0	0	0	
	ЦК «СЭЛЛ»	*шт*		0	0						
17	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,8	14,8	599	288	15	2	276	95%
		шт		288	2,3						
		2.9 Сборка сигнализации САС (ЭЛ-6.7)									
18	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,8	14,8	599	288	15	2	276	95%
		шт		288	2,3						
19	С151801-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ-16 МЗ 30, пластмасса	1	377	0	377	0	0	0	0	
		шт		0	0						
20	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	3	467,4	9,4	1402	789	28	0	750	95%
		шт		263	0						
21	Прайс-лист	Пост управления ПКЕ222-1	3	156,73	0	470	0	0	0	0	
	ЦК «СЭЛЛ»	*шт*		0	0						
24	Ц0108-81-1	Звонок	1	97,7	1,6	98	86	2	0	81	95%
		шт		85,5	0						
25	Прайс-лист	Звонок громкого боя ЭВП-220	1	1108,88	0	1109	0	0	0	0	
	ЦК «СЭЛЛ»	*шт*		0	0						
26	Ц0108-80-1	Установка диода	7	108,5	1,6	760	707	11	0	672	95%
		шт		101	0						
27	Спрайс-лист	Диод кремниевый Д226Б	7	150,85	0	1056	0	0	0	0	
	ТД Казтрансф.	*шт*		0	0						

28	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	387	18	2	370	95%
		шт		387	2,3						
29	Спрайс-лист	Пускатель ПМЛ111102	1	642,6	0	643	0	0	0	0	
	ЦК «СЭЛЛ»	*шт*		0	0						
30	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	2,6	170,1	15,3	442	41	40	8	47	95%
		м		15,8	3,2						
31	Спрайс-лист	Профиль монтажный 2-образный К-238	2	414,01	0	828	0	0	0	0	
	АО «КЭМОНТ»	*шт*		0	0						
32	Ц0108-152-13	Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 1 кг	11	83,2	2,6	915	329	29	6	318	95%
		шт		29,9	0,5						
33	Спрайс-лист	Полоса монтажная К-202	11	165,6	0	1822	0	0	0	0	
	АО «КЭМОНТ»	*шт*		0	0						
34	Ц0108-545-3	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 32	1	1699,2	24,2	1699	1026	24	2	977	95%
		шт		1026	2,3						
35	С151801-135	Коробка на 32 зажима КЗН-32У2	1	2690	0	2690	0	0	0	0	
		шт		0	0						
36	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов (предохранители)	6	108,5	1,6	651	606	10	0	576	95%
		шт		101	0						
37	Прайс-лист	-2.10 Предохранители с плавкой вставкой 10 А	6	99,92	0	600	0	0	0	0	
	ТОО «Уст-Кам-Электрика»	*шт*		0	0						
		2.11 Монтажные изделия и материалы (к сборке пускателей)									
38	С151803-54	Коробка протяжная, тип У995 У2	3	381	0	1143	0	0	0	0	
		шт		0	0						
39	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	6,9	170,1	15,3	1174	109	106	22	125	95%
		м		15,8	3,2						
40	Спрайс-лист	Профиль монтажный Z-образный К-239	7	369,65	0	2588	0	0	0	0	
	АО «КЭМОНТ»	*шт*		0	0						
41	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	8	467,4	9,4	3739	2104	75	0	1999	95%
		шт		263	0						
42	Прайс-лист	-2.12 Пост управления ПКЕ222-2	8	282,12	0	2257	0	0	0	0	
	ЦК «СЭЛЛ»	*шт*		0	0						
43	Ц0108-152-4	Стойки сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	8	71,5	5,7	572	350	46	8	340	95%
		шт		43,7	1						

44	Спрайс-лист	-2.13 Стойка для напольной установки аппаратов К-314	8	332,69	0	2661	0	0	0	0	
	АО «КЭМОНТ»	*шт*		0	0						
45	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	10	186,9	0	1869	900	0	0	855	95%
		ввод		90	0						
48	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	7	27,7	2,1	194	138	15	4	134	95%
		м		19,7	0,5						
52	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	6,8	170,1	15,3	1157	107	104	22	123	95%
		м		15,8	3,2						
56	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,013055	18664	7302	244	127	95	24	143	95%
		т		9720	1850,03						
58	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,9	3,3	929	345	50	6	333	95%
		м		23	0,4						
64	Ц0110-898-18	Разные работы: Прокладка ленты сигнальной пластмассовой	12	8,1	0	97	28	0	0	30	110%
	прим.	*м*		2,3	0						
65	Спрайс-лист	Лента сигнальная пластмассовая шириной 150 мм	12	16,63	0	200	0	0	0	0	
	ЦК «СЭЛЛ»	*м*		0	0						
		Материалы не учтенные ценником									
66	С151801-62	-2.8 Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, /ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-25 МЗБ (ПВ3-40)	1	433	0	433	0	0	0	0	
	прим.	*шт*		0	0						
73	С151607-99	-2.21 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,05356	4150	0	222	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
74	С151802-3	-2.22 Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 659 мм, тип К1081 УЗ	10	355	0	3550	0	0	0	0	
		шт		0	0						
75	С130804-1	-2.23 Трубы винипластовые	0,30396	650	0	198	0	0	0	0	
		кг		0	0						
76	С130806-56	-2.24 Трубы электросварные прямошовные со сняой фаской /ГОСТ 10704-91/ из ст. БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	3,09	63	0	195	0	0	0	0	
		м		0	0						
77	С130806-59	-2.24 Трубы электросварные прямошовные со сняой фаской /ГОСТ 10704-91/ из ст. БСт2кп-БСт4кп, 32х3 мм	2,06	149	0	307	0	0	0	0	
		м		0	0						
78	Спрайс-лист	-2.25 Швеллер монтажный К347У2	17	248,41	0	4223	0	0	0	0	
	АО «КЭМОНТ»	*шт*		0	0						

79	Спрайс-лист	-2.26 Закладная подвеска К342У2	60	31,05	0	1863	0	0	0	0	
	АО «КЭМОНТ»	*шт*		0	0						
80	С151803-91	-2.27 Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные оцинкованные, габаритные размеры 600х60х26 мм, тип К1151Ц Т1,5	0,019	149800	0	2846	0	0	0	0	
		1000 шт		0	0						
81	С151803-78	-2.28 Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип К1161 УЗ	0,032	43600	0	1395	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
82	С151803-62	-2.29 Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 УЗ, габаритные размеры 2000х200х70 (5,13 кг/шт)	25	509	0	12725	0	0	0	0	
		шт		0	0						
83	С151803-66	-2.30 Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ-У45 УЗ, габаритные размеры 300х300х75 (0,6 кг/шт)	3	139	0	417	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Сигнализирующие приборы и мат-лы КИП (ЭЛ-9)									
84	Ц0111-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ/ для измерения и регулирования уровня (реле давления)	2	210,04	0	420	387	0	0	348	90%
	прим.	*комплект*		193,5	0						
85	С131402-6	-3.1 Регуляторы давления РДСГ2-1,2 (РД-2Б-02)	2	333	0	666	0	0	0	0	
	прим.	*шт*		0	0						
86	Ц0111-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня (реле давления)	1	210,04	0	210	194	0	0	174	90%
	прим.	*комплект*		193,5	0						
87	Прайс-лист	-3.2 Реле давления РОС301	1	12825,95	0	12826	0	0	0	0	
	ТОО «АКЭП»	*шт*		0	0						
88	Ц0112-698-1	-3.3 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (Отборное устройство ТК4-3144-70)	2	436,8	18,8	874	266	38	0	239	90%
	прим.	*шт*		133	0						
89	С11011-670	-3.4 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d-8 мм	1,6	36	0	58	0	0	0	0	
		кг		0	0						
90	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	6	8,5	0,1	51	44	1	0	42	95%
		м		7,3	0						
91	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	24	5,4	0,1	130	89	2	0	84	95%
		м		3,7	0						

95	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	1	114,4	7,8	114	49	8	0	47	95%
		м		48,8	0,5						
96	Спрайс-лист	-3.7 Металлорукав, д 20 мм	1	44,36	0	44	0	0	0	0	
	ЦК «СЭЛЛ»	*м*		0	0						
97	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	6	125,6	64,1	754	248	385	95	326	95%
		м		41,4	15,8						
98	С130806-56	-3.8 Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из ст. Бст2кп-БСт4кп, 20х2 мм	6,18	63	0	389	0	0	0	0	
		м		0	0						
99	Ц0112-698-1	-3.9 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (Штуцеры)	3	436,8	18,8	1310	399	56	0	359	90%
	Прим.	*шт*		133	0						
100	С151803-45	-3.10 Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	1	1660	0	1660	0	0	0	0	
		шт		0	0						
101	Ц0108-152-1-3	Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 1 кг	2	83,2	2,6	166	60	5	1	58	95%
	прим.	*шт*		29,9	0,5						
102	Спрайс-лист	Полоса монтажная К-202	2	165,6	0	331	0	0	0	0	
	АО «КЭМОНТ»	*шт*		0	0						
		Заземление									
103	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	84	88,9	3,1	7468	2344	260	25	2250	95%
		м		27,9	0,3						
104	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	107,3	3,5	1610	486	53	6	467	95%
		м		32,4	0,4						
		Локальная смета № 6-1-8									
		Тепломеханическое оборудование									
23	Е010-53-2	Контейнер для угля	0,0343	127550,48	1162,95	4375	252	40	4	230	90%
		т		7357,5	108						
24	Прайс-лист	Тележка с рамой г/п 250 кг	1	6784	0	6784	0	0	0	0	
	Кот.оборуд.	*шт*		0	0						
		Т5 Трубопровод антирелаксацион. контура (ТМ.С-5)									
95	Е0116-19-1	Установка клапанов регулирующих с исполнительным механизмом	1	746,25	30,04	746	164	30	11	140	80%
		1шт		164,25	11,25						
96	С130905-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50	1	22500	0	22500	0	0	0	0	
		шт		0	0						
97	Ц0112-794-1	Установка водомера д-25 мм	1	933,5	95,2	934	830	95	25	769	90%

		шт		830	24,8						
98	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/254	1	9870	0	9870	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		В6 Трубопроводы прошедшей ПМУ (ТМ.С-6)									
136	Ц0112-805-1	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 Мпа, диаметр условного прохода 15-25 мм	1	466,4	45,7	466	416	46	11	385	90%
		шт		416	11,3						
137	С130905-2	Регулятор расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50	1	22500	0	22500	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Приборы для измерения температуры и давления (ТМ.С-6)									
138	Ц0112-805-1	Установка термометра	18	466,4	45,7	8395	7488	823	203	6922	90%
		шт		416	11,3						
139	С131205-4	Термометры прямые в оправе	18	352	0	6336	0	0	0	0	
		шт		0	0						
140	Ц0112-790-1	Установка манометра	25	514,1	5,4	12853	12600	135	58	11392	90%
		шт		504	2,3						
141	С131205-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	25	895	0	22375	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
142	Ц0112-698-5	Закладное устройство с фланцем на металлической стенке / аппаратов, трубопроводов/	25	165,7	20,4	4143	3425	510	0	3083	90%
		шт		137	0						
		Изоляционные работы лист ТМ.ВМ									
143	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	117,8	240,26	92,82	28303	11874	10934	4109	15983	100%
		м2		100,8	34,88						
144	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	7,984	5520	0	44072	0	0	0	0	
		м2		0	0						
145	Е0126-10-1	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами на стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	64,1	210,88	47,37	13517	6663	3036	1140	7803	100%
		м		103,95	17,78						
146	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	0,09	6190	0	557	0	0	0	0	
		м3		0	0						

147	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	59,7	121,19	10,09	7235	4151	602	229	4380	100%
		м		69,53	3,83						
148	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	16,5	86,42	6,01	1426	731	99	37	769	100%
		м		44,33	2,25						
149	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм (водоводянного нагревателя)	32	143,38	9,39	4588	929	300	115	1044	100%
		м		29,03	3,6						
150	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В/ ТУ 6-11-145-80/	0,01847	185900	0	3434	0	0	0	0	
		1000 м2		0	0						
151	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	62	191,79	26,19	11891	9402	1624	614	10016	100%
		м2		151,65	9,9						
152	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	408	94	0	38352	0	0	0	0	
		кг		0	0						
153	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	37,33	928,3	4,92	34653	7207	184	70	7640	105%
		м2		193,05	1,87						
154	Е0113-44-1	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диаметром более 500 мм	127,54	683,24	251,1	87140	10331	32025	12053	20145	90%
		м2		81	94,5						
155	Е0113-44-9	Обеспыливание	127,54	59	47,75	7525	1435	6090	2296	3357	90%
		м2		11,25	18						
156	Е0113-26-16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ВЖС-41	25,3	111,11	0,05	2811	70	1	1	63	90%
		м2		2,75	0,02						
157	Е0113-26-10	Окраска металлических огруттованных поверхностей эмалью ХВ-1100 за 2 раза	159	51,5	0,09	8188	437	14	8	401	90%
		м2		2,75	0,05						
158	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	26,54	19,64	0,02	521	83	1	0	75	90%
		м2		3,13	0						
		Локальная смета № 6-1-10									
		Заземление дымовой трубы									
1	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	5	431,6	21,6	2158	745	108	15	722	95%
		шт		149	2,9						
2	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	14	61,9	3,3	867	322	46	6	311	95%

		м		23	0,4						
		Локальная смета № 6-1-11									
		Обмуровка котлов									
5	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	71,4	17,43	0,12	1244	980	9	4	1033	105%
		м2		13,73	0,05						
		Локальная смета № 6-2-2									
		Наружные сети канализации									
		Раздел 2. Канализация К1									
19	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм (на выпуске Н заглубления 0,3 м)	0,06849	78245	36133,62	5359	2866	2475	658	4581	130%
		км		41850	9612,9						
20	С130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 Мпа, SDR 21 Dв 143,7 мм	69,5749	979	0	68114	0	0	0	0	
		м		0	0						
23	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,99	19630,55	2538,55	39065	5264	5052	1892	9303	130%
		м3		2645,33	950,63						
24	С143018-33	Кольца КЦО-1, КЦ7-3	0,47	4062,5	0	1909	0	0	0	0	
	К=1,25	*м*		0	0						
25	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев 1 м, Dв 1000 мм КЦ10-9	1,19	4360	0	5188	0	0	0	0	
		м		0	0						
26	С143018-37	Кольца КЦ10-6	1,58	7733	0	12218	0	0	0	0	
	К=1,1	*м*		0	0						
		Раздел 2. Канализация К2									
31	С131104-9	Дождеприемник круглый, тип ДМ /С250/ ГОСТ 3634-99	1	14800	0	14800	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
		Локальная смета № 7-1-4									
		Физкультурно-оздоровительная зона S=7957,96 м2									
		Раздел 2. Игровое футбольное поле S=1474,12м2 Т.П.320-50 л.28,31,32									
		2.1 Покрытие									
4	Е47-25-3	Подготовка почвы для газонов для спортивной площадки	737,12	39,58	0,34	29175	28925	251	96	37437	129%
		м2		39,24	0,13						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**21716857**				**1703135**	

Накладные расходы	1703135
Итого, в том числе:	23419992
- СМР	12066325
- Оборудование	11353667
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	723980
Итого	12790305
Временные здания и сооружения 3,4%	434870

Итого	13225175
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	290954
Затраты на выслугу лет 1%	132252
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	52901
Средства, связанные с командированием работников СК=0,105330687	1393017
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,008270589	109380
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	26557346
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2013 года К=2,12267259	56372549
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1127451
Итого, в том числе:	**57500000**
- СМР	33399882
- Оборудование	24100118
НДС 12%	**6900000**
ВСЕГО ПО АКТУ	**64400000**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

Директор ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **Б.К. Малдыбаев**