| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Спрайс-лист "Компания | -2.25 Стандартный блок аварийного питания для светильников эвакуационного освещения для любых ламп 6-58 Вт на 3 часа работы | 25 | 1959,15 | 0 | 48979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Азия Энерго» | *шт* | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Е0121-22-9 | Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических | 1 | 74,54 | 0 | 75 | 0 | 58 | 0,34 | 0 |
| | | *шт* | | 53,55 | 0 | 54 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 15 | Е0121-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 156 | 35,4 | 0 | 5522 | 0 | 4967 | 0,19 | 30 |
| | | *шт* | | 29,48 | 0 | 4599 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 16 | Е0121-22-3 | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 13 | 45,74 | 0 | 595 | 0 | 436 | 0,2 | 3 |
| | | *шт* | | 31,05 | 0 | 404 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 17 | Е0121-22-6 | Установка переключателей утопленного типа при скрытой проводке | 4 | 36,71 | 0 | 147 | 0 | 134 | 0,2 | 1 |
| | | *шт* | | 31,05 | 0 | 124 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 18 | Е0121-22-4 | Установка выключателей герметических и полугерметических | 15 | 82,17 | 0 | 1233 | 0 | 867 | 0,34 | 5 |
| | | *шт* | | 53,55 | 0 | 803 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 297000 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 48979 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 718096 | | | | |
| | | Итого: | | | | 1015096 | | | | |
| | | Локальная смета № 2-1-5 | | | | | | | | |
| | | Электрооборудование | | | | | | | | |
| | | Раздел 1. Школа | | | | | | | | |
| | | **1.1 Вводно-распределительное устройство** | | | | | | | | |
| 1 | Е0108-572-6 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм (Установка ВРУ) | 1 | 2862 | 172 | 2862 | 172 | 551 | 3 | 3 |
| | | *шт* | | 540 | 40,5 | 540 | 41 | 95 | 0,23 | 0 |
| 2 | 75-6-43 | -1) Вводные панели, типа ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А | 1 | 122300 | 0 | 122300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ц0108-572-5 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 2 | 3385 | 223 | 6770 | 446 | 1164 | 3 | 6 |
| | | *шт* | | 563 | 49,5 | 1126 | 99 | 95 | 0,29 | 1 |
| 4 | 75-6-58 | -2) Шкаф распределительный, типа ШР-11-73506-22У3, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-250 8 шт, габаритные размеры 600х300х1600 мм (ЩР11-73505-22У3) | 2 | 58300 | 0 | 116600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Прим. | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ц0108-573-4 | Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 | 514 | 105 | 514 | 105 | 261 | 2 | 2 |
| | Прим. | *шт* | | 254 | 20,3 | 254 | 20 | 95 | 0,12 | 0 |
| 6 | Прайс-лист ТОО | Ящик управления Ввода электроэнергии с АВР ЯУ-К-82-03Р-1-30741-31УХЛ | 1 | 17514,84 | 0 | 17515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | «Компания Азия Энерго» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **1.3-1.9, 1.13 Пункт силовой распределительный навесного исплнения до 30 модулей распределения ПР-8-РУ-1204 (1ЩС-7ЩС, 10ОЩС (В)** | | | | | | | | |
| 7 | Ц0108-573-4 | Распределительный пункт ПР-8-РУ навесного исполнения | 8 | 514 | 105 | 4112 | 840 | 2085 | 2 | 16 |
| | | *шт* | | 254 | 20,3 | 2032 | 162 | 95 | 0,12 | 1 |
| 8 | Спрайс-лист | Бокс металлический 1Р31 466х350х95 мм | 8 | 3056,28 | 0 | 24450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | АстанаЭнергоМунай | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А (на вводе) | 8 | 862 | 28 | 6896 | 224 | 2618 | 2 | 16 |
| | | *шт* | | 340 | 4,5 | 2720 | 36 | 95 | 0,03 | 0 |
| 10 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 31, 5А | 5 | 234,31 | 0 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 31, 50А | 2 | 293,87 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 31, 63А | 1 | 293,87 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А (групп распределения) | 53 | 501,2 | 13,2 | 26564 | 700 | 11545 | 1 | 53 |
| | | *шт* | | 227 | 2,3 | 12031 | 122 | 95 | 0,01 | 1 |
| 14 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф, 16А | 22 | 78,37 | 0 | 1724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф, 10А | 1 | 78,37 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф, 20А | 15 | 78,37 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф, 32А | 2 | 234,31 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф, 16А | 10 | 234,31 | 0 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф, 25А | 2 | 234,31 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф, 32А | 1 | 234,31 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А (дифференциальные) | 37 | 501,2 | 13,2 | 18544 | 488 | 8060 | 1 | 37 |
| | | *шт* | | 227 | 2,3 | 8399 | 85 | 95 | 0,01 | 0 |
| 22 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический дифференциальный однополюсный АД12-2 16А | 28 | 626,93 | 0 | 17554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический дифференциальный однополюсный АД12-2 20А | 5 | 756,23 | 0 | 3781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический дифференциальный трехполюсный АД12-4 16А | 4 | 999,17 | 0 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **1.10-1.12, 1.14-1.15 Пункт силовой распределительный навесного исп. до 15 модулей распределения ПР-8-РУ 1202 (8ЩС, ЩС-К1, ЩС-К2, 9ШС (В), 11ЩС (В)** | | | | | | | | |
| 25 | Ц0108-573-4 | Распределительный пункт ПР-8-РУ навесного исполнения | 6 | 514 | 105 | 3084 | 630 | 1564 | 2 | 12 |
| | | *шт* | | 254 | 20,3 | 1524 | 122 | 95 | 0,12 | 1 |
| 26 | Спрайс-лист | Бокс металлический 1Р31 466х350х95 мм | 6 | 3056,28 | 0 | 18338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | АО Астана ЭнергоМунай | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А (на вводе) | 4 | 862 | 28 | 3448 | 112 | 1309 | 2 | 8 |
| | | *шт* | | 340 | 4,5 | 1360 | 18 | 95 | 0,03 | 0 |
| 28 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А (на вводе) | 2 | 501,2 | 13,2 | 1002 | 26 | 436 | 1 | 2 |
| | | *шт* | | 227 | 2,3 | 454 | 5 | 95 | 0,01 | 0 |
| 29 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф, 32А | 3 | 234,31 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф, 25А | 2 | 234,31 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А (групп распределения) | 13 | 501,2 | 13,2 | 6516 | 172 | 2832 | 1 | 13 |
| | | *шт* | | 227 | 2,3 | 2951 | 30 | 95 | 0,01 | 0 |
| 32 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф, 10А | 3 | 78,37 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф, 16А | 8 | 234,31 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф, 16А | 2 | 78,37 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А (дифференциальные) | 16 | 501,2 | 13,2 | 8019 | 211 | 3485 | 1 | 16 |
| | | *шт* | | 227 | 2,3 | 3632 | 37 | 95 | 0,01 | 0 |
| 36 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический дифференциальный трехполюсный АД12-2 16А | 16 | 626,93 | 0 | 10031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **1.16 Ящик отключения вентиляции при пожаре /ЯОВ/ индивидуального изготовления:** | | | | | | | | |
| 37 | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 | 862 | 28 | 862 | 28 | 327 | 2 | 2 |
| | | *шт* | | 340 | 4,5 | 340 | 4 | 95 | 0,03 | 0 |
| 38 | Спрайс-лист | -1) Выключатель автоматический ВА-57-31-3ф 100А | 1 | 4780,34 | 0 | 4780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ц0108-530-5 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий на конструкции на стене или колонне, на ток 100А | 1 | 1260,8 | 42,8 | 1261 | 43 | 537 | 3 | 3 |
| | | *шт* | | 558 | 6,8 | 558 | 7 | 95 | 0,04 | 0 |
| 40 | Спрайс-лис ТОО "У-Кам.- | -2) Пускатель магнитный ПМ12-100-150 без теплового реле на ток 100А | 1 | 1412,94 | 0 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Электрика» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ц0108-83-1 | Устройство сигнально-блокировочное (Промежуточное реле) | 1 | 357,8 | 0 | 358 | 0 | 267 | 2 | 2 |
| | Прим. | *шт* | | 281 | 0 | 281 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 42 | Спрайс-лист | -3) Промежуточное реле РП21-010 | 1 | 991,33 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Ц0108-532-4 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста | 1 | 467,4 | 9,4 | 467 | 9 | 250 | 2 | 2 |
| | | *шт* | | 263 | 0 | 263 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 44 | Спрайс-лист | -4) Пост кнопочный одноштифтовый ПКЕ112-1 | 1 | 172,41 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «У-Кам.- Электрика» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Ц0108-545-1 | Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 | 1 | 843,5 | 19,5 | 844 | 20 | 457 | 3 | 3 |
| | | *шт* | | 479 | 2,3 | 479 | 2 | 95 | 0,01 | 0 |
| 46 | Спрайс-лист | -5) Блок зажимов Б324-10 на 10 клемм | 1 | 367,54 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ц0108-573-4 | Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х6010х350 мм | 1 | 514 | 105 | 514 | 105 | 261 | 2 | 2 |
| | Прим. | *шт* | | 254 | 20,3 | 254 | 20 | 95 | 0,12 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | С151803-194 | Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654М-У3 | 1 | 3040 | 0 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ц0108-400-1 | Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2 | 4 | 13,9 | 6,3 | 56 | 25 | 33 | 0,04 | 0 |
| | | *м* | | 6,9 | 1,8 | 28 | 7 | 95 | 0,01 | 0 |
| 50 | С151607-117 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 | 0,000002 | 9230 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *1000 м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | С151607-115 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2 | 0,000002 | 6640 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Ц0108-573-4 | Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 3 | 514 | 105 | 1542 | 315 | 782 | 2 | 6 |
| | | *шт* | | 254 | 20,3 | 762 | 61 | 95 | 0,12 | 0 |
| 53 | С75-6-9 | -1.17 Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3074 УХЛ4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10,0 А, номиналь. ток расцепления авт. выкл. 12,5 А(ЯУ-В1, ЯУ-В7) | 2 | 31700 | 0 | 63400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | С75-6-6 | -1.18 Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2474 УХЛ4, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1,5-2,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А(ЯУ-В6) | 1 | 39600 | 0 | 39600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ц0108-531-2 | Пускатель ручной общего назначения, на ток до 25 А, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне | 3 | 558,8 | 14,8 | 1676 | 44 | 833 | 2 | 6 |
| | | *шт* | | 290 | 2,3 | 870 | 7 | 95 | 0,01 | 0 |
| 56 | Спрайс-лист | -1.19 Выключатели кнопочные с механической блокировкой (ручные пускатели) ВКИ-211 | 3 | 240,98 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Ц0108-530-4 | Пускатель магнитный, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А | 4 | 782,9 | 17,9 | 3132 | 72 | 1479 | 3 | 12 |
| | | *шт* | | 387 | 2,3 | 1548 | 9 | 95 | 0,01 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Спрайс-лист ТПК | -1.20 Пускатель магнитный реверсивный ПМ12-010-660 на ток 0,2А | 2 | 3628,35 | 0 | 7257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Электрокомп. | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Спрайс-лист ТПК | -1.21 Пускатель магнитный реверсивный ПМ12-025-220 на ток 16А | 2 | 1539,9 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Электрокомп. | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Ц0108-532-4 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста | 25 | 467,4 | 9,4 | 11685 | 235 | 6246 | 2 | 50 |
| | | *шт* | | 263 | 0 | 6575 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 61 | Спрайс-лист | -1.22 Пост кнопочный одноштифтовый ПКЕ212-1 | 2 | 180,24 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «У-Кам.-Электрика» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Спрайс-лист | -1.22а Пост кнопочный одноштифтовый ПКЕ212-2 | 16 | 180,24 | 0 | 2884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «У-Кам.-Электрика» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Спрайс-лист | -1.23 Пост управления однокнопочный ПКУ15-21.131 | 7 | 1329,43 | 0 | 9306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Ц0108-525-1 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А | 7 | 598,8 | 14,8 | 4192 | 104 | 1930 | 2 | 14 |
| | | *шт* | | 288 | 2,3 | 2016 | 16 | 95 | 0,01 | 0 |
| 65 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 6 | 501,2 | 13,2 | 3007 | 79 | 1307 | 1 | 6 |
| | | *шт* | | 227 | 2,3 | 1362 | 14 | 95 | 0,01 | 0 |
| 66 | Спрайс-лист | -1.26 Выключатель автоматический АП 50-2МТ Iр 1,6 А | 3 | 901,21 | 0 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Спрайс-лист | -1.26 Выключатель автоматический АП 50-2МТ Iр 10 А | 3 | 901,21 | 0 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Ц0108-573-4 | Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 | 514 | 105 | 514 | 105 | 261 | 2 | 2 |
| | | *шт* | | 254 | 20,3 | 254 | 20 | 95 | 0,12 | 0 |
| 69 | С75-6-17 | -1.27а Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-2674 УХЛ4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А (Я 5411-2074 УХЛ) | 1 | 38300 | 0 | 38300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Прим. | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ц0108-591-8 | Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке | 80 | 64 | 1 | 5120 | 80 | 4461 | 0,36 | 29 |
| | | *шт* | | 58,5 | 0,2 | 4680 | 16 | 95 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Ц0108-591-9 | Розетки штепсельные неутопленного типа при скрытой проводке | 115 | 62,7 | 0,2 | 7211 | 23 | 6326 | 0,34 | 39 |
| | | *шт* | | 57,8 | 0,1 | 6647 | 12 | 95 | 0 | 0 |
| 72 | Ц0108-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 2 | 47 | 0,2 | 94 | 0 | 87 | 0,29 | 1 |
| | | *шт* | | 45,5 | 0,1 | 91 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 73 | Ц0108-593-1 | Световые настенные указатели | 2 | 241,7 | 91 | 483 | 182 | 298 | 0,82 | 2 |
| | | *шт* | | 131 | 25,7 | 262 | 51 | 95 | 0,15 | 0 |
| 87 | Ц0108-411-4 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм | 9 | 186,9 | 0 | 1682 | 0 | 770 | 1 | 9 |
| | | *ввод* | | 90 | 0 | 810 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| | | **Материалы не учтенные ценником** | | | | | | | | |
| 88 | С151801-21 | -1.24 Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ3-16 МЗ | 3 | 286 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | С151801-20 | -1.25 Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-16 МЗ | 4 | 245 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Спрайс-лист | -1.28 Розетка штепсельная с заземляющим контактом открытой установки двухместная на 10А; 220В | 80 | 139,73 | 0 | 11178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Спрайс-лист | -1.29 Розетка штепсельная с заземляющим контактом с защитными шторками скрытой установки на 16А; 220В | 5 | 89,83 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Спрайс-лист | -1.20 Розетка штепсельная с заземляющим контактом с защитными шторками скрытой установки на 16А; 220В | 110 | 121,99 | 0 | 13418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | С151801-12 | -1.31 Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 (С16-040) | 2 | 156 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Прим. | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | С151704-2 | -1.32 Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ | 2 | 462 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | С151803-85 | -1.55 Стойки кабельные для установки выключателей безопасности на чердаке, тип К314 УХЛ2 (0,644 кг/1000 шт) | 0,002 | 70800 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Прим. | *1000 шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | С151803-50 | -1.56 Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип К702УЗ | 0,03 | 18000 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Прим. | *1000 шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | С151803-45 | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У6144АУ2 | 3 | 1660 | 0 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | С151802-4 | -1.60 Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоед. трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 УЗ | 9 | 418 | 0 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 698209 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 524593 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 62822 | | | | |
| | | Итого: | | | | 761031 | | | | |
| | | Раздел 2. Пищеблок | | | | | | | | |
| | | Вводно-распределительное устройство | | | | | | | | |
| 118 | Ц0104-572-6 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200x1000 мм (Установка ВРУ) | 2 | 2862 | 172 | 5724 | 344 | 1103 | 3 | 6 |
| | | *шт* | | 540 | 40,5 | 1080 | 81 | 95 | 0,23 | 0 |
| 119 | С75-6-41 | -1) Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А | 1 | 120700 | 0 | 120700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | С75-6-48 | -2) Распределительная панель, типа ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2x100+7x100 | 1 | 76600 | 0 | 76600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **1.2, 1.3 Пункт силдовой распределительный до 30 модулей распределения ПР-8-РУ-1204 (1ЩСп, 2ЩСп)** | | | | | | | | |
| 121 | Ц0108-573-4 | Распределительный пункт ПР-8-РУ навесного исполнения | 2 | 514 | 105 | 1028 | 210 | 521 | 2 | 4 |
| | | *шт* | | 254 | 20,3 | 508 | 41 | 95 | 0,12 | 0 |
| 122 | Спрайс-лист | Бокс металлический IP31 466x350x95 мм | 2 | 3056,28 | 0 | 6113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | АО Астана ЭнерМунай | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А (на вводе) | 2 | 862 | 28 | 1724 | 56 | 655 | 2 | 4 |
| | | *шт* | | 340 | 4,5 | 680 | 9 | 95 | 0,03 | 0 |
| 124 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-47-100-3ф, 100А | 2 | 948,23 | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А (групп распределения) | 15 | 501,2 | 13,2 | 7518 | 198 | 3268 | 1 | 15 |
| | | *шт* | | 227 | 2,3 | 3405 | 34 | 95 | 0,01 | 0 |
| 126 | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | 4 | 862 | 28 | 3448 | 112 | 1309 | 2 | 8 |
| | | *шт* | | 340 | 4,5 | 1360 | 18 | 95 | 0,03 | 0 |
| 127 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 10А | 1 | 78,37 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 16А | 6 | 78,37 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 10А | 1 | 234,31 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 16А | 5 | 234,31 | 0 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 25А | 2 | 234,31 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 40А | 4 | 244,89 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А (дифференциальные) | 6 | 501,2 | 13,2 | 3007 | 79 | 1307 | 1 | 6 |
| | | *шт* | | 227 | 2,3 | 1362 | 14 | 95 | 0,01 | 0 |
| 134 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический дифференциальный однополюсный АД12-2 10А | 1 | 626,93 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический дифференциальный однополюсный АД12-2 16А | 1 | 626,93 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический дифференциальный трехполюсный АД14-2 16А | 4 | 999,17 | 0 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **1.4, 1.5 Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ПР-8-РУ-1202 3ЩС (хп), 4ЩС (Вп)** | | | | | | | | |
| 137 | Ц0108-573-4 | Распределительный пункт ПР-8-РУ навесного исполнения | 2 | 514 | 105 | 1028 | 210 | 521 | 2 | 4 |
| | | *шт* | | 254 | 20,3 | 508 | 41 | 95 | 0,12 | 0 |
| 138 | Спрайс-лист | Бокс металлический 1Р31 250х350х95 мм | 2 | 1919,97 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | АО Астана ЭнерМунай | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А (на вводе) | 2 | 862 | 28 | 1724 | 56 | 655 | 2 | 4 |
| | | *шт* | | 340 | 4,5 | 680 | 9 | 95 | 0,03 | 0 |
| 140 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 40А | 1 | 244,86 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-57-31-3ф 40А | 1 | 3636,19 | 0 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А (групп распределения) | 16 | 501,2 | 13,2 | 8019 | 211 | 3485 | 1 | 16 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | 227 | 2,3 | 3632 | 37 | 95 | 0,01 | 0 |
| 143 | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А (групп распределения) | 1 | 862 | 28 | 862 | 28 | 327 | 2 | 2 |
| | | *шт* | | 340 | 4,5 | 340 | 4 | 95 | 0,03 | 0 |
| 144 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 16А | 14 | 78,37 | 0 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 16А | 2 | 234,31 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Спрайс-лист | Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 32А | 1 | 234,31 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Ц0108-350-4 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А | 1 | 782,9 | 17,9 | 783 | 18 | 370 | 3 | 3 |
| | | *шт* | | 387 | 2,3 | 387 | 2 | 95 | 0,01 | 0 |
| 148 | Спрайс-лист ТПК | -1.6 Пускатель магнитный реверсивный ПМ12-025-220 на ток 3,2А | 1 | 1539,9 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Электрокомп. | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Ц0108-573-4 | Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 | 514 | 105 | 514 | 105 | 261 | 2 | 2 |
| | | *шт* | | 254 | 20,3 | 254 | 20 | 95 | 0,12 | 0 |
| 150 | С75-6-9 | -1.7 Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3074 УХЛ4, номинальный ток 10 А , предел регулирования тока теплового реле 7,0-10,0 А,номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А(ЯУ-В4) | 1 | 31700 | 0 | 31700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Ц0108-531-2 | Пускатель ручной общего назначения, на ток до 25 А, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне | 4 | 558,8 | 14,8 | 2235 | 59 | 1111 | 2 | 8 |
| | | *шт* | | 290 | 2,3 | 1160 | 9 | 95 | 0,01 | 0 |
| 152 | Спрайс-лист | -1.8 Выключатели кнопочные с механической блокировкой (ручные пускатели) ВКИ-211 | 4 | 240,98 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | 2 | 862 | 28 | 1724 | 56 | 655 | 2 | 4 |
| | | *шт* | | 340 | 4,5 | 680 | 9 | 95 | 0,03 | 0 |
| 154 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 6 | 501,2 | 13,2 | 3007 | 79 | 1307 | 1 | 6 |
| | | *шт* | | 227 | 2,3 | 1362 | 14 | 95 | 0,01 | 0 |
| 155 | Спрайс-лист | -1.9 Выключатель автоматический АП50-3МТ Ip 40А | 2 | 1567,32 | 0 | 3135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Спрайс-лист | -1.10 Выключатель автоматический АП50-2МТ Ip 10А | 2 | 901,21 | 0 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Спрайс-лист | -1.11 Выключатель автоматический АП50-2МТ Ір 1,6А | 4 | 901,21 | 0 | 3605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЦК «СЭЛЛ» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Ц0108-525-1 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А | 1 | 598,8 | 14,8 | 599 | 15 | 276 | 2 | 2 |
| | | *шт* | | 288 | 2,3 | 288 | 2 | 95 | 0,01 | 0 |
| 159 | Ц0108-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 3 | 47 | 0,2 | 141 | 1 | 130 | 0,29 | 1 |
| | | *шт* | | 45,5 | 0,1 | 137 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 160 | Ц0108-593-1 | Световые настенные указатели | 1 | 241,7 | 91 | 242 | 91 | 149 | 0,82 | 1 |
| | | *шт* | | 131 | 25,7 | 131 | 26 | 95 | 0,15 | 0 |
| 161 | Ц0108-591-9 | Розетки штепсельные утопленные типа при скрытой проводке | 9 | 62,7 | 0,2 | 564 | 2 | 495 | 0,34 | 3 |
| | | *шт* | | 57,8 | 0,1 | 520 | 1 | 95 | 0 | 0 |
| 162 | Ц0108-591-11 | Розетки штепсельные трехполюсные | 1 | 123,9 | 0,7 | 124 | 1 | 106 | 0,65 | 1 |
| | | *шт* | | 111 | 0,2 | 111 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 163 | Ц0108-152-4 | Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг | 1 | 71,5 | 5,7 | 72 | 6 | 42 | 0,21 | 0 |
| | Прим. | *шт* | | 43,7 | 1 | 44 | 1 | 95 | 0,01 | 0 |
| | | **Материалы не учтенные ценником** | | | | | | | | |
| 173 | С151801-21 | -1.12 Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ3-16 М3 | 1 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | С151801-12 | -1.13 Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 (С16-040) | 3 | 156 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Прим. | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | С151704-2 | -1.14 Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ | 1 | 462 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | С151801-158 | -1.15 Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 (РС-635) | 9 | 237 | 0 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Прим. | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | С151801-157 | -1.16 Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 (РШ30-0-В-23/380В) | 1 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Прим. | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | С151803-85 | -1.17 Стойки кабельные для установки выключателей безопасности на чердаке, тип К314 УХЛ2 (0,644 кг/1000 шт) | 0,001 | 70800 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Прим. | *1000 шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | С130804-1 | -1.31-1.33 Трубы винипластовые (50 мм, 40 мм, 32 мм, 25 мм) | 98,4957 | 650 | 0 | 64022 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *кг* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 377893 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 266230 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 18053 | | | | |
| | | Итого: | | | | 395946 | | | | |
| | | Раздел 3. Два очага повторного заземления (ЭЛ 17,19, спецификация 1.57-1.59) | | | | | | | | |
| 196 | Е0101-162-2 п-3.185 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/ | 10,5 | 235,8 | 0 | 2476 | 0 | 2798 | 1,51 | 16 |
| | К=0,8 | *м3* | | 235,8 | 0 | 2476 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 197 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 10,5 | 134,1 | 0 | 1408 | 0 | 1591 | 0,97 | 10 |
| | | *м3* | | 134,1 | 0 | 1408 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 198 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 30 | 61,9 | 3,3 | 1857 | 99 | 667 | 0,14 | 4 |
| | | *м* | | 23 | 0,4 | 690 | 12 | 95 | 0 | 0 |
| 199 | Ц0108-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размером 40х40х4 мм | 6 | 431,6 | 21,6 | 2590 | 130 | 866 | 0,9 | 5 |
| | | *шт* | | 149 | 2,9 | 894 | 17 | 95 | 0,02 | 0 |
| 200 | Ц0108-472-6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 80 | 88,9 | 3,1 | 7112 | 248 | 2143 | 0,16 | 13 |
| | | *м* | | 27,9 | 0,3 | 2232 | 24 | 95 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 15443 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 8065 | | | | |
| | | Итого: | | | | 23508 | | | | |
| | | Раздел 4. Молниезащита (ЭЛ 46, спецификация 1.61-1.64) | | | | | | | | |
| 201 | Е0101-162-2 п-3.185 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/ | 49 | 235,8 | 0 | 11554 | 0 | 13056 | 1,51 | 74 |
| | К=0,8 | *м3* | | 235,8 | 0 | 11554 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 202 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 49 | 134,1 | 0 | 6571 | 0 | 7425 | 0,97 | 48 |
| | | *м3* | | 134,1 | 0 | 6571 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 203 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 140 | 61,9 | 3,3 | 8666 | 462 | 3112 | 0,14 | 20 |
| | | *м* | | 23 | 0,4 | 3220 | 56 | 95 | 0 | 0 |
| 204 | Ц0108-472-9 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм (токоотвод) | 140 | 93,5 | 3,1 | 13090 | 434 | 4349 | 0,18 | 25 |
| | Прим. | *м* | | 32,4 | 0,3 | 4536 | 42 | 95 | 0 | 0 |
| 205 | Ц0108-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размером 40х40х4 мм | 42 | 431,6 | 21,6 | 18127 | 907 | 6061 | 0,9 | 38 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | 149 | 2,9 | 6258 | 122 | 95 | 0,02 | 1 |
| 206 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 25 | 108,6 | 48,9 | 2715 | 1223 | 1230 | 0,22 | 6 |
| | | *м* | | 39,6 | 12,2 | 990 | 305 | 95 | 0,07 | 2 |
| 207 | С130804-1 | Трубы винипластовые | 4,7 | 650 | 0 | 3055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *кг* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 63778 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 35233 | | | | |
| | | Итого: | | | | 99011 | | | | |
| | | Локальная смета № 2-1-6 | | | | | | | | |
| | | Связь и сигнализация | | | | | | | | |
| | | Раздел 1. Пожарная сигнализация | | | | | | | | |
| 7 | Ц0110-668-2 | Извещатель ручной | 19 | 369,9 | 1,6 | 7028 | 30 | 5934 | 2 | 38 |
| | Прим. | *шт* | | 347 | 0 | 6593 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 8 | Ц0110-349-4 | Коробка кабельная, соединительная или разветвительная | 22 | 702,3 | 0 | 15451 | 0 | 14399 | 4 | 88 |
| | | *шт* | | 648 | 0 | 14256 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| 9 | Ц0110-989-1 | Разные работы: Защита кабеля кабельным каналом по стене кирпичной | 1300 | 129 | 52,7 | 167700 | 68510 | 67639 | 0,21 | 273 |
| | 4 прим. | *м* | | 33,8 | 13,5 | 43940 | 17550 | 110 | 0,08 | 102 |
| 10 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 19 | 108,6 | 48,9 | 2063 | 929 | 935 | 0,22 | 4 |
| | | *м* | | 39,6 | 12,2 | 752 | 232 | 95 | 0,07 | 1 |
| 11 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 19 | 27,7 | 2,1 | 526 | 40 | 365 | 0,1 | 2 |
| | | *м* | | 19,7 | 0,5 | 374 | 10 | 95 | 0 | 0 |
| 12 | Ц0110-55-3 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг | 2081 | 72,9 | 0 | 151705 | 0 | 99826 | 0,33 | 687 |
| | | *м* | | 53,3 | 0 | 110917 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | | **Материалы не учтенные ценником** | | | | | | | | |
| 16 | С151802-21 | -1.6 Коробка универсальная УК-П | 20 | 59 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | С151802-14 | -1.7 Коробка телефонная распределительная КРТП-10 | 2 | 463 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Прайс-лист | Кабель с медными жилами КСПВ 4х0,5 | 2100 | 11,09 | 0 | 23288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТК «Дозор» | *м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Прайс-лист | Кабелный канал 15х10мм (цена 2 м 110 тг.) | 1000 | 20,33 | 0 | 20331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТК «Дозор» | *м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Прайс-лист | Кабелный канал 25х16мм (цена 2 м 260 тг.) | 300 | 48,05 | 0 | 14416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТК «Дозор» | *м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Прайс-лист | Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ- пластика d20мм | 4,08 | 12,2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТК «Дозор» | *м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | С130804-1 | -1.12 Трубы винипластовые | 0,459 | 650 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *кг* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 404962 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 189098 | | | | |
| | | Итого: | | | | 594060 | | | | |
| | | Раздел 2. Оповещение о пожаре | | | | | | | | |
| 25 | Ц0110-55-3 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг | 780 | 72,9 | 0 | 56862 | 0 | 37417 | 0,33 | 257 |
| | | *м* | | 53,3 | 0 | 41574 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 26 | Ц0108-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 2 | 47 | 0,2 | 94 | 0 | 87 | 0,29 | 1 |
| | | *шт* | | 45,5 | 0,1 | 91 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 27 | Ц0110-669-6 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля | 1 | 1648,6 | 1,6 | 1649 | 2 | 1371 | 8 | 8 |
| | | *шт* | | 1523 | 0 | 1523 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 28 | Прайс-лист | Блок бесперебойного питания под АКБ 7А/12В ББП-20 | 1 | 2256,95 | 0 | 2257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТК «Дозор» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ц0108-121-5 | Аккумулятор, типы: С-6, СК-6, С-8, СК-8 | 1 | 722 | 0 | 722 | 0 | 580 | 4 | 4 |
| | | *шт* | | 610 | 0 | 610 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 30 | Прайс-лист | Аккумулятор 7 а/ч на 12 В | 1 | 858,11 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТК «Дозор» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Материалы не учтенные ценником** | | | | | | | | |
| 34 | Прайс-лист | Кабель с медными жилами КСПВ 4х0,5 | 780 | 11,09 | 0 | 8650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТК «Дозор» | *м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | С151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-16-067 | 2 | 156 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Прим. | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 71404 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 3115 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 39455 | | | | |
| | | Итого: | | | | 110859 | | | | |
| | | Раздел 3. Телефонизация | | | | | | | | |
| 38 | Ц0110-349-7 | Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная двупарная. | 7 | 107,3 | 0 | 751 | 0 | 700 | 1 | 7 |
| | Прим. | *шт* | | 99 | 0 | 693 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| 39 | Ц0110-898-12 | Разные работы: Коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке | 1 | 742 | 305 | 742 | 305 | 517 | 2 | 2 |
| | | *коробка* | | 398 | 72 | 398 | 72 | 110 | 0,42 | 0 |
| 40 | Ц0110-671-2 | Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям | 520 | 61,1 | 0,8 | 31772 | 416 | 22885 | 0,28 | 146 |
| | | *м* | | 48,8 | 0,1 | 25376 | 52 | 90 | 0 | 0 |
| 41 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 6 | 108,6 | 48,9 | 652 | 293 | 295 | 0,22 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м* | | 39,6 | 12,2 | 238 | 73 | 95 | 0,07 | 0 |
| | | **Материалы не учтенные ценником** | | | | | | | | |
| 42 | Прайс-лист | Розетка телефонная однопортовая 2-ч контактная RJ-11 | 7 | 48,05 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТК «Дозор» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | С151802-13 | -3.3 Коробка телефонная распределительная КРТУ-10 (TBC-STG-10) | 1 | 526 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Прим. | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | С151607-291 | -3.4 Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовай изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2 | 0,514 | 2980 | 0 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *1000 м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | С130804-1 | Трубы винипластовые | 0,91188 | 650 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *кг* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 36904 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 24397 | | | | |
| | | Итого: | | | | 61301 | | | | |
| | | Раздел 4. Электрочасофикация | | | | | | | | |
| 50 | Ц0110-698-1 | Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене | 13 | 92,4 | 0 | 1201 | 0 | 1053 | 0,5 | 7 |
| | | *шт* | | 90 | 0 | 1170 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 51 | Ц0108-409-2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 4 | 147,3 | 73 | 589 | 292 | 258 | 0,29 | 1 |
| | | *м* | | 49,5 | 18,3 | 198 | 73 | 95 | 0,11 | 0 |
| 52 | Ц0110-55-3 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг | 596 | 72,9 | 0 | 43448 | 0 | 28590 | 0,33 | 197 |
| | | *м* | | 53,3 | 0 | 31767 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | | **Материалы не учтенные ценником** | | | | | | | | |
| 53 | Прайс-лист | Коробка распределительная на 2 пары УК-2П | 13 | 27,43 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТК «Дозор» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | С151606-35 | -4.4 Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 2х1,2 мм | 0,618 | 20800 | 0 | 12854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *1000 м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | С130804-1 | -4.5 Трубы винипластовые | 0,596 | 650 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *кг* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 58836 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 357 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 29901 | | | | |
| | | Итого: | | | | 88737 | | | | |
| | | Раздел 5. Звонковая сигнализация | | | | | | | | |
| 56 | Ц0108-604-1 | Звонок электрический с кнопкой | 11 | 115,1 | 2,8 | 1266 | 31 | 1071 | 0,64 | 7 |
| | | *комплект* | | 102 | 0,5 | 1122 | 5 | 95 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Ц0110-698-1 | Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене | 11 | 92,4 | 0 | 1016 | 0 | 891 | 0,5 | 6 |
| | | *шт* | | 90 | 0 | 990 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 58 | Ц0108-146-1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг | 600 | 66,8 | 18,1 | 40080 | 10860 | 13737 | 0,12 | 72 |
| | | *м* | | 20,3 | 3,8 | 12180 | 2280 | 95 | 0,02 | 13 |
| | | **Материалы не учтенные ценником** | | | | | | | | |
| 59 | С151801-122 | -5.1 Звонок DNS-2120 | 11 | 2090 | 0 | 22990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Прайс-лист | Коробка распределительная на 2 пары УК-2П | 11 | 27,43 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТК «Дозор» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | С151601-341 | Кабели силовые на напряжение 600 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 0,6 | 52100 | 0 | 31260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *1000 м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 96914 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 302 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 15699 | | | | |
| | | Итого: | | | | 112613 | | | | |
| | | Раздел 6. Озвучивание | | | | | | | | |
| 62 | Ц0110-386-7 | Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении, усилитель | 14 | 332,4 | 0 | 4654 | 0 | 4482 | 2 | 28 |
| | Прим. | *шт* | | 317 | 0 | 4438 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| 63 | Прайс-лист Спец.констр. Бюро | Устройство подачи громкого вещания УППВ 018.02 в составе- ТУ 100 трансляционное устройство:- Микшер- усилитель на 120 Вт: -тюнер /CD- проигрыватель/: -ТУ 930 процессор двухканальный | 1 | 214801,55 | 0 | 214802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | "РАСТР" | *м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Прайс-лист | Акустический модуль Соната-3МА | 13 | 3212,39 | 0 | 41761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТК «Дозор» | *м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Ц0110-385-6 | Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг | 1 | 1297,8 | 0 | 1298 | 0 | 1259 | 7 | 7 |
| | | *шт* | | 1247 | 0 | 1247 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| 66 | Прайс-лист | Микрофон настольный | 1 | 3942,25 | 0 | 3942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТК «Дозор» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Ц0110-698-1 | Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене | 13 | 92,4 | 0 | 1201 | 0 | 1053 | 0,5 | 7 |
| | | *шт* | | 90 | 0 | 1170 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 68 | Ц0110-55-8 | Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной | 720 | 43,8 | 0 | 31536 | 0 | 15876 | 0,15 | 108 |
| | | *м* | | 24,5 | 0 | 17640 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | | **Материалы не учтенные ценником** | | | | | | | | |
| 69 | Прайс-лист | Коробка распределительная на 2 пары УК-2П | 13 | 27,43 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТК «Дозор» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | С151607-296 | -6.5 Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2 | 0,72 | 6470 | 0 | 4658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *1000 м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 304209 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 260862 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 22670 | | | | |
| | | Итого: | | | | 326879 | | | | |
| | | Раздел 7. Радиофикация | | | | | | | | |
| 71 | Прайс-лист | Школьный трансляционный узел ТР 101М РУ | 1 | 61281,62 | 0 | 61282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Спец.констр. бюро «РАСТР» | *м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Ц0110-386-7 | Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | 16 | 332,4 | 0 | 5318 | 0 | 5123 | 2 | 32 |
| | | *шт* | | 317 | 0 | 5072 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| 73 | Прайс-лист | Громкоговоритель абонентский настенный 6 ГРН 320 | 16 | 2577,61 | 0 | 41242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Спец.констр. бюро «РАСТР» | *м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Ц0110-349-4 | Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная | 16 | 702,3 | 0 | 11237 | 0 | 10472 | 4 | 64 |
| | | *шт* | | 648 | 0 | 10368 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| 75 | Ц0110-349-7 | Аппаратура настенного типа, радиорозетка | 16 | 107,3 | 0 | 1717 | 0 | 1600 | 1 | 16 |
| | Прим. | *шт* | | 99 | 0 | 1584 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| 76 | Ц0110-55-8 | Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной | 700 | 43,8 | 0 | 30660 | 0 | 15435 | 0,15 | 105 |
| | | *м* | | 24,5 | 0 | 17150 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 77 | Ц0110-385-6 | Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг | 1 | 1297,8 | 0 | 1298 | 0 | 1259 | 7 | 7 |
| | | *шт* | | 1247 | 0 | 1247 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| 78 | Ссб.2.2 | Микрофон настольный | 1 | 11800 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | стр 6 п.41 | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Материалы не учтенные ценником** | | | | | | | | |
| 79 | Прайс-лист | Коробка распределительная на 2 пары УК-2П | 16 | 27,43 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТК «Дозор» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | С151802-22 | -7.4 Радиорозетка РПВ-1 | 16 | 222 | 0 | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Прим. | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | С151607-296 | -7.5 Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2 | 0,7 | 6470 | 0 | 4529 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *1000 м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 173074 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 114763 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 33889 | | | | |
| | | Итого: | | | | 206963 | | | | |
| | | Раздел 8. Телевидение | | | | | | | | |
| 82 | Ц0110-512-2 | Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемного типа АТКГ на установленной опоре дополнительная | 1 | 805,3 | 0 | 805 | 0 | 805 | 4 | 4 |
| | | *шт* | | 797 | 0 | 797 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| 83 | Прайс-лист | Антенна телевизионная всеволновая DCRS.1730 | 1 | 2615,8 | 0 | 2616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ООО Спут.оборуд. | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Ц0110-513-3 | Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу | 1 | 1034,6 | 0 | 1035 | 0 | 1034 | 5 | 5 |
| | | *шт* | | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| 85 | Прайс-лист | Усилитель мультидиапозонный TERA HA-126 | 1 | 2696,11 | 0 | 2696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | «ТВ Бизнес» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ц0110-513-6 | Оборудование коллективного приема телевидения: коробка телевизионная распределительная, антенная коробка | 40 | 189,4 | 0 | 7576 | 0 | 7555 | 1 | 40 |
| | Прим. | *шт* | | 187 | 0 | 7480 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| 87 | Ц0110-55-3 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг | 976 | 72,9 | 0 | 71150 | 0 | 46819 | 0,33 | 322 |
| | | *м* | | 53,3 | 0 | 52021 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 88 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 4 | 108,6 | 48,9 | 434 | 196 | 197 | 0,22 | 1 |
| | | *м* | | 39,6 | 12,2 | 158 | 49 | 95 | 0,07 | 0 |
| | | **Материалы не учтенные ценником** | | | | | | | | |
| 89 | Прайс-лист | Коробка антенная согласующая КАС-1 | 1 | 244,75 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ОАО «ППМП» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Прайс-лист | Коробка телевизионная распределительная УАР-6 | 9 | 170,94 | 0 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ОАО «ППМП» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | С151802-18 | -8.5 Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 (телевизионная распределительная абонентская TV-R) | 30 | 70 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Прим. | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | С151605-70 | -8.6 Кабели коаксильные, марка РК 75-9-12, /ГОСТ 11326.26-79/ | 0,28 | 90300 | 0 | 25284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *1000 м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | С151605-65 | -8.6 Кабели коаксильные, марка РК 75-4-13 | 0,7 | 66700 | 0 | 46690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *1000 м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | С130804-1 | -8.6 Трубы винипластовые | 0,60792 | 650 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *кг* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Ц0108-472-8 | -8.8 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм | 20 | 84,6 | 2,8 | 1692 | 56 | 619 | 0,17 | 3 |
| | | *м* | | 32,4 | 0,2 | 648 | 4 | 95 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 164257 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 7096 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 57029 | | | | |
| | | Итого: | | | | 221286 | | | | |
| | | Раздел 9. Компьютерные сети | | | | | | | | |
| 96 | Прайс-лист | Коммутатор 3 COM SUPER STOK 3/16 HorTs | 3 | 3350,15 | 0 | 10050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО PLATINUM | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ц0110-349-7 | Аппаратура настенного типа. Розетка сетевая | 36 | 107,3 | 0 | 3863 | 0 | 3600 | 1 | 36 |
| | Прим. | *шт* | | 99 | 0 | 3564 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| 98 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 40 | 108,6 | 48,9 | 4344 | 1956 | 1968 | 0,22 | 9 |
| | | *м* | | 39,6 | 12,2 | 1584 | 488 | 95 | 0,07 | 3 |
| 99 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 40 | 27,7 | 2,1 | 1108 | 84 | 768 | 0,1 | 4 |
| | | *м* | | 19,7 | 0,5 | 788 | 20 | 95 | 0 | 0 |
| 100 | Ц0110-55-3 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг | 590 | 72,9 | 0 | 43011 | 0 | 28302 | 0,33 | 195 |
| | | *м* | | 53,3 | 0 | 31447 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 101 | Ц0110-898-14 | Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной (Прокладка кабельного канала) | 178 | 129 | 52,7 | 22962 | 9381 | 9261 | 0,21 | 37 |
| | Прим. | *м* | | 33,8 | 13,5 | 6016 | 2403 | 110 | 0,08 | 14 |
| | | **Материалы не учтенные ценником** | | | | | | | | |
| 102 | Прайс-лист | Розетка сетевая внешняя двойная 5-е двухпортовая KSC 05-031 2RJ45 | 36 | 91,3 | 0 | 3287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТК «Дозор» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Прайс-лист | Коннектор сетевой RJ-45 | 144 | 12,2 | 0 | 1757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТК «Дозор» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Прайс-лист | Кабель информационный UTP 8р 5е cat | 640 | 16,63 | 0 | 10646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТК «Дозор» | *м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Прайс-лист | Кабельный канал 15х10 мм (цена 2 м 110 тг.) | 20 | 20,33 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТК «Дозор» | *м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Прайс-лист | Кабельный канал 40х25 мм (цена 2 м 400 тг.) | 8 | 73,93 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТК «Дозор» | *м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Прайс-лист | Напольный канал кабельный 41х10 мм (цена 2 м 306 тг.) | 150 | 56,56 | 0 | 8484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТК «Дозор» | *м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Прайс-лист | Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ- пластика d16 мм | 40 | 9,98 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТК «Дозор» | *м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 110909 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 10050 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 43899 | | | | |
| | | Итого: | | | | 154808 | | | | |
| | | Локальная смета № 4-1-1 | | | | | | | | |
| | | Трансформаторная подстанция | | | | | | | | |
| 1 | Е0133-117-3 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам | 1 | 2766,21 | 2165,46 | 2766 | 2165 | 1225 | 3,62 | 4 |
| | | *шт* | | 600,75 | 566,01 | 601 | 566 | 105 | 2,24 | 2 |
| 2 | Е0133-117-4 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами | 1 | 4519,03 | 2804,53 | 4519 | 2805 | 2645 | 9,33 | 9 |
| | | *шт* | | 1707,75 | 811,13 | 1708 | 811 | 105 | 3,37 | 3 |
| | | **По дополнительному заказу согласно ТУ Опросный лист ЭС4** | | | | | | | | |
| 5 | Ц0108-15-10 | Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ | 1 | 9028 | 5815 | 9028 | 5815 | 3331 | 12 | 12 |
| | | *комплект* | | 2138 | 1367,98 | 2138 | 1368 | 95 | 7,93 | 8 |
| 6 | Спрайс-лист Компл. | Ограничитель перенапряжения нелинейный ОПНН-КР/TEL-10/11,5УХЛ | 3 | 4475,92 | 0 | 13428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | «Эл.техн.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ц0108-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный | 1 | 166,9 | 5,4 | 167 | 5 | 152 | 1 | 1 |
| | | *шт* | | 158 | 2,3 | 158 | 2 | 95 | 0,01 | 0 |
| 8 | Спрайс-лист | Счетчик электроэнергии Меркурий 230ART PORS | 1 | 11754,93 | 0 | 11755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Усть-Кам. Электр.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 41663 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 25183 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 7353 | | | | |
| | | Итого: | | | | 49016 | | | | |
| | | Локальная смета № 5-1-1 | | | | | | | | |
| | | Наружные сети связи и сигнализации | | | | | | | | |
| 15 | Е0134-101-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий | -0,018 | 230805,38 | 20,7 | -4154,5 | 0 | -175 | 0 | -3 |
| | | *кан.-км* | | 27450 | 1,6 | -494 | 0 | 110 | 0 | 0 |
| 15 | Е0134-101-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий | 0,018 | 230805,38 | 0 | 4154 | 0 | 544 | 175 | 3 |
| | | *кан.-км* | | 27450 | 0 | 494 | 0 | 110 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | -1 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 369 | | | | |
| | | Итого: | | | | 368 | | | | |