		Локальная смета № 6-1-2								
		Водопровод, канализация								
		Раздел 1. Канализация производственная К3								
63	Е0117-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	-3	1412,7	6,95	-4238	-21	-320	0,46	-1
		комплект		81	2,25	-243	-7	128	0,01	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				-4238				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				-320				
		Итого:				-4558				
		Котельная								
		Локальная смета № 6-1-7								
		Связь и сигнализация								
		Раздел 1. Пожарная сигнализация								
1	Ц0110-667-5	Прибор ПС на 1 луч	1	1139,5	1,6	1140	2	972	6	6
		шт		1080	0	1080	0	90	0	0
2	Прайс-лист	Прибор приемно-контрольный на 1 луч ВЭРС-ПК	1	2350,99	0	2351	0	0	0	0
	ТК «Дозор»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
3	Ц0108-121-4	Аккумулятор, типы: С-4, СК-4, С-5, СК-5	1	596,4	0	596	0	484	3	3
		шт		509	0	509	0	95	0	0
4	Прайс-лист	Аккумулятор на 1,2 А/ч 12В	1	450,61	0	451	0	0	0	0
	ТК «Дозор»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
5	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/ электрические: блок питания и контроля	1	1648,6	1,6	1649	2	1371	8	8
		шт		1523	0	1523	0	90	0	0
6	Прайс-лист	Блок бесперебойного питания под АКБ 7А/12В ББП-20	1	2256,95	0	2257	0	0	0	0
	ТК «Дозор»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
7	Ц0108-121-5	Аккумулятор, типы: С-6, СК-6, С-8, СК-8	1	722	0	722	0	580	4	4
		шт		610	0	610	0	95	0	0
8	Прайс-лист	Аккумулятор на 7 А/ч 12В	1	858,11	0	858	0	0	0	0
	ТК «Дозор»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
9	Прайс-лист	Стационарный малогабаритный радиопередатчик RR-701TS	1	2447,53	0	2448	0	0	0	0
	Интернет-маг.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
10	Прайс-лист	Радиоприемник стационарный охранно-пожарный RR-701R	1	4933,31	0	4933	0	0	0	0
	Интернет-маг.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
11	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	2	369,9	1,6	740	3	625	2	4
		шт		347	0	694	0	90	0	0
12	Ц0110-668-1	Извещатели пожарный ручной	2	153,5	0	307	0	259	1	2
	Прим.	*шт*		144	0	288	0	90	0	0
13	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	38	72,9	0	2770	0	1823	0,33	13

		м		53,3	0	2025	0	90	0	0
14	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2	108,6	48,9	217	98	98	0,22	0
		м		39,6	12,2	79	24	95	0,07	0
15	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2	27,7	2,1	55	4	38	0,1	0
	Прим.	*м*		19,7	0,5	39	1	95	0	0
16	Ц0110-349-4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,3	0	702	0	654	4	4
		шт		648	0	648	0	101	0	0
		Материалы не учтенные ценником								
19	С151802-21	Коробка распределительная УК-2П	1	59	0	59	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
20	Прайс-лист	Кабель с медными жилами КСПВ 2х0,5 мм2	40	5,54	0	222	0	0	0	0
	ТК «Дозор»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
21	Прайс-лист	Труба гофрированная с зонтом ПХВф10мм	1	9,98	0	10	0	0	0	0
	ТК «Дозор»	*м*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				22487				
		- оборудования				10947				
		Накладные расходы				6904				
		Итого:				29391				
		Раздел 2. Система оповещения								
22	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов (оповещатель звуковой)	3	97,7	1,6	293	5	244	1	3
	Прим.	*шт*		85,5	0	257	0	95	0	0
23	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1
		шт		131	25,7	131	26	95	0,15	0
24	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	10	72,9	0	729	0	480	0,33	3
		м		53,3	0	533	0	90	0	0
		Материалы не учтенные ценником								
28	Прайс-лист	Кабель с медными жилами 2х0,5мм2 КСПВ	4	5,54	0	22	0	0	0	0
	ТК «Дозор»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
29	Прайс-лист	Кабель с медными жилами 4х0,5мм2 КСПВ	6	11,09	0	67	0	0	0	0
	ТК «Дозор»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				1353				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				873				
		Итого:				2226				
		Локальная смета № 6-3-1								
		Жироуловитель								
25	Е15-69-1	Затирка стен цементным раствором	-13,642	24,32	0,42	-332	-6	-215	0,097	-1
		м2 отделываемой поверхности		14,85	0,16	-203	-2	105	0,0008	0

25	Е15-69-1	Затирка стен цементным раствором	13,462	24,32	0,42	327	6	212	0,097	1
		м2 отделываемой поверхности		14,85	0,16	200	2	105	0,0008	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				-5				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				-3				
		Итого:				-8				
		Локальная смета № 6-5-1								
		Резервуар сточных вод емк. 100 м3								
		Раздел 2. Конструкции железобетонные								
70	Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основания К=-4,0	-48	0,83	0	-40	0	-53	0,0054	0
		м2 покрытия		0,83	0	-40	0	133	0	0
71	Е27-55-1	Устройство асфальтовой отмостки толщиной 3 см	12	54,66	0	656	0	395	0,144	2
		м2 покрытия		24,75	0	297	0	133	0	0
72	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины основания К=-1,0	-12	3,98	0	-48	0	-64	0,0232	0
		м2 покрытия		3,98	0	-48	0	133	0	0
73	С30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-1	0,71	6100	0	4331	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
74	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	100	24,6	0,69	2460	69	1257	0,0787	8
		м3 емкости		11,7	0,27	1170	27	105	0,0013	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				7359				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				1535				
		Итого:				8894				
		Локальная смета № 7-1-2								
		Покрытие								
		Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие по проезду S=1662 м2								
3	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	1662	398,94	5,88	663038	9773	19164	0,0451	75
		м2 покрытия		7,02	1,65	11667	2742	133	0,00618	10
4	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-55-1 на каждый 0,5 см изменения толщины слоя К=2,0	3304	64,43	0,02	212877	66	879	0,00136	4
		м2 покрытия		0,19	0,01	628	33	133	0,00003	0
		Раздел 2. Асфальтобетонное покрытие по проезду по прилегающей территории S=148 м2								
7	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-оптимальной смеси	14,8	1644,88	73,75	24344	1092	650	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	316	173	133	0,041	1

8	Е27-50-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из гравийно-оптимальной смеси, обработанной битумом смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов	148	165,89	32,27	24552	4776	2047	0,0298	4
		м2 покрытия и основания		4,61	5,79	682	857	133	0,02078	3
9	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	148	398,94	5,88	59043	870	1706	0,0451	7
		м2 покрытия		7,02	1,65	1039	244	133	0,00618	1
10	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-55-1 на каждый 0,5 см изменения толщины слоя К=2,0	296	64,43	0,02	19071	6	78	0,00136	0
		м2 покрытия		0,19	0,01	56	3	133	0,00003	0
		Раздел 3. Асфальтобетонное покрытие по дорожкам S=492 м2								
14	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	492	15,17	5,88	7464	2893	5674	0,0451	22
		м2 покрытия		7,02	1,65	3454	812	133	0,00618	3
15	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-55-1 на каждый 0,5 см изменения толщины слоя К=4,0	1968	0,29	0,02	571	39	524	0,00136	3
		м2 покрытия		0,19	0,01	374	20	133	0,00003	0
		Раздел 4. Асфальтобетонное покрытие по дорожкам по прилегающей территории S=389 м2								
19	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	389	15,17	5,88	5901	2287	4486	0,0451	18
		м2 покрытия		7,02	1,65	2731	642	133	0,00618	2
20	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-55-1 на каждый 0,5 см изменения толщины слоя К=4,0	1556	0,29	0,02	451	31	415	0,00136	2
		м2 покрытия		0,19	0,01	296	16	133	0,00003	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				1017312				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				35623				
		Итого:				1052935				
		Локальная смета № 7-1-4								
		Физкультурно-оздоровительная зона S=7957,96 м2								
		Раздел 5. Гимнастическая площадка, тип II, вариант I S = 494,4 м2								
13	Е47-25-3	Подготовка почвы для газонов для спортивной площадки	-135	39,58	0,34	-5343	-46	-6915	0,2678	-36
		м2		39,24	0,13	-5297	-18	129	0,0005	0
13	Е47-25-3	Подготовка почвы для газонов для спортивной площадки	135	39,58	0,34	5343	46	6856	0,2678	36
		м2		39,24	0,13	5297	18	129	0,0005	0
		Раздел 6. Волейбольная площадка S=162м2								
32	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из асфальтобетонной песчаной смеси толщиной 3 см	162	420,23	0	68077	0	5333	0,144	23
		м2 покрытия		24,75	0	4010	0	133	0	0

9	С30-12-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (бирючина), без кома К=5,0	1350	81	0	109350	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
10	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	1500	225,58	0,34	338370	510	76181	0,2678	402
		м2		39,24	0,13	58860	195	129	0,0005	1
11	Е47-25-5	Добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	1500	69,97	0	104955	0	15422	0,0547	82
		м2		7,97	0	11955	0	129	0	0
12	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	1500	19,01	0	28515	0	15886	0,0525	79
		м2		8,21	0	12315	0	129	0	0
13	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	175	316,04	0	55307	0	15360	0,467	82
		м2		68,04	0	11907	0	129	0	0
14	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	175	226,29	0	39601	0	47324	1,3501	236
		м2		209,63	0	36685	0	129	0	0
15	Е47-29-2	Исключать на каждые 10 шт высаживаемых цветов К=-1,0	-175	10,55	0	-1846	0	-2118	0,0688	-12
		м2		9,38	0	-1642	0	129	0	0
16	С99-1-1	Астры	1050	6	0	6300	0	0	0	0
	(пл) ТОО «Спецавт.»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				1270653				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				410174				
		Итого:				1680827				
		Локальная смета № 7-1-7								
		Теневой навес								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-162-2	Разработка траншей шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	6	235,8	0	1415	0	1599	1,512	9
		м3 грунта		235,8	0	1415	0	113	0	0
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	134,1	0	134	0	151	0,972	1
		м3 грунта		134,1	0	134	0	113	0	0
		Раздел 2. Фундаменты								
3	Е6-1-13	Устройство фундаментов под стойки ФМ-1	1,51	10497,95	95,97	15852	145	1281	4,9	7
		м3		771,47	36,25	1165	55	105	0,1771	0
4	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под стены	3,16	9488,65	311,32	29984	984	1854	2,82	9
		м3		441	117,61	1394	372	105	0,5744	2

		Раздел 3. Стены								
5	Е8-6-1	Кладка цоколя из керамического кирпича	6,36	9051,04	335,84	57565	2136	6196	4,54	29
		м3 кладки		699,75	126	4450	801	118	0,61	4
6	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5	7683,04	335,84	38415	1679	4872	4,54	23
		м3 кладки		699,75	126	3499	630	118	0,61	3
7	Е8-6-1	Кладка стен кладовой из силикатного кирпича М75	1,34	9051,04	335,84	12128	450	1306	4,54	6
		м3 кладки		699,75	126	938	169	118	0,61	1
8	Е6-11-7	Монтаж металлических перемычек	0,011	93997,62	304,24	1034	3	383	198	2
		т		33075	114,75	364	1	105	0,56	0
		Раздел 4. Каркас								
9	Е6-11-9	Установка стоек каркаса из металлических труб	0,316	3792,87	304,24	1199	96	1142	20	6
		т		3330	114,75	1052	36	105	0,56	0
10	С8-6-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали Бст2кп-БСт4кп, 108х8мм	16	882	0	14112	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
11	Е9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12м	0,49	5030,5	2020,02	2465	990	1224	14,1	7
		т конструкций		2272,5	502,43	1114	246	90	1,79	1
12	С2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных сталей	0,49	101700	0	49833	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
13	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	24,3	21,8	0,05	530	1	127	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	141	0	90	0,0001	0
14	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	24,3	24,84	0,02	604	0	91	0,0213	1
		м2		4,16	0	101	0	90	0	0
		Раздел 5. Кровля								
15	Е10-14-1	Установка стропил	0,51	21304,82	334,28	10865	170	2156	22,1	11
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	1733	64	120	0,62	0
16	Е10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов, ветровые доски	7	767,86	7,54	5375	53	1828	1,43	10
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	1503	20	120	0,0139	0
17	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	51,6	7055,64	34,25	364071	1767	2765	0,317	16
		м2		51,08	8,45	2636	436	90	0,0302	2
18	С1-1-436	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	57,0696	793	0	45256	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
19	Е58-14-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	60,8	109,12	1,45	6634	88	1867	0,1725	10
		м2		25,58	0,23	1555	14	119	0,0029	0
20	Е8-12-1	Установка уголка 75х5	0,01312	59479,65	422,15	780	6	130	56,4	1

		т металлических изделий		8257,5	157,5	108	2	118	0,77	0
21	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,51	573,75	28,11	293	14	82	0,78	0
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	63	5	120	0,052	0
22	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки	51,6	20,49	0,91	1057	47	311	0,029	1
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	241	18	120	0,00168	0
		Раздел 6. Полы								
23	Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,24	9202,88	0	2209	0	167	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	0	136	0	123	0	0
24	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками (гравийная подушка)	3,36	477	0	1603	0	1962	3,1	10
		м3 подстилающего слоя		474,75	0	1595	0	123	0	0
25	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (20 мм)	3	364,13	14,78	1092	44	214	0,361	1
		м2 покрытия		52,43	5,54	157	17	123	0,027	0
26	Е11-15-2	К=2 Исключить на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий К=-2,0	-6	44,79	0,67	-269	-4	-15	0,0104	0
		м2 покрытия		1,69	0,25	-10	-2	123	0,0012	0
27	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	39	501,18	6,38	19546	249	3450	0,447	17
		м2 пола		69,53	2,39	2712	93	123	0,0117	0
28	Е11-33-1	Устройство покрытий дощатых толщ. 28 мм	39	1536,74	8,54	59933	333	4310	0,547	21
		м2 покрытия		86,63	3,2	3379	125	123	0,0156	1
29	Е15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	39	167,96	1,88	6550	73	3236	0,467	18
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	3054	28	105	0,0035	0
		Раздел 7. Разные работы								
30	Е6-11-6	Монтаж уголков 50х5	0,016	121637,97	11119,34	1946	178	197	42,5	1
		т		7560	4200,75	121	67	105	20,52	0
31	Е10-7-1	Прим. Обшивка скамеек досками толщ. 50 мм	5,4	622,52	4,64	3362	25	388	0,363	2
		м2 обшивки стен за вычетом проемов		58,05	1,76	313	10	120	0,0085	0
32	Е15-165-3	Улучшенная окраска скамеек	5,4	167,96	1,88	907	10	448	0,467	3
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	423	4	105	0,0035	0
33	Е9-53-4	Монтаж стоек из труб	0,0148	6418,57	1111,87	95	16	63	30	0
		т конструкций		4477,5	238,5	66	4	90	1,16	0
34	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,8	21,8	0,05	17	0	5	0,0295	0
		м2		5,81	0,02	5	0	90	0,0001	0
35	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,8	24,84	0,02	20	0	3	0,0213	0
		м2		4,16	0	3	0	90	0	0
36	Е10-7-1	Обшивка досками	2,554	622,52	4,64	1590	12	182	0,363	1
		м2 обшивки стен за вычетом проемов		58,05	1,76	148	4	120	0,0085	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				758202				

		- оборудования				0				
		Накладные расходы				43975				
		Итого:				802177				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**10055649**				

	Накладные расходы	2263343
	Итого, в том числе:	12318992
-	СМР	9697632
-	Оборудование	2621360
	Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	581858
	Итого	10279490
	Временные здания и сооружения 3,4%	349503
	Итого	10628993
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	233838
	Затраты на выслугу лет 1%	106290
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	42516
	Средства, связанные с командированием работников СК=0,105330687	1119559
	Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,008270589	87908
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	14840464
	Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2013 года К=2,12267259	31501445
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	630029
	Итого, в том числе:	**32131474**
-	СМР	26567185
-	Оборудование	5564289
	НДС 12%	**3855777**
	ВСЕГО ПО АКТУ	**35987251**

Заказчик:

Главный специалист ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Н.Е. Оразбеков**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

ИО Директора ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **С.А. Ясинский**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь** от 17 октября 2014 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4661503	11750	4	26.02.2013г.	Обл. бюджет	466037015	ТОО	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Школа на 300 мест	519 745 600	22 276 420	156 819 615	8 725 514	1 169 894	18 163 573			2 673 170	24 949 590

М.П. **Заказчик:** Главный специалист ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО» _____ **Н.Е. Оразбеков**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Е.К. Шоранов**

М.П. **Технадзор:** ИО Директора ТОО «ОблDORкомхоз» _____ **С.А. Ясинский**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО

Акт № 9
приемки выполненных работ за **октябрь** от 17 октября 2014 года.

на общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад. расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обс.машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинис.	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинис.	%	на един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 3. Разные работы								
		Подпольные каналы (АС55-59)								
48	Е0106-24-1	Устройство стен, днищ и перекрытй при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	76,54	10026,91	493,75	767460	37792	62627	3,81	292
		м3		609,75	169,52	46670	12975	105	0,67	51
49	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,849	41200	0	34979	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
50	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,007	52400	0	367	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0

51	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	149,99	245,44	3,82	36814	573	6865	0,21	31
		м2		37,35	1,44	5602	216	118	0,01	1
52	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий подпольных каналов площ. до 1 м2	123	116,66	37,48	14349	4610	13020	0,41	50
		шт		64,8	10,81	7970	1330	140	0,04	5
53	Е0107-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2	1	230,65	101,41	231	101	169	0,57	1
		шт		92,48	29,24	92	29	140	0,11	0
54	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 плоские площадью до 3 м2 (ПТ12.5-8.6, ПТ12.5-11.9 из бетона кл.В15)	4,753	21000	0	99813	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
55	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,753	-119	0	-566	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
56	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,753	-221	0	-1050	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
57	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяж. бетона класса В22,5 плоские площ. до 3 м2 (П15д-8 из бет. кл.В25)	14,432	21000	0	303072	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
58	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	14,432	119	0	1717	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
59	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	15	110,26	66,43	1654	997	1002	0,15	2
		шт		23,85	23,85	358	358	140	0,11	2
60	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ (8ПБ19-3)	0,312	25100	0	7831	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
61	Е0109-24-1	Монтаж уголков	0,07192	13864,97	4022,39	997	289	658	56,5	4
		т		9090	1071,86	654	77	90	3,81	0
62	С11011-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,07192	59200	0	4258	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
63	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,97542	21,8	0,05	43	0	10	0,03	0

		м2		5,81	0,02	11	0	90	0	0
64	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,97542	49,69	0,04	98	0	14	0,04	0
	К=2	*м2*		8,32	0	16	0	90	0	0
65	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	2,7	1292,59	29,74	3490	80	143	0,23	1
		м2		32,85	11,23	89	30	120	0,05	0
66	Е010-52-1	Огнезащита деревянных щитов	2,7	5,89	0,91	16	2	17	0,03	0
		м2		4,68	0,34	13	1	120	0	0
67	Спрайс-лист	Огнезащитная композиция Спарк древесина	0,54	207	0	112	0	0	0	0
	ТОО Корунд	*кг*		0	0	0	0	0	0	0
68	Е0110-53-3	Антисептирование деревянных щитов	2,7	131,98	0,55	356	1	22	0,04	0
		м2		6,48	0,2	17	1	120	0	0
69	Е0111-11-1	Устройство слоя цементного раствора М100 толщиной 20 мм над отверстиями под перегородки	2,5	267,39	9,95	668	25	172	0,36	1
		м2		52,2	3,74	131	9	123	0,02	0
70	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,039608	5239,08	327,33	208	13	84	11,6	0
		1т		1890	123,75	75	5	105	0,6	0
71	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0041	53000	0	217	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				1277134				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				84803				
		Итого:				1361937				
		Раздел 18. Разные работы								
		Ограждение оконных проемов спортивного зала (АС148)								
865	Е0106-11-7	Установка закладных деталей и скоб СК1,2 весом до 4 кг	0,073	93997,62	304,24	6862	22	2544	198	14
		1т		33075	114,75	2414	8	105	0,56	0
866	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,073	40200	0	2935	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
867	Е0106-11-7	Установка стальных труб диаметром 25х2 мм	0,0996	33697,62	304,24	3356	30	3471	198	20
		1т		33075	114,75	3294	11	105	0,56	0
868	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Бст2кп-БСт4кп 25х2 мм	88	112	0	9856	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
869	Е0113-26-6	Окраска скоб и труб эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,2	49,69	0,04	159	0	24	0,04	0
	К=2	*м2*		8,32	0	27	0	90	0	0
870	Е0114-34-2	Покрытие оконных проемов капроновой сеткой	187,32	9,68	0,05	1813	9	1773	0,06	11
	Прим.	*м2*		8,91	0,02	1669	4	106	0	0
871	Спрайс-лист	Капроновая сетка	187,32	36,31	0	6802	0	0	0	0
	Торговая сеть	*м2*		0	0	0	0	0	0	0

		Крепление спортивного оборудования								
872	Е0106-19-1	Устройство бетонных вставок из бетона кл.В15 для крепления каната и гимнастических колец, стоек гимнастической стенки	0,823	11771,87	316,01	9688	260	1285	8,25	7
		м3		1368	119,39	1126	98	105	0,58	0
873	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (Зд-1, ЗД-2)	0,21136	70437,87	304,24	14888	64	2173	58	12
		1т		9675	114,75	2045	24	105	0,56	0
874	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	0,331026	13010,1	1826,1	4307	604	4074	42,7	14
		т		8100	690,75	2681	229	140	3,37	1
875	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,147786	114900	0	16981	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
876	С130806-61	Трубы 40х3 мм	65,412	196	0	12821	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
877	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь период. профиля кл. А-I, d 12 мм (для детали 1)	0,00116	45300	0	53	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
878	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм (для детали 2)	0,00284	44700	0	127	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
879	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	29,28	24,84	0,02	727	1	110	0,02	1
	К=2	*м2*		4,16	0	122	0	90	0	0
		Прочие								
880	Прайс-лист	Огнетушитель ОП-10	12	2938,73	0	35265	0	0	0	0
	ПожЦентрСем	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				126640				
		- оборудования				35265				
		Накладные расходы				15454				
		Итого:				142094				
		Локальная смета 2-1-1и (по техническому решению)								
		Исключить:								
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 8. Кровля								
203	Е0109-38-2	Монтаж подвесных потолков из реечных потолочных панелей	-322,8	533,18	19,41	-172110	-6264	-137614	2,83	-914
		м2		472,5	1,18	-152523	-381	90	0,01	-2
204	Спрайс-лист	Металлосайдинг с полимерным покрытием	-322,8	591,44	0	-190918	0	0	0	0
	ТОО Анса	*м2*		0	0	0	0	0	0	0
		Добавить:								
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 8. Кровля								

203	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карнизов, лобовой доски	322,8	196,11	2,7	63306	872	37331	0,65	211
	Прим.	*м2*		109,13	1,01	35227	326	105	0,01	2
		Раздел 14. Полы								
		1 этаж								
		Деталь 742, S=713,1 м2								
353	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	713,1	289,94	12,44	206756	8871	51074	0,41	292
	К=1,15 и 1,25	*шт*		60,03	4,67	42807	3330	110,7	0,02	14
	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	713,1	366,1	14,65	261066	10447	160185	1,22	870
	К=1,15 и 1,25	*шт*		197,43	5,49	140787	3915	110,7	0,03	21
	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм	727,4	1350	0	981936	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
		2 этаж								
		Деталь 757, S=601,8 м2								
402	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	601,8	289,94	12,44	174486	7486	43103	0,41	247
	К=1,15 и 1,25	*м2*		60,03	4,67	36126	2810	110,7	0,02	12
403	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	601,8	366,1	14,65	220319	8816	135184	1,22	734
	К=1,15 и 1,25	*м2*		197,43	5,49	118813	3304	110,7	0,03	18
	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм	613,8	1350	0	828671	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
		Раздел 15. Внутренняя отделка								
	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих р-рных смесей толщ, до 10 мм стен	914,57	358,58	3,43	327945	3137	72060	0,46	421
		м2		73,73	1,31	67431	1198	105	0,01	9
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				2701457				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				361323				
		Итого:				3062780				
		Локальная смета № 2-1-2								
		Водопровод, канализация								
		Раздел 1. Холодный водопровод В1								
1	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диаметром до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	288	1,22	1
		1 счетчик		211,5	13,5	212	14	128	0,07	0
2	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВКСМ 50	1	8320	0	8320	0	0	0	0
	Прим.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
7	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения норм., d 51 мм	150	523	0	78450	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
9	Прайс-лист	Огнетушитель порошковый ОП-10	30	2938,73	0	88162	0	0	0	0
	ПожЦентрСем	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
16	С131103-9	Рукава резиновые с текстильным каркасом, d15 мм	240	362	0	86880	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0

		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				262764				
		- оборудования				88162				
		Накладные расходы				288				
		Итого:				263052				
		Раздел 1. Горячий водопровод Т1, Т4								
36	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диаметром до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
		1 счетчик		67,5	0	135	0	128	0	0
37	С131102-2	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные СВМ-40	2	13300	0	26600	0	0	0	0
	Прим.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
60	Ц0108-602-2	Установка водонагревателя	5	763,4	5,4	3817	27	2984	2	10
		шт		626	2,3	3130	12	95	0,01	0
61	Прайс-лист	Электроводонагреватель Термекс ER -100	2	10029,3	0	20059	0	0	0	0
	«ИнТех-ПВ»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
62	Прайс-лист	Электроводонагреватель Термекс ER -50 V	2	8125	0	16250	0	0	0	0
	«ИнТех-ПВ»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
63	Прайс-лист	Электроводонагреватель Термекс EDISSON LigHT 10	1	5543,62	0	5544	0	0	0	0
	«ИнТех-ПВ»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				72422				
		- оборудования				41853				
		Накладные расходы				3157				
		Итого:				75579				
		Раздел 3. Бытовая канализация К1								
73	Е0117-6-1	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	12	29162,09	17,71	349945	213	5564	2,01	24
		комплект		355,5	6,75	4266	81	128	0,03	0
74	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	60	5750,28	21,53	345017	1292	27302	1,95	117
		комплект		346,5	9	20790	540	128	0,04	2
75	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смещения, центральные, с аэратором	60	1430	0	85800	0	0	0	0
		комплект		0	0	0	0	0	0	0
76	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	17	9126,62	39,24	155153	667	8764	2,22	38
		комплект		387	15,75	6579	268	128	0,07	1
77	Е0117-3-1	Установка унитазов детских с бачком непосредственно присоединенным	4	7046,62	39,24	28186	157	2062	2,22	9
		комплект		387	15,75	1548	63	128	0,07	0
78	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	2	2387,78	13,9	4776	28	426	0,93	2
		комплект		162	4,5	324	9	128	0,03	0
79	Е0117-1-8	Установка биде	4	7386,61	28,48	29546	114	2534	2,75	11
		комплект		483,75	11,25	1935	45	128	0,05	0
80	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	9	12095,38	47,75	108858	430	3188	1,55	14
		комплект		258,75	18	2329	162	128	0,09	1

81	Е0117-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	2	2898,08	9,2	5796	18	369	0,79	2
		комплект		139,5	4,5	279	9	128	0,02	0
82	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диаметром 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	173	0,83	1
		1 воронка		135	0	135	0	128	0	0
83	С130810-132	Воронки д 100х50 мм	1	2360	0	2360	0	0	0	0
	Прим.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
84	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	1	284	0	284	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
85	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	13	1700	0	22100	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
90	Спрайс-лист	Заглушка д 110 мм	29	1266,8	0	36737	0	0	0	0
	ТОО «Жакко»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
91	Спрайс-лист	Заглушка д 50 мм	20	225,49	0	4510	0	0	0	0
	ТОО «Жакко»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				1179244				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				50382				
		Итого:				1229626				
		Раздел 4. Производственная канализация К3								
104	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	10	1700	0	17000	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
105	Е0117-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	4	2898,08	9,2	11592	37	737	0,79	3
		комплект		139,5	4,5	558	18	128	0,02	0
106	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диаметром 100 мм	9	175,95	1,57	1584	14	1555	0,83	7
		1 воронка		135	0	1215	0	128	0	0
107	С130810-113	Воронки д 100х50 мм	9	338	0	3042	0	0	0	0
	Прим.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
108	Спрайс-лист	Ревизия д 110 мм	2	221,79	0	444	0	0	0	0
	ТОО Семейпл.	*т*		0	0	0	0	0	0	0
109	Спрайс-лист	Заглушка д 110 мм	7	1266,8	0	8868	0	0	0	0
	ТОО «Жакко»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				42530				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				2292				
		Итого:				44822				
		Локальная смета № 2-1-3								
		Отопление и вентиляция								
		Раздел 1. Отопление								
42	Прайс-лист	Теплосчетчик «Взлет ТСР» д 65 мм	2	115260,97	0	230522	0	0	0	0
	«Автом.сер.»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
43	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	20	859,96	1,62	17199	32	1068	0,23	5

		комплект		41,72	0	834	0	128	0	0
44	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328	0	656	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
45	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	11	64,62	0	711	0	783	0,32	4
		комплект		55,62	0	612	0	128	0	0
46	С131205-4	Термометр ТТЖ №2 до 150С с оправой	11	352	0	3872	0	0	0	0
	Прим.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				252960				
		- оборудования				230522				
		Накладные расходы				1851				
		Итого:				254811				
		Локальная смета № 2-1-4								
		Электроосвещение								
6	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	144	244,37	65,36	35189	9412	28943	0,95	137
		шт		151,65	34,45	21838	4961	108	0,16	23
7	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	117	377,15	88,98	44127	10411	39036	1,61	188
		шт		258,75	50,17	30274	5870	108	0,22	26
8	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	31	704,82	151,67	21849	4702	16917	2,51	78
		шт		414	91,29	12834	2830	108	0,4	12
9	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	7	169,86	57,56	1189	403	929	0,55	4
		шт		86,85	35,93	608	252	108	0,16	1
10	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	13	246,62	79,51	3206	1034	2718	0,83	11
		шт		143,1	50,54	1860	657	108	0,22	3
11	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью «Вход», «Выход», «Вьезд», «Подьезд» и т.п.	9	135,55	0	1220	0	1207	0,78	7
		шт		124,2	0	1118	0	108	0	0
12	Ц0111-168-1	Блок аварийного питания	12	1174,59	90,88	14095	1091	7995	5	60
		шт		722,25	18	8667	216	90	0,1	1
13	Спрайс-лист "Компания	-2.25 Стандартный блок аварийного питания для светильников эвакуационного освещения для любых ламп 6-58 Вт на 3 часа работы	12	1959,15	0	23510	0	0	0	0
	Азия Энерго»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
15	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	79	35,4	0	2797	0	2515	0,19	15
		шт		29,48	0	2329	0	108	0	0

16	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	7	45,74	0	320	0	234	0,2	1
		шт		31,05	0	217	0	108	0	0
17	Е0121-22-6	Установка переключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	36,71	0	147	0	134	0,2	1
		шт		31,05	0	124	0	108	0	0
18	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	15	82,17	0	1233	0	867	0,34	5
		шт		53,55	0	803	0	108	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				148882				
		- оборудования				23510				
		Накладные расходы				101495				
		Итого:				250377				
		Локальная смета № 2-1-6								
		Связь и сигнализация								
		Раздел 1. Пожарная сигнализация								
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей (24 луча)	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
	Прим.	*шт*		7155	0	7155	0	90	0	0
2	Спрайс-лист	Прибор приемно-контрольный на 24 лучей ВЭРС-ПК-24П	1	7052,96	0	7053	0	0	0	0
	ТК «Дозор»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
3	Ц0108-121-5	Аккумулятор, 7 а/ч 12в	1	722	0	722	0	580	4	4
		шт		610	0	610	0	95	0	0
4	Прайс-лист	Аккумулятор 7 а/ч на 12 В	1	858,11	0	858	0	0	0	0
	ТК «Дозор»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормаль.исп.	52	369,9	1,6	19235	83	16240	2	104
		шт		347	0	18044	0	90	0	0
6	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	111	153,5	0	17039	0	14386	1	111
		шт		144	0	15984	0	90	0	0
		Материалы не учтенные ценником								
13	Спрайс-лист	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45-01	52	412,16	0	21432	0	0	0	0
	ТК «Дозор»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
14	Спрайс-лист	Извещатель тепловой ИП114-5-А2	111	86,87	0	9642	0	0	0	0
	ТК «Дозор»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
15	Спрайс-лист	Извещатель ручной ИПР-3СУ	19	362,26	0	6883	0	0	0	0
	ТК «Дозор»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				90374				
		- оборудования				7911				
		Накладные расходы				37646				
		Итого:				128020				
		Раздел 2. Оповещение о пожаре								

23	Ц0110-682-1	Светозвуковой оповещатель внутреннего исполнения	51	768	0	39168	0	32864	4	204
	Прим.	*шт*		716	0	36516	0	90	0	0
24	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	43	241,7	91	10393	3913	6401	0,82	35
		шт		131	25,7	5633	1105	95	0,15	6
		Материалы не учтенные ценником								
31	Прайс-лист	Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП	9	443,58	0	3992	0	0	0	0
	ТК «Дозор»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
32	Прайс-лист	Оповещатель звуковой Маяк-123М	42	236,58	0	9936	0	0	0	0
	ТК «Дозор»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
33	С151704-1	-2.3 Указатель световой "Выход" НБО-12В	43	457	0	19651	0	0	0	0
	Прим.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				83140				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				39265				
		Итого:				122405				
		Раздел 3. Телефонизация								
36	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	7	978,9	0	6852	0	5966	7	49
		шт		947	0	6629	0	90	0	0
37	Прайс-лист	Телефонный аппарат системы АТС KX-TS2350	7	2115,89	0	14811	0	0	0	0
	ТООРІАТinuМ	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				21663				
		- оборудования				14811				
		Накладные расходы				5966				
		Итого:				27629				
		Раздел 4. Электрочасофикация								
46	Ц0110-694-1	Часы первичные электрические показывающие кварцевые	1	589,3	0	589	0	523	3	3
		шт		581	0	581	0	90	0	0
47	Прайс-лист ООО "Сити-	Первичная часовая станция до 3-х каналов, нагрузка 0,5А, 220В, 50гц	1	39007,55	0	39008	0	0	0	0
	Телеком»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
48	Ц0110-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	13	279,7	0	3636	0	3218	2	26
		шт		275	0	3575	0	90	0	0
49	Прайс-лист ООО "Сити-	Электровторичные часы, стрелочные диаметром 480 мм, круглый корпус ЧС-21	13	4474,39	0	58167	0	0	0	0
	Телеком»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				101400				
		- оборудования				97175				
		Накладные расходы				3741				
		Итого:				105141				
		Локальная смета № 2-1-7								
		Технологическое оборудование								

1	Ц0128-927-12	Плита электрическая 4-х комфорочная, 16,6 квтх3ф, 1050х895х860	2	1387,22	16,29	2774	33	2454	8	16
		шт		1356,75	6,75	2714	13	90	0,04	0
3	Ц0128-924-2	Котел пищеварочный электрический V=100 л, 15 квтх3ф	1	3421,1	29,62	3421	30	3025	24	24
		шт		3352,5	9	3353	9	90	0,05	0
5	Ц0128-923-1	Электрокипятильник V=100 л, 12 квтх3ф	1	1140,24	0	1140	0	1015	8	8
		шт		1127,25	0	1127	0	90	0	0
7	Ц0128-927-9	Шкаф жарочный электрический трехкамерный 885х800х1675	1	3159,8	21,72	3160	22	2803	21	21
		шт		3105	9	3105	9	90	0,05	0
9	Ц0128-921-14	Универсальная овощерезательная машина 420х290х550	1	1266,97	9,28	1267	9	1116	9	9
		шт		1235,25	4,5	1235	5	90	0,03	0
12	Ц0128-928-6	Мармит стационарный электрический для 2-х блюд 1,2 квтх3ф, 1120х1030х870, ПМЭС-70 К-60	1	1293,95	7,01	1294	7	1140	8	8
		шт		1264,5	2,25	1265	2	90	0,01	0
13	Ц0128-928-4	Прилавок-витрина холодильный 0,676 квтх3ф, 1120х1030х1440, ПВВ (Н) 70 К	1	1830,03	20,13	1830	20	1620	12	12
		шт		1791	9	1791	9	90	0,05	0
14	Ц0128-928-5	Прилавок для приборов 680х705х1155, ПСП	1	1213,54	0	1214	0	1077	7	7
		шт		1197	0	1197	0	90	0	0
16	Ц0128-921-13	Машина картофелеочистительная Q=150 кг/ч, 0,37 квтх3ф, 500х460х930	1	1098,2	7,01	1098	7	964	8	8
		шт		1068,75	2,25	1069	2	90	0,01	0
18	Ц0128-925-2	Машина универсальная кухонная 0,55 квтх3ф	1	2071,8	73,74	2072	74	1802	12	12
		шт		1973,25	29,25	1973	29	90	0,17	0
20	Ц0128-930-1	Хлеборезка Q=85 резов/мин, 0,25квтх3ф, 1050х586х536	1	310,47	5,46	310	5	273	2	2
		шт		301,5	2,25	302	2	90	0,01	0
22	Ц0128-922-3	Мясорубка 0,55 квтх3ф, Q=120 кг/ч, N=0,55 кВт, U=220В	1	984,01	5,43	984	5	865	7	7
		шт		958,5	2,25	959	2	90	0,01	0
24	Ц0128-929-1	Машина посудомоечная Q=720 тарелок/ч, 16,3 квтх3ф, 1900х900х1500	1	4394,41	72,16	4394	72	3874	27	27
		шт		4275	29,25	4275	29	90	0,17	0
26	Е0117-5-3	Установка моечных ванн (односекционных-800х800х870, двухсекционной-1550х800х870, трехсекционной-1440х530х870)	7	376,54	30,04	2636	210	1701	1,69	12
		комплект		292,5	11,25	2048	79	80	0,06	0
34	Е0110-9-2	Устройство подтоварника, 1060х840х280	9,75	834,73	14,05	8139	137	1431	1,19	12
		м2		178,2	5,31	1737	52	80	0,03	0
36	Ц0128-911-2	Шкафы холодильные среднетемпературные с металлической дверью (0,38 квтх1ф, 785х690х2040), (V=1520 л, расход энергии 4 квт/сутки, 1600х785х2010)	1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12
		шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	0
39	Ц0128-928-2	Стол охлаждающий V=0,46 м3, 0,5 квтх1ф, 1500х720х800	1	1202,6	16,29	1203	16	1063	9	9