«<<«Ақмола облысы, Щучинск қаласы, Парковая көшесі, №8 орналасқан «Азаматтарға арналған үкімет» “Мемлекеттік корпорациясы” Коммерциялық емес акционерлік қоғамының ғимаратын күрделі жөндеу» **>>»**

жұмыс жобасы бойынша

23.12.2019 ж. № КССЭ-0084/19

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:

««Азаматтарға арналған үкімет»
“Мемлекеттік корпорациясы”
коммерциялық емес акционерлік қоғамының
Ақмола облысы бойынша филиалы»»

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«ЖШС «АСП Абу-Нұр» »

Қызылорда қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Ақмола облысы, Щучинск қаласы, Парковая көшесі, №8 орналасқан «Азаматтарға арналған үкімет» “Мемлекеттік корпорациясы” Коммерциялық емес акционерлік қоғамының ғимаратын күрделі жөндеу» жұмыс жобасына осы қорытындыны «Аккредиттелген сараптама ұйымы» «КазСпецСтройЭкспертиза» ЖШС-мен Аккредиттеу туралы 16.06.2016 жылғы №00056 куәлігінің негізінде берілді.

Аккредиттелген сараптама ұйымы «КазСпецСтройЭкспертиза» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ КССЭ-0084/19 от 23.12.2019 г.

по рабочему проекту

«<<«Капитальный ремонт здания НАО ГК «Правительство для граждан по ул.Парковая №8, в г.Щучинск, Акмолинской области» **>>»**

ЗАКАЗЧИК:

«Филиал «Некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Акмолинской области» »

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

«ТОО «АСП Абу-Нұр» »

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект «Капитальный ремонт здания НАО ГК «Правительство для граждан по ул.Парковая №8, в г.Щучинск, Акмолинской области», по адресу: город Кызылорда, улица Гани Муратбаева, №60» выдано Аккредитованной экспертной организацией ТОО «КазСпецСтройЭкспертиза». Свидетельство об аккредитации от 16.06.2016 года за №00056 г. Кызылорда Кызылординской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Аккредитованной экспертной организации ТОО «КазСпецСтройЭкспертиза» г. Кызылорда Кызылординской области.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Капитальный ремонт здания НАО ГК «Правительство для граждан по ул.Парковая №8, в г.Щучинск, Акмолинской области».** Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 03 декабря 2019 года №КССЭ-0082 между Филиалом «Некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Акмолинской области» и Аккредитованной экспертной организацией ТОО «КазСпецСтройЭкспертиза».

2. ЗАКАЗЧИК: Филиал «Некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Акмолинской области».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «АСП Абу-Нұр» (№ 17002315 от 09.02.2017 года, приложение от 09.02.2017 года, категория–II), г.Шымкент.

СУБПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ДОМ ПРОЕКТОВ» (№ 18019602 от 25.10.2018 года, приложение от 25.10.2018 года, категория–III), г.Астана.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции «За счет бюджетных средств» согласно письма заказчика.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 26 августа 2019 года утвержденное И.о. директора филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Ж.Еслямбеков;

распоряжение акима города Щучинск Акмолинской области о предоставлении права общей долевой собственности на безвозмездной основе на земельный участок Бурабайскому районному отделения Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости – филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Акмолинской области от 18 января 2018 года №25;

распоряжение акима города Щучинск Акмолинской области от 23 апреля 2018 года №32 о внесении изменений в распоряжение акима города Щучинска от 18 января 2018 года №25;

государственный акт на право частной собственности на земельный участок общее долевое, с целевым назначением: для обслуживания административного здания и гаража, за №0367651 с кадастровым номером 01-177-007-1209 от 23 января 2018 года №1-1220;

заключение по техническому обследованию нежилого здания НАО "ГК "Правительство для граждан" по Акмолинской области» расположенного по адресу: РК, Акмолинская область, г.Щучинск, ул.Парковая 8, от 2018 года №2018.08.049, выданное ТОО «СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ ПВ» (Свидетельство об аккредитации №00067 от 11 июля 2018 года);

дефектный акт объекта «Капитальный ремонт здания НАО ГК «Правительство для граждан по ул.Парковая №8, в г.Щучинск, Акмолинской области» от 2019 года, утвержденным заместителем директора филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Ж.Еслямбеков;

акт обследования технического состояния здания НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан» расположенного по адресу: Акмолинская область, г.Щучинск, ул. Парковая 8 от 26 августа 2019 года, утвержденное И.о. директора филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Ж.Еслямбеков;

технический паспорт (Ф-2) , по адресу: Акмолинская область, г.Щучинск, ул.Парковая 8, кадастровый номер 01:177:007:1209:1, целевое назначение административное здание, от 15 сентября 2017 года, выданное Бурабайское районное отделение Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости Филиал

«Некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Акмолинской области»;
договор о государственных закупках работ между Филиалом «Некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Акмолинской области» и ТОО «АСП Абу-Нұр» на разработку проектно-сметной документации от 26 августа 2019 года №26;
справка об учетной регистрации филиала юридического лица от 02 мая 2018 года, выданное Управление Юстиции города Кокшетау Департамента Юстиции Акмолинской области;

Письма: Филиала «Некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Акмолинской области:
от 25 ноября 2019 года №03-03-06-15/15792-И на рассмотрение в экспертизу;
от 25 ноября 2019 года №03-03-06-15/15793-И о начале срока строительства;
от 25 ноября 2019 года №03-03-06-15/15794-И о том, что расстояния вывоза мусора составляет 15 км от населённого пункта;
от 25 ноября 2019 года №03-03-06-15/15795-И об источнике финансирования строительства;
от 25 ноября 2019 года №03-03-06-15/15792-И о том, что предусмотренные работы по капитальному ремонту ранее не проводились;
Технические условия: отсутствует.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций

разрешение на эмиссии в окружающую среду, выданная Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области за № KZ86VDD00134824 от 20.12.2019 г.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Таблица №1

Том 1. Книга 1	Общая пояснительная записка	ОПЗ
Том 2. Альбом 1	Архитектурно-строительные решения Административное здание	АС, ОВ, ВК ЭС,ПС
	Проект организации строительства	ПОС
	Паспорт проекта	ПП
	Охрана окружающей среды	ООС
Том 3 книга 1	Сметная документация	СМД

5.4 Цель и назначение объекта строительства.

Создание для НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» расположенного по адресу: Акмолинская область, г.Щучинск, ул. Парковая №8, условий для плодотворной работы и восстановление эксплуатационных показателей здания.

5.5. Существующее состояние объекта:

Согласно заключению по техническому обследованию нежилого здания НАО "ГК "Правительство для граждан" по Акмолинской области» расположенного по адресу: РК, Акмолинская область, г.Щучинск, ул.Парковая 8, от 2018 года №2018.08.049, выданное ТОО «СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ ПВ» (Свидетельство об аккредитации №00067 от 11 июля 2018 года) следует, что:
Здание – двухэтажное без подвала.
Высота этажей от пола до потолка - 3,00 м.
Год постройки - 1962 год.

Класс здания - II.
Уровень ответственности здания - II.
Степень огнестойкости — II.

Технические показатели

Объем здания – 1780 м3;
Общая площадь – 471.40 м2;

Основные конструкции здания:

Фундаменты – ленточные, бетонные.
Наружные и внутренние стены – кирпичные.
Крыша – чердачная.
Перекрытие и покрытие – многопустотные железобетонные плиты.
Оконные блоки - металлопластиковые.
Дверные блоки – деревянные и металлические.
Полы – линолеум, керамическая плитка.
Кровля - чердачная, с покрытием из металлических листов по деревянной обрешетке.

В соответствие с результатами технического обследования, проведенного ТОО «Стройтехэксперт ПВ», состояние основных элементов здания — фундаменты, стены надземных этажей, перекрытия, внутренние лестницы — удовлетворительное.
Состояние дверей, окон, внутренней отделки стен и потолков, полов, деревянных элементов крыши и кровли, входная группа, отмостки — неудовлетворительное.
С целью повышения уровня защиты здания при дальнейшей эксплуатации проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- замена окон, дверей, полов и внутренней отделки стен и потолков;
- замена наружных подоконных сливов;
- замена элементов крыши и кровли;
- замена элементов входной группы с устройством пандуса;
- ремонт цокольной части;
- восстановление отмостки по периметру здания.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Здания Правительство для граждан» расположена по ул. Парковая №8, в г.Щучинск, Акмолинской области.

Природно-климатические условия района строительства:

климатический подрайон - IВ;
нормативная снеговая нагрузка - 1,8 кПа;
нормативное ветровое давление - 0,38 кПа;
расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее
холодной пятидневки - минус 33,7°С;
нормативная глубина промерзания грунтов - отсутствует;
нормативная глубина нулевой изотермы 00С в грунт - отсутствует;
сейсмичность - не сейсмичен.

6.2 Проектные решения

В соответствие с результатами технического обследования, проведенного ТОО «Стройтехэксперт ПВ» заключение по техническому обследованию нежилого здания НАО "ГК "Правительство для граждан" по Акмолинской области» расположенного по адресу: РК, Акмолинская область, г.Щучинск, ул.Парковая 8, от 2018 года №2018.08.049, выданное ТОО «СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ ПВ» (Свидетельство об аккредитации №00067 от

11 июля 2018 года), заданию на проектирование и другим исходным данным в проекте предусмотрено:

- замена окон, дверей, полов и внутренней отделки стен и потолков;
- замена наружных подоконных сливов;
- замена элементов крыши и кровли;
- замена элементов входной группы с устройством пандуса;
- ремонт цокольной части;
- восстановление отмостки по периметру здания
- замена водопроводной и канализационной системы

Замена электросистемы всего здания

6.2.1. Генеральный план

Генеральный план в данном проекте не рассматривался.

На территории «Правительство для граждан» по Акмолинской области имеются следующие здания и сооружения:

1. Административное здание (Литер А).
2. Гараж (Литер Б) не требует капитального ремонта.

Рисунок-1 Ситуационная схема

6.2.2 Технологические решения

Согласно заданию на проектирование технологическое оборудование не предусмотрено данным проектом.

6.2.3 Архитектурно-планировочные решения

Проектная документация на капитальный ремонт разработана на основании задания на проектирование и других документов, перечисленных в перечне исходных документов.

Основные конструкции здания:

Фундаменты – ленточные, бетонные.

Наружные и внутренние стены – кирпичные.

Крыша – чердачная.

Перекрытие и покрытие – многопустотные железобетонные плиты.

Оконные блоки - металлопластиковые.
Дверные блоки – деревянные и металлические.
Полы – линолеум, керамическая плитка.
Кровля - чердачная, с покрытием из металлических листов по деревянной обрешетке.

Наружная и внутренняя отделка

Наружная отделка

Цоколь — облицовка керамогранитными плитками.

Внутренняя отделка

Стены - штукатурка, водоэмульсионная краска, облицовка керамическими плитками.
Потолки — подвесные из гипсокартонных листов.
Полы — линолеумные, напольная керамическая плитка.

6.2.4. Конструктивные решения

Замена окон производится на пластиковые по ГОСТ30674-99.
Двери заменяются на - наружные металлические индивидуальные;
- внутренние деревянные по ГОСТ6629-88;
Кровля принята из металлочерепицы по деревянным стропилам.
Пандус выполняется из монолитного бетона.

Противопожарные мероприятия

Двери на путях эвакуации открываются наружу.
Отделка стен на путях эвакуации принята из негорючих материалов.
Деревянные конструкции обрабатываются огнезащитными составами.

Антикоррозийные мероприятия

Боковые поверхности пандуса, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом за два раза.

6.2.5 Инженерное обеспечение, сети и системы

Отопление и вентиляция.

Согласно акта обследования, дефектного акта и задания на проектирование принято 100% замена системы отопления здания.
Расчетные параметры наружного воздуха согласно СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология" для проектирования отопления принято минус 33.7°С; внутренние температуры приняты в зависимости от назначения помещений.
Теплоснабжение здания предусмотрено от городской тепловых сетей. Теплоноситель с параметрами 90-70 ºС.
В данном проекте была разработана горизонтальная однотрубная система отопления с нижней подачей к отопительным приборам.
Нагревательные приборы - чугунные радиаторы типа МС-90. Номинальная теплоотдача 1 секции = 130Вт
Для автоматического поддержания температуры внутреннего воздуха помещений на подводке к отопительным приборам предусмотрены термостатические клапаны фирмы Данфосс. Трубопроводы системы отопления приняты стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75.
Удаления воздуха из системы отопления предусмотрено кранами «Маевского», устанавливаемые в верхних точках нагревательных приборов.
В обратном трубопроводе, в нижних точках веток системы отопления предусмотрены краны для опорожнения системы отопления.
В местах прохода труб через стены и перекрытия предусмотрены гильзы из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91.

Предусмотрена окраска радиаторов и неизолированных трубопроводов эмалью ПФ115за 2 раза.
Трубопроводы, проложенные в конструкции пола, покрываются грунтовкой ГФ-021 и изолируются покрытием «K-Flex» толщиной 16 мм.
Промывка и дезинфекция трубопроводов проводится специализированной организацией, имеющей лицензию, на указанный вид деятельности, контроль качества проводится производственной лабораторией водопользователя.

Водопровод и канализация

Рабочий проект внутренних сетей водопровода и канализации разработан на основании:
-Задания на проектирование утверждено в 2019 году;
-архитектурно-строительных чертежей;
-действующих норм и правил строительного проектирования;
-СН РК 4.01-01-101-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений";
В здании пристройки предусмотрены:
-хозяйственно-питьевой водопровод (В1);
-горячее водоснабжение (Т3):
-бытовая канализация (К1);

Хозяйственно-питьевой водопровод.

Источником водоснабжения служит существующий наружный водопровод .
Хоз.питьевой - водопровод запроектирован тупиковым и служит для подачи воды к сан.приборам и поливочным кранам.
Магистральные трубопроводы проложены под потолком и запроектированы из стальных труб Д50 ГОСТ 3262-75
Разводящие трубопроводы запроектированы из напорных полипропиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010.
Прокладка трубопроводов осуществлена открыто вдоль стены .
Трубопроводы проложены с уклоном 0.002 к вводу.
На сети предусмотрена запорно регулирующая арматура. Установлены внутренние краны.
Разводящие трубопроводы в сан. узлах запроектированы из полипропиленовых труб трубопроводы (кроме подводок к сан. приборам) изолированы гибкой трубчатой изоляцией "ST Misot-FLEX" толщиной 9 мм. Для стояков принята скрытая прокладка, а подводящие трубопроводы к сантехническим приборам проложены открыто над потолком по стенам сан. узлов с обеспечением доступа к разъемным соединениям и арматуре.
Общий водомер установлен на вводе в здание

Горячее водоснабжение

Внутренняя сеть горячего водоснабжения запроектирована из металлополимерных труб по СТ РК ГОСТ 1893-2009. Сети системы горячего водоснабжения запитываются от электрической водонагревателя. Разводящие трубопроводы в сан. узлах запроектированы из полипропиленовых труб. Подводящие трубопроводы к сантехническим приборам проложены открыто, с обеспечением доступа к разъемным соединениям, арматуре..

Канализация

Система бытовой канализации предусмотрена для отвода стоков от санитарно-технических приборов в сеть внутриплощадочной бытовой канализации. Магистральные трубопроводы бытовой канализации проложены в штрабе пола и запроектированы из поливинилхлоридных канализационных труб раструбного соединения по ГОСТ 22689.2-89 с применением резиновых уплотнительных колец.

Выпуски выполнены из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98. Стояки канализации проложены скрыто, с зашивкой в короба.
Места прохода стояков через перекрытия заделаны цементным раствором.

Таблица №2

Наименование системы	Напор на вводе, м	Расчетные расходы				
		м3/сут	м3/час	л/сек	л/сек при пожаре	Примечание
В1	Нтр=10	0,26	0,34	0.26	2.5	
К1		0.26	0,34	1,86		

Электрическая часть, Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре.

Проектом предусмотрены разделы электрооборудование, электроосвещение, пожарная сигнализация и оповещение о пожаре.
Наружные электрические и слаботочные сети, прибор учета электроэнергии, молниезащита, система связи и сигнализации, кроме пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, относятся к существующему положению объекта.

Разделы проекта выполнены на основании :

- задания на проектирование
- заданий архитектурно-строительной и санитарно-технической частей проекта

Электрооборудование ,электроосвещение

Электротехническая часть проекта выполнена на основании задания на проектирование, чертежей строительной части и смежных разделов ,в соответствии с требованиями технической и нормативной документации.

Согласно акту обследования технического состояния здания сети освещения подлежат полной замене.

Демонтируемое оборудование и материалы дальнейшему использованию не подлежат.

Сети питания силового оборудования замене по заданиям не требуется.

Основными электропотребителями объекта является освещение.

Учетно-распределительный щит существующий.

Проектом предусмотрено рабочее и аварийное освещение. Напряжение сети рабочего и аварийного освещения ~220В.

Нормы освещенности приняты в соответствии с требованиями СП РК 2.04-104-2012.

Выбор типов светильников произведен в соответствии с назначением помещений, их строительных данных, конструктивной особенностью светильника и высотой подвеса. Световые указатели "Выход" установлены на путях эвакуации и у выходов из помещений.

В качестве осветительных щитков приняты щиты-боксы типа ЩРВ для установки модульной аппаратуры. Групповая сеть освещения выполнена кабелем ВВГнг(А)-LS в трубах ПВХ по стенам под штукатуркой, и в пустотах плит перекрытия без трубы.

Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки, предусмотрено устройство защитного отключения (УЗО).

Для продолжения работы группы аварийного и эвакуационного освещения, в светильниках для аварийного освещения предусмотрен блок аварийного питания типа CONVERSION KIT.

Для эвакуационного освещения блок аварийного питания предусмотрен в комплекте со светильниками. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под таковым в результате нарушения изоляции, предусмотрены зануление , заземление и уравнивание потенциалов.

Для зануления электрооборудования предусмотрена дополнительная жила. Защитное заземление существующее.

Основные показатели по электротехнической части проекта

Таблица № 3

№ п/п	Наименование	Показатель
1	Категория электроснабжения	3
2	Напряжение электросети	380/220В
3	Установленная мощность потребителей, кВт	6,4
4	Расчетная мощность потребителей, кВт	6,4
5	Расчетный ток, А	10,6
6	Коэффициент мощности	0,93

Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре

Раздел проекта выполнен на основании обследования и задания на проектирование, чертежей строительной части и в соответствии с требованиями технической и нормативной документации.

Проект выполнен в соответствии с действующими стандартами и руководящими материалами с соблюдением норм и правил техники безопасности.

Проектом предусмотрена комплексная сеть пожарной сигнализации, которая строится по шлейфной системе с установкой ручных, автоматических тепловых и дымовых пожарных извещателей. Автоматические пожарные извещатели установлены внутри помещений по потолку, ручные извещатели - на путях эвакуации у выходов из зданий по стенам.

Электрические сигналы о пожаре передаются на пульт прибора приемно-контрольный "Гранит-8". ППКОП запитывается от щита аварийного освещения и предусмотрен для аварийного питания, встроенный аккумулятор.

Тип системы оповещения о пожаре, в соответствии с требованиями СН РК 2.02-11-2002* принят - 2 (светозвуковой).

Для оповещения о пожаре предусмотрена установка светозвуковых оповещателей установка светозвуковых оповещателей "Маяк-12-К", расположенных у главных входов в здании.

Разводка кабельной трассы выполнена кабелями марки КСРВнг(А)-FRLS.

Кабельная трасса (КСРВнг(А)-FRLS) проложена в кабельном канале по стенам.

Проект выполнен в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок РК" 2015г.

Основные показатели проекта

Таблица № 4

Наименование	Единица измерения	Количество
Пожарная сигнализация		
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Гранит-8"	шт	1

Шлейф пожарной сигнализации	шт	7
Извещатель дымовой ИП 212-141	шт	46
Извещатель ручной ИПР 513-55	шт	5
Общая протяженность сетей ПС, тип КСРВнг(А)-FRLS 4х0.5	м	270
Оповещение при пожаре		
Оповещатель свето-звуковой Маяк-12-К	шт	3
Общая протяженность сетей оповещения, тип КСРВнг(А)-FRLS 4х0.5	м	30

Противопожарные мероприятия и меры безопасности

В целях мер безопасности и выполнение требовании пожарной безопасности предусмотрены:

1. Выборы кабелей, аппаратов, светильников в соответствии с требованиями ПУЭ РК 2015г.
2. Защитное заземление и зануление корпусов электроустановок и технологического оборудования и других металлических нетоковедущих элементов электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ РК 2015г.

Энергосбережение

Для энергосбережения предусмотрены :

1) Выборы сечения питающих и распределительных сетей 0,4кВ по экономической плотности тока и проверка на допустимую потерю напряжения у электроприемников

2.) установки светильников с энергосберегающими лампами

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования (каркасы щитов, электрических аппаратов, корпуса светильников) выполнены зануления путём металлического соединения с нулевым защитным проводом сети.

Здание запроектировано II степени огнестойкости.

Основные несущие элементы здания предусмотрены из негорючих материалов и имеют предел огнестойкости согласно требованиям Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

На путях эвакуации применены несгораемые материалы.

Планировка помещений и эвакуационные выходы запроектированы наружу согласно требованиям СНиП РК 3.02-04-2009, СНиП РК 2.02-05-2009*, Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

6.4. Оценка воздействия на окружающую среду

Здания Правительство для граждан» расположена по ул. Парковая №8, в г. Щучинск, Акмолинской области.

На территории «Правительство для граждан» по Акмолинской области имеются следующие здания и сооружения: 1.Административное здание (Литер А). 2.Гараж (Литер Б) не требует капитального ремонта. Объемно - планировочные и конструктивные решения существующих зданий: Административное здание состоит из одного корпуса. 1. Административное здание – двухэтажное с чердачной крышей без подвала. Высота этажей от пола до потолка этажей - 3,00 м. Год постройки - 1962 год. Класс здания - II. Уровень ответственности здания - II. Степень огнестойкости - II. Технико-экономические показатели. Объем здания – 1780 м3; Общая площадь – 239,90 м2.

Оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду

Воздействие на атмосферный воздух. Теплоснабжение здания предусмотрено от городских тепловых сетей. Теплоноситель с параметрами 90-70 ºС.

Нормируемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период проведения строительных работ составят:

Таблица № 5

Наименование вещества	Выбросы, г/с	Выбросы, т/год
Оксид железа	0.02582	0.0060218
Марганец и его соединения	0.0009496	0.00052798
Диоксид азота	0.01191783	0.00797916
Оксид азота	0.00193577	0.00129654
Углерод	0.000275872	0.000639286
Сера диоксид	0.000873889	0.0026585
Углерод оксид	0.017504014	0.01126909
Диметилбензол	0.01213	0.023007
Метилбензол	0.000806	0.00145
Бензапирен	0.000000005	0.0000000109
Хлорэтилен	0.000001548	0.000000039
Этанол	0.01063	0.020125
Бутилацетат	0.000156	0.000281
Формальдегид	0.000057539	0.000115
Пропан-2-он	0.000338	0.000608
Циклогексанон	0.001063	0.0020125
Уайт-спирит	0.01213	0.022408
Алканы С12-19	0.003943166	0.003096286
Взвешенные вещества	0.01328	0.0137236
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.0105	0.00939
Всего:	0.124312233	0.1266087919

В соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №237 «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» санитарно-защитная зона для объекта не требуется. Согласно п. 1-1 ст. 40 Кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212- III «Экологический кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.06.2015 г.) виды деятельности, не классифицируемые согласно санитарной классификации производственных объектов, относятся к IV категории.

Воздействие на водные ресурсы.

Период эксплуатации. Источником водоснабжения согласно тех.условия осуществляется от существующего сетей водопровода. Период строительства. В процессе строительства объекта вода используется на хозяйственно-бытовые нужды, производственные нужды и для питьевых нужд работников вовлеченных в строительство.

Техническое водоснабжение – привозное, объем воды по ресурсной смете составит- 20,66 м3. Хозяйственно–питьевая вода – привозная. Расход питьевой воды на период строительных работ составит 45 м3/год На период строительства сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в существующие сети. Производственные сточные воды в процессе строительных работ отсутствуют. Потребление воды рассчитано согласно норм расхода воды по СП РК 4.01-101- 2012 и составляет: Водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды определяется из расчета расхода воды на 1 работника учреждения 25 л/сутки. Рабочих 20. 90 рабочих дней. Расчет водопотребления на одного человека G=(1 * 25) * 10-3*20*90= 45 м3/год.

Отходы производства и потребления. Объем образования отходов при строительстве в

Таблица №6

Наименование отходов	Уровень опасности отходов	Образование отходов, т	Способ врем. хранения отходов	Проектир.способ утилизации, обезвреживания отходов
при строительстве				
ТБО	GO060	0,369	контейнер	полигон ТБО
Мусор строительный	GG170	34,55	площадка складирования	-//-
Огарки сварочных электродов	GA090	0,00034	спецтара	передаются предприятиям по сбору металлолома
Тара из-под лакокрасочных материалов	AD070	0,037394	площадка складирования	передаются предприятиям по утилизации
Ветошь промасленная	AC030	0,01016	спецтара	-//-
Отходы, обрывки и лом пластмассы	GH010		-//-	-//-
Всего:		34,966894		

Объем образования отходов при эксплуатации.

Наименование отходов	Уровень опасности отходов	Образование отходов, т	Способ врем. хранения отходов	Проектир.способ утилизации, обезвреживания отходов
при строительстве				
ТБО	GO060	0,53	контейнер	полигон ТБО
Отработанные люминисцентные лампы	AA100	0,0056064	спецтара	передаются спецпредприятиям
Всего		0,5356064		

Характеристика существующего состояния растительности района намечаемой хозяйственной деятельности

Растительность территории бедная, характеризуется преобладанием степных видов трав. Животный мир представлен несколькими видами грызунов (суслики, песчанка, тушканчик) и пресмыкающимися (черепахи, змеи, ящерицы).

Воздействие намечаемой хозяйственной деятельности на растительный и животный мир

Выравнивание поверхности проектной территории предполагает механическое воздействие на растительный покров. При сооружении объектов будет наблюдаться уничтожение растительного покрова. Проведение строительных работ будет сопровождаться скоплением автотранспортной и специальной техники, присутствием производственного и бытового мусора и возможным точечным загрязнением территории горюче-смазочными материалами.

Основными факторами воздействия проектируемого объекта на растительный и животный мир будут являться:

- отчуждение территории под строительство;
- прокладка дорог и линий коммуникаций;

- загрязнение компонентов среды взвешенными, химическими веществами, аэрозолями и т.п.;
- изменение характера землепользования на территории строительства и прилегающих землях;
- изменение рельефа и параметров поверхностного стока;
- шумовые, вибрационные, световые и электромагнитные виды воздействий при строительстве и эксплуатации объекта.

Как отмечалось выше, предусмотренные проектом мероприятия предотвращают эрозию почв и как следствие отрицательное воздействие на растительный и животный мир. Шумовые, вибрационные, световые и электромагнитные виды воздействий при строительстве объектов носят кратковременный характер.

Результаты расчетов, выполненные в предыдущих главах показывают, что миграция загрязняющих веществ, как через воздух, так и с поверхностными водами не выйдет за пределы территории предприятия.

Места сосредоточения и пути движения животных, гнездования птиц в районе проектируемого объекта отсутствуют. Строительство объекта не должно повредить популяциям редких и эндемичных видов, так как выше упомянутые растения встречаются лишь на пространствах за пределами населенного пункта. Места сосредоточения и пути движения животных в районе предприятия отсутствуют.

Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду

Намечаемое строительство не приведет к нарушению земель и сокращению территорий сторонних землепользователей. Строительство и эксплуатация объекта не приведет к загрязнению земель. Изменения состояния и свойств грунтов в результате передачи нагрузок от сооружений, загрязнения грунтов различными веществами от выбросов загрязняющих веществ, при их увлажнении или обезвоживании не прогнозируется. Особенности рельефа, геологического строения участка, гидрогеологических условий, параметров сооружений и характера их размещения на местности при строительстве не позволят активизировать экзогенные геологических процессы (карст, оползни, суффозия и др.).

Полезные ископаемые на участке отсутствуют. Непосредственного влияния на недра проектируемый объект не окажет т.к. в зоне влияния объекта минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия отсутствует

Охрана и рациональное использование почвенного слоя

Плодородный слой почвы отсутствует и его снятие не предусмотрено. При строительстве возможными источниками загрязнения почв на прилегающих территориях будут являться выхлопные газы авто- и специальной строительной техники. В силу временного характера, периодичности их действия, сравнительно низкой интенсивности выбросов и благоприятных для рассеивания метеоклиматических условий, воздействие на почвенный покров этого фактора на фоне существующего загрязнения автомобильным транспортом почв будет крайне незначительным и практически неуловимым.

Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства объекта, мероприятия по охране земель

После завершения строительства на территории объекта убирается строительный мусор, ликвидируются ненужные выемки и насыпи, выполняются планировочные работы и проводится благоустройство земельного участка. После завершения планировочных работ проводят озеленение территории. Деревья и кустарники обладают высокими декоративными свойствами и стойкостью к загрязняющим веществам, рассеянным в атмосфере района строительства.

Проектными решениями принят комплекс мероприятий по предотвращению загрязнения и деградации земельных ресурсов и почв, к которым относятся:
- строгое соблюдение границ землеотвода;
- соблюдение нормативных требований по временному складированию отходов производства и потребления;
- постоянный технический осмотр и ремонт машин и механизмов, участвующих в строительстве с целью предотвращения попадания горюче-смазочных материалов в почв.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным нормам и гигиеническим правилам

Рабочим проектом «Капитальный ремонт здания НАО ГК "Правительство для граждан" по ул. Парковая №8, в г.Щучинск, Акмолинской области» предусмотрен капитальный ремонт административного здания НАО ГК "Правительство для граждан" по ул. Парковая №8, в г.Щучинск. Вблизи строительного участка поверхностные и подземные водные источники отсутствуют. Проектируемый участок не входит в водоохраную полосу. Отрицательного воздействия на поверхностные и подземные водные источники эксплуатация объекта не оказывает. На территории «Правительство для граждан» по Акмолинской области имеются следующие здания и сооружения: административное здание, гараж - не требует капитального ремонта. Административное здание – двухэтажное с чердачной крышей без подвала. Высота этажей от пола до потолка этажей - 3,00 м. Год постройки - 1962 год. Объем здания – 1780 м3 . Общая площадь – 239,90 м2 . Основные конструкции и конструктивные элементы здания: фундаменты – под стены ленточные, бетонные. Наружные и внутренние стены – кирпичные. Крыша – чердачная. Перекрытие и покрытие – многопустотные железобетонные плиты. Оконные блоки - металлопластиковые. Дверные блоки – деревянные и металлические. Полы – из линолеума и кафеля. Кровля - чердачная, с покрытием из металлических листов по деревянной обрешетке. Проектом предусмотрены следующие вилы работ: замена окон, дверей, полов и внутренней отделки стен и потолков; замена наружных подоконных сливов; замена элементов крыши и кровли; замена элементов входной группы с устройством пандуса; ремонт цокольной части; восстановление отмостки по периметру здания, замена водопроводной и канализационной системы, замена электросистемы всего здания. Согласно проведенных расчетов, на период строительства объекта будут задействованы 11 источников загрязнения воздушного бассейна, из которых 2 организованные, все они имеют временный характер. При проведении строительных работ в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества 20 наименований. Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны не выявил превышения ПДК ни по одному из ингредиентов. Проектные решения соответствуют требованиям санитарных правил « Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий», утвержденных приказом Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК № 125 от 24.02.15г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 158 от 05.12.2019г.

6.6 Организация строительства

Раздел выполнен в соответствии со СН РК 1.03-00-2011 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.03.2016 г.) «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

Технико-экономические показатели:

Продолжительность строительства – 3 месяца, определена по СН РК 1.03-01-2016 и СП РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве

предприятий, зданий и сооружений», расчетный метод определения продолжительности строительства объектов, не имеющих прямых норм.

Начало строительства - 2020 год, согласно письму заказчика от 25 ноября 2019 года №03-03-06-15/15793-И.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов и/или объектов строительства за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2019.3) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2019 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования, Сборник цен на проектные работы для строительства (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, СЦП РК 8.03-01-2017) Изменения и дополнения Выпуск 16;

сборники сметных цен в текущем уровне 2019 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2019 (вып.3);

сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2018 (2019 г);

сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2018 (2019 г);

сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2018 (2019 г);

сборник сметных цена на инженерное оборудование ССЦ РК 8.04-09-2019 (вып 2);

перечень оборудования, материалов и изделий с приложенными прайс-листами, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02.03-2011, пунктам 55 и 60 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (приказ КДСиЖКХ МИР РК от 14 ноября 2017 года №249-ңк).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 10 декабря 2018 года №251-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 16, приложение 2 к приказу от 10 декабря 2018 года №251-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 72, приложение 1 к приказу от 10 декабря 2018 года №251-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2019-2020 гг. с учетом текущего уровня инфляции согласно протокола РБК Республики Казахстан от 29 апреля 2019 года №8 «Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020–2024 годы».

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям Аккредитованная экспертная организация ТОО «КазСпецСтройЭкспертиза» в рабочий проект «Капитальный ремонт здания НАО ГК «Правительство для граждан по ул.Парковая №8, в г.Щучинск, Акмолинской области» внесены следующие изменения и дополнения:

По конструктивным решениям

7.2.1 На листе с общими данными представлена ведомость чертежей и откорректировано значение общей площади.

7.2.2 В конструкциях полов указаны слои, подлежащие замене.

7.2.3 Откорректирован уклон пандуса.

По электротехнической части

7.2.4 Откорректировано наименование объекта.

7.2.5 Откорректированы «Общие указания».

По сметному разделу

7.2.6 Сметная документация приведена в соответствие с проектными решениями, расценки в локальных сметах приведены в соответствие с действующей сметно-нормативной базой.

7.2 Оценка проектных решений

В соответствии с «Правила определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утвержденными приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 (с внесенными изменениями и дополнениями по состоянию на 28 июля 2016 года) разработчиком проекта установлен технически не сложный II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект «Капитальный ремонт здания НАО ГК «Правительство для граждан по ул.Парковая №8, в г.Щучинск, Акмолинской области» разработан в необходимом объеме в соответствии с утвержденным заданием на проектирование, иными исходными данными и требованиями.

Состав и комплектность, представленных материалов, и принятые проектные решения приведены в соответствие с требованиями:

СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.04.2019 г.);

СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2015 г.)

СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СП РК 4.02-101-2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение»;

СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение»;
СН РК 4.04-07-2013 «Электротехнические устройства»;
СП РК 4.04-107-2013 «Электротехнические устройства»;

Основные технико-экономические показатели

Таблица № 7

Наименование показателей	Единицы измерения	Показатели	
		заявленные	рекомендуемые к утверждению
Общая площадь	$м^2$	471.40	471.40
Строительный объем	$м^3$	1780	1780
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2019-2020 гг, в том числе	млн.тенге	85,830	83,836
СМР	млн.тенге	69,075	67,468
оборудование	млн.тенге	0,066	0,064
Прочие затраты	млн.тенге	16,689	16,304
Из них по годам:			
- 2019 год (пир, экспертиза)	млн.тенге	5,015	4,903
- 2020 год	млн.тенге	80,815	78,933
Нормативная продолжительность строительства	мес.	3	3

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт здания НАО ГК «Правительство для граждан по ул. Парковая №8, в г. Щучинск, Акмолинской области» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Таблица № 8

1.	Общая площадь, кв.м	-	471.40
	Строительный объем, куб. м		1780
2.	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2019-2020 гг, в том числе:	-	83,836
	СМР, млн. тенге	-	67,468
	Оборудование, млн. тенге	-	0,064
	Прочие затраты, млн. тенге	-	16,304
3.	Нормативная продолжительность строительства, мес.,	-	3

8.2 Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных материалов (данных) и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована Филиалом «Некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Акмолинской области» в соответствии с условием договора от 03 декабря 2019 года №КССЭ-0082.

8.3 При представлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4 Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8.5. Проектно-сметная документация на строительство объектов должна быть представлена на утверждение не позднее пятнадцати календарных дней после получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы., согласно п.4 «Правила утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций», утвержденные приказом Министра экономики Республики Казахстан от 02 апреля 2015 года №304 (с изменениями на 06.01.2016г.).

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақмола облысы, Щучинск қаласы, Парковая көшесі, №8 орналасқан «Азаматтарға арналған үкімет» “Мемлекеттік корпорациясы” Коммерциялық емес акционерлік қоғамының ғимаратын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады.

Таблица № 9

1	Жалпы ауданы, шаршы метр	-	471.40
2	Құрылыс көлемі, текше метр		1780
3	2019-2020 жж ағымдағы және болжамды құрылыстың жалпы сметалық құны, оның ішінде:	-	83,836
	Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге	-	67,468
	Құрал-жабдықтар, млн. теңге	-	0,064
	Өзге де шығындар, млн. теңге	-	16,304
4	Құрылыстың ұзақтығы, ай,	-	3

8.2 Осы сараптамалық қорытынды 2019 жылғы 03 желтоқсандағы № КССЭ-0082 шарт талаптарына сәйкес, растығы «Азаматтарға арналған үкімет» “Мемлекеттік корпорациясы”коммерциялық емес акционерлік қоғамының Ақмола облысы бойынша филиалы» -мен кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

8.3 Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4 Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдануы қажет.

8.5. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 02 сәуірдегі №304 (06.01.2016 ж. өзгерістерге сайкес) бұйрығы мен бекітілген «Бюджет қаражаттары және мемлекеттік инвестициялардың басқа түрлері есебінен құрылысқа арналған жобаларды (техникалық-экономикалық негіздемелер және жобалау – сметалық құжаттамаларды) бекіту қағидаларының» 4 тармағына сәйкес құрылысқа арналған жобалау-сметалық құжаттама ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысын алғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей бекітуге ұсынылуы тиіс.

Абдраймова Г.О.

Директор

Умбеткулов Н.К.

Эксперт

Ахметова Г.Ж.

Эксперт

Жубатканов М.А.

Эксперт

Қырықбаев Ғ.Т.

Эксперт

Турмаханов А.А.

Эксперт

Абдукаримов О.Д.

Эксперт

Цой В.У.

Эксперт

Номер: KZ86VDD00134824

Акимат Акмолинской области

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области

РАЗРЕШЕНИЕ
на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 020000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Амангельды, дом № 93А,

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 160440007161

Наименование производственного объекта: "Капитальный ремонт здания НАО ГК "Правительство для граждан" по ул. Парковая №8, в г.Щучинск"

Местонахождение производственного объекта:

Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск -

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя — Биржикеев Кошекбай Биржикеевич

(подпись) — Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Кокшетау **Дата выдачи:** 20.12.2019 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,124312233	0,1266087919
"Капитальный ремонт здания НАО ГК "Правительство для граждан" по ул. Парковая №8, в г.Щучинск"	0,124312233	0,1266087919
в т.ч. по ингредиентам:		
Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С)	0,003943166	0,003096286
Углерод	0,000275872	0,000639286
Уайт-спирит	0,01213	0,022408
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (динас)	0,0105	0,00939
Сера диоксид	0,000873889	0,0026585
Циклогексанон	0,001063	0,0020125
Этанол	0,01063	0,020125
Хлорэтилен	0,000001548	0,000000039
Углерод оксид	0,017504014	0,01126909
Формальдегид	0,000057539	0,000115
Бутилацетат	0,000156	0,000281
взвешенные вещества	0,01328	0,0137236
Бенз/а/пирен	0,000000005	0,0000000109
Азот (II) оксид	0,00193577	0,00129654
Азота (IV) диоксид	0,01191783	0,00797916
Метилбензол	0,000806	0,00145
Пропан-2-он	0,000338	0,000608
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0009496	0,00052798
Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	0,01213	0,023007
Железо (II, III) оксиды	0,02582	0,0060218
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

1.Разрешение является основанием для внесения платежей за эмиссии в окружающую среду.