1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				445,48	--	57289	--		9538	
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,37	47,58	1204,01		57289,00				
80.2	102682 С *	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,7716	20873,00				16106,00		
81	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	128,6		709,65	4,16	91261	534	28085	50327	152915
		НР - 80%; СП - 8%				487,11	2,08	62642	267		11327	
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,39	50,15	1248,99		62642,00				
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,1929							
81.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,1929		2770,00		534,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,1929		1384,00		266,97			
81.4	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,39866	90,00				36,00		
81.5	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,08024	170,00				184,00		
81.6	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,081018	267025,00				21634,00		
81.7	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	65,586	95,00				6231,00		
82	**Е12-110101-0401**	**Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**24,3**		**3499,11**	**--**	**85028**	**--**	**15919**	**49758**	**145570**
		НР - 72%; СП - 8%				**2843,97**	**--**	**69109**	**--**		**10783**	
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	2,28	55,33	1249,01		69109,00				
82.2	102690 С	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0231	0,56133	28361,00				15920,00		
82.3	147789 С	Мусор строительный	т	0,0338	0,82134	--				--		
83	**Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**24,3**		**854,65**	**4,43**	**20768**	**108**	**5788**	**11941**	**35325**
		НР - 80%; СП - 8%				**612,01**	**2,21**	**14872**	**54**		**2617**	
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,49	11,91	1249,01		14872,00				
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0389							
83.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,03888		2770,00		108,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,03888		1384,00		53,81			
83.4	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,07533	90,00				7,00		
83.5	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,20412	170,00				35,00		
83.6	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,016767	267025,00				4477,00		
83.7	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	13,365	95,00				1270,00		
84	**Е12-070101-0405**	**Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 50 %**	**м2**	**24,3**		**2614,14**	**24,93**	**63524**	**606**	**21834**	**29798**	**100787**
		НР - 72%; СП - 8%				**1690,68**	**12,46**	**41084**	**303**		**7466**	
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,46	35,48	1158,01		41084,00				
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,2187							
84.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,2187		2770,00		606,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,2187		1384,00		302,68			
84.4	131588 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0156	0,37908	52875,00				20044,00		
84.5	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	5,832	307,00				1790,00		
85	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**24,3**		**3707,22**	**13,85**	**90085**	**337**	**79537**	**9756**	**107829**
		НР - 94%; СП - 8%				**420,20**	**6,92**	**10211**	**168**		**7987**	
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,382	9,28	1100,02		10211,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,1215							
85.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,1215		2770,00		337,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,1215		1384,00		168,16			
85.4	135936 С	Клей Бустилат	кг	0,5	12,15	454,00				5516,00		
85.5	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,1215	90,00				11,00		
85.6	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновe ГОСТ 7251-77	м2	1,02	24,786	2986,00				74011,00		
86	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**34,1**		**299,78**	**1,58**	**10223**	**54**	**7126**	**2878**	**14149**
		НР - 94%; СП - 8%				**89,24**	**0,55**	**3043**	**19**		**1048**	
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0666	2,27	1339,90		3043,00				
86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0136							
86.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	0,45353		11,00		5,00			
86.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	0,68541		16,00		11,00			
86.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01364		2770,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01364		1384,00		18,88			
86.6	145630 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,263	8,9683	38,00				341,00		
86.7	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	34,441	197,00				6785,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**704144**	**2552**	**369795**	**261137**	**1042507**
								331794	**1200**	--	**77222**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**691179**				
Материалы			Тенге					**196133**				
Всего заработная плата			Тенге						**332994**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**160700**				
		Накладные расходы	Тенге					**261139**				
		Сметная прибыль	Тенге					**76185**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1028503**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**274**
		Сметная заработная плата	Тенге						**332994**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					**12966**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**12966**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1037**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					**14003**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**1042506**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**274**
		Сметная заработная плата	Тенге						**332994**			
		РАЗДЕЛ 5. КСУ,Шахта,АТС,КРОСС,ЛАЗ										
87	**Е12-070101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**70,38**		**110,37**	--	**7768**	--	--	**5593**	**14429**
		НР - 72%; СП - 8%				**110,37**	--	**7768**	--		**1069**	
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	8,02	969,03		7768,00				
87.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0047	0,330786	--				--		
88	**Е12-070101-0301**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**57,3**		**36,53**	--	**2093**	--	--	**1507**	**3888**
		НР - 72%; СП - 8%				**36,53**	--	**2093**	--		**288**	
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0377	2,16	968,89		2093,00				
88.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0011	0,06303	--				--		
89	**Е12-060101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**2**		**2009,31**	--	**4019**	--	--	**2893**	**7465**
		НР - 72%; СП - 8%				**2009,31**	--	**4019**	--		**553**	
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	1,96	3,92	1025,10		4019,00				
89.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,105	0,21	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
90	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	1,89		365,34	--	690	--	--	497	1283
		НР - 72%; СП - 8%				365,34	--	690	--		95	
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,3628	0,6857	1006,28		690,00				
90.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0118	0,022302	--				--		
91	Е11-100402-0502	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	1,89		2320,58	60,94	4386	115	224	3694	8726
		НР - 90%; СП - 8%				2141,13	30,45	4047	58		646	
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,49	2,82	1437,09		4047,00				
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,0416							
91.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,04158		2770,00		115,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,04158		1384,00		57,55			
91.4	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,000945	216144,00				204,00		
91.5	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,06426	307,00				20,00		
92	С121-090402-0303	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	1,89		44838,00	--	84744	--	84744	--	91523
		СП - 8%				--	--	--	--		6780	
93	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3		2606,29	9,50	7819	29	1656	4912	13749
		НР - 80%; СП - 8%				2044,58	1,94	6134	6		1018	
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	4,43	1384,06		6134,00				
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,0042							
93.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,0042		2770,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0042		1384,00		5,81			
93.4	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0423	0,1269		133,00		17,00			
93.5	149850 С	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	38,46	41,00				1577,00		
93.6	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	0,3513	227,00				80,00		
94	Е11-150203-0501	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	196,9		570,72	--	112374	--	24659	70172	197150
		НР - 80%; СП - 8%				445,48	--	87715	--		14604	
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,37	72,85	1204,00		87715,00				
94.2	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	1,1814	20873,00				24659,00		
95	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	196,9		709,65	4,16	139730	818	43000	77057	234129
		НР - 80%; СП - 8%				487,11	2,08	95912	409		17343	
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,39	76,79	1249,00		95912,00				
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,2954							
95.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,29535		2770,00		818,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,29535		1384,00		408,76			
95.4	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,61039	90,00				55,00		
95.5	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,65396	170,00				281,00		
95.6	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,124047	267025,00				33124,00		
95.7	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	100,419	95,00				9540,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96	Е12-110101-0401	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	70,38		3499,11	--	246268	--	46109	144114	421612
		НР - 72%; СП - 8%				2843,97	--	200159	--		31231	
96.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	2,28	160,26	1249,00		200159,00				
96.2	102690 С	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0231	1,625778	28361,00				46109,00		
96.3	147789 С	Мусор строительный	т	0,0338	2,378844	--				--		
97	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	70,38		854,65	4,43	60150	312	16765	34583	102312
		НР - 80%; СП - 8%				612,01	2,21	43073	156		7579	
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,49	34,49	1248,99		43073,00				
97.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,1126							
97.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,112608		2770,00		312,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,112608		1384,00		155,85			
97.4	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,218178	90,00				20,00		
97.5	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,591192	170,00				101,00		
97.6	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,048562	267025,00				12967,00		
97.7	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	38,709	95,00				3677,00		
98	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	70,38		740,05	--	52085	--	26854	23717	81866
		НР - 94%; СП - 8%				358,49	--	25231	--		6064	
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	25,06	1007,01		25231,00				
98.2	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,435752	18704,00				26854,00		
99	Е11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	70,38		99,82	--	7025	--	6713	293	7904
		НР - 94%; СП - 8%				4,43	--	312	--		585	
99.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0044	0,3097	1007,52		312,00				
99.2	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,358938	18704,00				6714,00		
100	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	70,38		3707,22	13,85	260914	975	230365	28257	312305
		НР - 94%; СП - 8%				420,20	6,92	29574	487		23134	
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,382	26,89	1100,01		29574,00				
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,3519							
100.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,3519		2770,00		975,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,3519		1384,00		487,03			
100.4	135936 С	Клей Бустилат	кг	0,5	35,19	454,00				15976,00		
100.5	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,3519	90,00				32,00		
100.6	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	71,7876	2986,00				214358,00		
101	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	57,3		299,78	1,58	17178	90	11974	4837	23775
		НР - 94%; СП - 8%				89,24	0,55	5114	32		1761	
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0666	3,82	1340,08		5114,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0229							
101.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	0,76209		11,00		8,00			
101.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	1,15173		16,00		18,00			
101.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,02292		2770,00		63,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02292		1384,00		31,72			
101.6	145630 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,263	15,0699	38,00				573,00		
101.7	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	57,873	197,00				11401,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**1007242**	**2339**	**493063**	**402126**	**1522116**
								511840	**1147**	--	**112750**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**922499**				
	Материалы		Тенге					**408320**				
	Всего заработная плата		Тенге						**512986**			
		Накладные расходы	Тенге					**402126**				
		Сметная прибыль	Тенге					**105970**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1430594**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**423**
		Сметная заработная плата	Тенге						**512986**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**84744**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**84744**				
		Сметная прибыль	Тенге					**6780**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**91523**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**1522118**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**423**
		Сметная заработная плата	Тенге						**512986**			
		РАЗДЕЛ 6. Коридор										
102	**Е12-070101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**22,3**		**110,37**	--	**2461**	--	--	**1772**	**4572**
		НР - 72%; СП - 8%				**110,37**	--	**2461**	--		**339**	
102.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	2,54	968,91		2461,00				
102.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0047	0,10481	--				--		
103	**Е12-070101-0301**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**25**		**36,53**	--	**913**	--	--	**658**	**1697**
		НР - 72%; СП - 8%				**36,53**	--	**913**	--		**126**	
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0377	0,9425	968,70		913,00				
103.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0011	0,0275	--				--		
104	**Е12-060101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**7**		**2009,31**	--	**14065**	--	--	**10127**	**26127**
		НР - 72%; СП - 8%				**2009,31**	--	**14065**	--		**1935**	
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	1,96	13,72	1024,99		14065,00				
104.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,105	0,735	--				--		
105	**Е12-060101-1001**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**16,8**		**365,34**	--	**6138**	--	--	**4419**	**11401**
		НР - 72%; СП - 8%				**365,34**	--	**6138**	--		**845**	
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,3628	6,1	1007,05		6138,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
105.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0118	0,19824	--				--		
106	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	16,8		**1713,65**	**63,01**	**28789**	**1059**	**8002**	**18201**	**50749**
		НР - 90%; СП - 8%				**1174,26**	**29,48**	**19728**	**495**		**3759**	
106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	16,39	1204,03		19728,00				
106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0213	0,3578							
106.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	2,64768		11,00		29,00			
106.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,80136		16,00		13,00			
106.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,35784		2770,00		991,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,35784		1384,00		495,25			
106.6	2816 С	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,68544		37,00		25,00			
106.7	131630 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0168	29863,00				502,00		
106.8	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	4,032	1422,00				5734,00		
106.9	145749 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	50,904	34,00				1731,00		
106.10	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,121128	307,00				37,00		
107	**С121-090102-0217**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**м2**	16,8		**15126,00**	**--**	**254117**	**--**	**254117**	**--**	**274446**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20329**	
108	**С121-090404-0301**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	10		**1612,00**	**--**	**16120**	**--**	**16120**	**--**	**17410**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1290**	
109	**С121-090404-1006**	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	**пара**	10		**3544,00**	**--**	**35440**	**--**	**35440**	**--**	**38275**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2835**	
110	**С121-090404-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	20		**434,00**	**--**	**8680**	**--**	**8680**	**--**	**9374**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**694**	
111	**Е11-100402-0502**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	1,89		**2320,58**	**60,94**	**4386**	**115**	**224**	**3694**	**8726**
		НР - 90%; СП - 8%				**2141,13**	**30,45**	**4047**	**58**		**646**	
111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,49	2,82	1437,09		4047,00				
111.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,0416							
111.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,04158		2770,00		115,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,04158		1384,00		57,55			
111.4	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,000945	216144,00				204,00		
111.5	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,06426	307,00				20,00		
112	**С121-090402-0401**	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	1,89		**66140,00**	**--**	**125005**	**--**	**125005**	**--**	**135005**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10000**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
113	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	12		2607,08	9,50	31285	114	6636	19647	55006
		НР - 80%; СП - 8%				2044,58	1,94	24535	23		4075	
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	17,73	1384,00		24535,00				
113.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,0168							
113.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,0168		2770,00		47,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0168		1384,00		23,25			
113.4	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0423	0,5076		133,00		68,00			
113.5	149850 С	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	153,84	41,00				6307,00		
113.6	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0045	0,054	176,00				10,00		
113.7	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	1,4052	227,00				319,00		
114	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**66,91**		**570,72**	**--**	**38187**	**--**	**8380**	**23846**	**66995**
		НР - 80%; СП - 8%				**445,48**	**--**	**29807**	**--**		**4963**	
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,37	24,76	1204,00		29807,00				
114.2	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,40146	20873,00				8380,00		
115	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**66,91**		**709,65**	**4,16**	**47483**	**278**	**14612**	**26185**	**79561**
		НР - 80%; СП - 8%				**487,11**	**2,08**	**32593**	**139**		**5893**	
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,39	26,09	1249,02		32593,00				
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,1004							
115.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,100365		2770,00		278,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,100365		1384,00		138,91			
115.4	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,207421	90,00				19,00		
115.5	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,562044	170,00				96,00		
115.6	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,042153	267025,00				11256,00		
115.7	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	34,1241	95,00				3242,00		
116	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**22,3**		**742,23**	**1,27**	**16552**	**28**	**8530**	**7515**	**25992**
		НР - 94%; СП - 8%				**358,49**	**--**	**7994**	**--**		**1925**	
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	7,94	1006,95		7994,00				
116.2	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,02261		14,00		28,00			
116.3	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,45492	18704,00				8509,00		
116.4	249132 С	Вода техническая	м3	0,035	0,7805	26,00				20,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
117	Е11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**22,3**		100,15	0,32	2233	7	2127	93	2512
		НР - 94%; СП - 8%				4,43	--	99	--		186	
117.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0044	0,0981	1008,97		99,00				
117.2	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	0,51736		14,00		7,00			
117.3	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,11373	18704,00				2127,00		
118	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**22,3**		3707,22	13,85	82671	309	72992	8953	98954
		НР - 94%; СП - 8%				420,20	6,92	9370	154		7330	
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,382	8,52	1099,95		9370,00				
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,1115							
118.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,1115		2770,00		309,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,1115		1384,00		154,32			
118.4	135936 С	Клей Бустилат	кг	0,5	11,15	454,00				5062,00		
118.5	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,1115	90,00				10,00		
118.6	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	22,746	2986,00				67920,00		
119	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**25**		299,78	1,58	7495	39	5225	2110	10373
		НР - 94%; СП - 8%				89,24	0,55	2231	14		768	
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0666	1,67	1339,94		2231,00				
119.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01							
119.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	0,3325		11,00		4,00			
119.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	0,5025		16,00		8,00			
119.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01		2770,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01		1384,00		13,84			
119.6	145630 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,263	6,575	38,00				250,00		
119.7	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	25,25	197,00				4974,00		
120	Е11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**21,96**		1500,95	127,45	32961	2799	--	25243	62861
		НР - 80%; СП - 8%				1373,50	63,39	30162	1392		4656	
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,02	22,51	1340,00		30162,00				
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0458	1,01							
120.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	1,17486		11,00		13,00			
120.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	1,005768		2770,00		2786,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	1,005768		1384,00		1391,98			
120.5	147129 С	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2	1	21,96	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
121	С122-030301-0105	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	м2	21,96		2765,00	--	60719	--	60719	--	65577
		СП - 8%				--	--	--	--		4858	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					815699	4748	626809	152463	1045613
								184143	2275	--	77452	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					630455				
	Материалы		Тенге					126727				
	Всего заработная плата		Тенге						186418			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					314836				
		Накладные расходы	Тенге					152462				
		Сметная прибыль	Тенге					62633				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					845550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									153
		Сметная заработная плата	Тенге						186418			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					185245				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					185245				
		Сметная прибыль	Тенге					14820				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					200064				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1045614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									153
		Сметная заработная плата	Тенге						186418			
		РАЗДЕЛ 7. Электромонтажные работы										
122	Ц13-080305-0417	**Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на закладных деталях в подвесных потолках**	шт.	8		2419,17	57,80	19353	462	38	13698	35696
		НР - 72%; СП - 8%				2356,68	21,45	18853	172		2644	
122.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,64	13,12	1436,97		18853,00				
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0155	0,124							
122.3	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,124		3729,00		462,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,124		1384,00		171,62			
122.4	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0336	652,00				22,00		
122.5	147184 С	Лента К226	100 м	0,001	0,008	1755,00				14,00		
122.6	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00053	0,00424	380,00				2,00		
123	С123-070106-0201	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014**	шт.	8		9784,00	--	78272	--	78272	--	84534
		СП - 8%				--	--	--	--		6262	
124	Ц13-080206-1202	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях**	м кабеля	330		236,77	61,71	78132	20364	4704	43599	131470
		НР - 72%; СП - 8%				160,80	22,70	53064	7490		9739	
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,12	39,6	1340,00		53064,00				
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0164	5,41							
124.3	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0164	5,412		3729,00		20181,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	5,412		1384,00		7490,21			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
124.4	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0325	10,725		17,00		182,00			
124.5	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компауде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,528	652,00				344,00		
124.6	147184 С	Лента К226	100 м	0,0005	0,165	1755,00				290,00		
124.7	242707 С	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,003	0,99	1811,00				1793,00		
124.8	242794 С	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0016	0,528	4267,00				2253,00		
124.9	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,066	380,00				25,00		
125	**С123-070202-0103**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм**	**шт.**	**3**		**416,00**	**--**	**1248**	**--**	**1248**	**--**	**1348**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**100**	
126	**С123-060128-0302**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,014**		**168503,00**	**--**	**2359**	**--**	**2359**	**--**	**2548**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**189**	
127	**С123-060128-0203**	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,09**		**114760,00**	**--**	**10328**	**--**	**10328**	**--**	**11155**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**826**	
128	**Е12-170101-2201**	**Выключатели. Смена**	**шт.**	**8**		**306,55**	**--**	**2452**	**--**	**--**	**1766**	**4556**
		НР - 72%; СП - 8%				**306,55**	**--**	**2452**	**--**		**337**	
128.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,241	1,93	1271,78		2452,00				
129	**С123-070218-1801**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**6**		**825,00**	**--**	**4950**	**--**	**4950**	**--**	**5346**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**396**	
130	**С123-070218-1803**	**Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2**		**960,00**	**--**	**1920**	**--**	**1920**	**--**	**2074**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**154**	
131	**Е12-170101-2202 Изм. и доп. вып. 4**	**Розетки. Смена**	**шт.**	**12**		**306,55**	**--**	**3679**	**--**	**--**	**2649**	**6833**
		НР - 72%; СП - 8%				**306,55**	**--**	**3679**	**--**		**506**	
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,241	2,89	1272,13		3679,00				
132	**С123-070220-0512**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**12**		**559,00**	**--**	**6708**	**--**	**6708**	**--**	**7245**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**537**	
133	**Ц13-080305-0309**	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**13**		**1130,63**	**53,02**	**14698**	**689**	**745**	**9600**	**26242**
		НР - 72%; СП - 8%				**1020,27**	**5,38**	**13264**	**70**		**1944**	
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,71	9,23	1437,05		13264,00				
133.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,0416							
133.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0016	0,0208		5406,00		112,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,0208		1977,00		41,12			
133.4	2015 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	3,328		150,00		499,00			
133.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0016	0,0208		3729,00		78,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,0208		1384,00		28,79			
133.6	145001 С	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000398	712225,00				283,00		
133.7	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,5304	450,00				239,00		
133.8	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0403	652,00				26,00		
133.9	147724 С	Фольга медная М1 ГОСТ 1173-2006	кг	0,0021	0,0273	7225,00				197,00		
134	**С123-070101-2601**	**Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**9**		**10910,00**	**--**	**98190**	**--**	**98190**	**--**	**106045**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7855**	
135	**С123-070103-0305**	**Светильники, тип РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**4**		**6887,00**	**--**	**27548**	**--**	**27548**	**--**	**29752**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2204**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**349839**	**21515**	**237010**	**71312**	**454844**
								91312	**7732**	**--**	**33693**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**343708**				
	Материалы		Тенге					**5488**				
	Всего заработная плата		Тенге						**92913**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**231523**				
		Накладные расходы	Тенге					**66897**				
		Сметная прибыль	Тенге					**32848**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**443453**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**68**
		Сметная заработная плата	Тенге						**92913**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6131**				
	Всего заработная плата		Тенге						**6131**			
		Накладные расходы	Тенге					**4414**				
		Сметная прибыль	Тенге					**844**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11389**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5**
		Сметная заработная плата	Тенге						**6131**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**454842**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**72**
		Сметная заработная плата	Тенге						**99044**			
		РАЗДЕЛ 8. Входная группа										
136	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**7,9**		**17192,15**	**3,60**	**135818**	**28**	**125456**	**9417**	**156854**
		НР - 91%; СП - 8%				**1308,15**	**1,80**	**10334**	**14**		**11619**	
136.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	10,66	968,96		10334,00				
136.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0103							
136.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,01027		2770,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,01027		1384,00		14,21			
136.4	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	8,058	13870,00				111764,00		
136.5	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,975	6932,00				13691,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				135818	28	125456	9417	156854
							10334	14	--	11619	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				135818				
	Материалы		Тенге				125455				
	Всего заработная плата		Тенге					10349			
		Накладные расходы	Тенге				9417				
		Сметная прибыль	Тенге				11619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				156854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					10349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				156854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					10349			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5107000**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1414866				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32742			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13097			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2159109		
		- Накладные расходы	Тенге							1121981	
		- Сметная прибыль	Тенге							378293	
	Скидка подрядчика		Тенге								766 050
	Итого со скидкой:		Тенге								4 340 950
	НДС 12%		Тенге								520 914
	Всего по акту с НДС:		Тенге								4 861 864

ЗАКАЗЧИК:
Региональный директор Восточного региона
_____ Темиргалиев К.Н.
05.11.2019г.

Начальник Центра ПХО
_____ Чалгимбаев Р.А.
05.11.2019г.

Заместитель директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций
_____ Юрченко И.Е.
05.11.2019г.

Инженер Цеха ПХО
_____ Букабаев А.М.
05.11.2019г.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жарма-Курылыс-Газ"
_____ Исабаев В.С.
03.11.2019г.